

Antreprenor: Baslift SRL
Investitor: IMSP CS Telenesti

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: Demontarea ascensorului vechi- montarea ascensorului nou						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	MasD01B, k=0,5	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m.	ascensor			44232,3 39036,3
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	991,4	39,38	39036,3
1.1.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2	90	648
1.1.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9	90	2331
1.1.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	21,6	30	648
1.1.5	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	11,9	90	1071
1.1.6	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	13	15	195
1.1.7	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1	30	303
1.2	MasD01D1, k=0,5	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B.	1 statie			1685,63 1535,63
1.2.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	39	39,38	1535,63
1.2.2	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,18	90	16,2
1.2.3	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,18	90	16,2
1.2.4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,89	30	26,7
1.2.5	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,65	90	58,5
1.2.6	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,08	30	32,4
1.3	MasD01E1, k=0,5	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B .	m			292,16 292,16
1.3.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	7,42	39,38	292,16
1.4	MasB01C	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m.	ascensor			179007,34 160098,75
1.4.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26	70	1820
1.4.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280	12	3360
1.4.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40	0,45	18

1.4.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,46	21	51,66
1.4.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,57	34	53,38
1.4.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1	35	35
1.4.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,25	8	2
1.4.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,8	21	16,8
1.4.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	55,44	23,5	1302,84
1.4.10	2430116104160	Email alchidic	kg	3,65	85,5	312,08
1.4.11	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	50	5,2	260
1.4.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10	4,5	45
1.4.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,85	45	38,25
1.4.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18	18	324
1.4.15	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1	15	15
1.4.16	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1	25	25
1.4.17	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	0
1.4.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	2033	78,75	160098,75
1.4.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	15,6	90	1404
1.4.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	48	90	4320
1.4.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	59,6	30	1788
1.4.22	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	26,4	90	2376
1.4.23	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	36	15	540
1.4.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	21,6	30	648
1.5	MasB01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C .	1 statie			6985,18
						6079,5
1.5.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4	70	98
1.5.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22	12	264
1.5.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,2	21	4,2
1.5.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,12	34	4,08
1.5.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,07	35	2,45
1.5.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,01	8	0,08
1.5.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,01	21	0,21
1.5.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,41	23,5	103,64
1.5.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3	85,5	25,65
1.5.10	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,5	5,2	18,2
1.5.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1	18	18
1.5.12	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	0
1.5.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	77,2	78,75	6079,5
1.5.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,37	90	33,3
1.5.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,37	90	33,3
1.5.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,74	30	52,2

1.5.17	2952270006614	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	2,04	90	183,6
1.5.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,8	30	54
1.6	MasB01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C.	m			1298,18 1260
1.6.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,26	23,5	29,61
1.6.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,06	21	1,26
1.6.3	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,04	34	1,36
1.6.4	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	1	5,2	5,2
1.6.5	20028339	Materiale mărunte	%	2	0	0
1.6.6	7137010011530	Electromecanic	h-om	16	78,75	1260

Devizul: Reglarea ascensorului AP S= 630kg/4st

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RD-1140251	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor			72292,5 72292,5
2.1.1	20000231	Specialist	h-om	918	78,75	72292,5
2.2	RD-1140254	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprir e			1417,5 1417,5
2.2.1	20000231	Specialist	h-om	18	78,75	1417,5
2.3	RD-1110111	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 punct e			393,75 393,75
2.3.1	20000231	Specialist	h-om	5	78,75	393,75
2.4	RD-1110131	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de			118,13 118,13
2.4.1	20000231	Specialist	h-om	1,5	78,75	118,13
2.5	RD-1110281	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			31,5 31,5
2.5.1	20000231	Specialist	h-om	0,4	78,75	31,5

Utilajul ascensorului /Inramarile /Proiectul S=630kg/4st

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	UTILAJ	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 4 statii, cu camera de	buc			574000

		mecanisme, troliu fara reductor. Panou de dirijare cu convector de frecventa si microprocesor. Dimensiunile cabinei oferite: Latime - 1200 mm, Adincime - 1400 mm, Inaltime - 2200 mm. Podul executat din inox oglinda, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ. Podeaua din marmura artificiala. Usile de acces - 4 bucati - din otel inoxidabil decorativ la toate statiile. Balustrada din inox inoxidabil. Cabina dotata cu oglinda. Panou de comanda in cabina cu display LCD. Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS. Iluminarea cabinei cu becuri LED. Sistem de legatura telefonica GSM. Buton de chemare antivandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor cu display LCD la fiecare etaj. Viteza de miscare 1 m/s. Dimensiunile usilor de acces: latimea 800 mm, inaltimea 2000 mm. Usile cabinei cu foro bariera si cu deschidere automata actionata de motor electric cu convector de frecventa, dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei, iluminarea cabinei ascensorului pe timp de pana electrica				0
3.2	Utilaj	Inramarea usii de acces din otel inoxidabil decorativ	buc			7175
						0
3.3	PROIECT	Proiect de executie a instalatiei de ascensor	serv			10250
						0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.