

Construcția unui sector de drum din str.Tineretului, s. Sadic,r-ul Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 190 003,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri laterale,accese. Instalatii de semnalizare rutiera				
		1.1. Amenejarea drumurilor laterale				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,043	15 545,35 0,00	668,45 0,00
2	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	68,110	283,08 4,20	19 280,27 286,09
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,154	15 681,17 0,00	2 414,90 0,00
4	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	518,110	207,66 3,50	107 589,94 1 813,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			129 953,56
		Total Amenejarea drumurilor laterale Inclusiv salariu				129 953,56 2 099,51
		<i>Total</i>	Lei			129 953,56
		Total Drumuri laterale,accese. Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				129 953,56 2 099,51

		Total	Lei			129 953,56
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			503,88
		Total				130 457,44
		Cheltuieli de regie	14,5 %			18 916,33
		Total				149 373,77
		Beneficiu de deviz	6 %			8 962,42
		Total				158 336,19
		TVA	20 %			31 667,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				190 003,43
						2 099,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sector de drum din
str. Tineretului, s. Sadic, r-ul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 190 003,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,993	70,00	2 099,51
		Total manopera				2 099,51

Materiale:

1.	11110001000131 0-224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	9,604	1 910,00	18 343,64
2.	11110001000131 1-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	48,702	2 100,00	102 274,20
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,758	350,00	615,30
4.	23203226000401	Bitum	t	0,203	15 000,00	3 045,00
5.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,789	18,00	122,20
		Total materiale de construcții				124 400,34

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,059	650,00	38,35
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,284	300,00	985,20
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,284	300,00	985,20
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,284	440,00	1 444,96
		Total utilaje de construcții				3 453,71

Total	Lei	129 953,56
Asigurarea sociale si medicale	24 %	503,88
Total		130 457,44
Cheltuieli de regie	14,5 %	18 916,33
Total		149 373,77
Beneficiu de deviz	6 %	8 962,42
Total		158 336,19
TVA	20 %	31 667,24

Total deviz:

190 003,43

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unui sector de drum din
str.Tineretului, s. Sadic,r-ul Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri laterale,accese. Instalatii de semnalizare rutiera				
		1.1. Amenejarea drumurilor laterale				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6l/m ²) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 545,35 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 348,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	196,51
2	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m ²			283,08 4,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	111100010001310-224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 910,00	269,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	440,00	3,48
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m ²) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 681,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 487,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	194,16
4	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m ²			207,66 3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 100,00	197,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	440,00	2,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.