

**Lucrari de finisare a
constructiilor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 169 448,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	105,0000	20,614 8,072	2 164,512 847,602
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,0000	27,058 11,532	2 841,061 1 210,860
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,0000	91,976 70,345	9 657,438 7 386,246
4	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	105,0000	90,857 69,192	9 539,959 7 265,160
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,0000	5,595 1,730	587,454 181,629
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	105,0000	37,712	3 959,790

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,713	3 329,865
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,0000	5,595 1,730	587,454 181,629
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,0000	54,500 39,785	5 722,468 4 177,467
		<i>Total</i>	Lei			35 060,136
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 060,136 24 580,458
		1.2. Tavan				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	57,1500	20,614 8,072	1 178,112 461,338
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	57,1500	109,931 88,220	6 282,539 5 041,762
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	57,1500	5,595 1,730	319,742 98,858
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,1500	37,712 31,713	2 155,255 1 812,398
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	57,1500	5,595 1,730	319,742 98,858
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,1500	54,500 39,785	3 114,660 2 273,736
		<i>Total</i>	Lei			13 370,050
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 370,050 9 786,950
		1.3. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
15	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare)	m2	4,3200	3 287,003 253,704	14 199,851 1 096,001
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,0000	42,424 38,056	1 187,876 1 065,557
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,2000	5,595 1,730	62,662 19,374
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,2000	137,637 85,683	1 541,533 959,647
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,2000	5,595 1,730	62,662 19,374
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2000	27,058 11,532	303,047 129,158
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2000	37,712 31,713	422,376 355,185
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,2000	5,595 1,730	62,662 19,374
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,2000	54,500 39,785	610,396 445,596
24	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,0000	38,198 14,992	1 069,554 419,765
		Total	Lei			19 522,619

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 522,619 4 529,031
		1.4. Pardosea				
25	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	58,0000	20,316 5,766	1 178,328 334,428
26	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	58,0000	122,115 89,950	7 082,647 5 217,077
		<i>Total</i>	Lei			8 260,975
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 260,975 5 551,505
		<i>Total</i>	Lei			76 213,780
		<i>CASM</i>	24 %			10 667,507
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2 189,234
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			12 915,226
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 119,145
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				108 104,892 44 447,944
		2. Lucrari de montare retele electrice				
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, III pH	buc	1,0000	624,073 136,654	624,073 136,654
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/c16/30Ma	buc	8,0000	238,393 89,950	1 907,140 719,597
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	2,5000	2 770,182 1 372,308	6 925,455 3 430,770
30	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,8500	115,273 96,868	97,982 82,338
31	pret de piata	Cablu UTP cat 6 e	m	85,0000	9,800 0,000	833,000 0,000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,2000	858,843 714,984	1 030,611 857,981

1	2	3	4	5	6	7
33	pret de piata	Cablu VVGng-LS 3*2,5	m	120,0000	16,770 0,000	2 012,400 0,000
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	25,0000	70,747 17,875	1 768,675 446,865
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	6 660,300 1 856,700	66,603 18,567
36	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, IP20 LED PANEL 600x600	100 buc	0,0600	61 456,867 15 625,867	3 687,412 937,552
37	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	23,0000	57,844 57,660	1 330,411 1 326,180
38	pret de piata	Priza RJ-45	buc	23,0000	78,900 0,000	1 814,700 0,000
39	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	57,0000	3,900 0,000	222,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			22 320,762
		<i>CASM</i>	24 %			1 909,561
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			951,377
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			6 046,943
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 873,720
		Total Lucrari de montare retele electrice Inclusiv salariu				33 102,363 7 956,504

		Total	Lei	141 207,30
		TVA	20 %	28 241,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		169 448,76 52 404,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)