

Aprobat:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Coordonat:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Reparatia acoperisului casei de  
cultura cu schimbarea retelelor  
tehnico edilitare interioare s.****Olanesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2013****Reparatia acoperisului casei de cultura cu schimbarea retelelor tehnico edilitare  
interioare s.Olanesti**

Valoarea de deviz 1 472 441,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Foi de ardezie	m2	1 205,00	39,08 38,88	47 091,40 46 850,40
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 171,00	21,76 21,06	25 480,96 24 661,26
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 205,00	10,02 9,72	12 074,10 11 712,60
4	TrB22D1 A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	75,37	34,32 17,82	2 586,70 1 343,09
5	TsI50A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t	75,37	25,00 0,00	1 884,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Demolari</b>						<b>89 117,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>84 567,35</b>
<b>2. Centuri</b>						
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, inclusiv curatarea si desprafuirea suprafetelor	m3	6,53	306,50 297,00	2 001,44 1 939,41
7	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	189,60	90,07 64,80	17 077,46 12 286,08
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 047,65	26,44 5,35	27 700,92 5 600,74
9	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 044,19	24,93 3,83	75 888,61 11 671,42
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Bulon ancoraj $\phi$ 14	kg	128,92	35,42 11,34	4 566,35 1 461,95
11	RpCB03B	Beton armat turnat in buiandrugii, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20	m3	38,70	1 010,18 474,12	39 094,07 18 348,44
<b>Total Centuri</b>						<b>166 328,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>51 308,05</b>
<b>3. Acoperis</b>						
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	32,42	7 755,06 1 215,00	251 419,21 39 390,30
13	CE30A	Asterale le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 60x40 (h) mm, la constructii obisnuite ( 5.75 m3)	m2	1 205,00	46,30 15,93	55 786,39 19 195,65

1	2	3	4	5	6	7
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	38,17	766,23 110,70	29 247,09 4 225,42
15	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,75	72,24 21,06	415,38 121,09
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 205,00	274,44 62,10	330 697,19 74 830,50
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	178,00	233,16 16,20	41 503,10 2 883,60
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	130,60	218,97 18,90	28 597,48 2 468,34
19	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ )	m	169,90	107,50 21,60	18 264,25 3 669,84
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,65 m / Se exclude : "Scanduri geluite si gata faltuite" , "Pervaz de rasinoase " , consum material nou "Lambriu din lemn gr. 15 mm " = 1.05 m2 / m2 , K = 0.5 la manopera	m2	105,50	299,17 109,62	31 562,44 11 564,91
21	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	105,50	47,47 36,72	5 008,09 3 873,96
22	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (parapet fatada principala )	m2	13,80	249,66 54,00	3 445,34 745,20
<b>Total Acoperis</b>						<b>795 945,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>162 968,81</b>
Cheltuieli directe			lei		1 051 392,21	
Asigurare sociala si medicala			24,00 %		71 722,61	

Transport	3,00 %	22 361,61
Total	100,00 +	1 145 476,44
Cheltuieli de regie	4,00 %	45 819,06
Total	100,00 +	1 191 295,49
Beneficiu de deviz	3,00 %	35 738,86
Total	100,00 +	1 227 034,36
TVA	20,00 %	245 406,87

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**1 472 441,2**  
**3**  
**298 844,22**

Intocmit \_\_\_\_\_ (Covrig Cristian)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (Covrig B.)  
(funcția, semnătura)