

Reparatia curenta a strazilor din or. Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 333 075,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Libertatii (reparatia curenta)				
0	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 900,00 0	3,93 2,88	15 338,70 11 243,70
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,000	220,35 33,62	44 069,36 6 723,16
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,340	8 571,30 0,00	20 056,84 0,00
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 900,00 0	131,02 2,88	510 995,55 11 243,70
Total str. Libertatii (reparatia curenta)					590 460,45	
Incluziv salariu					29 210,56	
		2. str. Burebista (reparatia curenta)				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,098	8 575,31 0,00	840,38 0,00
5	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	150,000	150,35 8,07	22 552,86 1 210,86
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,045	8 503,56 0,00	382,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	150,000	130,47 6,92	19 570,08 1 037,88
Total str. Burebista (reparatia curenta)						43 345,98
Incluziv salariu						2 248,74
		3. Plombarea gropilor pe strazile din oras				
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	737,000	220,34 33,62	162 393,94 24 774,83
9	TRI1AA0 4C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	73,700	31,71 31,71	2 337,25 2 337,25
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	73,700	16,00 0,00	1 179,20 0,00
Total Plombarea gropilor pe strazile din oras						165 910,39
Incluziv salariu						27 112,08
		4. Reparatia drumului impietruit				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,100	1 624,50 0,00	3 411,45 0,00
12	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=3	100 m3	2,100	2 160,00 0,00	4 536,00 0,00
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	21,000	118,80 0,00	2 494,80 0,00
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	21,000	914,67 520,67	19 208,07 10 934,07
15	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	21,000	7 102,41	149 150,62

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	5 981,65
16	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=3	100m2	-21,000	926,10 0,00	-19 448,10 0,00
Total Reparatia drumului impietruit						159 352,84
Incluziv salariu						16 915,72
Total			lei		959 069,66	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		16 984,60	
Cheltuieli de regie			10,50 %		102 485,69	
Beneficiu de deviz			3,00 %		32 356,20	
TVA			20,00 %		222 179,23	

Total deviz: **1 333 075,38**
Incluziv salariu **75 487,10**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)