

Reparatia birourilor primariei, inclusiv incaperea pentru oficiul postal

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Reparatia birourilor primariei, inclusiv incaperea pentru oficiul postal

Valoarea de deviz 277 831,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1.1. 1.1. Primaria. 1.1.1. Biroul primarului.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	3,700	7,892 7,142	29,199 26,424
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. Pervazuri din mortar.	m2	3,000	65,059 64,917	195,178 194,752
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,700	2,558 0,794	9,466 2,936
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,700	61,723 40,468	228,375 149,733
5	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa cu masa 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	3,700	14,371 6,348	53,174 23,487
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2	36,540	3,892 0,793	142,213 28,994
7	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	36,540	20,424 9,257	746,304 338,269
8	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,120	155,175 2,117	18,621 0,254

1	2	3	4	5	6	7
9	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	36,540	19,073 8,728	696,945 318,939
10	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	13,600	11,419 7,406	155,300 100,722
11	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,220	28,771 15,341	92,643 49,398
12	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	6,000	4,790 2,909	28,737 17,457
13	CI11A3	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi. Pervaz din granit la ferestre (latimea-60cm. grosimea 30mm) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01000	m2	3,600	585,941 171,925	2 109,387 618,930
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,980	13,487 12,167	404,340 364,766
15	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	54,559 24,206	163,677 72,618
16	CN53A	Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra	m2	29,980	3,892 0,793	116,682 23,789
17	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	29,980	407,036 50,493	12 202,952 1 513,781
18	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	21,900	43,694 18,515	956,891 405,479
		<i>Total</i>	Lei			18 350,084
		Total Biroul primarului. Inclusiv salariu				18 350,084 4 250,728
		1.1.2. Biroul dactilografei.				

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	0,600	7,892 7,142	4,735 4,285
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Supraton- Extra.	m2	0,600	3,892 0,793	2,335 0,476
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,600	61,725 40,468	37,035 24,281
22	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu araceti inclusiv stratul de amorsaj la tavan. Greutatea 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	0,600	14,372 6,347	8,623 3,808
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Supraton- Extra.	m2	6,380	3,892 0,794	24,832 5,063
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,380	20,369 14,547	129,952 92,813
25	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	6,380	18,114 8,729	115,565 55,688
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	2,700	7,891 7,141	21,307 19,282
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra	m2	2,700	3,891 0,793	10,507 2,142
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,700	53,506 32,269	144,466 87,126
29	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu araceti inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	2,700	14,372 6,348	38,804 17,140
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2	27,110	3,892 0,794	105,513 21,512
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	27,110	20,368	552,189

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			14,548	394,383
32	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,087	155,138 2,138	13,497 0,186
33	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	27,110	18,113 8,729	491,056 236,630
34	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,000	28,771 15,341	57,542 30,682
35	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	6,750	11,429 7,406	77,145 49,990
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,380	13,487 12,167	86,048 77,626
37	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000	4,790 2,910	14,369 8,729
38	CN53A	Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra	m2	6,380	3,892 0,794	24,832 5,063
39	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	6,380	407,036 50,493	2 596,891 322,145
40	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	9,380	43,694 18,515	409,850 173,671
		<i>Total</i>	Lei			4 967,093
		Total Biroul dactilografei. Inklusiv salariu				4 967,093 1 632,721
		1.1.3. Biroul secretarului.				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	1,000	7,891	7,891

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.			7,141	7,141
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	1,000	3,891 0,793	3,891 0,793
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,000	61,723 40,468	61,723 40,468
44	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj la tavan. Greutatea plasei 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	1,000	14,373 6,349	14,373 6,349
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	10,140	3,892 0,793	39,465 8,046
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,140	20,368 14,547	206,534 147,511
47	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	10,140	18,113 8,729	183,670 88,507
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	3,500	7,891 7,141	27,620 24,995
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	3,500	3,892 0,793	13,621 2,777
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500	53,506 32,269	187,271 112,941
51	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla	m2	3,500	14,372 6,348	50,301 22,218

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsoaj .Greutatea plasei 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2	35,000	3,892 0,794	136,220 27,773
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	20,368 14,547	712,895 509,162
54	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,120	155,175 2,117	18,621 0,254
55	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	35,000	18,114 8,729	633,973 305,498
56	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,000	28,771 15,341	57,542 30,682
57	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	6,750	11,429 7,406	77,145 49,990
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,140	13,487 12,167	136,759 123,374
59	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,100	54,559 24,206	60,015 26,627
60	CN01A	Grunduire suprafete cu TUFFUNGRUND	m2	11,940	9,540 1,587	113,908 18,949
61	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	11,940	226,017 35,707	2 698,638 426,347

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . Linoleum calitativ pentru oficii Forse Sorbona cu grosimea 2.5mm. cu aplicarea pe pereti pina la 10 cm. pe verticala. Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01500				
62	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000	4,790 2,910	14,369 8,729
		<i>Total</i>	Lei			5 456,445
		Total Biroul secretarului. Inclusiv salariu				5 456,445 1 989,131
		1.1.4. Contabilitatea				
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	2,000	7,891 7,141	15,783 14,283
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane	m2	2,000	2,558 0,793	5,117 1,587
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	61,723 40,468	123,446 80,937
66	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	2,000	14,371 6,348	28,742 12,696
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane	m2	18,740	2,558 0,793	47,946 14,870
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	18,740	20,368 14,547	381,703 272,620

1	2	3	4	5	6	7
69	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane	m2	18,740	19,073 8,728	357,437 163,572
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	5,000	7,891 7,141	39,457 35,707
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti.	m2	5,000	2,558 0,793	12,792 3,967
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	53,506 32,269	267,530 161,345
73	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	5,000	14,371 6,348	71,857 31,739
74	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	6,750	11,429 7,406	77,145 49,990
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	50,260	3,892 0,793	195,612 39,881
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	50,260	20,368 14,548	1 023,720 731,158
77	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,160	155,175 2,112	24,828 0,338
78	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	50,260	18,113 8,728	910,384 438,694
79	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a	m2	2,000	28,771	57,542

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta			15,341	30,682
80	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	5,000	4,789 2,909	23,947 14,547
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,740	13,487 12,167	252,747 228,010
82	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,800	54,559 24,206	98,206 43,571
83	CN53A	Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra	m2	18,740	3,892 0,793	72,936 14,870
84	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2	18,740	251,407 50,493	4 711,359 946,241
85	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,960	43,694 18,515	741,046 314,015
		<i>Total</i>	Lei			9 541,282
		Total Contabilitatea Inklusiv salariu				9 541,282 3 645,320
		1.1.5. Asistenta sociala				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	1,000	7,891 7,141	7,891 7,141
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2	1,000	3,891 0,793	3,891 0,793
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,000	61,723 40,468	61,723 40,468
89	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de	m2	1,000	14,373	14,373

1	2	3	4	5	6	7
		impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa 160gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000			6,349	6,349
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	9,280	3,892 0,794	36,118 7,364
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	9,280	20,368 14,548	189,019 135,001
92	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	9,280	18,113 8,728	168,093 81,000
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	3,500	7,891 7,141	27,620 24,995
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	3,500	3,892 0,793	13,621 2,777
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500	53,506 32,269	187,271 112,941
96	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa gr. 160gr/m,p, Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	3,500	14,372 6,348	50,301 22,218
97	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	5,050	11,429 7,406	57,716 37,400

1	2	3	4	5	6	7
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	34,590	3,892 0,793	134,624 27,447
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	34,590	20,368 14,547	704,544 503,198
100	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,120	155,175 2,117	18,621 0,254
101	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	34,590	18,114 8,729	626,547 301,919
102	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,900	28,771 15,341	54,665 29,148
103	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000	4,790 2,910	14,369 8,729
104	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,280	13,487 12,167	125,160 112,910
105	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,000	54,559 24,206	54,559 24,206
106	CN53A	Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra	m2	9,280	3,892 0,794	36,118 7,364
107	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2	9,280	251,406 50,493	2 333,051 468,575
108	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	11,560	43,693 18,515	505,096 214,033

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 424,991
		Total Asistenta sociala Inclusiv salariu				5 424,991 2 176,230
		1.1.6. Specialist fiscal				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	1,900	7,892 7,142	14,994 13,569
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.Tavane Grund Supraton Extra.	m2	1,900	3,892 0,794	7,395 1,508
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,900	61,723 40,468	117,273 76,890
112	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	1,900	14,371 6,348	27,305 12,061
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	19,080	3,892 0,794	74,259 15,140
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	19,080	20,369 14,548	388,631 277,567
115	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	19,080	18,113 8,729	345,605 166,540
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	5,100	7,891 7,141	40,246 36,421
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2	5,100	3,892 0,794	19,850 4,047
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	5,100	53,506 32,269	272,881 164,572

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
119	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	5,100	14,372 6,348	73,295 32,375
120	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	5,050	11,429 7,406	57,716 37,400
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	51,030	3,892 0,793	198,608 40,492
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	51,030	20,368 14,548	1 039,401 742,359
123	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,170	155,182 2,118	26,381 0,360
124	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	51,030	18,113 8,728	924,331 445,415
125	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,900	28,771 15,341	54,665 29,148
126	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000	4,790 2,910	14,369 8,729
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,080	13,487 12,167	257,332 232,146

1	2	3	4	5	6	7
128	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,900	54,559 24,206	103,662 45,991
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor. Grund Supraton Extra	m2	19,080	3,892 0,794	74,259 15,140
130	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2	19,080	251,406 50,493	4 796,834 963,407
131	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,160	43,693 18,515	749,776 317,717
		<i>Total</i>	Lei			9 679,068
		Total Specialist fiscal Inclusiv salariu				9 679,068 3 678,994
		1.1.7. Inginer cadastral				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	0,900	7,892 7,142	7,103 6,428
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.Tavane Grund Supraton Extra.	m2	0,900	3,891 0,793	3,502 0,714
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,900	61,722 40,469	55,550 36,422
135	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	0,900	14,370 6,348	12,933 5,713
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	8,710	3,892 0,793	33,899 6,911
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	8,710	20,368	177,409

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.			14,548	126,709
138	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	8,710	18,114 8,728	157,769 76,025
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	3,350	7,892 7,141	26,437 23,924
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2	3,350	3,892 0,793	13,038 2,658
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,350	53,506 32,269	179,245 108,101
142	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m,p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	3,350	14,372 6,348	48,145 21,265
143	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	5,050	11,429 7,406	57,716 37,400
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	33,510	3,892 0,793	130,421 26,590
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	33,510	20,368 14,548	682,547 487,487
146	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,110	155,173 2,109	17,069 0,232
147	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si	m2	33,510	18,113	606,982

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav			8,728	292,492
148	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,900	28,771 15,341	54,665 29,148
149	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,000	4,790 2,910	14,369 8,729
150	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,710	13,487 12,167	117,470 105,974
151	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,800	54,559 24,206	43,647 19,365
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor. Grund Supraton Extra	m2	8,710	3,892 0,793	33,899 6,911
153	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2	8,710	251,407 50,493	2 189,759 439,795
154	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	11,120	43,693 18,515	485,867 205,887
		<i>Total</i>	Lei			5 149,441
		Total Inginer cadastral Inclusiv salariu				5 149,441 2 074,880
		1.1.8. Sala de sedinte				
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	45,240	7,892 7,142	357,012 323,082
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.Tavane Grund Supraton Extra.	m2	45,240	3,892 0,794	176,075 35,898

1	2	3	4	5	6	7
157	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plan	m2	4,500	75,508 52,900	339,787 238,051
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,240	61,723 40,469	2 792,349 1 830,795
159	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	45,240	14,372 6,348	650,172 287,184
160	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) . Adaugator 5 mm K=5,00000	m2	45,240	62,302 40,998	2 818,565 1 854,727
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	64,000	3,892 0,793	249,088 50,784
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	64,000	20,368 14,547	1 303,581 931,040
163	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	64,000	18,113 8,729	1 159,264 558,624
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	3,350	7,892 7,141	26,437 23,924

1	2	3	4	5	6	7
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2	3,350	<u>3,892</u> 0,793	<u>13,038</u> 2,658
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,250	<u>53,506</u> 32,269	<u>494,931</u> 298,488
167	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m,p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	9,250	<u>14,372</u> 6,348	<u>132,937</u> 58,719
168	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	20,130	<u>11,402</u> 7,406	<u>229,531</u> 149,082
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,250	<u>15,687</u> 3,703	<u>1 431,438</u> 337,899
170	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	91,250	<u>96,755</u> 32,269	<u>8 828,893</u> 2 944,546
171	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	10,250	<u>18,113</u> 8,728	<u>185,663</u> 89,467
172	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	6,000	<u>28,771</u> 15,341	<u>172,626</u> 92,046
173	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	18,000	<u>4,790</u> 2,909	<u>86,211</u> 52,371
174	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	64,000	<u>13,487</u>	<u>863,168</u>

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			12,167	778,688
175	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,400	54,559 24,206	349,177 154,918
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	64,000	2,558 0,793	163,744 50,784
177	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2	64,000	251,406 50,493	16 090,016 3 231,555
178	RpCH12A	Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura.Scena.	m2	11,500	365,277 22,747	4 200,686 261,591
179	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . Placi laminat 10mm-33 Materiale marunte (cuie)=1,01000	m2	11,500	311,204 40,997	3 578,849 471,471
180	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	31,060	43,693 18,515	1 357,119 575,076
		<i>Total</i>	Lei			48 050,357
		Total Sala de sedinte Inclusiv salariu				48 050,357 15 683,468
		1.1.9. Cazangeria				
		1.1.9.1. Tavanul.				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,000	7,891 7,141	47,349 42,849
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	61,723 40,468	370,338 242,811

1	2	3	4	5	6	7
183	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5. K=5,00000	m2	6,000	62,203 40,998	373,215 245,985
184	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	6,000	14,372 6,348	86,230 38,088
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	13,300	3,892 0,794	51,765 10,554
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	13,300	20,363 14,547	270,833 193,481
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra.	m2	13,300	3,892 0,794	51,765 10,554
188	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Tavane Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	13,300	18,113 8,728	240,909 116,089
		<i>Total</i>	Lei			1 492,404
		Total Tavanul. Inclusiv salariu				1 492,404 900,411
		1.1.9.2. Peretii.				
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	7,891 7,141	23,674 21,424
190	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	5,100	17,986	91,727

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			13,225	67,447
191	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. (Coltari din aluminiu)	m	8,100	10,165 6,877	82,337 55,704
192	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	61,328 40,468	367,968 242,811
193	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 K=5,00000	m2	6,000	52,620 31,740	315,720 190,440
194	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	6,000	14,367 6,348	86,200 38,088
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	50,230	3,892 0,794	195,495 39,858
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	50,230	20,368 14,548	1 023,107 730,721
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	50,230	3,892 0,794	195,495 39,858
198	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe	m2	28,280	18,114 8,729	512,250 246,842

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav				
199	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi	m2	25,420	49,122 25,392	1 248,681 645,464
200	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	8,000	4,779 2,909	38,236 23,276
201	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	6,000	26,900 15,870	161,400 95,220
202	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	3,000	70,003 30,153	210,009 90,459
		<i>Total</i>	Lei			4 552,299
		Total Peretii. Inclusiv salariu				4 552,299 2 527,612
		1.1.9.3. Pardosele.				
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,800	8,835 7,935	121,922 109,502
204	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,800	21,331 20,631	294,368 284,708
205	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,800	54,559 24,206	752,914 334,043
206	CN53A	Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra	m2	13,800	3,892 0,793	53,709 10,950
207	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01000	m2	13,800	143,519 0,000	1 980,567 0,000

1	2	3	4	5	6	7
208	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,940	43,694 18,515	740,168 313,644
		<i>Total</i>	Lei			3 943,648
		Total Pardosele. Inclusiv salariu				3 943,648 1 052,847
		1.1.9.4. Timplarii.				
209	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	5,100	60,516 2,116	308,632 10,792
210	RpVB09A	Montarea grilei de ventilare plastic 400*250mm Material marunt=1,00500 Coeficient la manoperei=1,00000	buc	1,000	184,408 60,329	184,408 60,329
		<i>Total</i>	Lei			493,040
		Total Timplarii. Inclusiv salariu				493,040 71,121
		1.1.9.5. Electricitate.				
211	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	2,000	482,103 29,095	964,206 58,190
212	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	1,000	38,017 17,192	38,017 17,192
213	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	1,000	46,793 11,638	46,793 11,638
		<i>Total</i>	Lei			1 049,016
		Total Electricitate. Inclusiv salariu				1 049,016 87,020
		<i>Total</i>	Lei			11 530,407
		Total Cazangeria Inclusiv salariu				11 530,407 4 639,011
		1.1.10. Coridorul (Anticamera)				
214	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	1,330	7,892 7,141	10,496 9,498
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,330	3,892	5,176

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra			0,793	1,055
216	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,330	61,723 40,468	82,091 53,823
217	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	1,330	14,371 6,348	19,114 8,443
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra.	m2	13,320	3,892 0,793	51,841 10,569
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	13,320	20,368 14,547	271,307 193,772
220	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	13,320	18,114 8,729	241,272 116,264
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	3,760	7,891 7,141	29,672 26,852
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	3,760	3,892 0,794	14,634 2,984
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,760	53,506 32,269	201,182 121,331
224	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p.	m2	3,760	14,372 6,348	54,037 23,869

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra	m2	37,610	3,892 0,794	146,378 29,844
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	37,610	20,368 14,547	766,056 547,131
227	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,120	155,175 2,117	18,621 0,254
228	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav.	m2	37,610	18,113 8,729	681,247 328,279
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,320	13,487 12,167	179,646 162,064
230	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,320	54,554 24,206	72,011 31,952
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor.	m2	13,320	2,558 0,793	34,079 10,569
232	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige.	m2	13,320	251,407 50,493	3 348,735 672,568
233	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,670	43,693 18,515	640,977 271,615
		<i>Total</i>	Lei			6 868,572
		Total Coridorul (Anticamera) Inclusiv salariu				6 868,572 2 622,736
		1.1.11. Coridor				
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	1,100	7,891 7,141	8,680 7,855

1	2	3	4	5	6	7
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra	m2	1,100	3,893 0,794	4,282 0,873
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,100	61,723 40,468	67,895 44,515
237	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	1,100	14,372 6,348	15,809 6,983
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. grund Supraton Extra.	m2	10,930	3,892 0,794	42,540 8,673
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	10,930	20,368 14,547	222,627 159,004
240	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	10,930	18,113 8,729	197,980 95,403
241	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	4,000	7,891 7,141	31,566 28,566
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	4,000	3,892 0,793	15,568 3,174
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,000	53,506 32,269	214,024 129,076
244	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de	m2	4,000	14,371 6,348	57,486 25,392

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra	m2	39,690	3,892 0,793	154,473 31,494
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	39,690	20,368 14,547	808,424 577,390
247	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,130	155,192 2,123	20,175 0,276
248	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav.	m2	39,690	18,114 8,728	718,925 346,434
249	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,860	43,694 18,515	649,292 275,133
		<i>Total</i>	Lei			3 229,746
		Total Coridor Inclusiv salariu				3 229,746 1 740,241
		1.1.12. Coridorul central.				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane.	m2	3,400	7,891 7,141	26,831 24,281
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra	m2	3,400	3,892 0,794	13,233 2,698
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,400	61,723 40,469	209,858 137,593
253	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de	m2	3,400	14,372 6,348	48,864 21,584

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000				
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. grund Supraton Extra.	m2	33,950	3,892 0,793	132,133 26,939
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	33,950	20,368 14,548	691,510 493,888
256	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	33,950	18,114 8,729	614,955 296,333
257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	9,000	7,892 7,142	71,024 64,274
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	9,000	3,892 0,794	35,029 7,142
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	53,506 32,269	481,554 290,421
260	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000	m2	9,000	14,372 6,348	129,344 57,132
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra	m2	86,640	3,892 0,794	337,203 68,749
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti.	m2	86,640	20,368 14,548	1 764,722 1 260,396

1	2	3	4	5	6	7
263	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg	0,280	155,182 2,114	43,451 0,592
264	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav.	m2	86,640	18,113 8,728	1 569,353 756,237
265	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	33,900	43,694 18,515	1 481,214 627,659
		<i>Total</i>	Lei			7 650,278
		Total Coridorul central. Inclusiv salariu				7 650,278 4 135,918
		<i>Total</i>	Lei			135 897,764
		Total 1.1. Primaria. Inclusiv salariu				135 897,764 48 269,378
		1.2. Oficiul postal.Lucrari generale.				
		1.2.1. Tavanul.				
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,600	7,891 7,141	28,409 25,709
267	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,600	75,508 52,900	271,829 190,440
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,000	61,723 40,469	2 654,089 1 740,146
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,000	2,558 0,793	110,015 34,120
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan	m2	43,000	20,368 14,548	875,844 625,543

1	2	3	4	5	6	7
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Tavan. Vopsea emulsie Euroton Lav.	m2	43,000	25,272 14,548	1 086,675 625,543
272	CK18C	Montarea baghetelor din poliuretan	m	35,000	18,197 6,877	636,912 240,695
		<i>Total</i>	Lei			5 663,773
		Total Tavanul. Inclusiv salariu				5 663,773 3 482,196
		1.2.2. Peretii.				
273	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	1,890	35,354 34,914	66,819 65,987
274	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti	m2	21,000	7,891 7,141	165,721 149,971
275	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,170	24 083,382 4 501,000	4 094,175 765,170
276	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	161,000	19,686 0,926	3 169,406 149,046
277	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,000	67,573 44,965	4 459,818 2 967,690
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra.	m2	21,000	3,892 0,793	81,732 16,663
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	53,506 32,269	5 618,130 3 388,245
280	CK18C	Montarea cornierelor din PVC.	m	8,100	11,110 6,877	89,991 55,704
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti.	m2	105,000	3,892 0,793	408,659 83,317

1	2	3	4	5	6	7
		Grund Supraton Extra.				
282	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	0,360	155,181 2,117	55,865 0,762
283	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav	m2	105,000	18,113 8,728	1 901,917 916,492
284	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	45,000	6,640 5,290	298,800 238,050
		<i>Total</i>	Lei			20 411,033
		Total Peretii. Inclusiv salariu				20 411,033 8 797,097
		1.2.3. Timplarii.				
285	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	11,109 11,109	20,996 20,996
286	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Lucrari de demontare. k=0.35	m2	12,000	7,794 7,406	93,526 88,872
287	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.Refolisite.	m2	12,000	50,548 21,160	606,576 253,920
288	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,980	2 953,742 116,380	11 755,894 463,191
289	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	416,725 66,125	833,450 132,250
		<i>Total</i>	Lei			13 310,442
		Total Timplarii. Inclusiv salariu				13 310,442 959,229
		<i>Total</i>	Lei			39 385,248
		Total Oficiul postal.Lucrari				39 385,248

1	2	3	4	5	6	7
		generale. Inclusiv salariu				13 238,522
		<i>Total</i>	Lei			175 283,012
		Total Раздел Inclusiv salariu				175 283,012 61 507,900

		Total	Lei	175 283,05
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	13 839,27
		Transportarea	10 %	11 333,64
		Total		200 455,96
		Cheltueli de regie	10 %	20 045,60
		Total		220 501,56
		Beneficiul de deviz	5 %	11 025,07
		Total		231 526,63
		Tva	20 %	46 305,32
		277 831,95		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		61 507,87		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)