

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Gimnaziul Darcauti**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul Darcauti**

**3. Obiectul achizițiilor Gimnaziul Darcauti Reparatia acoperisului Galeriei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Galerie</b>		
		<b>1.1. Demolari</b>		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	19,4400
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,4400
3	RpCI42B	Demontarea lacrimarului din foi metal zincat	m2	12,9600
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	1,1900
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,2680
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	41,2900
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	10,8000
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	6,0000
9	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	41,2900
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea	m2	41,2900

1	2	3	4	5
		materialelor		
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din plastic a copertinei	m2	41,2900
12	TrIIAA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,5000
13	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	4,5000
		<b>1.2. Acoperis</b>		
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,5580
15	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,6500
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A1)	kg	59,3520
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII )	kg	155,4000
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3Д -foi metal gr.8mm - 105,0 kg ; 16AIII -19,2kg)	kg	124,2000
19	CL57A	Elemente de fixare- Ancore metalice 16AIII Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	27,5200
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,4750

1	2	3	4	5
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,9808
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,4560
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (elemente de fixare a sarpantei cornier 100x100x4 )	kg	97,9200
24	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (scindura 30x100 -2,016 m3 )	m2	205,6000
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare din tabla profilata,fixat pe capriori cu sipci de rasinase 15x50 mm -0,207 m3 Material marunt=1,0300	m2	205,6000
26	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla profilata H=57, gr.0,6mm Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	205,6000
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (22 buc, L=1000mm, gr.0,5mm )	kg	93,1000
28	CD07B	Streasina infundata foi metal profilat cu stut de protectie gr.metalului 0,5mm , profil H10	m2	20,0000
29	CD07B	Garnisiera copertinei foi metal profilat cu stut de protectie gr.metalului 0,5mm , profil H10	m2	33,5000
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm Material marunt=1,0300	m	22,0000

1	2	3	4	5
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D76mm Material marunt=1,0200	m	13,0000
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Placi vata minerala gr.150mm 135kg/m3	m2	125,0000
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	125,0000
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	125,0000
		<b>1.3. Renovarea pragului</b>		
35	CC03C	Montare plase de armatura d12mm pasul 150x150	kg	750,0000
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	14,0400
37	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B20 palier Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,6400
38	CA04F01	Betonarea treptelor Beton B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,0000
39	CG50A	Placarea suprafetelor orizontale a palierului din granit ceramic fixate pe adeziv	m2	30,3000
40	CI24A	Placarea verticala a treptelor cu placi de granit ceramic incleiate	m2	11,9000
41	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate	m2	24,0000

1	2	3	4	5