

Reparatia drumurilor locale din s.Limbenii Noi r.Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia drumurilor locale din s.Limbenii Noi r.Glodeni

Valoarea de deviz 636 411,53 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Amenajarea bordurei						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,620	2 207,61 0,00	3 576,33 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	259,200	36,58 0,00	9 480,60 0,00
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,100	358,22 64,32	8 274,90 1 485,86
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	165,000	240,41 43,53	39 667,63 7 182,44
Total Amenajarea bordurei					60 999,46	
Incluziv salariu					8 668,30	
2. Amenajarea sistemului rutier						
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,350	92,00 0,00	952,15 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	82,800	442,51 38,98	36 639,71 3 227,71

		cu impanare fara innororie				
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00 0	178,61 3,90	184 865,64 4 034,64
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,414	11 491,98 0,00	4 757,68 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00 0	160,70 3,25	166 326,45 3 362,20
Total Amenajarea sistemului rutier						393 541,63
Incluziv salariu						10 624,55

Cheltuieli Directe	Lei.	454 541,09
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 630,28
Total		459 171,37
Cheltuieli de Regie	10,00 %	45 917,14
Total		505 088,51
Beneficiu	5,00 %	25 254,43
Total		530 342,94
TVA	20,00 %	106 068,59

Total deviz: **636 411,53**
Incluziv salariu **19 292,85**

Intocmit (SA Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)