

**Finalizarea lucrarilor de constructie a  
Gradinitei de copii nr.3 din  
com.Sipoteni etapa a VI-a**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL**  
**Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 489 953 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	816,355	57,66	47 071,030
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	161,161	57,66	9 292,543
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,053	57,66	925,616
				<b>Total manopera</b>		<b>57 289</b>

**Materiale:**

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,080	170,00	863,600
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	43,485	170,00	7 392,450
3.	1421402200393p	Pietris fr. 5-20	m3	133,198	296,00	39 426,608
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 625,600	1,20	1 950,720
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 995,920	1,20	9 595,104
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat color gr.60 mm)	m2	1 031,240	113,10	116 628,397
7.	2663102100001	Beton	m3	25,158	1 050,00	26 415,900
8.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	351,750	85,56	30 095,730
9.	2666122800325b m	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 10 x 15, pe fundatie de beton 10x20 cm	m	196,980	52,08	10 259,368
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,320	42,37	860,958
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,571	24,00	565,704
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>244 054</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,877	218,46	1 065,429
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,545	218,46	3 395,961
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,904	218,46	4 566,688
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,115	218,46	1 991,263
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,337	218,46	510,541
				<b>Total utilaje de construcții</b>		<b>11 530</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	312 873
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 890
Transportarea materialelor	10,00 %	24 405
Cheltuieli de regie	10,00 %	35 016
Beneficiu de deviz	6,00 %	23 110
TVA	20,00 %	81 659

**Total deviz:**

**489 953**

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)