

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Primaria s.Colibasi r-I Cahul

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Devizul: Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s.Colibasi r-I Cahul						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	Lucrari de constructie / Lucrari de demolare				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			347,43 342,47
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	86,70	39,02
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	86,70	303,45
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
1.2	Tsl50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 21 km.	t			213,85 0,00
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290	650,00	213,85
	1./1.1.	TOTAL Lucrari de constructie / Lucrari de demolare				14 160,71
	1.2.	Pardoseli				
1.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2			20,81 19,07
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	86,70	9,54
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	86,70	9,54
1.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 664,51 502,86
1.4.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	3,00	861,00
1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	650,00	497,90
1.4.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	850,00	582,25
1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.4.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
1.4.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	86,70	446,51
1.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	86,70	56,36
1.4.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.4.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
1.4.10	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	50,00	20,00
1.5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			120,62 60,69
1.5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
1.5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
1.5.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	86,70	52,02
1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,70	8,67
1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.5.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			488,85 216,75
1.6.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
1.6.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
1.6.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
1.6.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.6.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
1.6.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	86,70	195,08
1.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	86,70	21,68
1.6.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
1.6.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3			1 007,67 176,87
1.7.1	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	650,00	715,00
1.7.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	460,00	115,00
1.7.3	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,00	0,80

1.7.4	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	86,70	155,19
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	86,70	21,68
1.8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg			21,08 3,90
1.8.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
1.8.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.8.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.8.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
1.8.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	86,70	3,47
1.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,70	0,43
1.8.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
1.9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2			395,39 112,71
1.9.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	246,75
1.9.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,35
1.9.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	27,00	24,30
1.9.4	2222222222992	Materiale marunte (cui)	%	1,0000	0,00	0,00
1.9.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	86,70	99,71
1.9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,70	13,01
1.9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	1.2.	TOTAL Pardoseli				127 450,82
	1.3.	Tavan				
1.10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			367,14 190,74
1.10.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
1.10.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	86,70	13,01
1.10.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	86,70	177,74
1.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	1.3.	TOTAL Tavan				38 916,84
	1.4.	Peretii				
1.11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			21,68 21,68
1.11.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	86,70	11,27
1.11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	86,70	10,40
1.12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			4 306,75 468,18
1.12.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
1.12.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 750,00	420,00
1.12.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 800,00	2,90
1.12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
1.12.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	86,70	388,42
1.12.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	86,70	79,76
1.12.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	650,00	260,00
1.13	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m. suprafete inclinate fara izolatie	m2			268,74 159,09
1.13.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	51,77	54,36
1.13.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,87
1.13.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,80
1.13.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „KnauF"	m	2,3500	0,60	1,41
1.13.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	0,60	0,45
1.13.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,81
1.13.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,58
1.13.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
1.13.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
1.13.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.13.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	86,70	159,09
1.13.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
1.13.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	50,00	2,38
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,55 2,60
1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.14.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	86,70	2,60
1.15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			29,89 17,34
1.15.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
1.15.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
1.15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00

1.15.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	86,70	17,34
1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			139,12 105,77
1.16.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
1.16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	86,70	105,77
1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
1.16.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
1.17	CN06A	Vopșorii interioare cu vopșea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			65,89 47,69
1.17.1	2430116103800	Vopșea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
1.17.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
1.17.3	26811260014721	Hirtie pentru ștefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
1.17.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
1.17.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
1.17.6	7141020013300	Zugrav vopșitor	h-om	0,5500	86,70	47,69
1.18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			411,78 143,06
1.18.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	239,70
1.18.2	2664102102013	Adeziv pentru placaj de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,80
1.18.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,46
1.18.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.18.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	8,00	0,02
1.18.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.18.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	86,70	143,06
1.18.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.18.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.19	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv .	m			69,50 26,01
1.19.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	20,40
1.19.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	4,00	1,20
1.19.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,60
1.19.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,50
1.19.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.19.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	86,70	21,68
1.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	86,70	4,34
1.19.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
1.19.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
1.19.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.4.		TOTAL Peretii				117 127,13
1.5.		Timplarie				
1.20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			36,41 36,41
1.20.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	86,70	18,21
1.20.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	86,70	18,21
1.21	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 459,40 70,23
1.21.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
1.21.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
1.21.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
1.21.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
1.21.5	26811260014721	Hirtie pentru ștefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
1.21.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
1.21.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	86,70	63,29
1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	86,70	6,94
1.21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 și 2,5 mp inclusiv .	m2			1 848,87 63,29
1.22.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
1.22.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
1.22.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
1.22.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	45,00	7,43
1.22.5	26811260014721	Hirtie pentru ștefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
1.22.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
1.22.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	86,70	57,22
1.22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	86,70	6,07
1.22.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			313,03

							31,21
1.23.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	275,00		275,00
1.23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20		0,80
1.23.3	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00		0,00
1.23.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	86,70		24,28
1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	86,70		6,94
1.23.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00		0,50
1.24	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet.	m2				1 394,71
							74,48
1.24.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00		1 300,00
1.24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20		1,20
1.24.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	45,00		8,78
1.24.4	2430226101600	Chit silliconic	kg	0,0680	45,00		3,06
1.24.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00		3,00
1.24.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00		3,20
1.24.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	86,70		70,14
1.24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	86,70		4,34
1.24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00		1,00
1.25	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple.	kg				51,58
							22,54
1.25.1	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0300	16,00		16,48
1.25.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	68,00		0,34
1.25.3	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	20,00		0,16
1.25.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	75,00		0,75
1.25.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,71		0,14
1.25.6	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	3,00		0,75
1.25.7	222222222992	Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)	%	2,0000	0,00		0,00
1.25.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	86,70		11,27
1.25.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	86,70		11,27
1.25.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	50,00		5,00
1.25.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	50,00		2,50
1.25.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0500	50,00		2,50
1.25.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00		0,05
	1.5.	TOTAL Timplarie					137 501,19
	1.6./1.6.1.	Lucrari sanitare / Apeduct si canalizare interioara					
1.26	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				50,29
							50,29
1.26.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	86,70		4,34
1.26.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	86,70		45,95
1.27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor.	m3				65,03
							65,03
1.27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	86,70		65,03
1.28	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm.	m				135,03
							34,68
1.28.1	2521216717050	Teava din material plastic d=110 mm	m	1,0300	90,00		92,70
1.28.2	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	3,00		0,99
1.28.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	40,00		0,48
1.28.4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	25,00		0,40
1.28.5	222222222992	Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)	%	5,0000	0,00		0,00
1.28.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	86,70		34,68
1.28.7	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0210	50,00		1,05
1.29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc				94,33
							47,69
1.29.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	42,00		42,00
1.29.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	25,00		1,98
1.29.3	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0380	25,00		0,95
1.29.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00		0,58
1.29.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,5000	0,00		0,00
1.29.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	86,70		47,69
1.30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc				94,33
							47,69
1.30.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	42,00		42,00
1.30.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	25,00		1,98
1.30.3	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0380	25,00		0,95
1.30.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00		0,58
1.30.5	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,5000	0,00		0,00
1.30.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	86,70		47,69

1.31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m				68,49
							21,68
1.31.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	45,00		46,35
1.31.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00		0,16
1.31.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00		0,30
1.31.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	86,70		21,68
1.32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc				35,78
							19,08
1.32.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	16,00		16,00
1.32.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00		0,40
1.32.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00		0,30
1.32.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	86,70		19,07
1.33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3				1 284,23
							764,71
1.33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	86,70		764,69
1.33.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00		519,50
1.34	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m				46,83
							30,35
1.34.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00		16,48
1.34.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	86,70		30,35
1.35	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm.	set				4 999,70
							1 088,95
1.35.1	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0000	1 217,00		1 217,00
1.35.2	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	825,00		825,00
1.35.3	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	95,00		190,00
1.35.4	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	95,00		95,00
1.35.5	20054595	Manometru	buc	1,0000	150,00		150,00
1.35.6	2875274423119	Fianse din otel d=50 mm	buc	6,0000	85,00		510,00
1.35.7	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	42,60		25,56
1.35.8	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	47,60		28,56
1.35.9	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	117,55		94,04
1.35.10	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	20,00		80,00
1.35.11	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,5200	55,00		138,60
1.35.12	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	20,00		200,00
1.35.13	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	68,00		163,20
1.35.14	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00		2,25
1.35.15	2222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	2,3000	0,00		0,00
1.35.16	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	86,70		872,20
1.35.17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	86,70		216,75
1.35.18	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	50,00		80,00
1.35.19	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	650,00		26,00
1.36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc				17,70
							13,01
1.36.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot 20x90	buc	1,0000	3,20		3,20
1.36.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00		0,50
1.36.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00		0,24
1.36.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	86,70		13,01
1.36.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00		0,75
1.37	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc				28,34
							17,34
1.37.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	4,50		4,50
1.37.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00		0,50
1.37.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60		0,60
1.37.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20		0,20
1.37.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20		0,20
1.37.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	86,70		17,34
1.37.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00		5,00
1.38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc				1 253,33
							160,40
1.38.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00		757,50
1.38.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00		95,00
1.38.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00		95,00
1.38.4	2521216717050	Teava din material plastic d=110 mm	m	0,6000	90,00		54,00
1.38.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00		70,00
1.38.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00		0,00
1.38.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	86,70		160,40

1.39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			121,66
						25,14
1.39.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	95,00	95,00
1.39.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	40,00	0,18
1.39.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
1.39.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.39.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	86,70	25,14
1.40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 043,06
						143,06
1.40.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
1.40.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
1.40.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	86,70	143,06
1.41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			124,84
						11,27
1.41.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	95,00	95,00
1.41.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	18,00	18,00
1.41.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0,00
1.41.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	86,70	11,27
1.42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.	buc			2 486,46
						364,14
1.42.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
1.42.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	250,00
1.42.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	38,00
1.42.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	95,00
1.42.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
1.42.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
1.42.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	95,00	95,00
1.42.8	2521216717010	Teava din material plastic d =110 mm	m	0,5000	90,00	45,00
1.42.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
1.42.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	86,70	364,14
1.43	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm.	m			143,77
						54,62
1.43.1	2521216701001	Teava din polietilena d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
1.43.2	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	65,00	11,05
1.43.3	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 800,00	20,88
1.43.4	2222222222992	Material marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.43.5	7136050012000	Instalator alimentarii apa	h-om	0,6300	86,70	54,62
1.43.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	1.6./1.6.1.	TOTAL Lucrari sanitare / Apeduct si canalizare interioara				24 906,94
	1.7.	Lucrari de constructie pandus				
1.44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3			774,96
						767,30
1.44.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
1.44.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	86,70	537,54
1.44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	86,70	229,76
1.44.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	50,00	7,50
1.45	CB02B1	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m .	m2			141,80
						84,97
1.45.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
1.45.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
1.45.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
1.45.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
1.45.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.45.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
1.45.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
1.45.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
1.45.9	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
1.45.10	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,0015	5 800,00	8,70
1.45.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.45.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	86,70	17,34
1.45.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7800	86,70	67,63
1.45.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0220	650,00	14,30
1.46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg			21,08
						3,90
1.46.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
1.46.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
1.46.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1.46.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
1.46.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	86,70	3,47
1.46.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	86,70	0,43
1.46.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
1.47	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg			22,72 5,12
1.47.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.47.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.47.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
1.47.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	86,70	5,12
1.47.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.48	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			2 773,95 459,51
1.48.1	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00
1.48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.48.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.48.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	86,70	420,50
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	86,70	39,02
1.48.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
1.48.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
1.49	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.	m			127,94 83,23
1.49.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	6,0400	2,71	16,37
1.49.2	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,75
1.49.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	460,00	9,20
1.49.4	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 800,00	5,80
1.49.5	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	20,00	0,30
1.49.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
1.49.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	86,70	69,36
1.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	86,70	13,87
1.49.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.49.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
1.50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2			306,24 91,04
1.50.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	2 000,00	205,00
1.50.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	86,70	82,37
1.50.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,70	8,67
1.50.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	650,00	1,30
1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
1.50.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	650,00	3,90
1.51	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta .	m			1 762,89 104,04
1.51.1	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 650,00	1 650,00
1.51.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
1.51.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,00	4,08
1.51.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,71	1,90
1.51.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
1.51.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
1.51.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	86,70	104,04
1.52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2			626,08 334,23
1.52.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	235,00	239,70
1.52.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
1.52.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,00	5,70
1.52.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
1.52.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	15,00	0,30
1.52.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	8,00	0,04
1.52.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	86,70	334,23
1.52.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
1.52.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	50,00	1,80
1.52.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,00	0,36
1.53	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm.	m			194,21 56,36
1.53.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,71	4,07
1.53.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	460,00	1,84
1.53.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0130	8,00	0,10
1.53.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	460,00	41,40
1.53.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	90,00	90,45
1.53.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	86,70	19,07

1.53.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4300	86,70	37,28
1.54	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			349,21 90,52
1.54.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	167,00	169,51
1.54.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,71	4,34
1.54.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,71	42,63
1.54.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	460,00	2,30
1.54.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	460,00	39,42
1.54.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
1.54.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	86,70	87,78
1.54.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	86,70	2,74
	1.7.	TOTAL Lucrari de constructie pandus				100 115,16

Devizul: Lucrari de electromontare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	2.	Lucrari de electromontare				
2.1	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp.	m			60,83 29,48
2.1.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	1,0300	22,92	23,61
2.1.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,00
2.1.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500	5,00	1,25
2.1.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
2.1.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	86,70	29,48
2.2	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp.	m			51,82 29,48
2.2.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp	m	1,0300	14,59	15,03
2.2.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,00
2.2.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500	5,00	1,25
2.2.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
2.2.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	86,70	29,48
2.3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp.	m			47,48 29,48
2.3.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5mmp	m	1,0300	10,58	10,90
2.3.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,00
2.3.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500	5,00	1,25
2.3.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
2.3.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	86,70	29,48
2.4	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp.	m			131,58 29,48
2.4.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6mmp	m	1,0300	88,34	90,99
2.4.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,00	5,00
2.4.3	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,2500	5,00	1,25
2.4.4	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
2.4.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	86,70	29,48
2.5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .	m			43,77 37,28
2.5.1	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,00	4,08
2.5.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,60
2.5.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	5,00	0,75
2.5.4	05001000100103	Doze de ramificatje	buc	0,1500	5,00	0,75
2.5.5	222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
2.5.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	86,70	37,28
2.6	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			86,43 32,95

2.6.1	1111000100024	Intrerupator manual 63A	buc	1,0100	45,00	45,45
2.6.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
2.6.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
2.6.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
2.6.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
2.6.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
2.6.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
2.6.8	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
2.6.9	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
2.6.10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	86,70	32,95
2.7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			74,08 23,41
2.7.1	1111000100024	Intrerupator manual 16A	buc	1,0100	45,00	45,45
2.7.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
2.7.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
2.7.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
2.7.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	86,70	23,41
2.8	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			74,09 23,41
2.8.1	1111000100024	Intrerupator manual 32A	buc	1,0100	45,00	45,45
2.8.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
2.8.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
2.8.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
2.8.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	86,70	23,41
2.9	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			74,09 23,41
2.9.1	1111000100024	Intrerupator manual 25A	buc	1,0100	45,00	45,45
2.9.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
2.9.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
2.9.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
2.9.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	86,70	23,41
2.10	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor.	buc			879,80 124,85
2.10.1	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	750,00	750,00
2.10.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
2.10.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	5,00	0,15
2.10.4	1109091	Dibluri	buc	4,0000	0,60	2,40
2.10.5	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,20	0,80
2.10.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	86,70	124,85
2.11	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			79,42 26,88
2.11.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
2.11.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
2.11.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
2.11.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
2.11.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
2.11.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
2.11.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	86,70	26,88
2.12	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			74,08 23,41
2.12.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
2.12.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
2.12.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
2.12.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
2.12.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	86,70	23,41
2.13	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub.	buc			532,49 95,37
2.13.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	435,00	435,00
2.13.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
2.13.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40

2.13.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
2.13.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
2.13.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	86,70	95,37
	2.	TOTAL Lucrari de electromontare				76 645,15

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria s.Colibasi r-I Cahul

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Colibasi

Obiectul: Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s.Colibasi r-I Cahul

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-27

Valoarea de deviz 944 419,31 (Lei)

Devizul: Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s.Colibasi r-I Cahul						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	Lucrari de constructie / Lucrari de demolare				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	18,6000	347,43	6 462,11
					342,47	6 369,85
1.2	Tsl50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 21 km.	t	36,0000	213,85	7 698,60
					0,00	0,00
	1./1.1.	TOTAL Lucrari de constructie / Lucrari de demolare				14 160,71
		Inclusiv salariul				6 369,85
	1.2.	Pardoseli				
1.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	106,0000	20,81	2 206,28
					19,07	2 021,84
1.4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,6000	2 664,51	28 243,85
					502,86	5 330,31
1.5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	106,0000	120,62	12 785,72
					60,69	6 433,14
1.6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	30,0000	488,85	14 665,50
					216,75	6 502,50
1.7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip.	m3	31,5000	1 007,67	31 741,54
					176,87	5 571,34
1.8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	368,0000	21,08	7 757,99
					3,90	1 435,75
1.9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatirea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	76,0000	395,39	30 049,94
					112,71	8 565,96
	1.2.	TOTAL Pardoseli				127 450,82
		Inclusiv salariul				35 860,84
	1.3.	Tavan				
1.10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	106,0000	367,14	38 916,84
					190,74	20 218,44
	1.3.	TOTAL Tavan				38 916,84
		Inclusiv salariul				20 218,44
	1.4.	Peretii				
1.11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	28,0000	21,68	606,90
					21,68	606,90
1.12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	1,9000	4 306,75	8 182,83
					468,18	889,54
1.13	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, suprafete inclinate fara izolatje, plane, cu inaltimea pina la 4 m. suprafete inclinate fara izolatje	m2	182,0000	268,74	48 910,15
					159,09	28 955,20
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	182,0000	5,55	1 010,28
					2,60	473,38
1.15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	66,0000	29,89	1 972,90
					17,34	1 144,44
1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	182,0000	139,12	25 319,11
					105,77	19 250,87

1.17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	182,0000	65,89	11 992,16
					47,69	8 678,67
1.18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	36,0000	411,78	14 824,11
					143,06	5 149,98
1.19	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv .	m	62,0000	69,50	4 308,69
					26,01	1 612,62
	1.4.	TOTAL Peretii				117 127,13
		Inclusiv salariul				66 761,60
	1.5.	Timplarie				
1.20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	26,2000	36,41	954,04
					36,41	954,04
1.21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	14,4000	2 459,40	35 415,39
					70,23	1 011,27
1.22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	11,8000	1 848,87	21 816,62
					63,29	746,83
1.23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	10,5000	313,03	3 286,80
					31,21	327,73
1.24	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet.	m2	37,5000	1 394,71	52 301,63
					74,48	2 792,82
1.25	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple.	kg	460,0000	51,58	23 726,71
					22,54	10 369,32
	1.5.	TOTAL Timplarie				137 501,19
		Inclusiv salariul				16 202,01
	1.6/1.6.1.	Lucrari sanitare / Apeduct si canalizare interioara				
1.26	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	50,29	201,14
					50,29	201,14
1.27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor.	m3	10,4000	65,03	676,26
					65,03	676,26
1.28	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm.	m	26,0000	135,03	3 510,74
					34,68	901,68
1.29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc	6,0000	94,33	565,95
					47,69	286,11
1.30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) ontata prin lipire, avind diametrul de 110 mm.	buc	2,0000	94,33	188,65
					47,69	95,37
1.31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,0000	68,49	273,94
					21,68	86,70
1.32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	4,0000	35,78	143,10
					19,08	76,30
1.33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,1040	1 284,23	133,56
					764,71	79,53
1.34	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	24,0000	46,83	1 123,80
					30,35	728,28
1.35	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm.	set	1,0000	4 999,70	4 999,70
					1 088,95	1 088,95
1.36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	6,0000	17,70	106,17
					13,01	78,03
1.37	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	5,0000	28,34	141,70
					17,34	86,70
1.38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 253,33	1 253,33
					160,40	160,40

1.39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,0000	121,66	121,66
					25,14	25,14
1.40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	1 043,06	1 043,06
					143,06	143,06
1.41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	6,0000	124,84	749,02
					11,27	67,63
1.42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.	buc	1,0000	2 486,46	2 486,46
					364,14	364,14
1.43	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansone de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm.	m	50,0000	143,77	7 188,70
					54,62	2 731,05
	1.6./1.6.1.	TOTAL Lucrari sanitare / Apeduct si canalizare interioara				24 906,94
		Inclusiv salariul				7 876,47
	1.7.	Lucrari de constructie pandus				
1.44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	1,2000	774,96	929,95
					767,30	920,76
1.45	CB02B1	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m .	m2	16,0000	141,80	2 268,74
					84,97	1 359,46
1.46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	134,0000	21,08	2 824,92
					3,90	522,80
1.47	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	62,0000	22,72	1 408,35
					5,12	317,15
1.48	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	7,4000	2 773,95	20 527,20
					459,51	3 400,37
1.49	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.	m	12,0000	127,94	1 535,28
					83,23	998,78
1.50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	18,0000	306,24	5 512,23
					91,04	1 638,63
1.51	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta .	m	24,0000	1 762,89	42 309,41
					104,04	2 496,96
1.52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2	26,0000	626,08	16 278,04
					334,23	8 689,94
1.53	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm.	m	12,0000	194,21	2 330,57
					56,36	676,26
1.54	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	12,0000	349,21	4 190,47
					90,52	1 086,18
	1.7.	TOTAL Lucrari de constructie pandus				100 115,16
		Inclusiv salariul				22 107,29

Total manopera (ore)	2 023,0278
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		560 178,79
Asigurari sociale	24,0000%	42 095,16
Total		602 273,95
Cheltuieli de transport	7,0000%	25 347,39
Total		627 621,34
Cheltuieli de regie	4,0000%	25 104,86
Total		652 726,20
Beneficiu de deviz	4,0000%	26 109,04

Total Deviz fara TVA	678 835,24
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lucrari de electromontare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	2.	Lucrari de electromontare				
2.1	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp.	m	286,0000	60,83	17 396,94
					29,48	8 430,71
2.2	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp.	m	368,0000	51,82	19 069,60
					29,48	10 847,90
2.3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp.	m	138,0000	47,48	6 552,62
					29,48	4 067,96
2.4	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp.	m	50,0000	131,58	6 579,01
					29,48	1 473,90
2.5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .	m	284,0000	43,77	12 430,68
					37,28	10 587,80
2.6	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	1,0000	86,43	86,43
					32,95	32,95
2.7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	10,0000	74,08	740,84
					23,41	234,09
2.8	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	2,0000	74,09	148,17
					23,41	46,82
2.9	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	5,0000	74,09	370,43
					23,41	117,05
2.10	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor.	buc	1,0000	879,80	879,80
					124,85	124,85
2.11	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	26,0000	79,42	2 064,97
					26,88	698,80
2.12	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	10,0000	74,08	740,84
					23,41	234,09
2.13	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub.	buc	18,0000	532,49	9 584,82
					95,37	1 716,66
	2.	TOTAL Lucrari de electromontare				76 645,15
		Inclusiv salariul				38 613,58

Total manopera (ore)	445,3700
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	76 645,15	
Asigurari sociale	24,0000%	9 267,26
Total		85 912,41
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 662,21

Total		88 574,62
Cheltuieli de regie	40,0000%	15 445,43
Total		104 020,05
Beneficiu de deviz	4,0000%	4 160,80
Total Deviz fara TVA		108 180,85
Total General fara TVA		787 016,09
TVA (20%)		157 403,22
TOTAL GENERAL		944 419,31
Inclusiv salariul		214 010,08

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Colibasi

Obiectul: Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s.Colibasi r-I Cahul

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-27

Valoarea de deviz 944 419,31 (Lei)

Deviz: Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din s.Colibasi r-I Cahul						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	30,2820	86,70	2 625,45
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	222,0400	86,70	19 250,87
3	7123010010200	Betonist	h-om	115,0200	86,70	9 972,23
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,7380	86,70	2 058,08
5	7124010010700	Dulgher	h-om	12,4800	86,70	1 082,02
6	7129020012800	Pavator	h-om	17,3088	86,70	1 500,67
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	48,6375	86,70	4 216,87
8	7132010010900	Faiantar	h-om	15,5000	86,70	1 343,85
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	140,7000	86,70	12 198,69
10	7132040012700	Parchetar	h-om	99,0600	86,70	8 588,50
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,5100	86,70	3 078,73
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,3000	86,70	893,01
13	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,5000	86,70	2 731,05
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,5600	86,70	9 152,05
15	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	59,8000	86,70	5 184,66
16	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,8000	86,70	2 496,96
17	7422010060100	Timplar	h-om	229,3820	86,70	19 887,42
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3573	86,70	984,68
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	162,7780	86,70	14 112,84
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,5412	86,70	6 202,62
21	9310060019930	Muncitor	h-om	495,3480	86,70	42 946,67
22	9312040019600	Sapator	h-om	56,3850	86,70	4 888,58
Total manopera						175 396,50
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,5200	55,00	138,60
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	9,1000	5,00	45,50
3	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	115,0000	3,00	345,00
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,8000	3,00	14,40
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	79,8000	7,00	558,60
6	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	34,6500	650,00	22 522,50
7	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,1800	650,00	117,00
8	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,2610	850,00	6 171,85
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0480	460,00	22,08
10	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3200	460,00	607,20
11	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,1196	650,00	5 277,74
12	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0600	460,00	27,60
13	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,0284	460,00	473,06
14	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	7,8750	460,00	3 622,50
15	20054595	Manometru	buc	1,0000	150,00	150,00
16	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0240	5 800,00	139,20
17	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1800	5 800,00	1 044,00
18	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0160	5 800,00	92,80
19	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0160	5 800,00	92,80
20	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0120	5 800,00	69,60

21	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 800,00	5,80
22	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 692,0000	0,10	169,20
23	2010237318750	Distantieri	buc	169,2000	1,00	169,20
24	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,6000	175,00	280,00
25	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	11,8000	1 750,00	20 650,00
26	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,4000	2 350,00	33 840,00
27	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	37,5000	1 300,00	48 750,00
28	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	68,4000	27,00	1 846,80
29	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	300,3000	0,60	180,18
30	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6470	25,00	16,18
31	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0,96
32	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	96,92
33	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	3,39
34	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	76,57
35	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	21,43
36	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000	0,00	61,82
37	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	206,01
38	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	453,15
39	222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	2,3000	0,00	85,54
40	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	9,11
41	222222222992	Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)	%	5,0000	0,00	122,94
42	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	95,39
43	222222222992	Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)	%	2,0000	0,00	171,26
44	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	211,58
45	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	57,92
46	222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	3,0000	0,00	86,15
47	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2880	16,00	4,61
48	2320167317232	Dicloretan	kg	0,3040	25,00	7,60
49	2320187315789	Decofrol	kg	1,9200	18,00	34,56
50	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,6320	25,00	15,80
51	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,0585	45,00	902,63
52	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,3000	18,00	491,40
53	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00	2,25
54	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,6000	75,00	345,00
55	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	72,8000	38,00	2 766,40
56	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6000	75,00	45,00
57	24302261000001	Fuga	kg	31,1200	18,00	560,16
58	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,9250	18,00	286,65
59	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,2000	25,00	155,00
60	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,0170	45,00	315,77
61	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	49,3220	3,00	147,97
62	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0605	40,00	2,42
63	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,9000	25,00	247,50
64	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,6000	4,00	74,40
65	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	150,8000	4,00	603,20
66	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	137,8650	0,60	82,72
67	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	75,00
68	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
69	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	10,5000	275,00	2 887,50
70	2521216701001	Teava din polietilena d=25mm	m	51,0000	25,00	1 275,00
71	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	24,7200	16,00	395,52
72	2521216717010	Teava din material plastic d =110 mm	m	0,5000	90,00	45,00
73	2521216717050	Teava din material plastic d=110 mm	m	27,3800	90,00	2 464,20
74	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	4,1200	45,00	185,40
75	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	95,00	95,00
76	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110mm	buc	8,0000	42,00	336,00
77	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	8,5000	65,00	552,50
78	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	8,5800	3,00	25,74

79	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	427,7000	0,60	256,62
80	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	4,0000	16,00	64,00
81	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	5,0000	0,60	3,00
82	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	72,6000	8,00	580,80
83	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	757,50
84	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
85	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	250,00
86	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	748,6000	8,00	5 988,80
87	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	41,0000	2,71	111,11
88	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,2000	2,71	52,03
89	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,2800	2,71	241,95
90	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 042,2000	3,00	9 126,60
91	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	188,7600	2,71	511,54
92	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,0000	4,00	108,00
93	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,9200	4,00	43,68
94	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 299,4800	4,00	5 197,92
95	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,9000	38,00	148,20
96	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,1800	167,00	2 034,06
97	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	67,6200	235,00	15 890,70
98	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	191,1000	51,77	9 893,25
99	2663102100000	Beton	m3	7,5480	2 000,00	15 096,00
100	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,8450	2 000,00	3 690,00
101	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,4560	1 750,00	798,00
102	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,4980	1 750,00	6 121,50
103	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	121,5000	4,00	486,00
104	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	133,2000	4,00	532,80
105	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	12,0600	90,00	1 085,40
106	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	26,5200	235,00	6 232,20
107	2670112204051	Placi din laminat	m2	79,8000	235,00	18 753,00
108	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	126,8600	5,00	634,30
109	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,5100	16,00	40,16
110	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	63,5500	16,00	1 016,80
111	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	473,8000	16,00	7 580,80
112	2710703520284	Profil de ghidaj	m	167,2580	14,00	2 341,61
113	2710703520285	Profil de suport	m	400,4000	14,00	5 605,60
114	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	47,60	28,56
115	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	117,55	94,04
116	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	42,60	25,56
117	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	111,3000	165,00	18 364,50
118	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
119	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,6400	25,00	141,00
120	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500	10,00	2,50
121	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	24,0000	1 650,00	39 600,00
122	2873122004100	Plase sudate	kg	507,0200	16,00	8 112,32
123	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1800	20,00	3,60
124	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	20,00	8,00
125	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4400	68,00	97,92
126	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	2,3000	68,00	156,40
127	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	68,00	163,20
128	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	20,00	80,00
129	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8000	0,20	0,96
130	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	371,8000	0,20	74,36
131	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 946,5800	0,20	589,32
132	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	5,0000	0,20	1,00
133	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8000	0,20	0,96
134	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	63,2400	20,00	1 264,80

135	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0800	20,00	1,60
136	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	5,0000	0,20	1,00
137	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,6800	20,00	73,60
138	2874136313300	Diblu din metal	buc	424,0000	0,60	254,40
139	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
140	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
141	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
142	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	95,00	95,00
143	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	200,00
144	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Cot 20x90	buc	6,0000	3,20	19,20
145	2875274204000	Bratară fixare	buc	5,0000	4,50	22,50
146	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	20,00	200,00
147	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	85,00	510,00
148	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4800	20,00	9,60
149	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5200	15,00	7,80
150	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2400	25,00	6,00
151	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
152	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,0000	95,00	570,00
153	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	95,00	190,00
154	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	95,00	95,00
155	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,0000	18,00	108,00
156	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	825,00	825,00
157	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	38,00
158	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	95,00
159	3220137315778	Decapant	kg	0,3480	40,00	13,92
160	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0000	1 217,00	1 217,00
161	4011106202741	Energie electrica	kw	56,2400	4,00	224,96
162	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,4318	8,00	59,45
163	4100126202818	Apă	m3	8,7640	8,00	70,12
164	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,1000	5,00	45,50
Total materiale						362 105,51
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,8400	50,00	342,20
2	2922140007000	Macara	h-ut	5,8500	650,00	3 799,38
3	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	30,0000	50,00	1 500,00
4	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	23,0000	50,00	1 150,00
5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	48,1500	50,00	2 407,30
6	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0900	50,00	4,50
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,2300	50,00	1 361,31
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,3300	50,00	166,70
9	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0400	650,00	23,40
10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,2400	50,00	212,00
11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,4400	50,00	222,00
12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,1000	50,00	155,00
13	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,9200	50,00	445,90
14	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1100	650,00	70,20
15	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,4500	50,00	172,25
16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4500	50,00	72,60
17	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3600	50,00	18,00
18	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,6000	50,00	930,00
19	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0800	50,00	54,03
20	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1900	50,00	9,36
21	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	32,1500	50,00	1 607,25
22	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	650,00	26,00
23	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3500	650,00	228,80
24	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,8400	650,00	7 698,60
Total utilaje						22 676,78
Total						560 178,79
Asigurari sociale				24,0000%		42 095,16

Total		602 273,95
Cheltuieli de transport	7,0000%	25 347,39
Total		627 621,34
Cheltuieli de regie	4,0000%	25 104,86
Total		652 726,20
Beneficiu de deviz	4,0000%	26 109,04
TOTAL Deviz fara TVA		678 835,24

Deviz: Lucrari de electromontare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	445,3700	86,70	38 613,58
Total manopera						38 613,58
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,3000	5,00	1,51
2	05001000100103	Doze de ramificație	buc	253,1000	5,00	1 265,50
3	1109091	Dibluri	buc	94,0000	0,60	56,40
4	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,1000	45,00	454,50
5	1111000100024	Intrerupator manual 16A	buc	10,1000	45,00	454,50
6	1111000100024	Intrerupator manual 25A	buc	5,0500	45,00	227,25
7	1111000100024	Intrerupator manual 32A	buc	2,0200	45,00	90,90
8	1111000100024	Intrerupator manual 63A	buc	1,0100	45,00	45,45
9	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	20,0000	0,00	1 179,89
10	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	87,76
11	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,6000	1,00	3,60
12	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	289,6800	4,00	1 158,72
13	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	42,6000	5,00	213,00
14	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,3700	4,00	13,48
15	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	750,00	750,00
16	2746167335100	Priza	buc	26,5200	45,00	1 193,40
17	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	421,0000	10,00	4 210,00
18	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	54,0000	5,00	270,00
19	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
20	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	36,0000	0,20	7,20
21	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	58,0000	0,20	11,60
22	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
23	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
24	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	56,8000	3,00	170,40
25	2875274400502	Corp de iluminat	buc	18,0000	435,00	7 830,00
26	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp	m	379,0400	14,59	5 530,19
27	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	294,5800	22,92	6 751,77
28	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5mmp	m	142,1400	10,58	1 503,84
29	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6mmp	m	51,5000	88,34	4 549,51
Total materiale						38 031,57
Utilaje						
Total utilaje						0,00

Total		76 645,15
Asigurari sociale	24,0000%	9 267,26
Total		85 912,41
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 662,21
Total		88 574,62
Cheltuieli de regie	40,0000%	15 445,43
Total		104 020,05
Beneficiu de deviz	4,0000%	4 160,80
TOTAL Deviz fara TVA		108 180,85
Total		787 016,09
TVA	20%	157 403,22
TOTAL Deviz		944 419,31

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)