

Obiectivul: Lucrări de reparație a drumurilor locale

Obiectul: L554 Albina - Fetița -R3 (Pavarea trotuarului adiacent drumului)

CAIET DE SARCINI

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	190
2	TsC03G1	(Dezasamblarea bordurei existente = 0,0432 m c/m.l)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100m3	0,18
3	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18
4	TsC03G1	(Decaparea fundației existente sub bordura din beton)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100m3	0,06
5	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	11
6	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc.	m2	70
7	TrI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	6,8
8	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	11,6
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,6
10	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	93
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3	0,18
12	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	32
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3	0,57
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	2,7
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3	0,27
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. M400 fr.20-40mm	m3	4,38
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	285
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	190
19	DE18A	(Pavaj200*100*60mm - gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	285
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x08 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	190

Întocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

Vasile Tocaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)