

**Lucrari de replanificare a
centralei termice LT "A.Puskin"
din or.Basarabeasca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 39/20240131
Centrala termica. Apeduct

Valoarea de deviz 7 161,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen PPRC PN10)	m	1,00	45,43 8,40	45,43 8,40
2	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (кран шаровый)	buc	1,00	112,75 16,80	112,75 16,80
		<i>Total</i>	lei			158,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			5,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			20,34
		<i>Beneficiu</i>	5 %			9,49
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				199,35 25,20
		2. Costul utilajului				
3	SD19A	Stingator de incendiu OY-10	buc	2,00	1 900,00 0,00	3 800,00 0,00
4	SD19A	Stingator de incendiu OY-5	buc	2,00	950,00 0,00	1 900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			68,40
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				5 768,40

		Total	lei			5 967,75
		TVA	20 %			1 193,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				7 161,30
						25,20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
centralei termice LT "A.Puskin"
din or.Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 39/20240131
Centrala termica. Apeduct**

Valoarea de deviz 7 161,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 39/20240131:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	60,00	25,20
		Total manopera				25,20

Materiale:

1.	10000051010	Stingator de incendiu OY-10	buc	2,000	1 900,00	3 800,00
2.	1000005105	Stingator de incendiu OY-5	buc	2,000	950,00	1 900,00
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	100,00	2,00
4.	2521216717025	Teava din material plastic PPRC Pn10, Dn25 mm	m	1,020	30,00	30,60
5.	252315671625	Mufa din material plastic Dn25 mm	buc	0,090	4,00	0,36
6.	252315671725	Reductie din material plastic Dn25 mm	buc	0,050	40,00	2,00
7.	252315671825	Teu din material plastic Dn25 mm	buc	0,150	4,00	0,60
8.	252315671925	Cot din material plastic Dn25 mm	buc	0,060	6,50	0,39
9.	291312450325	Кран шаровыйб Ду25 мм	buc	1,010	95,00	95,95
10.	3220137315778	Decapant	kg	0,006	60,00	0,36
		Total materiale de construcții				5 832,26

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,009	80,00	0,72
		Total utilaje de construcții				0,72

Total	lei	5 967,75
TVA	20 %	1 193,55

Total deviz:

7 161,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de replanificare a centralei
termice LT "A.Puskin" din or.Basarabeasca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (polipropilen PPRC PN10)	m			45,43 8,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2521216717025	Teava din material plastic PPRC Pn10, Dn25 mm	m	1,0200	30,00	30,60
	252315671925	Cot din material plastic Dn25 mm	buc	0,0600	6,50	0,39
	252315671825	Teu din material plastic Dn25 mm	buc	0,1500	4,00	0,60
	252315671725	Reductie din material plastic Dn25 mm	buc	0,0500	40,00	2,00
	252315671625	Mufa din material plastic Dn25 mm	buc	0,0900	4,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	100,00	2,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	80,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,43
2	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (кран шаровый)	buc			112,75 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
	291312450325	Кран шаровыйб Ду25 мм	buc		95,00	95,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,75
		2. Costul utilajului				
3	SD19A	Stingator de incendiu OY-10	buc			1 900,00 0,00
	10000051010	Stingator de incendiu OY-10	buc		1 900,00	1 900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 800,00
4	SD19A	Stingator de incendiu OY-5	buc			950,00 0,00
	1000005105	Stingator de incendiu OY-5	buc		950,00	950,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 900,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)