

**Renovarea acoperisului la
Gradinita-cresa "Prichindel"
satul Firladeni r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 13- 01-2024

Renovarea acoperisului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a acoperisului la Gradinita				
		1.1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,	m2	1 120,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	403,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	403,200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,400		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	129,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,450		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,290		
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	0,800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,352		
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 120,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	100,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,600		
5	TsH92B	Incarcarea in auto materialele demontate	t	14,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,762		
6	TsI50A5	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	14,200		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,505		

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolari						
		1.2. Reparatia capitala a acoperisului				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Capriori cu sec.150 x 50 mm) -350 m	m3	0,800		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	16,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,000		
	2010102908737 11	Grinzi ecarisate de rasinoase (Элементы дер.каркаса)	m3	0,848		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,720		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,408		
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,064		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,400		
	2682132600426 01	Carton gudronat (рубероид)	m2	1,460		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,120		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,264		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,184		
8	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Asterala demontata)	m2	420,000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	21,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	134,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,000		
	2010102903495 j1	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	2,940		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	50,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,600		
9	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	700,000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	35,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	224,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,000		
	2010102903495 j1	Scinduri de rasinoase (Обрешетка)	m3	4,900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	84,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,000		
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	5,700		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om.	4,845		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	9,690		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	38,190		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,068		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,700		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,029		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,068		
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,900		
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,833		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,615		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005		
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	1 120,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	224,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,000		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica .Bariera anticondens	m2	1 326,640		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	13 843,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,200		
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata h=35 mm ,grosime de 0,45 mm cu acoperire RAL8004, pentru invelitorile acoperisurilor. Material marunt=1,050	m2	1 120,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1 008,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	280,000		
	2710403643035	Placi din tabla amprentata h=35 mm.grosime 0,45 mm cu acoperire RAL	m2	1 352,400		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 584,000		
	2640122303000 k	Coame (конек)	m	123,480		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	58,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,000		
14	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (retinator de zapada LE-310,suruburi SW 4,8x 28 mm - 804 buc	m	134,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	12,060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,340		
	2743123549027	Retinatoare de zapada L:E-310	m	134,000		
	2874115829126 1	Suruburi 4.8 x 28 mm	buc	804,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,340		
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (D=120mm) Material marunt=1,030	m	129,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	38,700		

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	139,514		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	148,814		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,287		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,287		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,630		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 328,700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,580		
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д= 100 мм) Material marunt=1,020	m	100,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	35,000		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	107,100		
	2875274000502	Cot burlan	buc	51,000		
	2875274110001 h1	Piesa de legatura (хомут)	buc	25,500		
	2413217300010	Cleme	buc	51,000		
	2874115830000 h	Pilnii de curatire (воронка)	buc	27,815		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	25,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,500		
Total Reparatia capitala a acoperisului						
		1.3. Lucarne si intrarea in Pod				
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (La 2 Lucarne 2 ferestre 1.5 m/2 x 2 buc. = 3,0 m/2)	m2	3,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,410		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,495		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060		
18	CK17G1	Lambriuri la frantoane si lucarne, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din profiluri de metal profilat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	27,600		
	7422010060100	Timplar	h-om	14,904		
	7122050013400	Zidar	h-om	11,040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,520		
	2743123549024	Profil (la lambriuri) din Profnastil.	m2	29,038		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,276		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg	62,200		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,818		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,622		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,622		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	62,200		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,311		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,498		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,933		
20	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (scara)	t	0,062		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,160		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,322		
	2320166200676	White spirit	kg	0,022		
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	14,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,250		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,004		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,002		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,042		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	63,000		
Total Lucarne si intrarea in Pod						
		1.4. Stresina si 3 copertine				
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din bare cu tratament antiseptic	m3	0,270		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,468		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,608		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,025		
	2010102908737 11	Grinzi ecarisate de rasinoase (Элементы дер.каркаса)	m3	0,286		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,918		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,813		
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,697		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,810		
	2682132600426 01	Carton gudronat (рубероид)	m2	0,493		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,041		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,089		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,062		

1	2	3	4	5	6	7
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,270		
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,230		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,459		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,809		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,270		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003		
24	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,270		
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,046		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,365		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,000		
25	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din tablă metalică protejată anticoroziv(Profnaștil), cu lățimea medie de 0,4 m	m2	59,600		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,576		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	110,260		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,880		
	2010102903491 17	Tablă metalică protejată anticoroziv (profnaștil) LS -8	m2	68,540		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,435		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	23,840		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,788		
26	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Металлоконструкции козырька из кв. труб) 3 buc.x30,5 kg=91,5 kg	kg	91,500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,385		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,915		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,915		
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,915		
	2775276309886 h1	М/к из квадратных труб	kg	91,500		
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,458		
27	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tencuială metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	4,590		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,049		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,477		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,505		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,780		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,918		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,230		
	2320166200676	White spirit	kg	0,459		
28	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (Козырек из поликарбоната толщ.10мм) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	10,170		
	7422010060100	Timplar	h-om	14,950		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,068		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,034		
	2873148881	Suruburi	kg	5,095		
	2521106718390 h1	Profil (la lambriuri) din mase plastice (Поликарбонат толщ.10мм)	m2	10,700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102		
Total Stresina si 3 copertine						
Total Reparatia capitala a acoperisului la Gradinita						
Total						
Asigurari sociale si medicale						
Transportul materialelor						
Total						
Cheltueli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

