

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari general de constructie (demolari)-marca DI-1,2

Valoarea de deviz 59 867,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-DI-1 1.1. Capitolul 1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), veri pl.18				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	20,80	23,65 23,65	491,92 491,92
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	8,60	319,55 250,69	2 748,13 2 155,93
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,65	381,46 373,68	247,95 242,89
		Total Capitolul 1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), veri pl.18 Inklusiv salariu				3 488,00 2 890,74
		1.2. Capitolul 1.2. TAVANELE 1.2.1. Capitolul 1.2.1. In axele "4" - "6" si "F" - "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pL.12)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	14,00	23,65 23,65	331,10 331,10

		etc. (Demontarea placajului din placi gips-carton)				
		Total Capitolul 1.2.1. In axele "4" - "6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pL.12) Inclusiv salariu				331,10 331,10
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. In axele "2" - "6" si "D"-"F" (la cota 7.600) vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20buc) in suprafetele placate existente)				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	36,00	23,65 23,65	851,40 851,40
		Total Capitolul 1.2.2. In axele "2" - "6" si "D"-"F" (la cota 7.600) vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20buc) in suprafetele placate existente) Inclusiv salariu				851,40 851,40
		1.2.3. Capitolul 1.2.3. In axele "2" - "6" si "C"-"D"; "D"-"F" alaturat axei "2" (cota 3.450)-vezi planul pl.11; "1"-"6"si"C"-"D" (cota 6.750), vezi planul Pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	16,00	23,65 23,65	378,40 378,40
		Total Capitolul 1.2.3. In axele "2" - "6" si "C"-"D"; "D"-"F" alaturat axei "2" (cota 3.450)-vezi planul pl.11; "1"-"6"si"C"-"D" (cota 6.750), vezi planul Pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inclusiv salariu				378,40 378,40
		Total Capitolul 1.2. TAVANELE Inclusiv salariu				1 560,90 1 560,90
		Total Capitolul 1. FOAIER,				5 048,90

		GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-DI-1 Inclusiv salariu				4 451,64
		2. Capitolul 2. SALA DE SPECTACOLE -0214/m-1-DI-2 2.1. Capitolul 2.1. PARTERUL 2.1.1. Capitolul 2.1.1. Demolari				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,10	847,00 837,20	84,70 83,72
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,80	846,99 837,21	677,59 669,77
		Total Capitolul 2.1.1. Demolari Inclusiv salariu				762,29 753,49
		Total Capitolul 2.1. PARTERUL Inclusiv salariu				762,29 753,49
		2.2. Capitolul 2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
9	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	250,00	41,23 36,89	10 308,50 9 223,50
		Total Capitolul 2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inclusiv salariu				10 308,50 9 223,50
		2.3. Capitolul 2.3. PERETII (vezi pl.2...8)				
10	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	358,00	41,23 36,89	14 761,77 13 208,05

		Total Capitolul 2.3. PERETII (vezi pl.2...8) Inclusiv salariu				14 761,77 13 208,05
		Total Capitolul 2. SALA DE SPECTACOLE -0214/m-1-DI-2 Inclusiv salariu				25 832,56 23 185,04
		3. Capitolul 3. LUCRARI EXTERIOARE 3.1. Capitolul 3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,40	27,34 25,54	721,88 674,31
		Total Capitolul 3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10 Inclusiv salariu				721,88 674,31
		Total Capitolul 3. LUCRARI EXTERIOARE Inclusiv salariu				721,88 674,31
		4. Capitolul 4. LUCRARI INTERIOARE 4.1. Capitolul 4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14 4.1.1. Capitolul 4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,10	32,05 28,38	35,25 31,22
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	16,00	120,58 113,52	1 929,22 1 816,32
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,11	113,82 96,45	12,52 10,61
15	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,5cm)	buc	24,00	7,94 3,41	190,59 81,73
		Total Capitolul 4.1.1. Lucrari de demolare				2 167,58 1 939,88

		Inclusiv salariu		
		Total Capitolul 4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14		2 167,58
		Inclusiv salariu		1 939,88
		Total Capitolul 4. LUCRARI INTERIOARE		2 167,58
		Inclusiv salariu		1 939,88

		Total	lei	33 770,92
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 260,21
		Cheltuieli de transport	10,00 %	74,03
		Total	100,00 +	41 105,16
		Cheltuieli de regie	14,50 %	5 960,24
		Total	100,00 +	47 065,40
		Beneficiu de deviz	6,00 %	2 823,92
		Total	100,00 +	49 889,32
		TVA	20,00 %	9 977,86
		Total deviz:		59 867,18
		Inclusiv salariu		30 250,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr.6 or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Lucrari general de constructie (demolari)-marca DI-1,2

Valoarea de deviz 59 867,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,4605	94,60	327,36
2.	7123010010200	Betonist	h-om	25,6440	94,60	2 425,92
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	170,2400	94,60	16 104,70
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1650	94,60	15,61
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1122	94,60	10,61
6.	7422010060100	Timplar	h-om	11,2840	94,60	1 067,47
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,6650	94,60	7 157,92
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,4160	94,60	985,35
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,7900	94,60	2 155,93
		Total manopera				30 250,87

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2322	385,00	89,40
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0022	1,00	0,00
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,8040	2,50	132,01
4.	2652102100713	Var pasta	kg	9,8900	2,20	21,76
5.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1892	1 360,00	257,31
6.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,1600	42,00	90,72
7.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,0160	56,00	112,90
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3380	23,64	31,63
9.	4100126202818	Apa	m3	0,1932	23,64	4,56
		Total materiale de construcții				740,29

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,7470	62,00	2 650,31
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3080	62,00	19,10
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0308	62,00	1,91
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,4320	42,00	18,14
5.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,1500	42,00	90,30
		Total utilaje de construcții				2 779,76

Total	lei	33 770,92
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 260,21
Cheltuieli de transport	10,00 %	74,03
Total	100,00 +	41 105,16
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 960,24
Total	100,00 +	47 065,40
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 823,92
Total	100,00 +	49 889,32
TVA	20,00 %	9 977,86

Total deviz:

59 867,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr.6 or.Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-DI- 1				
		1.1. Capitolul 1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), veri pl.18				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23,65 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2			319,55 250,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6500	94,60	250,69
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0220	1 360,00	29,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1400	2,50	15,35
	2652102100713	Var pasta	kg	1,1500	2,20	2,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	385,00	10,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,64	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2500	42,00	10,50
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			381,46 373,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	23,64	2,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	62,00	4,95
		1.2. Capitolul 1.2. TAVANELE				
		1.2.1. Capitolul 1.2.1. In axele "4" - "6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2				

1	2	3	4	5	6	7
		(pL.12)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23,65 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		1.2.2. Capitolul 1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F" (la cota 7.600) vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20buc) in suprafetele placate existente)				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23,65 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		1.2.3. Capitolul 1.2.3. In axele "2" - "6" si "C" - "D"; "D" - "F" alaturat axei "2" (cota 3.450)-vezi planul pl.11; "1" - "6" si "C" - "D" (cota 6.750), vezi planul Pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			23,65 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,35
		2. Capitolul 2. SALA DE SPECTACOLE -0214/m-1-DI-2				
		2.1. Capitolul 2.1. PARTERUL				
		2.1.1. Capitolul 2.1.1. Demolari				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			847,00 837,20
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,60	586,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,60	250,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,64	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	62,00	9,30
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			846,99 837,21
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,60	586,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,60	250,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,64	0,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	62,00	9,30
		2.2. Capitolul 2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
9	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate	m2			41,23 36,89

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite CD 60x27/UD 28x27)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	62,00	4,34
		2.3. Capitolul 2.3. PERETII (vezi pl.2...8)				
10	RpCH32B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2			41,23 36,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	62,00	4,34
		3. Capitolul 3. LUCRARI EXTERIOARE				
		3.1. Capitolul 3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			27,34 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,64	1,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	62,00	0,62
		4. Capitolul 4. LUCRARI INTERIOARE				
		4.1. Capitolul 4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		4.1.1. Capitolul 4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			32,05 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	23,64	1,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	62,00	2,48
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			120,58 113,52
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	56,00	7,06
14	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			113,82 96,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	62,00	17,36
15	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,5cm)	buc			7,94 3,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	3,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	42,00	3,78
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	42,00	0,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.