

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU REGIM DE INALTIME (P+2E) din str.
Bucuriei 14, mun. CHISINAU.**

Nr.	Nr. deviz	Denumirea lucrarilor	Cost final	
1	Nº 1-1	Demolari	162.846,64	
2	Nº 2-1-1	Arhitectura	11.143.022,52	
3	Nº 2-1-2	CBA	8.306.184,04	
4	Nº 2-1-3	Ventilare	2.480.343,06	
5	Nº 2-1-4	Aprovizionare cu agent termic a unit. de tratare a aerului	323.402,77	
6	Nº 2-1-5	Sistemul de racire	550.756,79	
7	Nº 2-1-6	Incalzire	1.905.061,88	
8	Nº 2-1-7	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare	380.462,31	
9	Nº 2-1-8	Punctul termic individual. Solutii termomecanice	368.896,99	
10	Nº 2-1-9	Protectia drencer contraincendiului	102.770,00	
11	Nº 2-1-10	Echipament electric de forta si iluminare electrica interioara	1.865.168,42	
12	Nº 2-1-11	Rețele curenti slabi	1.106.780,43	
13	Nº 2-1-12	Semnalizare incendiu	264.111,68	
14	Nº 2-1-13	Sistema videosupraveghere	280.787,88	
15	Nº 2-1-14	Sisteme de ventilare: П1/В1, В2, П2/В3, П3/В5, В6, П4/В8, П5/В7, П6/В15, П7/В16	211.054,03	
16	Nº 2-1-15	Automatizarea AIVC (Sistem protectie antifum si control gaze CO in parcare)	96.620,45	
17	Nº 2-1-16	Protectia drencer contraincendiului PD (Sisteme automate)	21.388,53	
18	Nº 2-1-17	Stingerea incendiului cu publere	247.008,01	
19	Nº 2-1-18	Utilaj	6.260.371,84	
20	Nº 4-1-1	Rețele electrice ЛЭП-0,4KB	603.500,27	
21	Nº 4-1-2	Instalarea si echiparea diesel-generator cap..330 кВА DVAS-330-Eme	958.628,17	
22	Nº 6-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	489.276,98	
23	Nº 6-1-2	Rețele termice exterioare	149.454,74	
24	Nº 7-1-1	Plan general	701.665,64	
25		Total	38.979.564,07	

Digitally signed by Grecov Andrei
Date: 2020.06.10 03:32:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Disfiintarea bunului imobil cu nr. cad. 01005180122.02 (04/2017-OLD)

Valoarea de deviz 162 846,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	1 253,150	89,255 75,535	111 849,343 94 656,213
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	500,000	1,717 1,442	858,336 720,750

	Total	lei	112 707,68
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	21 459,82
	Cheltuieli de transport	7,00 %	6,22
	Total	100,00 +	134 173,72
	Cheltuieli de regie	14,50 %	19 455,19
	Total	100,00 +	153 628,91
	Beneficiu de deviz	6,00 %	9 217,73
	Total	100,00 +	162 846,64
	Total deviz:		162 846,64
	Inclusiv salariu		95 376,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Disfiintarea bunului imobil cu nr. cad. 01005180122.02 (04/2017-OLD)

Valoarea de deviz 162 846,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	57,66	115,320
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,000	57,66	576,600
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,500	57,66	28,830
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 641,627	57,66	94 656,213
		Total manopera				95 376,96

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,788	12,80	10,086
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,525	150,00	78,750
		Total materiale de construcții				88,84

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,150	325,00	48,750
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	110,277	20,00	2 205,540
3.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	8,772	250,00	2 193,000
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,253	250,00	313,250
5.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	110,277	20,00	2 205,540
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	51,379	200,00	10 275,800
		Total utilaje de construcții				17 241,88

Total	lei	112 707,68
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	21 459,82
Cheltuieli de transport	7,00 %	6,22

Total	100,00 +	134 173,72
Cheltuieli de regie	14,50 %	19 455,19
Total	100,00 +	153 628,91
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 217,73
Total	100,00 +	162 846,64

Total deviz: **162 846,64**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU
REGIM DE INALTIME (P+2E) din str.
Bucuriei 14, mun. CHISINAU.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			89,255 75,535
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	57,66	75,535
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	20,00	1,760
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	20,00	1,760
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	250,00	1,750
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	200,00	8,200
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	250,00	0,250
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelorMateriale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			1,717 1,442
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,153
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,231
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	150,00	0,158
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	12,80	0,020
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	325,00	0,098

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei 14 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Arhitectura

Valoarea de deviz 11 143 022,525 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
0	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Bricston" cu mortar de ciment si nisip din M100: înălțime etaj pina la 4 m	m3	369,000	1 499,946 262,468	553 479,924 96 850,810
		Total Pereti Inclusiv salariu				553 479,924 96 850,810
		2. Acoperisul				
1	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase (9,0 m3)	m2	997,000	44,174 17,010	44 041,650 16 958,670
2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,000	355,369 49,011	3 198,321 441,099
3	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,000	59,315 14,415	533,835 129,735
4	CR03A	Grinzisoara din lemn	m3	0,800	4 959,870 1 268,520	3 967,896 1 014,816
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,800	59,515 14,415	47,612 11,532

1	2	3	4	5	6	7
6	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Lambriu din lemn)	m2	250,000	95,909 14,703	23 977,325 3 675,825
7	CE17A	Película anticondensat	m2	997,000	24,143 14,415	24 070,076 14 371,755
8	CE17A	Película antivapori	m2	900,000	24,142 14,415	21 728,250 12 973,500
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla de coama -115 m, tigla bordura fronton - 66m)	m2	997,000	215,246 66,309	214 600,626 66 110,073
10	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala-50 mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	900,000	105,222 30,560	94 700,070 27 503,820
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (la canale de ventilare si parapet)	m2	65,000	214,728 66,309	13 957,347 4 310,085
12	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	73,000	157,009 46,128	11 461,645 3 367,344
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm	m	120,000	236,680 17,298	28 401,614 2 075,760
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 mm	m	230,000	271,809 20,181	62 516,070 4 641,630
15	CK26B	Parazapada	m	116,000	100,464 23,064	11 653,824 2 675,424
16		La cota 7.35 13.65		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
17	CE17A	Película antivapori	m2	41,550	24,143 14,416	1 003,140 598,972

1	2	3	4	5	6	7
18	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 100 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	18,700	131,896 6,919	2 466,451 129,389
19	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200)mm	m3	5,190	925,294 92,834	4 802,277 481,807
20	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	41,550	69,299 26,841	2 879,360 1 115,260
21	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izoplast-1 strat, Izoplast cu protectii- 2 strat)	m2	41,550	148,555 39,207	6 172,467 1 629,068
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				576 179,856 164 215,564
		3. Pereti despartitori				
22	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	5,960	31 950,856 9 812,000	190 427,101 58 479,521
23	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie (vata minerala -75 mm), cu inaltimea pina la 4 m	m2	1 587,000	400,736 210,401	635 968,182 333 906,927
24	CK27B	Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare. (из пластика компакт ламинат HPL)	m2	70,000	1 270,028 46,128	88 901,960 3 228,960
25	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa din lemn (norma 0.01 m3)	m2	60,000	393,696 210,401	23 621,754 12 624,080

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie (vata minerala -75 mm), cu inaltimea pina la 4 m				
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				938 918,997 408 239,488
		4. Ferestre				
26	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F5, F6, F7, lucarna)	m2	11,360	1 499,572 81,480	17 035,142 925,616
27	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, F2, F3, F4)	m2	291,170	1 450,560 47,079	422 359,678 13 708,088
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (300 mm)	m	270,000	83,382 20,758	22 513,032 5 604,552
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы (150 mm)	m	265,000	82,464 23,064	21 852,960 6 111,960
30	CK14A	Rolete	m2	160,000	1 173,216 98,599	187 714,576 15 775,776
		Total Ferestre Inclusiv salariu				671 475,388 42 125,992
		5. Vitralii				
31	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1-V5) (SA-24)	m2	186,800	1 110,582 40,362	207 456,717 7 539,621
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V6-V13) (SA-26)	m2	129,510	1 110,583 40,362	143 831,597 5 227,282
33	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase	m2	101,410	1 110,581 40,362	112 624,044 4 093,111

1	2	3	4	5	6	7
		plastice (V14-V20) (SA-26*)				
34	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V21-V23) (SA-27)	m2	71,940	1 110,584 40,362	79 895,390 2 903,642
35	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (с тонир.стеклом)	m2	13,700	1 110,567 40,362	15 214,773 552,959
		Total Vitralii Inclusiv salariu				559 022,521 20 316,615
		6. Usi				
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	48,300	1 570,854 46,705	75 872,252 2 255,832
37	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF antifoc)	m2	23,390	2 668,421 103,788	62 414,358 2 427,602
38	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF antifoc)	m2	2,400	2 641,966 77,841	6 340,718 186,818
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF)	m2	141,280	1 605,421 103,788	226 813,819 14 663,168
40	CK12A	Usi metalice confectionate din	m2	3,540	1 757,200	6 220,489

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			253,720	898,170
41	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	902,180	28,580 4,613	25 784,560 4 161,553
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	96,000	397,450 144,150	38 155,200 13 838,400
43	CK14A	Ролетная дверь в гараже	m2	14,800	1 623,212 98,599	24 023,541 1 459,259
44	CK33A	Antipanica la usi exterioare	buc	6,000	3 448,014 113,014	20 688,082 678,082
		Total Usi Inclusiv salariu				486 313,019 40 568,884
		7. Pardoseala				
		7.1. Cota -3,300				
		7.1.1. S=692,10 (m2)				
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	69,210	487,481 57,083	33 738,543 3 950,748
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3	34,610	1 403,140 221,990	48 562,685 7 683,080
47	CG22A	Pardoseli din beton M250 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120 mm)	m2	692,100	162,014 51,894	112 129,623 35 915,838
48	CG22A k=2	Pardoseli din beton M250 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	692,100	22,678 1,153	15 695,530 798,130
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	1 591,830	16,797 1,730	26 738,409 2 753,553

1	2	3	4	5	6	7
		placi (plasa 150*150)				
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (3-5 mm)	m2	692,100	96,618 13,492	66 869,224 9 338,095
51	CG56A1 k=6	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-692,100	56,602 7,957	-39 174,322 -5 507,107
		Total S=692,10 (m2) Inclusiv salariu				264 559,692 54 932,337
		Total Cota -3,300 Inclusiv salariu				264 559,692 54 932,337
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. S=247 (m2)				
52	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2	247,000	124,728 5,189	30 807,867 1 281,782
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	247,000	70,332 40,362	17 372,004 9 969,414
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	247,000	230,220 63,426	56 864,438 15 666,222
		Total S=247 (m2) Inclusiv salariu				105 044,309 26 917,418
		7.2.2. S=46,3 (m2)				
55	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2	46,300	124,727 5,189	5 774,881 240,269
56	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	46,300	42,714 4,613	1 977,644 213,573
57	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu rubemast, lipit pe	m2	46,300	42,714 4,613	1 977,644 213,573

1	2	3	4	5	6	7
		toata suprafata cu mastic de bitum				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,300	70,334 40,362	3 256,461 1 868,761
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	46,300	335,913 144,150	15 552,784 6 674,144
60	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	41,670	48,788 28,830	2 033,014 1 201,346
		Total S=46,3 (m2) Inclusiv salariu				30 572,428 10 411,666
		7.2.3. S=42,9 (m2)				
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	42,900	70,338 40,362	3 017,509 1 731,529
62	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2	42,900	47,501 27,677	2 037,795 1 187,335
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	42,900	335,913 144,150	14 410,680 6 184,036
64	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	38,610	48,788 28,830	1 883,718 1 113,126
		Total S=42,9 (m2) Inclusiv salariu				21 349,702 10 216,026
		7.2.4. S=227 (m2)				
65	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2	227,000	124,731 5,189	28 313,926 1 177,994
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	227,000	70,332 40,362	15 965,364 9 162,174

1	2	3	4	5	6	7
		100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	227,000	335,914 144,150	76 252,365 32 722,050
68	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	204,300	48,788 28,830	9 967,441 5 889,969
		Total S=227 (m2) Inclusiv salariu				130 499,096 48 952,187
		7.2.5. S=107,2 (m2)				
69	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2	107,200	124,732 5,189	13 371,273 556,304
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	107,200	70,335 40,362	7 539,946 4 326,806
71	CG08A	Pardoseli din linoleum sportiv -18 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	107,200	699,148 63,426	74 948,704 6 799,267
		Total S=107,2 (m2) Inclusiv salariu				95 859,923 11 682,377
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				383 325,458 108 179,674
		7.3. Cota 3.600				
		7.3.1. S=546.6 (m2)				
72	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	27,330	925,226 92,832	25 286,423 2 537,098
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	546,600	70,332 40,362	38 443,650 22 061,870
74	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	546,600	230,221 63,426	125 838,566 34 668,652

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez				
		Total S=546.6 (m2) Inclusiv salariu				189 568,639 59 267,620
		7.3.2. S=24,1 (m2)				
75	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	1,210	924,969 92,828	1 119,212 112,322
76	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	24,100	42,714 4,613	1 029,416 111,168
77	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	24,100	42,714 4,613	1 029,416 111,168
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,100	70,321 40,362	1 694,735 972,725
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,100	335,914 144,150	8 095,524 3 474,014
		Total S=24,1 (m2) Inclusiv salariu				12 968,303 4 781,397
		7.3.3. S=38.2 (m2)				
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	38,200	70,341 40,362	2 687,038 1 541,828
81	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2	38,200	47,487 27,677	1 814,014 1 057,254
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	38,200	335,914 144,150	12 831,896 5 506,530

1	2	3	4	5	6	7
83	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	34,380	48,788 28,830	1 677,338 991,175
		Total S=38.2 (m2) Inclusiv salariu				19 010,286 9 096,787
		7.3.4. S=140.4 (m2)				
84	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	7,020	925,255 92,831	6 495,288 651,673
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,400	70,331 40,362	9 874,434 5 666,824
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	140,400	335,913 144,150	47 162,255 20 238,660
87	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	126,360	48,788 28,830	6 164,889 3 642,959
		Total S=140.4 (m2) Inclusiv salariu				69 696,866 30 200,116
		Total Cota 3.600 Inclusiv salariu				291 244,094 103 345,920
		7.4. Cota 7.200 7.4.1. S=494.20 (m2)				
88	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	24,710	925,220 92,832	22 862,178 2 293,888
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	494,200	70,333 40,362	34 758,430 19 946,900
90	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	494,200	207,079 63,426	102 338,268 31 345,129
		Total S=494.20 (m2) Inclusiv salariu				159 958,876 53 585,917
		7.4.2. S=24,1 (m2)				

1	2	3	4	5	6	7
91	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	1,210	924,969 92,828	1 119,212 112,322
92	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	24,100	42,714 4,613	1 029,416 111,168
93	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	24,100	42,714 4,613	1 029,416 111,168
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,100	335,914 144,150	8 095,524 3 474,014
		Total S=24,1 (m2) Inclusiv salariu				11 273,568 3 808,672
		7.4.3. S=38.2 (m2)				
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	38,200	70,341 40,362	2 687,038 1 541,828
96	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2	38,200	47,487 27,677	1 814,014 1 057,254
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	38,200	335,914 144,150	12 831,896 5 506,530
98	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	34,380	48,788 28,830	1 677,338 991,175
		Total S=38.2 (m2) Inclusiv salariu				19 010,286 9 096,787
		7.4.4. S=40.2 (m2)				
99	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3	2,010	925,074 92,830	1 859,398 186,588
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	40,200	70,341 40,362	2 827,702 1 622,552

1	2	3	4	5	6	7
		100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,200	335,914 144,150	13 503,723 5 794,830
102	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	38,180	48,788 28,830	1 862,738 1 100,730
		Total S=40.2 (m2) Inclusiv salariu				20 053,561 8 704,700
		Total Cota 7.200 Inclusiv salariu				210 296,291 75 196,076
		7.5. Cota 7.35 7.5.1. S=18.70 (m2)				
103	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2	18,700	128,129 6,919	2 396,009 129,389
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3	2,340	925,357 92,823	2 165,335 217,205
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,700	70,327 40,362	1 315,119 754,769
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	18,700	42,704 4,613	798,568 86,259
107	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	18,700	42,704 4,613	798,568 86,259
		Total S=18.70 (m2) Inclusiv salariu				7 473,599 1 273,881
		Total Cota 7.35 Inclusiv salariu				7 473,599 1 273,881
		7.6. Cota 10.83 7.6.1. S=606.5 (m2)				
108	CE17A	Película antivapori	m2	606,500	24,142 14,415	14 642,424 8 742,697

1	2	3	4	5	6	7
109	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	606,500	151,999 5,189	92 187,556 3 147,371
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	606,500	70,333 40,362	42 656,803 24 479,553
		Total S=606.5 (m2) Inclusiv salariu				149 486,783 36 369,621
		7.6.2. S=37.80 (m2)				
111	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2	37,800	128,128 6,919	4 843,243 261,545
112	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3	4,730	925,194 92,829	4 376,166 439,081
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,800	70,323 40,362	2 658,194 1 525,684
114	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	37,800	42,717 4,613	1 614,721 174,364
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	37,800	42,717 4,613	1 614,721 174,364
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	37,800	335,913 144,150	12 697,530 5 448,870
117	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	33,930	48,789 28,830	1 655,395 978,202
		Total S=37.80 (m2) Inclusiv salariu				29 459,970 9 002,110
		7.6.3. S=58.90 (m2)				
118	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant	m2	58,900	128,129 6,919	7 546,804 407,541

1	2	3	4	5	6	7
		din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat				
119	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3	7,360	925,193 92,836	6 809,421 683,271
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,900	70,337 40,362	4 142,821 2 377,321
121	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	58,900	42,711 4,613	2 515,668 271,694
122	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	58,900	42,711 4,613	2 515,668 271,694
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	58,900	335,913 144,150	19 785,295 8 490,435
124	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	53,010	48,788 28,830	2 586,274 1 528,279
		Total S=58.90 (m2) Inclusiv salariu				45 901,951 14 030,235
		7.6.4. S=28.5 (m2)				
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	28,500	70,348 40,362	2 004,907 1 150,317
126	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2	28,500	47,497 27,677	1 353,659 788,789
127	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,500	335,913 144,150	9 573,525 4 108,275
128	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	25,650	48,788 28,830	1 251,410 739,490

1	2	3	4	5	6	7
		Total S=28.5 (m2) Inclusiv salariu				14 183,501 6 786,871
		Total Cota 10.83 Inclusiv salariu				239 032,205 66 188,837
		7.7. Cota 13.65 7.7.1. S=22.80 (m2)				
129	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2	22,800	128,130 6,919	2 921,362 157,757
130	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3	2,850	925,243 92,843	2 636,942 264,602
131	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	22,800	42,705 4,613	973,669 105,172
132	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	22,800	42,705 4,613	973,669 105,172
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,800	335,914 144,150	7 658,828 3 286,620
134	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	20,520	48,789 28,830	1 001,146 591,591
		Total S=22.80 (m2) Inclusiv salariu				16 165,616 4 510,914
		Total Cota 13.65 Inclusiv salariu				16 165,616 4 510,914
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				1 412 096,95 5 413 627,639
		8. Scari				
135	CL17B	Balustrada din inox.	kg	1 238,510	127,891 12,109	158 393,792 14 996,616
136	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (SM-1)	kg	99,850	21,639 6,919	2 160,679 690,882
137	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,100	842,730	84,273

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			371,330	37,133
		Total Scari Inclusiv salariu				160 638,744 15 724,631
		9. Lucrari de finisare interioara				
		9.1. Tavane				
		9.1.1. Tavan (tip "D")				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	1 446,400	4,880 1,730	7 058,143 2 501,983
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	1 446,400	102,907 88,220	148 844,412 127 601,119
140	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-1 446,400	41,407 35,749	-59 891,375 -51 707,643
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 446,400	36,569 31,713	52 893,231 45 869,683
142	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 446,400	22,864 17,298	33 070,841 25 019,827
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	1 446,400	4,880 1,730	7 058,143 2 501,983
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	1 505,300	41,895 31,713	63 064,550 47 737,579

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan (tip "D") Inclusiv salariu				252 097,945 199 524,531
		9.1.2. Armstrong				
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1 880,400	273,002 126,852	513 352,961 238 532,501
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu umezeala)	m2	94,500	273,002 126,852	25 798,679 11 987,514
		Total Armstrong Inclusiv salariu				539 151,640 250 520,015
		Total Tavane Inclusiv salariu				791 249,585 450 044,546
		9.2. Pereti				
		9.2.1. Tip "A"				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3 641,000	4,880 1,730	17 767,352 6 298,202
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3 641,000	87,922 69,192	320 124,002 251 928,072
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm)	m2	3 641,000	84,997 70,345	309 474,805 256 126,873
150	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-3 641,000	33,555 27,677	-122 173,027 -100 771,229
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 641,000	24,116 11,532	87 808,172 41 988,012

1	2	3	4	5	6	7
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3 641,000	36,569 31,713	133 147,340 115 467,033
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	3 641,000	22,864 17,298	83 248,734 62 982,018
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3 641,000	4,880 1,730	17 767,352 6 298,202
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (latex)	m2	3 641,000	41,895 31,713	152 539,695 115 467,033
		Total Tip "A" Inclusiv salariu				999 704,425 755 784,216
		9.2.2. Tip "B"				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	506,170	4,880 1,730	2 469,994 875,567
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	506,170	87,923 69,192	44 503,854 35 022,914
158	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	506,170	304,357 141,267	154 056,397 71 505,088
		Total Tip "B" Inclusiv salariu				201 030,245 107 403,569
		9.2.3. Tip "C"				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3 307,000	4,880 1,730	16 137,499 5 720,449

1	2	3	4	5	6	7
160	CF57A k=2 mareriale	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (2 mm)	m2	3 307,000	41,405 31,713	136 925,629 104 874,891
161	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor.	m2	3 307,000	22,864 17,298	75 612,075 57 204,486
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3 307,000	4,880 1,730	16 137,499 5 720,449
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (latex)	m2	3 307,000	41,895 31,713	138 546,765 104 874,891
		Total Tip "C" Inclusiv salariu				383 359,467 278 395,166
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 584 094,13 7 1 141 582,95 1
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				2 375 343,72 2 1 591 627,49 7
		10. Lucrari de finisare exterioara				
164	IzF04F	Strat hidroizolant executat cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (ниже земли)	m2	260,000	11,748 3,460	3 054,428 899,496
165	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat -100 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	260,000	135,369 9,226	35 196,070 2 398,656
166	CO19A	Membrana de protectie din PE cu geotextil	m2	260,000	30,689 5,189	7 979,244 1 349,244
167	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete	m2	366,000	153,776 6,343	56 282,004 2 321,392

1	2	3	4	5	6	7
		verticale (выше земли)				
168	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	366,000	61,993 31,713	22 689,438 11 606,958
169	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	300,000	360,793 167,214	108 237,990 50 164,200
170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	66,000	304,357 141,267	20 087,562 9 323,622
171	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm	m2	1 320,000	331,008 133,195	436 931,195 175 816,872
172	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la peretii	m2	1 320,000	15,369 6,919	20 287,344 9 133,344
173	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 320,000	115,315 70,345	152 216,064 92 855,664
174	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Panou compozit din aluminiu Etalbond	m2	65,000	833,326 127,890	54 166,219 8 312,842
175	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu	m2	2 500,000	51,214 43,245	128 033,750 108 112,500

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				1 045 161,30 8 472 294,790
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Copertina C-1 (SA-32)				
176	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Panou compozit din aluminiu Etalbond	m2	55,000	833,331 127,890	45 833,209 7 033,943
177	CE17A	Película antivapori	m2	55,000	24,142 14,415	1 327,834 792,825
178	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	55,000	152,005 5,189	8 360,299 285,417
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,000	70,332 40,362	3 868,260 2 219,910
		Total Copertina C-1 (SA-32) Inclusiv salariu				59 389,602 10 332,095
		11.2. Copertina C-2 (SA-32)				
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	83,710	23,127 12,109	1 935,941 1 013,604
181	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,084	839,857 371,357	70,548 31,194

1	2	3	4	5	6	7
182	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,000	214,721 66,309	1 073,607 331,545
183	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata color	m2	1,500	142,993 46,128	214,490 69,192
		Total Copertina C-2 (SA-32) Inclusiv salariu				3 294,586 1 445,535
		11.3. Grila metalica				
184	CL18A	Grila metalica	kg	1 003,680	23,127 12,109	23 211,701 12 153,170
185	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,004	839,808 371,345	843,167 372,830
		Total Grila metalica Inclusiv salariu				24 054,868 12 526,000
		11.4. Bariera de protectie la acoperis (SA-8)				
186	CL18A	Profil	kg	833,780	23,127 12,109	19 282,517 10 095,920
187	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,834	839,805 371,333	700,397 309,692
		Total Bariera de protectie la acoperis (SA-8) Inclusiv salariu				19 982,914 10 405,612
		11.5. Scurgerea la ape pluviale (SA-3)				
188	CL18A	Profil	kg	854,620	23,127 12,109	19 764,432 10 348,239
189	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,855	839,744	717,981

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			371,317	317,476
190	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	19,500	78,624 41,515	1 533,169 809,546
		Total Scurgerea la ape pluviale (SA-3) Inclusiv salariu				22 015,582 11 475,261
		11.6. Rost de dilatare -DEFLEX 446-100 (SA-4)				
191	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime (резина)	m2	1,400	991,136 31,136	1 387,591 43,591
192	CK18C	Алюминий	m	14,000	65,878 14,992	922,289 209,882
		Total Rost de dilatare -DEFLEX 446-100 (SA-4) Inclusiv salariu				2 309,880 253,473
		11.7. CV-1 (SA-7)				
193	CL18A	уголки 50*50	kg	401,100	23,127 12,109	9 276,095 4 856,759
194	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,401	839,788 371,267	336,755 148,878
195	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	72,000	270,133 130,888	19 449,549 9 423,950

1	2	3	4	5	6	7
		Total CV-1 (SA-7)				29 062,399
		Inclusiv salariu				14 429,587
		11.8. CV-2 (SA-7)				
196	CL18A	уголки 50*50	kg	652,400	23,127 12,109	15 087,794 7 899,651
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,652	839,840 371,340	547,576 242,114
198	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime (termoiolant K-flex eco 32 mm)	m2	205,000	119,915 31,136	24 582,657 6 382,962
199	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata 1mm)	m2	205,000	294,296 46,128	60 330,682 9 456,240
200	CE06A	Tabla cutata Rukki T15	m2	205,000	217,934 69,192	44 676,416 14 184,360
		Total CV-2 (SA-7)				145 225,125
		Inclusiv salariu				38 165,327
		11.9. SA-11				
201	CL18A	Coltar din metal 50*50*2.5 mm	kg	60,800	23,127 12,109	1 406,095 736,202
202	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,061	840,344 371,475	51,261 22,660

1	2	3	4	5	6	7
203	CC09C	Plasa de metal ecran 50*50*3 mm	m2	17,000	61,993 31,713	1 053,881 539,121
204	CK35B	Diblu forjat d=8 mm L=120 mm	buc	24,000	12,032 11,532	288,768 276,768
		Total SA-11 Inclusiv salariu				2 800,005 1 574,751
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				308 134,961 100 607,641

		Total	lei	9 086 765,395
		Fondul social	22,50 %	757 394,899
		Transportarea materialelor	3,00 %	169 339,459
		Total	100,00 +	10 013 499,75 3
		Cheltuieli de regie	7,00 %	700 944,983
		Total	100,00 +	10 714 444,73 6
		Beneficiul de deviz	4,00 %	428 577,789
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 143 022,525 3 366 199,551

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei 14 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Arhitectura

Valoarea de deviz 11 143 022,525 lei

Intocmit în prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,750	57,66	216,225
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7 104,600	57,66	409 651,235
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5 456,360	57,66	314 613,718
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 620,964	57,66	324 104,784
5.	7123010010200	Betonist	h-om	673,084	57,66	38 810,024
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	250,446	57,66	14 440,716
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 152,950	57,66	124 139,096
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,000	57,66	3 459,600
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 922,098	57,66	110 828,170
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 547,778	57,66	89 244,880
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 554,673	57,66	204 962,445
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 427,488	57,66	197 628,959
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	477,000	57,66	27 503,820
14.	7134050013250	Izolator	h-om	9,674	57,66	557,802
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,040	57,66	809,546
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 199,628	57,66	299 810,552
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	158,400	57,66	9 133,344
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	25,702	57,66	1 481,977
19.	7212030022700	Sudor	h-om	85,171	57,66	4 910,958
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 511,925	57,66	87 177,596
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	179,208	57,66	10 333,133
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,532	57,66	722,595
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	986,416	57,66	56 876,745
24.	7422010060100	Timplar	h-om	4 803,608	57,66	276 976,036
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,518	57,66	3 950,748
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 477,402	57,66	258 166,993
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	558,670	57,66	32 212,912
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 038,067	57,66	463 474,942
		Total manopera				3 366 199,5 51

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	83,121	10,00	831,210
2.	1212121212121	apa	m3	2,070	15,00	31,050
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	79,591	320,00	25 469,120
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,731	300,00	219,300
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	422,763	3,00	1 268,289
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,800	2 750,00	2 200,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,250	2 750,00	25 437,500
8.	20101029034971	Lambriu din lemn	m2	252,500	80,00	20 200,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,750	2 750,00	2 062,500
10.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,184	2 750,00	506,000
11.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,200	2 750,00	550,000
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,095	2 750,00	261,250
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,750	2 750,00	2 062,500
14.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,603	2 750,00	1 658,250
15.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	947,289	22,00	20 840,358
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30 932,637	0,04	1 237,307
17.	2010237318750	Distantieri	buc	477,549	0,10	47,755
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,300	5 000,00	1 500,000

19.	20301129300001	Usi din MDF (antifoc)	m2	25,790	2 563,00	66 099,770
20.	20301129300001 1	Usi din MDF	m2	141,280	1 500,00	211 920,000
21.	20301129301501	Rolete	m2	160,000	1 050,00	168 000,000
22.	20301129301501 1	Ролетная дверь в гараже	m2	14,800	1 500,00	22 200,000
23.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	302,530	1 375,00	415 978,750
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	48,300	1 460,00	70 518,000
25.	2030112951150	Glasvanduri (из пластика компакт ламинат HPL)	m2	70,000	1 200,00	84 000,000
26.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 966,445	0,50	983,223
27.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 591,392	0,50	1 295,696
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 754,191	0,70	1 927,934
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,384	650,00	899,600
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	15,300	40,00	612,000
31.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,162	15,00	2,430
32.	2320166200676	White spirit	kg	7,782	18,00	140,076
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,000	14,50	130,500
34.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,304	9,50	2,888
35.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	26,176	9,50	248,672
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 140,100	4,00	4 560,400
37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3 031,250	4,00	12 125,000
38.	2413217300010	Cleme	buc	117,300	24,00	2 815,200
39.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,649	12,50	8,113
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	211,525	95,00	20 094,875
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	35,946	75,00	2 695,950
42.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	1 476,120	20,00	29 522,400
43.	24165861053031 2	Amorsa-grund „Supraton ”	kg	1 118,125	20,00	22 362,500
44.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	4,000	24,00	96,000
45.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	31,130	37,00	1 151,810
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 381,320	21,00	71 007,720
47.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,108	34,00	3,672
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	12,385	33,00	408,705
49.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	60,300	32,00	1 929,600
50.	24302261000001	Fuga	kg	549,926	54,00	29 696,004
51.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	19,958	33,00	658,614
52.	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	15,566	33,00	513,678
53.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	547,800	20,00	10 956,000
54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	358,597	19,00	6 813,343
55.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	42,477	32,00	1 359,264
56.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	68,355	18,00	1 230,390
57.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,372	50,00	618,600
58.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	60,403	40,00	2 416,120
59.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 642,545	2,20	3 613,598
60.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	21,525	32,00	688,800
61.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	113,274	29,20	3 307,601
62.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,196	29,20	64,123
63.	24621061099251	Aracet (linoleum)	kg	831,772	38,00	31 607,336
64.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	546,150	3,20	1 747,680
65.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 288,680	3,00	6 866,040
66.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	239,238	2,50	598,094
67.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 332,800	2,90	15 465,120
68.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 666,000	2,90	19 331,400
69.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 333,200	3,20	4 266,240
70.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19,208	22,50	432,180
71.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	5 015,362	0,50	2 507,682
72.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	109,625	0,50	54,812

73.	2513206621650	termoizolant K-flex eco 32 mm	m2	207,050	87,90	18 199,695
74.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	42,000	32,00	1 344,000
75.	2513736621482	Banda izolanta	m	477,029	0,30	143,109
76.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	498,774	8,00	3 990,192
77.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	158,678	0,55	87,272
78.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	56,019	25,00	1 400,475
79.	2521106718386	Plinta PVC	m	1 415,925	14,40	20 389,320
80.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	275,400	59,00	16 248,600
81.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 100 mm	m	20,888	34,00	710,192
82.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	74,531	44,20	3 294,270
83.	25213026029001	Placi termoizolante -vata minerala -50 mm	m2	124,218	69,00	8 571,042
84.	25213026029021	Placi polistiren extrudat-100 mm	m2	281,487	117,00	32 933,979
85.	2521302602906	Vata minerala -75 mm	m2	1 704,892	44,00	75 015,248
86.	2523116716345	Linoleum	m2	1 372,473	110,00	150 972,030
87.	25231167163451	Linoleum sportiv -18 mm	m2	114,248	550,00	62 836,400
88.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	489,660	1 030,00	504 349,800
89.	25231467203001	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (с тонир.стеклом)	m2	13,700	1 030,00	14 111,000
90.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	904,499	0,50	452,250
91.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2 189,433	4,10	8 976,676
92.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 604,281	11,00	61 647,091
93.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	13,708	1 150,00	15 764,200
94.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	30 038,400	3,40	102 130,560
95.	26401223030009	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,350	50,00	367,500
96.	26401223030009	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	115,000	50,00	5 750,000
97.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	477,444	1,45	692,293
98.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	692,460	5,00	3 462,300
99.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 288,598	5,25	22 515,139
100.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	507,198	1,70	862,237
101.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 774,072	1,80	39 193,330
102.	26531021008311	Tink	kg	3 036,000	19,50	59 202,000
103.	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	4 138,439	11,25	46 557,439
104.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12 343,807	4,57	56 411,198
105.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	844,582	0,08	67,565
106.	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	792,482	150,00	118 872,300
107.	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	7 103,943	22,00	156 286,746
108.	266310210000015	Beton M150	m3	36,007	1 050,00	37 807,350
109.	266310210000250	Beton M250	m3	85,128	1 050,00	89 384,400
110.	2663112800050	Blocul ceramic "Bricston"	m3	369,738	1 050,00	388 224,900
111.	26641021020100	Mortar ciment M-100	m3	1,658	1 050,00	1 740,900
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 116,070	3,67	11 435,977
113.	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	95,578	890,00	85 064,420
114.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100	m3	37,638	890,00	33 497,820
115.	266410210300100	Mortar ciment- M100	m3	87,091	890,00	77 510,990
116.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,720	39,17	968,282
117.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	309,060	150,00	46 359,000
118.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	600,779	125,00	75 097,375
119.	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	143,078	117,00	16 740,126
120.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	33,982	5,00	169,910
121.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	194,077	3,00	582,231
122.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	5,033	17,00	85,561

123.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4 226,650	3,00	12 679,950
124.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	26,484	5,00	132,420
125.	26821326004651	Película anticondensat	m2	3 079,759	7,00	21 558,313
126.	26821326004701	Membrane bituminoase Izoplast	m2	50,172	38,25	1 919,079
127.	26821326004702	Membrana bituminoasa Izoplast cu protectii	m2	50,172	44,70	2 242,688
128.	26821326016261	Izoplast	m2	407,990	28,00	11 423,720
129.	26821326016262	Rubemast	m2	103,950	28,00	2 910,600
130.	26821326016265	Membrana de protectie din PE cu geotextil	m2	265,200	25,00	6 630,000
131.	26821626113701	Placi vata minerala -100 mm (pardosea)	m2	668,115	138,00	92 199,870
132.	26821626113701 1	Placi vata minerala -100 mm (fasada)	m2	1 426,524	138,00	196 860,312
133.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri -100 mm	m2	369,660	138,00	51 013,080
134.	26821626113705 0	Placi vata minerala -80 mm (pardosea)	m2	633,775	111,00	70 349,025
135.	26821626113715	Placi vata minerala -50 mm (mansarda)	m2	918,000	70,00	64 260,000
136.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	560,175	23,00	12 884,025
137.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	341,093	23,00	7 845,139
138.	27104036418171	Tabla plana zincata color	kg	7,009	20,00	140,180
139.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	247,537	101,00	25 001,237
140.	2710403642299	Tabla plana zincata de 1 mm	kg	2 389,275	21,00	50 174,775
141.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 288,402	101,00	130 128,602
142.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	129,150	21,00	2 712,150
143.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	44,814	50,00	2 240,700
144.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	246,330	95,00	23 401,350
145.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	129,780	75,00	9 733,500
146.	2710602000080	Armatura A1	kg	536,400	10,50	5 632,200
147.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	831,409	10,50	8 729,794
148.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	69,956	13,20	923,419
149.	27107035010571	Cornier din aluminiu l = 3m (exterior)	m	405,293	7,00	2 837,051
150.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 879,386	9,00	16 914,474
151.	2710703520285	Profil de suport	m	3 668,049	11,00	40 348,539
152.	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1 974,420	137,00	270 495,540
153.	2732103646152	Panouri "Armstrong" cu umezeala	m2	99,225	137,00	13 593,825
154.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	38,901	14,50	564,065
155.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,663	14,50	314,114
156.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	202,500	14,50	2 936,250
157.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	13,405	14,50	194,372
158.	27431235490251	Алюминий	m	14,700	45,00	661,500
159.	27431235490261	Retinator de zapada	m	116,000	75,00	8 700,000
160.	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	265,000	57,00	15 105,000
161.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	3 890,090	10,50	40 845,945
162.	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	116,982	620,00	72 528,840
163.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	101,647	14,00	1 423,058
164.	28112363098001	Balustrada din inox.	kg	1 238,510	115,00	142 428,650
165.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,540	1 460,00	5 168,400
166.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	96,000	250,00	24 000,000
167.	2873122000751	Piese forjate	kg	13,708	12,50	171,350
168.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 607,748	14,50	23 312,346
169.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie	m2	1 819,170	8,20	14 917,194
170.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	164,690	16,00	2 635,040
171.	28731220054001 1	Cimentoplast	m3	89,397	795,00	71 070,615
172.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,790	14,50	2 403,955
173.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	8,805	14,50	127,672
174.	2873147300863	Agrafe	kg	73,369	10,50	770,375
175.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,496	45,00	22,320
176.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	46,762	39,00	1 823,718

177.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	699,200	0,45	314,640
178.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	2,800	0,50	1,400
179.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 758,800	0,55	2 067,340
180.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	58,650	220,00	12 903,000
181.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	419,688	0,06	25,181
182.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	21 004,932	0,06	1 260,295
183.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	49 647,734	0,08	3 971,818
184.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,000	0,50	618,000
185.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 076,250	0,50	538,125
186.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	2,800	0,30	0,840
187.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	699,200	0,30	209,760
188.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	697,211	12,50	8 715,134
189.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	699,200	0,50	349,600
190.	2874125883079	Saibe M 16	buc	2,800	0,30	0,840
191.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 076,250	0,50	538,125
192.	2874136313300	Diblu din metal	buc	7 923,600	0,50	3 961,800
193.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 665,600	0,85	9 065,760
194.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	12,360	15,20	187,872
195.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	58,650	36,10	2 117,265
196.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,720	150,00	3 708,000
197.	2875274000502	Cot burlan	buc	117,300	80,00	9 384,000
198.	2875274000503	Cot de capat	buc	58,650	85,00	4 985,250
199.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	58,650	37,50	2 199,375
200.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,720	150,00	3 708,000
201.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,040	42,50	7 354,200
202.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,000	11,50	46,000
203.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 083,150	0,50	5 041,575
204.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	32 136,618	0,10	3 213,662
205.	29522700070001	Antipanica la usi exterioare	buc	6,000	3 335,00	20 010,000
206.	4011106202741	Energie electrica	kw	174,556	3,50	610,947
207.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,354	15,00	605,310
208.	4100126202818	Apa	m3	45,976	15,00	689,640
209.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	930,749	3,00	2 792,247
		Total materiale de constructii				5 644 648,6 19

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,139	400,00	2 455,600
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,068	45,00	1 308,060
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	11 250,000	1,20	13 500,000
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,534	200,00	2 906,800
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,310	10,00	83,100
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	42,538	20,00	850,760
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,526	20,00	630,520
8.	2922140007000	Macara	h-ut	25,451	325,00	8 271,575
9.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	162,360	120,00	19 483,200
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	39,600	10,00	396,000
11.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,144	10,00	1,440
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,640	10,00	56,400
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	42,620	10,00	426,200
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	786,946	20,00	15 738,920
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	66,025	10,00	660,250
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,540	20,00	10,800
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,766	10,00	207,660
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	32,551	10,00	325,510

19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	21,900	10,00	219,000
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,300	10,00	33,000
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	195,297	10,00	1 952,970
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	28,569	20,00	571,380
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	7,920	10,00	79,200
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	197,166	10,00	1 971,660
25.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	27,672	10,00	276,720
26.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,040	325,00	663,000
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,652	325,00	2 811,900
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,128	200,00	25,600
Total utilaje de constructii						75 917,225

Total	lei	9 086 765,39 5
Fondul social	22,50 %	757 394,899
Transportarea materialelor	3,00 %	169 339,459
Total	100,00 +	10 013 499,7 53
Cheltuieli de regie	7,00 %	700 944,983
Total	100,00 +	10 714 444,7 36
Beneficiul de deviz	4,00 %	428 577,789

Total deviz: **11 143 02
2,525**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei 14 mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
0	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Bricston" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3			1 499,946 262,468
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	57,66	216,802
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	57,66	45,667

1	2	3	4	5	6	7
	2663112800050	Blocul ceramic "Bricston"	m3	1,0020	1 050,00	1 052,100
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100	m3	0,1020	890,00	90,780
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	2 750,00	1,371
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie	m2	4,9300	8,20	40,426
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	120,00	52,800
		2. Acoperisul				
1	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase (9,0 m3)	m2			44,174
						17,010
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		2 750,00	24,824
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,50	1,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			355,369
						49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,450
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	40,00	68,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,400
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	34,00	0,408
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,200
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,400
3	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			59,315
						14,415
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	22,50	44,100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400
4	CR03A	Grinzisoara din lemn	m3			4 959,870
						1 268,520
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 750,00	2 750,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	2 750,00	687,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,50	72,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	11,50	57,500
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,50	1,750
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,30	1,050
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,30	1,050
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	24,00	120,000
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			59,515
						14,415
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	22,50	44,100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	200,00	0,500
6	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Lambriu din lemn)	m2			95,909
						14,703
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,865
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,838
	20101029034971	Lambriu din lemn	m2	1,0100	80,00	80,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	14,50	0,406
7	CE17A	Película anticondensat	m2			24,143
						14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326004651	Película anticondensat	m2	1,1500	7,00	8,292
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
8	CE17A	Película antivapori	m2			24,142

1	2	3	4	5	6	7
						14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326004651	Película anticondensat	m2	1,1500	7,00	8,291
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla de coama -115 m, tigla bordura fronton - 66m)	m2			215,246 66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	101,00	121,958
	26401223030009	Coame metalice pentru placi tip tigla	m		50,00	5,767
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	23,00	12,075
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,100
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
10	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala-50 mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			105,222 30,560
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	57,66	30,560
	26821626113715	Placi vata minerala -50 mm (mansarda)	m2	1,0200	70,00	71,400
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	14,50	3,263
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (la canale de ventilare si parapet)	m2			214,728 66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	101,00	121,957
	26401223030009	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,250
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	23,00	12,075
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,100
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
12	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			157,009 46,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	23,00	107,468
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,50	0,457
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,50	2,756
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm	m			236,680 17,298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,112
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,900
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,50	61,285
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	39,17	8,069
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	15,20	1,566
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,900
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 mm	m			271,809 20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,745
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,800
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,675
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	220,00	56,100
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,240

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,50	9,563
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	36,10	9,206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
15	CK26B	Parazapada	m			100,464 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	27431235490261	Retinator de zapada	m	1,0000	75,00	75,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
16		La cota 7.35 - 13.65				0,000 0,000
17	CE17A	Película antivapori	m2			24,143 14,416
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,884
	26821326004651	Película anticondensat	m2	1,1500	7,00	8,292
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
18	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 100 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			131,896 6,919
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,919
	25213026029021	Placi polistiren extrudat-100 mm	m2	1,0100	117,00	118,170
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	0,08	0,022
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	4,00	5,600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	650,00	0,313
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,70	0,651
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,200
19	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200)mm	m3			925,294 92,834
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,834
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,861
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,599
20	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			69,299 26,841
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	26,841
	26641021020100	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 050,00	41,899
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,558
21	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Izoplast-1 strat, Izoplast cu protectii- 2 strat)	m2			148,555 39,207
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,261
	26821326004701	Membrane bituminoase Izoplast	m2	1,1500	38,25	46,187
	26821326004702	Membrana bituminoasa Izoplast cu protectii	m2	1,1500	44,70	53,976
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,50	5,985
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,200
		3. Pereti despartitori				
22	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			31 950,856 9 812,000
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,894
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,106
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 136,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	2,3000	1 150,00	2 645,000

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,50	945,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,50	28,750
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 750,00	43,834
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,500
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	325,00	1 335,772
23	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie (vata minerala -75 mm), cu inaltimea pina la 4 m	m2			400,736 210,401
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	57,66	210,401
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	4,2000	22,00	92,862
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,00	10,357
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,321
	2521302602906	Vata minerala -75 mm	m2	1,0300	44,00	45,547
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,10	5,027
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,50	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	2,20	2,147
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	19,00	3,342
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,06	0,765
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,08	2,366
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	20,00	0,308
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,00	0,937
24	CK27B	Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare. (из пластика компакт ламинат HPL)	m2			1 270,028 46,128
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	57,66	43,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,306
	2030112951150	Glasvanduri (из пластика компакт ламинат HPL)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	95,00	15,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	50,00	2,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
25	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa din lemn (norma 0.01 m3) cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie (vata minerala -75 mm), cu inaltimea pina la 4 m	m2			393,696 210,401
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	57,66	210,401
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	4,2000	22,00	92,862
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0100	2 750,00	27,637
	2521302602906	Vata minerala -75 mm	m2	1,0300	44,00	45,547
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	4,10	5,027
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,50	1,523
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	2,20	2,147
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	19,00	3,341
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,06	0,765
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,08	2,366
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	20,00	0,308
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	10,00	0,937
		4. Ferestre				
26	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F5, F6, F7, lucarna)	m2			1 499,572 81,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	57,66	81,480
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 375,00	1 375,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,250
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,30	0,756
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	8,00	21,120
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,55	0,352
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,327

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,593
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	10,00	1,634
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	10,00	1,061
27	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F1, F2, F3, F4)	m2			1 450,560 47,079
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,079
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 375,00	1 375,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,250
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,30	0,462
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	8,00	12,880
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,55	0,286
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,594
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	10,00	1,400
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,909
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (300 mm)	m			83,382 20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	59,00	60,180
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,244
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы (150 mm)	m			82,464 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	57,00	57,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
30	CK14A	Rolete	m2			1 173,216 98,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,354
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911
	20301129301501	Rolete	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,45	1,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	33,00	3,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,485
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,2300	3,50	0,805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,45	1,813
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,000
		5. Vitralii				
31	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1-V5) (SA-24)	m2			1 110,582 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 030,00	1 030,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	17,00	0,170
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	40,00	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,000
32	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V6-V13) (SA-26)	m2			1 110,583 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,479

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 030,00	1 030,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	17,00	0,170
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	40,00	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,001
33	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V14-V20) (SA-26*)	m2			1 110,581 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 030,00	1 030,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	17,00	0,170
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	40,00	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,000
34	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V21-V23) (SA-27)	m2			1 110,584 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 030,00	1 030,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	17,00	0,170
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	40,00	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,002
35	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (с тонир.стеклом)	m2			1 110,567 40,362
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	25231467203001	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (с тонир.стеклом)	m2	1,0000	1 030,00	1 030,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	17,00	0,170
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	40,00	4,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,250
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,985
		6. Usi				
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 570,854 46,705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 460,00	1 460,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,749
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
37	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF antifoc)	m2			2 668,421 103,788
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,759
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,612
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,416
	20301129300001	Usi din MDF (antifoc)	m2	1,0000	2 563,00	2 563,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,50	1,232

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
38	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF antifoc)	m2			2 641,966 77,841
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	57,66	61,120
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	20301129300001	Usi din MDF (antifoc)	m2	1,0000	2 563,00	2 563,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	14,50	0,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF)	m2			1 605,421 103,788
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,760
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	203011293000011	Usi din MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,50	1,233
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
40	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 757,200 253,720
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,123
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,962
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,571
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 460,00	1 460,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,980
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,45	2,030
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,525
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	33,00	23,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,017
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,023
41	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			28,580 4,613
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	22,00	23,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	14,50	0,218
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,00	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			397,450 144,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
43	CK14A	Ролетная дверь в гараже	m2			1 623,212 98,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,354
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911
	203011293015011	Ролетная дверь в гараже	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,45	1,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	33,00	3,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,485
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,805

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,45	1,813
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,196
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,000
44	CK33A	Antipanica la usi exterioare	buc			3 448,014
						113,014
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,460
	29522700070001	Antipanica la usi exterioare	buc	1,0000	3 335,00	3 335,000
		7. Pardoseala				
		7.1. Cota -3,300				
		7.1.1. S=692,10 (m2)				
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			487,481
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	367,998
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
46	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3			1 403,140
						221,990
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	1 050,00	1 092,382
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,245
47	CG22A	Pardoseli din beton M250 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120 mm)	m2			162,014
						51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266310210000250	Beton M250	m3	0,1025	1 050,00	107,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,000
48	CG22A k=2	Pardoseli din beton M250 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			22,678
						1,153
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,153
	266310210000250	Beton M250	m3	0,01025	1 050,00	21,525
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 150*150)	kg			16,797
						1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,052
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	325,00	0,195
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (3-5 mm)	m2			96,618
						13,492
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,492
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,25	80,727
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,719
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,420

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
51	CG56A1 k=6	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			56,602 7,957
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	7,957
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,25	48,195
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,090
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,120
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. S=247 (m2)				
52	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2			124,728 5,189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	268216261137050	Placi vata minerala -80 mm (pardosea)	m2	1,0100	111,00	112,110
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	4,00	6,120
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,324
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,200
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,332 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			230,220 63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2523116716345	Linoleum	m2	1,0500	110,00	117,232
	24621061099251	Aracet (linoleum)	kg	0,8000	38,00	30,856
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	32,00	0,974
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	29,20	2,371
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,122
	2521106718386	Plinta PVC	m	1,0000	14,40	14,616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		7.2.2. S=46,3 (m2)				
55	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2			124,727 5,189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	268216261137050	Placi vata minerala -80 mm (pardosea)	m2	1,0100	111,00	112,110
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	4,00	6,120
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,323
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,200
56	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,714 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,323
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,0000	0,70	0,700

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
57	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli cu rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,714 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016262	Rubemast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,323
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,334 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,913 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,863
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
60	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,788 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,388
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.2.3. S=42,9 (m2)				
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2			70,338 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,376
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
62	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2			47,501 27,677
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0055	890,00	19,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,913 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,863
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
64	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,788 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,387
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.2.4. S=227 (m2)				
65	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2			124,731 5,189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	268216261137050	Placi vata minerala -80 mm (pardosea)	m2	1,0100	111,00	112,110
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	4,00	6,120
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,326
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,200
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,332 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210201010	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
67	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,914 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,864
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
68	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,788 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,387
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.2.5. S=107,2 (m2)				
69	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -80 mm (90 kg/m3), lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2			124,732 5,189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	268216261137050	Placi vata minerala -80 mm (pardosea)	m2	1,0100	111,00	112,110

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	4,00	6,120
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,327
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,200
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,335 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210201010 0	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,373
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
71	CG08A	Pardoseli din linoleum sportiv -18 mm montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			699,148 63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	25231167163451	Linoleum sportiv -18 mm	m2	1,0500	550,00	586,160
	24621061099251	Aracet (linoleum)	kg	0,8000	38,00	30,856
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,974
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,20	2,371
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	5,00	0,122
	2521106718386	Plinta PVC	m	1,0000	14,40	14,616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		7.3. Cota 3.600				
		7.3.1. S=546.6 (m2)				
72	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3			925,226 92,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,832
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,794
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,332 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210201010 0	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
74	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			230,221 63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	25231167163451	Linoleum	m2	1,0500	110,00	117,233
	24621061099251	Aracet (linoleum)	kg	0,8000	38,00	30,856
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,974
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,20	2,371
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	5,00	0,122
	2521106718386	Plinta PVC	m	1,0000	14,40	14,616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		7.3.2. S=24,1 (m2)				
75	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3			924,969 92,828
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,828
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,537
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,603
76	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de	m2			42,714

1	2	3	4	5	6	7
		bitum				4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,324
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
77	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,714 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016262	Rubemast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,324
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,321 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210201010	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,359
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,914 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,863
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
		7.3.3. S=38.2 (m2)				
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2			70,341 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210201010	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,379
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
81	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2			47,487 27,677
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	266410210201010	Mortar ciment M100	m3	0,0055	890,00	19,571
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,914 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,864
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
83	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu	m			48,788

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv				28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,387
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.3.4. S=140.4 (m2)				
84	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3			925,255
						92,831
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,831
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,823
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,601
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,331
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,369
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,913
						144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,863
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
87	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,788
						28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,388
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.4. Cota 7.200				
		7.4.1. S=494.20 (m2)				
88	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3			925,220
						92,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,832
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,787
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,333
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,371
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
90	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe	m2			207,079

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2523116716345	Linoleum	m2	1,0500	110,00	117,233
	24621061099251	Aracet (linoleum)	kg	0,2000	38,00	7,714
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,974
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	29,20	2,371
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,122
	2521106718386	Plinta PVC	m	1,0000	14,40	14,616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		7.4.2. S=24,1 (m2)				
91	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3			924,969
						92,828
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,828
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,537
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,603
92	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,714
						4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,324
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
93	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,714
						4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016262	Rubemast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,324
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,914
						144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,863
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
		7.4.3. S=38.2 (m2)				
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2			70,341
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210201010	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,379
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
96	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2			47,487
						27,677
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0055	890,00	19,571
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
97	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,914 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,864
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
98	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,788 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,387
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.4.4. S=40.2 (m2)				
99	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli, executat cu cimentoplast - 50 mm	m3			925,074 92,830
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,830
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,642
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,602
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,341 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,379
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,914 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,864
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
102	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,788 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,388
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.5. Cota 7.35				
		7.5.1. S=18.70 (m2)				

1	2	3	4	5	6	7
103	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2			128,129 6,919
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	117,00	121,129
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,080
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3			925,357 92,823
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,823
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,936
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,598
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,327 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,365
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,704 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,313
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
107	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,704 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,313
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
		7.6. Cota 10.83				
		7.6.1. S=606.5 (m2)				
108	CE17A	Película antivapori	m2			24,142 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326004651	Película anticondensat	m2	1,1500	7,00	8,291
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
109	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			151,999 5,189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	26821626113701	Placi vata minerala -100 mm (pardosea)	m2	1,0100	138,00	139,380
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	4,00	6,120
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,325
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,200
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu	m2			70,333

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin				40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,371
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		7.6.2. S=37.80 (m2)				
111	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2			128,128 6,919
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	117,00	121,129
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,080
112	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3			925,194 92,829
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,829
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,766
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,598
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,323 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,361
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
114	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,717 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,327
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,717 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,327
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,913 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,863
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
117	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,789 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,387
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.6.3. S=58.90 (m2)				
118	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2			128,129 6,919
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	117,00	121,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,080
119	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3			925,193 92,836
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,836
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,757
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,601
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,337 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
121	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,711 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,320
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
122	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protectie, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,711 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,320
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,913 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,863
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
124	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,788 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,388
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.6.4. S=28.5 (m2)				
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2			70,348 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,386
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
126	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2			47,497 27,677
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0055	890,00	19,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,240
127	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			335,913 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,864
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
128	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,788 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,387
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		7.7. Cota 13.65				
		7.7.1. S=22.80 (m2)				
129	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistren extrudat grosime 100 mm, intr-un strat	m2			128,130 6,919
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	117,00	121,131
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,080
130	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - (50-200) mm	m3			925,243 92,843
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,843
	287312200540011	Cimentoplast	m3	1,0400	795,00	826,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,600
131	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			42,705 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,314
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
132	IzF04B	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu izoplast cu protecție, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2			42,705 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26821326016261	Izoplast	m2	1,1000	28,00	30,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	4,00	6,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,314
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,220
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			335,914 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	26611128007001	Placi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,864
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
134	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			48,789 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica	m	1,0200	12,50	13,388
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,010
		8. Scari				
135	CL17B	Balustrada din inox.	kg			127,891 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	28112363098001	Balustrada din inox.	kg	1,0000	115,00	115,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,195
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,00	0,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,200
136	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (SM-1)	kg			21,639 6,919
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	14,00	14,252
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	3,50	0,071
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	39,00	0,397
137	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			842,730 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,00	288,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	33,00	128,700
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	29,20	16,060

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,940
		9. Lucrari de finisare interioara				
		9.1. Tavane				
		9.1.1. Tavan (tip "D")				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			4,880 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
139	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			102,907 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
140	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			41,407 35,749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,749
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,320
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			36,569 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,57	4,821
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
142	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,864 17,298
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	11,25	5,546
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			4,880 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			41,895 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		9.1.2. Armstrong				
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			273,002

1	2	3	4	5	6	7
						126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2732103646151	Panouri "Armstrong"	m2	1,0500	137,00	143,850
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (cu umezeala)	m2			273,002
						126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2732103646152	Panouri "Armstrong" cu umezeala	m2	1,0500	137,00	143,850
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		9.2. Pereti				
		9.2.1. Tip "A"				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,880
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,922
						69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210300100	Mortar ciment- M100	m3	0,0210	890,00	18,690
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm)	m2			84,997
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
150	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,555
						27,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,677
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,060
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,116
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,20	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			36,569
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,57	4,821
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			22,864

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor				17,298
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	11,25	5,546
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,880
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610530312	Amorsa-grund „Supraton ”	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (latex)	m2			41,895
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		9.2.2. Tip "B"				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,880
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610530312	Amorsa-grund „Supraton ”	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,923
						69,192
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210300100	Mortar ciment- M100	m3	0,0210	890,00	18,691
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,040
158	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			304,357
						141,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	54,00	17,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		9.2.3. Tip "C"				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			4,880
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
160	CF57A k=2 maderiale	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (2 mm)	m2			41,405
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,57	9,642
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
161	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor.	m2			22,864 17,298
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	11,25	5,546
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,880 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610530312	Amorsa-grund „Supraton "	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (latex)	m2			41,895 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		10. Lucrari de finisare exterioara				
164	IzF04F	Strat hidroizolant executat cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (ниже земли)	m2			11,748 3,460
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,460
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	4,00	6,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,027
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	650,00	0,390
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	0,791
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,260
165	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat -100 mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2			135,369 9,226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	57,66	9,226
	25213026029021	Placi polistiren extrudat-100 mm	m2	1,0100	117,00	118,170
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,08	0,026
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	4,00	6,600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	650,00	0,357
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,70	0,770
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,200
166	CO19A	Membrana de protectie din PE cu geotextil	m2			30,689 5,189
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	26821326016265	Membrana de protectie din PE cu geotextil	m2	1,0200	25,00	25,500
167	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale (выше земли)	m2			153,776 6,343
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	57,66	6,343
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri -100 mm	m2	1,0100	138,00	139,380
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,08	0,026
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	4,00	6,600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	650,00	0,357
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,70	0,770
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	20,00	0,240
168	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia	m2			61,993

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv				31,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	16,00	6,880
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	10,50	22,575
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	14,50	0,507
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	14,50	0,217
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
169	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			360,793
						167,214
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,214
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	150,00	154,530
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,20	14,221
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	54,00	23,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,506
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,110
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,730
170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			304,357
						141,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	54,00	17,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
171	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm	m2			331,008
						133,195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	268216261137011	Placi vata minerala -100 mm (fasada)	m2	1,0700	138,00	149,137
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,716
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,90	14,645
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,221
	27107035010571	Cornier din aluminiu l = 3m (exterior)	m	0,3040	7,00	2,149
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,85	6,868
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,210
172	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la peretii	m2			15,369
						6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
173	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			115,315
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,50	44,850
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
174	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale	m2			833,326
						127,890

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Panou compozit din aluminiu Etalbond				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2180	57,66	127,890
	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,9700	620,00	604,405
	25213026029001	Placi termoizolante -vata minerala -50 mm	m2	1,0300	69,00	71,426
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,161
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,50	3,769
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0170	325,00	5,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2220	20,00	4,440
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0470	10,00	0,470
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3230	10,00	3,230
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012	10,00	0,012
175	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,214 43,245
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 750,00	0,825
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 750,00	0,275
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 750,00	0,825
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,50	0,043
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,400
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Copertina C-1 (SA-32)				
176	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Panou compozit din aluminiu Etalbond	m2			833,331 127,890
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2180	57,66	127,890
	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,9700	620,00	604,410
	25213026029001	Placi termoizolante -vata minerala -50 mm	m2	1,0300	69,00	71,425
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,161
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,50	3,769
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0170	325,00	5,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2220	20,00	4,440
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0470	10,00	0,470
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3230	10,00	3,230
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012	10,00	0,012
177	CE17A	Película antivapori	m2			24,142 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	26821326004651	Película anticondensat	m2	1,1500	7,00	8,291
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
178	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala -100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			152,005 5,189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	26821626113701	Placi vata minerala -100 mm (pardosea)	m2	1,0100	138,00	139,380
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,025
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	4,00	6,120
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	650,00	0,331
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,332 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	890,00	29,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
		11.2. Copertina C-2 (SA-32)				
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,127 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,195
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
181	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			839,857 371,357
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,357
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,00	288,512
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	33,00	128,857
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,20	15,988
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,143
182	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			214,721 66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	101,00	121,947
	26401223030009	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,250
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	23,00	12,075
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,100
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,315
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
183	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata color	m2			142,993 46,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	27104036418171	Tabla plana zincata color	kg	4,4500	20,00	93,453
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,50	0,454
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,50	2,758
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		11.3. Grila metalica				
184	CL18A	Grila metalica	kg			23,127 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,195
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
185	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			839,808 371,345

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,345
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,00	288,593
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	33,00	128,713
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,20	16,054
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,104
		11.4. Bariera de protectie la acoperis (SA-8)				
186	CL18A	Profil	kg			23,127
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,195
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
187	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			839,805
						371,333
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,333
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,00	288,591
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	33,00	128,716
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,20	16,071
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,094
		11.5. Scurgerea la ape pluviale (SA-3)				
188	CL18A	Profil	kg			23,127
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,195
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
189	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			839,744
						371,317
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,317
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,00	288,600
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	33,00	128,681
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,20	16,051
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,095
190	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m			78,624
						41,515
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,515
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 100 mm	m	1,0300	34,00	36,420
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	12,50	0,416

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	9,50	0,148
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	15,00	0,125
		11.6. Rost de dilatare -DEFLEX 446-100 (SA-4)				
191	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime (резина)	m2			991,136 31,136
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5400	57,66	31,136
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	30,0000	32,00	960,000
192	CK18C	Алюминий	m			65,878 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490251	Алюминий	m	1,0500	45,00	47,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,036
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
		11.7. CV-1 (SA-7)				
193	CL18A	уголки 50*50	kg			23,127 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,195
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
194	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			839,788 371,267
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,267
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,00	288,618
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	33,00	128,708
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,20	16,092
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,102
195	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			270,133 130,888
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	57,66	130,888
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	2,1000	22,00	46,431
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	9,00	6,648
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,321
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	44,20	45,754
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,08	1,038
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,10	9,683
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,50	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	2,20	1,079
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,671
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,754
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,06	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	20,00	0,188
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,567
		11.8. CV-2 (SA-7)				
196	CL18A	уголки 50*50	kg			23,127 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,195
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			839,840 371,340
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,340
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,00	288,623
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	33,00	128,710
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,20	16,078
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,089
198	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi tehnice de cauciuc fara insertii textile, de 20 mm grosime (termoiolant K-flex eco 32 mm)	m2			119,915 31,136
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5400	57,66	31,136
	2513206621650	termoizolant K-flex eco 32 mm	m2	1,0100	87,90	88,779
199	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata 1mm)	m2			294,296 46,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2710403642299	Tabla plana zincata de 1 mm	kg	11,1000	21,00	244,755
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,50	0,457
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,50	2,756
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
200	CE06A	Tabla cutata Rukki T15	m2			217,934 69,192
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	101,00	121,957
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	21,00	13,230
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,625
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,625
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	13,20	4,504
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	32,00	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,440
		11.9. SA-11				
201	CL18A	Coltar din metal 50*50*2.5 mm	kg			23,127 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,195
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
202	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			840,344 371,475
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,475
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,00	288,721
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	33,00	128,754
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,20	16,279

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,115
203	CC09C	Plasa de metal ecran 50*50*3 mm	m2			61,993
						31,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	16,00	6,880
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	10,50	22,575
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	14,50	0,507
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	14,50	0,218
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
204	CK35B	Diblu forjat d=8 mm L=120 mm	buc			12,032
						11,532
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,50	0,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (**
P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Constructii din beton armat (04-2017-CBA)

Valoarea de deviz 8 306 184,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	36,620	900,000 0,000	32 958,000 0,000
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6 042,300	22,840 0,000	138 006,000 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	36,620	182,033 20,757	6 666,052 760,132
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	7,290	29,985 29,985	218,589 218,589
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	14,400	900,000 0,000	12 960,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2 376,000	22,840 0,000	54 268,000 0,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	288,000	17,875 17,875	5 147,885 5 147,885
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,520	436,007 0,000	5 022,800 0,000
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	14,400	744,311 508,561	10 718,081 7 323,281
10	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic grosime 2.2 mm, densitate 260gr/m2	m2	160,000	16,751 2,191	2 680,172 350,572
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				268 645,579 13 800,459
		2. Capitolul 2. Lucrari sub cota 0.000				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii				
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris calcar 40-70 mm	m3	218,460	547,469 66,309	119 600,109 14 485,864
12	CA02C	Beton simplu C2.8/3.5 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	33,900	1 609,286 259,470	54 554,793 8 796,033

1	2	3	4	5	6	7
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii izolate si continue, inclusiv sprijinirile	m2	232,710	92,003 60,543	21 410,089 14 088,990
14	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 045,400	16,351 3,863	17 093,055 4 038,622
15	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue	kg	4 241,460	15,774 3,287	66 905,287 13 940,055
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	12,560	36,392 12,110	457,083 152,107
17	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	8,000	60,763 31,713	486,104 253,704
18	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	54,000	30,821 20,181	1 664,334 1 089,774
19	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	7,210	14,259 1,959	102,807 14,127
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	109,150	1 612,679 253,704	176 023,927 27 691,792
		Total Capitolul 2.1. Fundatii Inklusiv salariu				458 297,588 84 551,068
		2.2. Capitolul 2.2. Fundatii sub pereti dispartitori FC1				

1	2	3	4	5	6	7
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	4,000	94,562 94,562	378,250 378,250
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C8/10Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,000	1 612,526 253,704	6 450,106 1 014,816
23	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d=5.0 mm ochi 150x150 mm, la placi	kg	60,000	20,435 1,730	1 226,088 103,788
		Total Capitolul 2.2. Fundatii sub pereti dispartitori FC1 Inklusiv salariu				8 054,444 1 496,854
		2.3. Capitolul 2.3. Pereti monoliti Pm1				
24	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	965,000	96,047 54,777	92 685,765 52 859,805
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C6/7.5Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	193,000	1 580,961 221,991	305 125,498 42 844,263
		Total Capitolul 2.3. Pereti monoliti Pm1 Inklusiv salariu				397 811,263 95 704,068
		2.4. Capitolul 2.4. Coloane monolite C1-C23				
26	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	182,720	117,534 72,075	21 475,724 13 169,544
27	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	615,680	18,629 5,708	11 469,266 3 514,550

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in stilpi				
28	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi	kg	1 613,200	17,014 4,094	27 446,668 6 604,204
29	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	164,000	107,750 43,245	17 671,000 7 092,180
30	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	192,320	14,260 1,960	2 742,575 377,039
31	CA04F	Beton turnat in stilpi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	18,540	1 695,836 305,598	31 440,807 5 665,787
		Total Capitolul 2.4. Coloane monolite C1-C23 Inclusiv salariu				112 246,040 36 423,304
		2.5. Capitolul 2.5. Diafragma Df-1 cota -3.800				
32	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	39,680	96,128 54,777	3 814,377 2 173,552
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,640	18,230 5,706	157,509 49,299
34	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	353,260	16,557 3,633	5 849,062 1 283,281
35	CA05E	Beton turnat in diafragme drepte,	m3	4,000	1 669,869	6 679,474

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030			279,651	1 118,604
		Total Capitolul 2.5. Diafragma Df- 1 cota -3.800 Inclusiv salariu				16 500,422 4 624,736
		2.6. Capitolul 2.6. Grinzi si planseu monolit cota -0.100				
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 051,430	98,402 57,660	103 462,799 60 625,512
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 338,000	37,722 25,947	88 194,036 60 664,086
38	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg	2 051,820	18,628 5,708	38 222,053 11 712,476
39	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	4 997,300	17,014 4,094	85 023,289 20 458,287
40	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	132,000	107,750 43,245	14 223,000 5 708,340
41	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	132,000	14,260 1,960	1 882,378 258,778
42	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	7,680	16,916 3,979	129,915 30,559
43	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII	kg	2 725,950	17,187	46 850,522

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi			4,267	11 631,233
44	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	12 517,770	16,437 3,517	205 757,935 44 028,253
45	CA04F	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	197,000	1 695,817 305,598	334 075,946 60 202,806
		Total Capitolul 2.6. Grinzi si planseu monolit cota -0.100 Inclusiv salariu				917 821,873 275 320,330
		Total Capitolul 2. Lucrari sub cota 0.000 Inclusiv salariu				1 910 731,63 0 498 120,360
		3. Capitolul 3. Lucrari mai sus de cota 0.000				
		3.1. Capitolul 3.1. Coloane monolite C25-C63				
46	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	625,210	117,531 72,075	73 481,775 45 062,040
47	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi	kg	2 157,440	18,628 5,708	40 189,370 12 315,427
48	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi	kg	5 230,800	17,014 4,094	88 996,191 21 414,175
49	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm	buc	564,000	107,750 43,245	60 771,000 24 390,180
50	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	541,280	14,260 1,960	7 718,919 1 061,175

1	2	3	4	5	6	7
51	CA04F	Beton turnat in stilpi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	63,900	1 695,808 305,598	108 362,107 19 527,712
		Total Capitolul 3.1. Coloane monolite C25-C63 Inklusiv salariu				379 519,362 123 770,709
		3.2. Capitolul 3.2. Diafragme monolite Df2-Df10				
52	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	263,740	96,056 54,777	25 333,680 14 446,886
53	CC02I	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	97,650	18,233 5,708	1 780,470 557,399
54	CC02J2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 323,540	16,558 3,633	38 472,371 8 440,444
55	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm	buc	38,000	107,750 43,245	4 094,500 1 643,310
56	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	38,000	14,260 1,960	541,897 74,497
57	CA05E	Beton turnat in diafragme drepte, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	20,600	1 669,842 279,651	34 398,755 5 760,810

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.2. Diafragme monolite Df2-Df10 Inklusiv salariu				104 621,673 30 923,346
		3.3. Capitolul 3.3. Grinzi si plansee monolite cotele 3.500				
58	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 095,100	98,403 57,660	107 761,670 63 143,466
59	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 330,000	37,722 25,947	87 892,260 60 456,510
60	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg	2 661,660	18,628 5,708	49 582,481 15 193,698
61	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	6 232,600	17,014 4,094	106 040,767 25 515,415
62	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm	buc	132,000	107,750 43,245	14 223,000 5 708,340
63	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	132,000	14,260 1,960	1 882,378 258,778
64	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	38,950	16,900 3,979	658,255 154,990
65	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi	kg	2 766,370	17,187 4,267	47 544,990 11 803,636
66	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu	kg	13 543,890	16,437 3,517	222 624,524 47 637,423

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi				
67	CA04F	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	175,000	1 695,814 305,598	296 767,420 53 479,650
		Total Capitolul 3.3. Grinzi si plansee monolite cotele 3.500 Inklusiv salariu				934 977,745 283 351,906
		3.4. Capitolul 3.4. Grinzi si plansee monolite cotele 7.100				
68	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 076,200	98,403 57,660	105 901,285 62 053,692
69	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 292,000	37,722 25,947	86 458,824 59 470,524
70	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg	2 613,960	18,628 5,708	48 693,755 14 921,370
71	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	6 160,600	17,014 4,094	104 815,769 25 220,657
72	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm	buc	132,000	107,750 43,245	14 223,000 5 708,340
73	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	132,000	14,260 1,960	1 882,378 258,778
74	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si	kg	38,950	16,900 3,979	658,255 154,990

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi				
75	CC02M2	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în placi	kg	2 640,740	17,187 4,267	45 386,082 11 267,629
76	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în placi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	12 800,060	16,437 3,517	210 397,852 45 021,101
77	CA04F	Beton turnat în placi și grinzi, beton marfa C16/20 și turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	172,000	1 695,815 305,598	291 680,266 52 562,856
		Total Capitolul 3.4. Grinzi și planșee monolite cotele 7.100 Inclusive salariu				910 097,466 276 639,937
		3.5. Capitolul 3.5. Grinzi și planșee monolite cotele 10.700; 13.400				
78	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	1 077,130	98,404 57,660	105 993,432 62 107,373
79	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 388,000	37,722 25,947	90 080,136 61 961,436
80	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi	kg	2 610,760	18,628 5,708	48 634,213 14 903,092
81	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi	kg	5 971,000	17,014 4,094	101 589,758 24 444,438
82	CC13E	Innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton,	buc	132,000	107,750 43,245	14 223,000 5 708,340

1	2	3	4	5	6	7
		pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm				
83	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg	132,000	14,260 1,960	1 882,378 258,778
84	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	40,650	16,902 3,979	687,064 161,737
85	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi	kg	2 698,410	17,187 4,267	46 377,011 11 513,722
86	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	11 698,410	16,437 3,517	192 289,638 41 146,349
87	CA04F	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	175,800	1 695,817 305,598	298 124,544 53 724,129
		Total Capitolul 3.5. Grinzi si plansee monolite cotele 10.700; 13.400 Inclusiv salariu				899 881,174 275 929,394
		3.6. Capitolul 3.6. Scari monolite Sc1				
88	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	107,090	98,401 57,660	10 537,735 6 174,809
89	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	122,000	37,722 25,947	4 602,084 3 165,534
90	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu	kg	458,590	16,899 3,978	7 749,628 1 824,477

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari				
91	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari	kg	22,590	17,193 4,265	388,380 96,349
92	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	908,950	16,437 3,517	14 940,682 3 197,017
93	CA05E	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	14,000	1 669,826 279,651	23 377,559 3 915,114
		Total Capitolul 3.6. Scari monolite Sc1 Inclusiv salariu				61 596,068 18 373,300
		3.7. Capitolul 3.7. Scari monolite Sc2				
94	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	78,200	98,390 57,660	7 694,093 4 509,012
95	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	88,000	37,722 25,947	3 319,536 2 283,336
96	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	259,820	16,899 3,978	4 390,609 1 033,671
97	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	1 067,910	16,437 3,517	17 553,581 3 756,146
98	CA05E	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3	10,200	1 669,910 279,651	17 033,080 2 852,440

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,030				
		Total Capitolul 3.7. Scari monolite Sc2				49 990,899
		Inclusiv salariu				14 434,605
		Total Capitolul 3. Lucrari mai sus de cota 0.000				3 340 684,38
		Inclusiv salariu				7
						1 023 423,19
						7
		4. Capitolul 4. Lucrari diverse				
		4.1. Capitolul 4.1. Rampa acces parcare subterana				
99	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,720	820,000 0,000	590,400 0,000
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400	900,000 0,000	1 260,000 0,000
101	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,460	94,513 94,513	43,476 43,476
102	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	112,200	22,841 0,000	2 562,800 0,000
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,680	182,187 20,775	123,887 14,127
104	CA02C	Beton simplu C2.8/3.5 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	7,200	1 609,318 259,470	11 587,089 1 868,184
105	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,	m2	46,180	96,013 54,777	4 433,864 2 529,602

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile fiind incluse				
106	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	45,700	18,233 5,708	833,252 260,853
107	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 499,380	16,557 3,633	24 825,954 5 446,622
108	CA04F	Beton turnat în plăci, beton marfa C16/20 și turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	18,000	1 695,782 305,598	30 524,079 5 500,764
109	CA05E	Beton turnat în diafragme drepte, beton marfa și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	6,600	1 669,878 279,651	11 021,196 1 845,696
110	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum taiat), în 2 straturi	m2	20,300	10,475 2,306	212,650 46,820
111	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	72,000	17,875 17,875	1 286,971 1 286,971
112	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	0,720	744,293 508,529	535,891 366,141

1	2	3	4	5	6	7
113	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	14,400	55,000 0,000	792,000 0,000
		Total Capitolul 4.1. Rampa acces parcare subterana Inclusiv salariu				90 633,509 19 209,256
		4.2. Capitolul 4.2. Scara Sc-3, Sc-4				
114	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,400	820,000 0,000	328,000 0,000
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,150	898,667 0,000	134,800 0,000
116	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	24,750	22,836 0,000	565,200 0,000
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	182,893 20,760	27,434 3,114
118	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,150	94,560 94,560	14,184 14,184
119	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	58,420	98,363 57,660	5 746,369 3 368,498
120	CC02I	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si	kg	80,310	18,234 5,709	1 464,339 458,455

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
121	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	349,880	16,558 3,633	5 793,249 1 270,999
122	CA05E	Beton turnat in pereti, scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 F100Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	5,800	1 669,796 279,651	9 684,816 1 621,976
123	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,000	17,875 17,875	714,984 714,984
124	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,400	744,310 508,560	297,724 203,424
125	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	6,000	55,000 0,000	330,000 0,000
		Total Capitolul 4.2. Scara Sc-3, Sc-4 Inclusiv salariu				25 101,099 7 655,634
		4.3. Capitolul 4.3. Scara Sc-5 cu rampa				
126	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab	m3	3,750	94,547 94,547	354,551 354,551

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
127	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,050	98,399 57,659	5 613,691 3 289,446
128	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg	44,720	16,901 3,979	755,831 177,939
129	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg	1 291,330	16,437 3,517	21 225,780 4 541,936
130	CA05E	Beton turnat in pereti, scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 F100Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	10,000	1 669,809 279,651	16 698,085 2 796,510
		Total Capitolul 4.3. Scara Sc-5 cu rampa Inclusiv salariu				44 647,938 11 160,382
		4.4. Capitolul 4.4. Consolidarea zidarie				
131	CC02O	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ag-1)	kg	100,110	18,678 5,766	1 869,862 577,234
132	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 263,450	21,628 2,883	27 325,773 3 642,555
133	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-1)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	318,770	36,388 12,109	11 599,267 3 859,876
134	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-	kg	835,510	36,387 12,109	30 402,048 10 116,851

1	2	3	4	5	6	7
		1*)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010				
135	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-2)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	499,400	36,387 12,109	18 171,879 6 047,035
136	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-3)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	159,070	36,388 12,109	5 788,193 1 926,132
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-4)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	190,560	36,388 12,109	6 934,023 2 307,438
138	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 10 cmКоэффициент к трудозатратам=0,150Коэффициент к материалам=0,150Коэффициент к машинам=0,150	buc	2 452,000	4,210 1,038	10 323,852 2 544,882
139	CC02B2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D1)	kg	196,160	13,857 1,557	2 718,135 305,367
140	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	2,300	1 174,205 419,765	2 700,671 965,459
141	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	486,400	98,399 57,660	47 861,506 28 045,824
142	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc	180,000	37,722	6 789,960

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			25,947	4 670,460
143	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg	977,290	18,628 5,708	18 205,189 5 578,720
144	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	1 785,510	17,014 4,094	30 378,660 7 309,673
145	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi	kg	1 068,870	17,187 4,267	18 370,536 4 560,676
146	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	112,080	16,437 3,517	1 842,267 394,222
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	33,600	36,387 12,109	1 222,604 406,849
148	CA04F	Beton turnat in stilpi, placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	55,500	1 695,813 305,598	94 117,615 16 960,690
		Total Capitolul 4.4. Consolidarea zidarie Inclusiv salariu				336 622,040 100 219,943
		4.5. Capitolul 4.5. Canale de ventilare CV1				
149	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	3,000	117,990 72,075	353,969 216,225
150	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu	kg	8,300	18,617 5,710	154,519 47,397

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi				
151	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi	kg	17,800	17,019 4,095	302,939 72,883
152	CA04F	Beton turnat in stilpi si grinzi, beton marfa C16/20 F100 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,200	1 694,920 305,595	338,984 61,119
153	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1,950	21,541 2,868	42,004 5,593
154	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,030	31 560,600 9 811,800	946,818 294,354
		Total Capitolul 4.5. Canale de ventilare CV1 Inclusiv salariu				2 139,233 697,571
		4.6. Capitolul 4.6. Canale de ventilare CV2-CV4				
155	CK35B	Dibluri din metal M12x140 mm fixate in ziduri din beton armat	buc	32,000	12,732 11,532	407,424 369,024
156	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	604,710	20,061 6,919	12 131,230 4 184,098
157	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,610	1 174,213 419,784	716,270 256,068
		Total Capitolul 4.6. Canale de ventilare CV2-CV4 Inclusiv salariu				13 254,924 4 809,190
		4.7. Capitolul 4.7. Execitarea golului in peretele existent				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,600	24,217 24,217	87,182 87,182

1	2	3	4	5	6	7
159	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3,200	27,423 16,721	87,753 53,508
160	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,480	231,154 227,758	110,954 109,324
161	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,960	64,027 64,027	61,466 61,466
162	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	0,960	22,917 0,000	22,000 0,000
163	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,800	27,484 16,721	351,789 214,034
164	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	216,310	17,485 3,459	3 782,250 748,312
165	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,220	1 174,323 419,868	258,351 92,371
166	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m	12,800	25,395 23,064	325,062 295,219
167	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cmMateriale marunte=1,050	buc	12,000	62,340 9,802	748,076 117,626
168	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea	buc	12,000	12,864 11,532	154,364 138,384

1	2	3	4	5	6	7
		gurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor				
169	CL07A	Montarea buloanelor de prindere M16x500 mm, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	12,000	74,276 46,128	891,312 553,536
		Total Capitolul 4.7. Execitarea golului in peretele existent Inclusiv salariu				6 880,559 2 470,962
		4.8. Capitolul 4.8. Sarpanta acoperisului				
170	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,440	4 759,631 1 297,350	63 969,444 17 436,384
171	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	13,910	5 422,194 1 389,030	75 422,713 19 321,405
172	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	27,350	199,483 49,012	5 455,855 1 340,480
173	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,475	1 174,194 419,764	557,742 199,388
		Total Capitolul 4.8. Sarpanta acoperisului Inclusiv salariu				145 405,754 38 297,657
		Total Capitolul 4. Lucrari diverse Inclusiv salariu				664 685,056 184 520,595

		Total	lei	6 184 746,59
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	386 969,53
		Cheltuieli de transport	7,00 %	271 971,81
		Total	100,00 +	6 843 687,93
		Cheltuieli de regie	14,50 %	992 334,75
		Total	100,00 +	7 836 022,68

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			470 161,36
		Total	100,00 +			8 306 184,04
						8 306 184,04
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 719 864,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Constructii din beton armat (04-2017-CBA)**

Valoarea de deviz 8 306 184,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,942	57,66	630,916
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5 860,258	57,66	337 902,476
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8 136,113	57,66	469 128,275
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6 176,090	57,66	356 113,350
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	3 142,475	57,66	181 195,108
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	573,729	57,66	33 081,215
7.	7129020012800	Pavator	h-om	256,669	57,66	14 799,534
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,812	57,66	46,820
9.	7136080025001	Montator	h-om	430,390	57,66	24 816,288
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,245	57,66	1 513,286
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1 000,289	57,66	57 676,664
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,640	57,66	498,182
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	66,518	57,66	3 835,428
14.	7422010060100	Timplar	h-om	7,156	57,66	412,615
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	282,288	57,66	16 276,726
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 812,918	57,66	219 852,857
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,756	57,66	43,591
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,116	57,66	1 390,529
19.	9312040019600	Sapator	h-om	11,286	57,66	650,751
		Total manopera				1 719 864,59

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,094	10,00	120,940
2.	1212121212121	apa	m3	6,291	15,00	94,365
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,150	320,00	48,000
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,050	280,00	14,000
5.	14214022003931	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667(pietris calcar 40-70)	m3	286,401	320,00	91 648,320
6.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN (2.2 mm, densitate 260gr/m2)	m	116,480	20,00	2 329,600
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,887	10,00	58,870
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,089	2 750,00	5 744,750
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,432	2 750,00	23 188,000
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit	m3	1,613	2 750,00	4 435,750

		II				
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	11,545	2 750,00	31 748,750
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	12,080	2 750,00	33 220,000
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,134	2 750,00	368,500
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	13,334	2 750,00	36 668,500
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	2,226	2 750,00	6 121,500
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	2 750,00	0,000
17.	2010237318750	Distantieri	buc	34 131,540	0,25	8 532,887
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	948,504	180,00	170 730,720
19.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	604,710	12,50	7 558,875
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,030	5,00	10,150
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	2 750,00	2,750
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	46,495	32,00	1 487,840
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,600	16,00	9,600
24.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,090	16,00	97,440
25.	2320166200676	White spirit	kg	10,815	16,00	173,040
26.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	27,350	16,00	437,600
27.	2320187315789	Decofrol	kg	893,432	18,00	16 081,776
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,045	18,00	54,810
29.	23203226000361	Gudron	kg	34,675	18,00	624,150
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,163	150,00	324,450
31.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	41,399	37,00	1 531,763
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,730	20,00	34,600
33.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	67,718	35,00	2 370,130
34.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	43,260	38,00	1 643,880
35.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,328	35,00	11,480
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,024	35,00	105,840
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	183,245	10,00	1 832,450
38.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	21,678	37,00	802,086
39.	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,120	37,00	4,440
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,028	16,00	48,448
41.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,069	800,00	55,200
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	151,200	3,40	514,080
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,239	1,45	62,696
44.	26631021000001 2	Beton (C2.8/3.5)	m3	42,549	1 200,00	51 058,800
45.	26631021000002 0	Beton (C12/15)	m3	113,557	1 200,00	136 268,400
46.	26631021000002 2	Beton (C8/10)	m3	4,161	1 200,00	4 993,200
47.	26631021000002 5	Beton (C6/7.5)	m3	200,792	1 200,00	240 950,400
48.	26631021000003 1	Beton(C16/20)	m3	999,941	1 200,00	1 199 929,200
49.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,056	800,00	44,800
50.	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,360	10,00	3,600
51.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	66,504	5,50	365,772
52.	2710602000080	Armatura A1	kg	2,700	12,00	32,400
53.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	60,926	12,00	731,112
54.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	164,939	12,00	1 979,268
55.	27106021000001 4	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16 204,870	12,00	194 458,440
56.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	15 385,033	12,00	184 620,396

57.	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	83 240,157	12,00	998 881,884
58.	271060240000014	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	12 221,003	12,00	146 652,036
59.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	227,126	11,00	2 498,386
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,636	15,00	174,540
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1 239,294	15,00	18 589,410
62.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 152,763	18,00	38 749,734
63.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3 895,200	16,00	62 323,200
64.	2811236832352	Burghiu widia	buc	120,420	50,00	6 021,000
65.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,069	21,00	1,449
66.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	574,276	21,00	12 059,796
67.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 278,055	18,00	23 004,990
68.	287312200410023	Plase sudate (VR-1 d=5.0 mm ochi 150x150)	kg	60,600	18,00	1 090,800
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	243,342	17,00	4 136,814
70.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	20,701	42,00	869,442
71.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1 750,640	42,00	73 526,880
72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,024	42,00	127,008
73.	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	12,240	17,50	214,200
74.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1 961,033	1,50	2 941,550
75.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	100,800	25,00	2 520,000
76.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1 961,033	1,20	2 353,239
77.	2874115842710	Piulita de inalta rezistenta	buc	12,240	2,00	24,480
78.	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	24,480	1,00	24,480
79.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	38,495	0,80	30,798
80.	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,000	1,20	38,400
81.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	140,472	19,00	2 668,968
82.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	232,595	12,00	2 791,140
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	3 659,338	3,50	12 807,683
84.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,723	15,00	1 075,845
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	181,587	15,00	2 723,805
86.	4100126202818	Apa	m3	0,058	15,00	0,870
		Total materiale de constructii				3 885 311,60

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,137	400,00	54,800
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4,103	400,00	1 641,200
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,720	20,00	14,400
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,697	20,00	453,940
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	20,00	0,080
6.	2922140007000	Macara	h-ut	490,985	400,00	196 394,000
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	23,148	15,00	347,220
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,091	15,00	46,365
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,114	40,00	4,560
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	33,424	320,00	10 695,680
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	120,578	400,00	48 231,200
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,557	400,00	5 022,800
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14,980	400,00	5 992,000
14.	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,720	50,00	36,000
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,641	40,00	65,640
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	16,440	15,00	246,600
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	751,974	15,00	11 279,610
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,008	10,00	0,080

		electric				
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	146,354	25,00	3 658,850
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,020	30,00	0,600
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,704	25,00	117,600
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	10,555	25,00	263,875
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	166,122	50,00	8 306,100
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	220,790	400,00	88 316,000
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,328	400,00	131,200
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	488,560	400,00	195 424,000
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,065	400,00	2 826,000
		Total utilaje de construcții				579 570,40

Total	lei	6 184 746,59
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	386 969,53
Cheltuieli de transport	7,00 %	271 971,81
Total	100,00 +	6 843 687,93
Cheltuieli de regie	14,50 %	992 334,75
Total	100,00 +	7 836 022,68
Beneficiu de deviz	6,00 %	470 161,36
Total	100,00 +	8 306 184,04

Total deviz: **8 306 184,04**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU
REGIM DE INALTIME (P+2E) din str.
Bucuriei 14, mun. CHISINAU.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,840
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			182,033 20,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,757
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,276
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,000
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,985 29,985
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,985
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,840
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,007 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,007
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			744,311 508,561

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,750
10	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic grosime 2.2 mm, densitate 260gr/m2	m2			16,751
						2,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,231
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,960
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN (2.2 mm, densitate 260gr/m2)	m	0,7280	20,00	14,560
		2. Capitolul 2. Lucrari sub cota 0.000				
		2.1. Capitolul 2.1. Fundatii				
11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris calcar 40-70 mm	m3			547,469
						66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	14214022003931	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667(pietris calcar 40-70)	m3	1,3110	320,00	419,520
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	320,00	48,959
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	400,00	9,201
12	CA02C	Beton simplu C2.8/3.5 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 609,286
						259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000012	Beton (C2.8/3.5)	m3	1,0250	1 200,00	1 242,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii izolate si continue, inclusiv sprijinirile	m2			92,003
						60,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,777
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,360
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	180,00	16,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 750,00	9,619
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 750,00	1,371
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
14	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,351
						3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,038
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
15	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue	kg			15,774
						3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,038
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kgMateriale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			36,392
						12,110
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,110
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,748

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,425
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,201
17	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			60,763 31,713
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	42,00	25,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,50	3,850
18	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			30,821 20,181
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2200	42,00	9,240
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,50	1,400
19	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg			14,259 1,959
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,959
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 612,679 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000020	Beton (C12/15)	m3	1,0250	1 200,00	1 248,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,002
		2.2. Capitolul 2.2. Fundatii sub pereti dispartitori FC1				
21	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,562 94,562
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,841
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,721
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C8/10Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 612,526 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000022	Beton (C8/10)	m3	1,0250	1 200,00	1 248,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
23	CC03C	Montare plase sudate VR-1 d=5.0 mm ochi 150x150 mm, la placi	kg			20,435 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200410023	Plase sudate (VR-1 d=5.0 mm ochi 150x150)	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,240
		2.3. Capitolul 2.3. Pereti monoliti Pm1				

1	2	3	4	5	6	7
24	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			96,047 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	180,00	19,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 750,00	4,126
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C6/7.5Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 580,961 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000025	Beton (C6/7.5)	m3	1,0250	1 200,00	1 248,448
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,000
		2.4. Capitolul 2.4. Coloane monolite C1-C23				
26	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			117,534 72,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,80	0,006
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,50	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	17,00	0,680
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	180,00	27,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,754
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 750,00	4,124
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	7,999
27	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi	kg			18,629 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
28	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in stilpi	kg			17,014 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
29	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			107,750 43,245
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	42,00	56,280
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	3,50	8,225

1	2	3	4	5	6	7
30	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg			14,260 1,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,960
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
31	CA04F	Beton turnat in stilpi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 695,836 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,926
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	111,996
		2.5. Capitolul 2.5. Diafragma Df-1 cota -3.800				
32	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			96,128 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,378
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	57,66	44,399
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	180,00	19,801
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,772
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,772
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 750,00	4,158
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,004
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,230 5,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,149
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
34	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,557 3,633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
35	CA05E	Beton turnat in diafragme drepte, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 669,869 279,651
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,777
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
		2.6. Capitolul 2.6. Grinzi si planseu monolit cota -0.100				
36	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			98,402

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,749
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,749
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,722 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	16,00	6,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 750,00	1,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
38	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg			18,628 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
39	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg			17,014 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
40	CC13E	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			107,750 43,245
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	42,00	56,280
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	3,50	8,225
41	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg			14,260 1,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,960
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
42	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg			16,916 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,233
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,417
43	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi	kg			17,187 4,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060240000014	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
44	CC02N2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci	kg			16,437 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220000015	Oțel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
45	CA04F	Beton turnat în plăci și grinzi, beton marfa C16/20 și turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 695,817 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,902
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
		3. Capitolul 3. Lucrări mai sus de cota 0.000				
		3.1. Capitolul 3.1. Coloane monolite C25-C63				
46	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv	m2			117,531 72,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,80	0,006
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,50	0,075
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	17,00	0,680
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	180,00	27,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,749
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 750,00	4,126
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
47	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în stâlpi	kg			18,628 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Oțel beton OB 37 (AI) diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
48	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în stâlpi	kg			17,014 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000015	Oțel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
49	CC13E	Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm	buc			107,750 43,245
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	1,3400	42,00	56,280
	4011106202741	Energie electrică	kw	2,3500	3,50	8,225
50	CC02D2	Eclise din oțel beton AIII fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi	kg			14,260 1,960

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,960
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
51	CA04F	Beton turnat in stilpi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 695,808 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,892
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
		3.2. Capitolul 3.2. Diafragme monolite Df2-Df10				
52	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			96,056 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	57,66	44,398
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	180,00	19,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,753
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,753
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 750,00	4,129
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
53	CC02I	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,233 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI) diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
54	CC02J2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,558 3,633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
55	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm	buc			107,750 43,245
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	42,00	56,280
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	3,50	8,225
56	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg			14,260 1,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,960
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
57	CA05E	Beton turnat in diafragme drepte, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 669,842 279,651
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,777

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
		3.3. Capitolul 3.3. Grinzi si plansee monolite cotele 3.500				
58	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,403 57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
59	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,722 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	16,00	6,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 750,00	1,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
60	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg			18,628 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
61	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg			17,014 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
62	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm	buc			107,750 43,245
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	42,00	56,280
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	3,50	8,225
63	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg			14,260 1,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,960
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
64	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg			16,900 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
65	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi	kg			17,187 4,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060240000014	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
66	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg			16,437 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
67	CA04F	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 695,814 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,898
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
		3.4. Capitolul 3.4. Grinzi si plansee monolite cotele 7.100				
68	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,403 57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,749
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,749
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
69	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,722 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	16,00	6,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 750,00	1,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
70	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg			18,628 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
71	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			17,014

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in grinzi				4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
72	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm	buc			107,750 43,245
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	42,00	56,280
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	3,50	8,225
73	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg			14,260 1,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,960
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
74	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg			16,900 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI) diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,401
75	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi	kg			17,187 4,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060240000014	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
76	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,437 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
77	CA04F	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 695,815 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
		3.5. Capitolul 3.5. Grinzi si plansee monolite cotele 10.700; 13.400				
78	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,404 57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,722 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	16,00	6,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 750,00	1,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
80	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg			18,628 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
81	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg			17,014 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
82	CC13E	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 16-28 mm	buc			107,750 43,245
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3400	42,00	56,280
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3500	3,50	8,225
83	CC02D2	Eclise din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi	kg			14,260 1,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	57,66	1,960
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
84	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg			16,902 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,403
85	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi	kg			17,187 4,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060240000014	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
86	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg			16,437 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173

1	2	3	4	5	6	7
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
87	CA04F	Beton turnat in placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 695,817 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,901
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
		3.6. Capitolul 3.6. Scari monolite Sc1				
88	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,401 57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,401
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,748
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,748
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,001
89	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,722 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	16,00	6,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 750,00	1,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
90	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg			16,899 3,978
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
91	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari	kg			17,193 4,265
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,230
	271060240000014	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,407
92	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg			16,437 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
93	CA05E	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea	m3			1 669,826

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				279,651
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,777
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
		3.7. Capitolul 3.7. Scari monolite Sc2				
94	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,390 57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,743
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,743
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
95	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,722 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	16,00	6,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 750,00	1,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
96	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg			16,899 3,978
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
97	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg			16,437 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
98	CA05E	Beton turnat in scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 669,910 279,651
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,777
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,941
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
		4. Capitolul 4. Lucrari diverse				
		4.1. Capitolul 4.1. Rampa acces parcare subterana				

1	2	3	4	5	6	7
99	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,000
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
101	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,513 94,513
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,841
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,672
102	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,841 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,841
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			182,187 20,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,775
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,412
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,000
104	CA02C	Beton simplu C2.8/3.5 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 609,318 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000012	Beton (C2.8/3.5)	m3	1,0250	1 200,00	1 242,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
105	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			96,013 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,378
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	57,66	44,399
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	180,00	19,801
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,739
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,739
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 750,00	4,109
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,003
106	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,233 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
107	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai	kg			16,557 3,633

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
108	CA04F	Beton turnat in placi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 695,782 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
109	CA05E	Beton turnat in diafragme drepte, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 669,878 279,651
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,777
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,909
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
110	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			10,475 2,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	18,00	2,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 750,00	0,135
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	5,00	0,500
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	16,00	4,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	20,00	0,004
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	30,00	0,030
111	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
112	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			744,293 508,529
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,529
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,764
113	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			55,000 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	400,00	40,000
		4.2. Capitolul 4.2. Scara Sc-3, Sc-4				
114	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,000
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			898,667

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	898,667
116	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,836
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,836
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			182,893
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	2,133
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,000
118	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,560
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	78,033
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,527
119	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,401
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,730
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	7,997
120	CC02I	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,234
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI) diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
121	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,558
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	57,66	3,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
122	CA05E	Beton turnat in pereti, scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 F100 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 669,796
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,777
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,828
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
123	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
124	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			744,310 508,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,560
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,750
125	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			55,000 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	400,00	40,000
		4.3. Capitolul 4.3. Scara Sc-5 cu rampa				
126	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,547 94,547
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,833
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,714
127	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,399 57,659
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,010
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,402
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,748
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,748
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
128	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg			16,901 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,403
129	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari	kg			16,437 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
130	CA05E	Beton turnat in pereti, scari, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 F100Material marunt (dulapi de	m3			1 669,809 279,651

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,777
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
		4.4. Capitolul 4.4. Consolidarea zidarie				
131	CC02O	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ag-1)	kg			18,678 5,766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0970	57,66	5,593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2500	0,25	0,063
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
132	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,628 2,883
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	400,00	0,280
133	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-1)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			36,388 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,747
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,424
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
134	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-1*)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			36,387 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,747
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,424
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
135	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-2)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			36,387 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,747
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,424
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
136	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-3)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			36,388 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,747
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,424
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pm-4)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			36,388 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,747
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,424
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
138	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1.4 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 10 cmКоэффициент к трудозатратам=0,150Коэффициент к материалам=0,150Коэффициент к машинам=0,150	buc			4,210 1,038
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	1,038
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	0,787
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	50,00	2,250
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,135
139	CC02B2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D1)	kg			13,857 1,557
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	57,66	1,557
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
140	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 174,205 419,765
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,765
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	38,00	456,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	37,00	222,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	16,00	13,440
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	16,00	48,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,000
141	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,399 57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,360
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,510
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,748
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,748
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
142	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,722 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	16,00	6,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	2 750,00	1,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,000
143	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg			18,628 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
144	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg			17,014 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
145	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi	kg			17,187 4,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060240000014	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
146	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg			16,437 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,400
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			36,387 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,748
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,424
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,200
148	CA04F	Beton turnat in stilpi, placi si grinzi, beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 695,813 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,897
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,318
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
		4.5. Capitolul 4.5. Canale de ventilare CV1				
149	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			117,990 72,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,80	0,006
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,50	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	17,00	0,680
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	180,00	27,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 750,00	2,750
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 750,00	4,583
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,000
150	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi	kg			18,617 5,710

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,481
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,229
	271060210000014	Otel beton OB 37 (AI)diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,301
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,386
151	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi	kg			17,019 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060220000015	Otel beton PC 52(AIII) diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,070
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,404
152	CA04F	Beton turnat in stilpi si grinzi, beton marfa C16/20 F100 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 694,920 305,595
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,945
	266310210000031	Beton(C16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 266,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,325
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,000
153	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,541 2,868
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,562
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,185
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	400,00	0,205
154	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			31 560,600 9 811,800
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,300
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,40	17 136,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	800,00	1 840,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,00	1 080,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,300
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 750,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,500
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	400,00	1 640,000
		4.6. Capitolul 4.6. Canale de ventilare CV2-CV4				
155	CK35B	Dibluri din metal M12x140 mm fixate in ziduri din beton armat	buc			12,732 11,532
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,200
156	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			20,061 6,919
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	12,50	12,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,210
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	35,00	0,175
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,200
157	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua	t			1 174,213 419,784

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,784
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	38,00	456,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	37,00	222,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	16,00	13,430
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	16,00	48,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,000
		4.7. Capitolul 4.7. Execitarea golului in peretele existent				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
159	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			27,423
						16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,750
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,352
160	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			231,154
						227,758
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,813
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,583
161	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,027
						64,027
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,027
162	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,917
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,917
163	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			27,484
						16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,813
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
164	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			17,485
						3,459
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,730
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	11,00	11,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,45	0,116
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	150,00	1,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	20,00	0,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
165	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 174,323
						419,868
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,868
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	38,00	456,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	37,00	222,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,8400	16,00	13,455

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	16,00	48,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,000
166	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti	m			25,395 23,064
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,306
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,45	1,160
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	280,00	0,831
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	40,00	0,319
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	10,00	0,006
167	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cmMateriale marunte=1,050	buc			62,340 9,802
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	9,802
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,50	9,188
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	50,00	42,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,350
168	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 150-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			12,864 11,532
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	57,66	10,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,45	0,435
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	280,00	0,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,007
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	2 750,00	0,229
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	17,00	0,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
169	CL07A	Montarea buloanelor de prindere M16x500 mm, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc			74,276 46,128
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7200	57,66	41,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2874115842710	Piulita de inalta rezistenta	buc	1,0200	2,00	2,040
	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	1,0200	17,50	17,850
	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	2,0400	1,00	2,040
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,0300	10,00	0,300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,800
	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,0100	37,00	0,370
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0040	37,00	0,148
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	10,00	0,400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	20,00	1,200
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,0600	50,00	3,000
		4.8. Capitolul 4.8. Sarpanta acoperisului				
170	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 759,631 1 297,350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,735
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 750,00	27,418
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 750,00	2 557,459
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 750,00	330,041
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,00	71,400
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,00	105,349
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,440
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	19,00	57,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	5,50	7,975

1	2	3	4	5	6	7
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,250
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,450
171	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 422,194 1 389,030
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,960
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	2 750,00	440,079
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 750,00	165,079
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 750,00	2 282,441
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	19,00	136,800
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,560
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	5,50	18,590
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,601
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	21,00	798,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,014
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	10,999
172	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			199,483 49,012
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,012
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,450
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,400
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,420
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,004
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	40,00	2,400
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,797
173	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 174,194 419,764
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,764
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	38,00	456,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	37,00	222,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	16,00	13,440
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	16,00	48,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	14,989

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Ventilare

Valoarea de deviz 2 480 343,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. II1				
1	Sistemair	Utilaj in suprapresiune TA-4500HW L=3200M3/or H=370Pa N=1.895kW; U=400 Vin complet cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,000	38 016,000 0,000	38 016,000 0,000
2	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR60-35	buc	1,000	1 365,000 0,000	1 365,000 0,000
3	Sistemair	Ventil de air SRK60-35 cu actionare electrica	buc	1,000	1 641,000 0,000	1 641,000 0,000
4	Sistemair	Actionare electrica SF30A	buc	1,000	2 805,000 0,000	2 805,000 0,000
		Total II1 Inclusiv salariu				43 827,000
		1.2. II2				
5	Sistemair	Utilaj in suprapresiune TA-3000HW L=2400M3/or H=300Pa N=1.084kW; U=400 Vin complet cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,000	27 800,000 0,000	27 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	Remak	Racitor de aer CHV 70-40/3L cu separator de picurare EKP 70-40	buc	1,000	13 454,000 0,000	13 454,000 0,000
7	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 70-40	buc	1,000	1 638,000 0,000	1 638,000 0,000
8	Sistemair	Ventil de air SRK 60-30	buc	1,000	1 715,000 0,000	1 715,000 0,000
9	Sistemair	Actionare electrica SF230A	buc	1,000	2 805,000 0,000	2 805,000 0,000
		Total П2 Inclusiv salariu				47 412,000
		1.3. П3				
10	Sistemair	Utilaj in suprapresiune TA-3000HW L=1590m ³ /or H=400Pa N=1.084kW; U=400 in complet cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,000	27 800,000 0,000	27 800,000 0,000
11	Remak	Racitor de aer CHV 60-30/3L c каплеуловителем EKP 60-30	buc	1,000	13 454,000 0,000	13 454,000 0,000
12	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-30	buc	1,000	1 303,500 0,000	1 303,500 0,000
13	Sistemair	Ventil de air SRK 50-25	buc	1,000	597,000 0,000	597,000 0,000
14	Sistemair	Actionare electrica SF230A	buc	1,000	2 805,000 0,000	2 805,000 0,000
		Total П3 Inclusiv salariu				45 959,500
		1.4. П4				
15	Wesper	Utilaj in suprapresiune PR060 L=4455m ³ /h N=1,68kW U=400V	buc	1,000	57 400,000 0,000	57 400,000 0,000
		Total П4 Inclusiv salariu				57 400,000
		1.5. П5				
16	Wesper	Utilaj in suprapresiune PR-020 PR020 L=1890m ³ /h N=1.17kW U=400V	buc	1,000	28 500,000 0,000	28 500,000 0,000
		Total П5 Inclusiv salariu				28 500,000
		1.6. П6				

1	2	3	4	5	6	7
17	Wesper	Utilaj in suprapresiune PR-040 PR040 L=3665m3/h N=1,93kW U=400V	buc	1,000	69 900,000 0,000	69 900,000 0,000
		Total II6 Inclusiv salariu				69 900,000
		1.7. II7				
18	Wesper	Utilaj in suprapresiune PR-040 PR040 L=2885m3/h N=1,19kW U=400V	buc	1,000	68 700,000 0,000	68 700,000 0,000
		Total II7 Inclusiv salariu				68 700,000
		1.8. K1				
19	Midea	Conditioner MSBA-07HRN1/ MOMBA-07HRN1	buc	1,000	7 000,000 0,000	7 000,000 0,000
		Total K1 Inclusiv salariu				7 000,000
		1.9. K2,K3				
20	Artful	Conditioner GWHN18AC NK3A1A	buc	2,000	11 000,000 0,000	22 000,000 0,000
		Total K2,K3 Inclusiv salariu				22 000,000
		1.10. B1				
21	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,000	9 020,000 0,000	9 020,000 0,000
22	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-35	buc	1,000	1 365,000 0,000	1 365,000 0,000
		Total B1 Inclusiv salariu				10 385,000
		1.11. B2				
23	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,000	9 020,000 0,000	9 020,000 0,000
24	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc	1,000	1 109,000 0,000	1 109,000 0,000
		Total B2 Inclusiv salariu				10 129,000
		1.12. B3				
25	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,000	9 020,000	9 020,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
26	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc	1,000	1 109,000	1 109,000
					0,000	0,000
		Total B3 Inclusiv salariu				10 129,000
		1.13. B4				
27	Sistemair	Ventilator canal KD 250L	buc	1,000	1 550,000	1 550,000
					0,000	0,000
28	Sistemair	Atenuaturului fonic LDC 250-900	buc	1,000	1 151,000	1 151,000
					0,000	0,000
		Total B4 Inclusiv salariu				2 701,000
		1.14. B5				
29	Sistemair	Ventilator canal KD 450M1	buc	1,000	8 800,000	8 800,000
					0,000	0,000
30	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 30-15	buc	1,000	809,000	809,000
					0,000	0,000
		Total B5 Inclusiv salariu				9 609,000
		1.15. B6				
31	Sistemair	Ventilator canal KD 450M1	buc	1,000	8 800,000	8 800,000
					0,000	0,000
32	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 40-20	buc	1,000	975,000	975,000
					0,000	0,000
		Total B6 Inclusiv salariu				9 775,000
		1.16. B7				
33	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,000	9 020,000	9 020,000
					0,000	0,000
34	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc	1,000	1 109,000	1 109,000
					0,000	0,000
		Total B7 Inclusiv salariu				10 129,000
		1.17. B8				
35	Sistemair	Ventilator canal KT 60-35-4	buc	1,000	10 045,000	10 045,000
					0,000	0,000
36	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-35	buc	1,000	1 365,000	1 365,000
					0,000	0,000
		Total B8 Inclusiv salariu				11 410,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.18. B9, B11, B13				
37	Sistemair	Ventilator canal K 150XL	buc	3,000	1 600,000 0,000	4 800,000 0,000
38	Sistemair	Atenuaturului fonic LDC 150-600	buc	3,000	670,000 0,000	2 010,000 0,000
		Total B9, B11, B13 Inclusiv salariu				6 810,000
		1.19. B10,B12,B14				
39	Sistemair	Ventilator canal K 150XL	buc	3,000	1 600,000 0,000	4 800,000 0,000
40	Sistemair	Atenuaturului fonic LDC 150-600	buc	3,000	670,000 0,000	2 010,000 0,000
		Total B10,B12,B14 Inclusiv salariu				6 810,000
		1.20. B15				
41	Sistemair	Ventilator canal KT 60-35-4	buc	1,000	10 045,000 0,000	10 045,000 0,000
42	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-35	buc	1,000	1 365,000 0,000	1 365,000 0,000
		Total B15 Inclusiv salariu				11 410,000
		1.21. B16				
43	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,000	9 020,000 0,000	9 020,000 0,000
44	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-35	buc	1,000	1 365,000 0,000	1 365,000 0,000
		Total B16 Inclusiv salariu				10 385,000
		1.22. ДУ1, ДУ2				
45	BE3A	Ventilator de acoperis de evacuarea fumului КР0В61-ДУ-071	buc	2,000	61 600,000 0,000	123 200,000 0,000
46	Clint	Racitor CHA /IK /A 1154-P в комплекте	buc	1,000	512 350,000 0,000	512 350,000 0,000
47	Pret de piata	Supapa evacuarea fumului КЛAД-2 500x600 cu actionare electrica	buc	2,000	3 200,000 0,000	6 400,000 0,000
48	Pret de piata	Clapeta PK 301-03 cu actionare electrica Belimo	buc	1,000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total ДУ1, ДУ2 Inclusiv salariu				647 750,000
		<i>Total</i>	lei			1 148 130,500
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			13 777,566
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 161 908,06 6
		2. Lucrari de montare				
49	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Utilaj in suprapresiune)	buc	7,000	3 462,031 3 271,628	24 234,216 22 901,399
50	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg Racitor de aer	buc	1,000	696,567 601,394	696,567 601,394
51	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Condicioner)	buc	3,000	3 462,031 3 271,628	10 386,093 9 814,885
52	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	19,000	77,976 63,426	1 481,544 1 205,094
53	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ventil de air)	buc	3,000	546,505 511,444	1 639,514 1 534,333
54	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	3,000	261,038 251,398	783,113 754,193
55	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	16,000	1 445,211 1 254,105	23 123,379 20 065,680
56	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale ,	buc	2,000	2 122,314	4 244,627

1	2	3	4	5	6	7
		cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw			1 921,231	3 842,462
57	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Racitor)	buc	1,000	3 462,017 3 271,628	3 462,017 3 271,628
58	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Supapa evacuarea fumului	buc	2,000	793,452 743,814	1 586,904 1 487,628
59	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta PK)	buc	1,000	108,590 56,507	108,590 56,507
60	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	261,040 251,398	261,040 251,398
		<i>Total</i>	lei			72 007,604
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			14 801,985
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			314,517
		<i>Total</i>	100,00 +			87 124,106
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			49 997,817
		<i>Total</i>	100,00 +			137 121,923
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 227,315
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				145 349,238 65 786,601

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Вентиляция				
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila WSG 60-35	buc	1,000	669,555 28,830	669,555 28,830
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, WSG 60-30	buc	1,000	670,555 28,830	670,555 28,830
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, WSG 50-25	buc	1,000	625,555 28,830	625,555 28,830
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapeta de retinere KOп d50-25	buc	1,000	1 399,505 28,830	1 399,505 28,830
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapeta de retinere KOп d40-20	buc	1,000	1 172,505 28,830	1 172,505 28,830
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapeta de retinere KOп d50-25	buc	2,000	1 399,505 28,830	2 799,010 57,660
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapeta de retinere KOп d60-35	buc	3,000	1 924,505 28,830	5 773,515 86,490
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supapa de suflare (Дроссель клапан) 100x100mm	buc	52,000	144,505 28,830	7 514,260 1 499,160
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supapa de	buc	123,000	169,505 28,830	20 849,115 3 546,090

1	2	3	4	5	6	7
		suflare (Дроссель клапан) 150x100mm				
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supara de suflare (Дроссель клапан) 150x150mm	buc	1,000	179,505 28,830	179,505 28,830
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supara de suflare (Дроссель клапан) 300x200mm	buc	2,000	203,505 28,830	407,010 57,660
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supara de suflare (Дроссель клапан) 350x200mm	buc	2,000	290,505 28,830	581,010 57,660
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supara de suflare (Дроссель клапан) 300x250mm	buc	2,000	275,505 28,830	551,010 57,660
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supara de suflare (Дроссель клапан) 350x250mm	buc	4,000	249,505 28,830	998,020 115,320
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc	55,000	199,505 28,830	10 972,775 1 585,650
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	3,000	119,505 28,830	358,515 86,490

1	2	3	4	5	6	7
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc	2,000	140,505 28,830	281,010 57,660
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc	5,000	204,505 28,830	1 022,525 144,150
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 350x150	buc	6,000	204,505 28,830	1 227,030 172,980
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 400x150	buc	7,000	211,505 28,830	1 480,535 201,810
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 350x200	buc	8,000	135,505 28,830	1 084,040 230,640
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 400x200	buc	30,000	232,505 28,830	6 975,150 864,900
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x200	buc	6,000	183,505 28,830	1 101,030 172,980
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200	buc	1,000	195,505 28,830	195,505 28,830
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x250	buc	2,000	233,505 28,830	467,010 57,660

1	2	3	4	5	6	7
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x200	buc	1,000	183,505 28,830	183,505 28,830
87	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150x100	buc	4,000	119,505 28,830	478,020 115,320
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x150	buc	2,000	154,505 28,830	309,010 57,660
89	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150x150	buc	9,000	140,505 28,830	1 264,545 259,470
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x250	buc	16,000	467,505 28,830	7 480,080 461,280
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350x250	buc	15,000	310,505 28,830	4 657,575 432,450
92	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Difuzor ДИУ 125	buc	15,000	178,505 28,830	2 677,575 432,450
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor RAD 225x225	buc	111,000	312,555 28,830	34 693,605 3 200,130
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 700x400	buc	1,000	1 134,505 28,830	1 134,505 28,830
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 1300x500	buc	1,000	1 290,505 28,830	1 290,505 28,830

1	2	3	4	5	6	7
96	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	14,360	336,120 217,956	4 826,690 3 129,842
97	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	586,700	318,625 198,350	186 937,193 116 372,180
98	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	178,300	263,064 141,844	46 904,372 25 290,714
99	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	570,400	286,698 141,844	163 532,758 80 907,589
100	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	195,500	345,998 189,125	67 642,568 36 973,898
101	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	32,400	473,069 203,540	15 327,435 6 594,690
102	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	157,500	481,673 189,125	75 863,447 29 787,156
103	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm K-flex AIR	m2	662,000	135,481 27,331	89 688,316 18 093,016

1	2	3	4	5	6	7
104	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm NOBASIL LSP	m2	125,000	151,561 27,331	18 945,105 3 416,355
105	CL28A	Executarea protectiei propriu-zisa contra incendiilor cu azbesto-spray de 1 cm grosime la structurile metalice ale constructiilor (Protectie antifoc "Fibrogaine" δ=10MM EI 60)	m2	160,000	217,843 60,543	34 854,880 9 686,880
106	ID05H	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere a focului КЛЮП2 d100x100mm	buc	3,000	2 960,712 178,746	8 882,135 536,238
107	ID05H	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere a focului КЛЮП2 d100x150mm	buc	3,000	3 160,712 178,746	9 482,135 536,238
108	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere KO d350x250mm	buc	2,000	927,644 144,150	1 855,289 288,300
109	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere KO d350x300mm	buc	2,000	949,644 144,150	1 899,289 288,300
110	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere KO d350x350mm	buc	1,000	971,644 144,150	971,644 144,150
111	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere KO d400x200mm	buc	2,000	1 036,645 144,150	2 073,289 288,300
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				853 210,725 346 633,526

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			853 210,725
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			77 992,543
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			35 333,528
		<i>Total</i>	100,00 +			966 536,796
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			140 147,835
		<i>Total</i>	100,00 +			1 106 684,631
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			66 401,078
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				1 173 085,70 9 346 633,526

						2 480 343,06
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				412 420,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Ventilare**

Valoarea de deviz 2 480 343,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	179,540	57,66	10 352,273
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	53,580	57,66	3 089,422
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	373,038	57,66	21 509,371
4.	7134050013250	Izolator	h-om	144,000	57,66	8 303,040
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,100	57,66	2 081,526
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6 310,043	57,66	363 837,079
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,440	57,66	1 005,591
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,460	57,66	2 044,627
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,420	57,66	197,198
Total manopera						412 420,14

Materiale:

1.	10116354	Ventilator canal KT 60-35-4	buc	2,000	10 045,00	20 090,000
2.	101412250	Ventilator canal KD 250L	buc	1,000	1 550,00	1 550,000
3.	101413152	Ventilator canal K 150XL	buc	6,000	1 600,00	9 600,000
4.	10141451	Ventilator canal KD 450M1	buc	2,000	8 800,00	17 600,000
5.	10141501	Ventilator canal KD 500M1	buc	5,000	9 020,00	45 100,000
6.	101415061	Ventilator de acoperis de evacuarea fumului KPOB61-ДY-071	buc	2,000	61 600,00	123 200,000
7.	111100010003101	Cochilii vata minerala 6=50mm NOBASIL LSP	m2	128,750	120,00	15 450,000
8.	111100010210	Cochilii vata minerala 6=10mm K-flex AIR	m2	681,860	105,00	71 595,300
9.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,645	16,10	10,385
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,005	40,00	40,200
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,247	6,00	1,482
12.	201154130	Utilaj in suprapresiune TA-3000HW L=2400m3/or H=300Pa N=1.084kW; U=400 Vin complet cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	2,000	27 800,00	55 600,000
13.	201154145	Utilaj in suprapresiune TA-4500HW L=3200m3/or H=370Pa N=1.895kW; U=400 in complet cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,000	38 016,00	38 016,000
14.	20115454	Racitor CHA /IK /A 1154-P в комплекте	buc	1,000	512 350,00	512 350,000
15.	2023751020	Utilaj in suprapresiune PR-020L=1890m3/h	buc	1,000	28 500,00	28 500,000

		N=1.17kW U=400V				
16.	2023751040	Utilaj in suprapresiune PR-040 L=3665m3/h N=1,93kW U=400V	buc	1,000	69 900,00	69 900,000
17.	2023751041	Utilaj in suprapresiune PR040 L=2885m3/h N=1,19kW U=400V	buc	1,000	68 700,00	68 700,000
18.	2023751060	Utilaj in suprapresiune PR060 L=4455m3/h N=1,68kW U=400V	buc	1,000	57 400,00	57 400,000
19.	211251733039 9	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	80,296	3,00	240,888
20.	217023015	Atenuaturului fonic LDR 30-15	buc	1,000	809,00	809,000
21.	217024020	Atenuaturului fonic LDR 40-20	buc	1,000	975,00	975,000
22.	21702432633	Racitor de aer CHF 60-30/3L c каплеуловителем ЕКР 60-30	buc	1,000	13 454,00	13 454,000
23.	21702432743	Racitor de aer CHV 70-40/3L cu separator de picurare ЕКР 70-40	buc	1,000	13 454,00	13 454,000
24.	21702525	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc	3,000	1 109,00	3 327,000
25.	21702630	Atenuaturului fonic LDR 60-30	buc	1,000	1 303,50	1 303,500
26.	21702635	Atenuaturului fonic LDR60-35	buc	5,000	1 365,00	6 825,000
27.	2170274	Atenuaturului fonic LDR 70-40	buc	1,000	1 638,00	1 638,000
28.	217051560	Atenuaturului fonic LDC 150-600	buc	6,000	670,00	4 020,000
29.	217052590	Atenuaturului fonic LDC 250-900	buc	1,000	1 151,00	1 151,000
30.	232014620076 7	Petrol distilat tip 18/200	l	10,463	13,50	141,250
31.	232031620248 0	Vaselina tehnica naturala	kg	2,060	18,00	37,080
32.	232031620253 3	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	3,636	18,00	65,448
33.	241111590451 2	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	76,164	12,80	974,899
34.	241212610001 0	Miniu de plumb	kg	0,447	17,00	7,599
35.	241354730816 4	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	74,864	19,00	1 422,416
36.	243022610081 4	Grund miniu G 355-6	kg	68,934	32,50	2 240,354
37.	251320662202 0	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	4,270	33,00	140,910
38.	265112210002 4	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,621	1,45	35,700
39.	265112210040 2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	248,000	1,45	359,600
40.	268211220568 10	(Protectie antifoc "Fibrogaine" δ=10mm EI 60)	m2	164,800	150,00	24 720,000
41.	271040364200 0	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3 699,622	18,00	66 593,196
42.	271040364300 3	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	4 635,489	18,00	83 438,802
43.	271040364400 1	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1,2 mm grosime	kg	276,226	18,00	4 972,068
44.	271040364500 0	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	2 136,881	18,00	38 463,858
45.	271040370005 3	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	7,325	11,50	84,237
46.	271070350267 1	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 898,204	11,50	21 829,346
47.	271070350359 6	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	603,101	11,50	6 935,661
48.	271070350450 2	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	64,994	11,50	747,431
49.	271070350476 0	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	82,868	11,50	952,982
50.	271070370034 0	Banda de otel de 25x3 mm	kg	485,657	11,50	5 585,055
51.	273411380581 5	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	5,625	14,00	78,750
52.	273572590345 3	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	68,020	38,00	2 584,760
53.	273572590346 5	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	17,060	12,00	204,720
54.	28112360742	Grila ventilatie Clapeta de retinere KOH d40-20	buc	1,000	1 138,00	1 138,000
55.	281123607525	Grila ventilatie Clapeta de retinere KOH d50-25	buc	3,000	1 365,00	4 095,000

56.	281123607635	Grila ventilatie Clapeta de retinere KOn d60-35	buc	3,000	1 890,00	5 670,000
57.	281123630135	Grila ventilatie P1300x500	buc	1,000	1 256,00	1 256,000
58.	281123630151 0	Grila ventilatie P150x100	buc	4,000	85,00	340,000
59.	281123630151 5	Grila ventilatie P 150x150	buc	9,000	106,00	954,000
60.	281123630215	Grila ventilatie P 200x150	buc	2,000	120,00	240,000
61.	281123630310 10	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d100x100mm	buc	52,000	110,00	5 720,000
62.	281123630315 1	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d150x100mm	buc	123,000	135,00	16 605,000
63.	281123630315 15	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d150x150mm	buc	1,000	145,00	145,000
64.	281123630325	Grila ventilatie P 300x250	buc	16,000	433,00	6 928,000
65.	281123630332	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d300x200mm	buc	2,000	169,00	338,000
66.	281123630332 5	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d300x250mm	buc	2,000	241,00	482,000
67.	281123630335 2	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d350x200mm	buc	2,000	256,00	512,000
68.	281123630335 25	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d350x250mm	buc	4,000	215,00	860,000
69.	281123630352 5	Grila ventilatie P 350x250	buc	15,000	276,00	4 140,000
70.	281123630401 25	Grila ventilatie Difuzor ДИУ 125	buc	15,000	144,00	2 160,000
71.	281123630452 5	Grila ventilatie WSG 50-25	buc	1,000	596,00	596,000
72.	281123630463 0	Grila ventilatie WSG 60-30	buc	1,000	641,00	641,000
73.	281123630463 5	Grila ventilatie WSG 60-35	buc	1,000	640,00	640,000
74.	281123630522 25	Grila ventilatie Difuzor RAD 225x225	buc	111,000	283,00	31 413,000
75.	28112363074	Grila ventilatie P700x400	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
76.	28112363151	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	3,000	85,00	255,000
77.	281123631515	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	2,000	106,00	212,000
78.	28112363310	Grila ventilatie RAG 300x100	buc	55,000	165,00	9 075,000
79.	28112363315	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	5,000	170,00	850,000
80.	281123633202 0	Grila ventilatie RAG 200x200	buc	1,000	161,00	161,000
81.	28112363325	Grila ventilatie RAG 300x250	buc	2,000	199,00	398,000
82.	281123633252 0	Grila ventilatie RAG 250x200	buc	7,000	149,00	1 043,000
83.	281123633352	Grila ventilatie RAG 350x200	buc	8,000	101,00	808,000
84.	281123633420	Grila ventilatie RAG 400x200	buc	30,000	198,00	5 940,000
85.	281123633515	Grila ventilatie RAG 350x150	buc	6,000	170,00	1 020,000
86.	28112363415	Grila ventilatie RAG 400x150	buc	7,000	177,00	1 239,000
87.	287411580039 0	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	10,050	0,50	5,025
88.	287411580254 4	Surub cap hexagonal M 20 x 65	buc	168,000	1,00	168,000
89.	287411581996 3	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26 075,619	0,65	16 949,152
90.	287411581999 9	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	370,000	0,50	185,000
91.	287411582008 9	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	96,520	0,50	48,260
92.	287411582017 0	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	404,160	0,50	202,080
93.	287411582028 5	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	476,880	0,80	381,504
94.	287411582039 0	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	663,300	1,00	663,300
95.	287411582062 5	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	78,590	1,00	78,590
96.	287411582755 6	Surub pt fundatii M12x160	buc	199,995	1,20	239,994
97.	287411584268 5	Piulita hexag. M8	buc	881,040	1,00	881,040
98.	287411584270	Piulita hexag. M20	buc	168,000	4,00	672,000

	0					
99.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	741,890	1,00	741,890
100.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	199,995	1,20	239,994
101.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	370,000	0,10	37,000
102.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26 075,619	0,10	2 607,561
103.	2874125881411	Saiba plata M 22	buc	168,000	0,10	16,800
104.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	13,889	19,50	270,837
105.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	2,423	19,50	47,249
106.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26 552,189	0,20	5 310,438
107.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	57,300	33,00	1 890,900
108.	28752742021010	Supapa de retinere a focului КЛОП2 d100x100mm	buc	3,000	2 650,00	7 950,000
109.	28752742021015	Supapa de retinere a focului КЛОП2 d100x150mm	buc	3,000	2 850,00	8 550,000
110.	287527420503525	Robinet cu flanse Clapeta de retinere KO d 350x250mm	buc	2,000	509,00	1 018,000
111.	28752742050353	Robinet cu flanse Clapeta de retinere KO d 350x300mm	buc	2,000	531,00	1 062,000
112.	287527420503535	Robinet cu flanse Clapeta de retinere KO d 350x350mm	buc	1,000	553,00	553,000
113.	2875274205042	Robinet cu flanse Clapeta de retinere KO d 400x200mm	buc	2,000	618,00	1 236,000
114.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	14,000	15,00	210,000
115.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	17,506	6,50	113,791
116.	3115025	Ventil de air SRK 50-25	buc	1,000	597,00	597,000
117.	3116030	Ventil de air SRK 60-30	buc	1,000	1 715,00	1 715,000
118.	3116035	Ventil de air SRK60-35 cu actionare electrica	buc	1,000	1 641,00	1 641,000
119.	4011510356	Supapa evacuarea fumului КЛД-2 500x600 cu actionare electrica	buc	2,000	3 200,00	6 400,000
120.	511230	Actionare electrica SF30A	buc	3,000	2 805,00	8 415,000
121.	7011510356	Clapeta PK 301-03 cu actionare electrica Belimo	buc	1,000	5 800,00	5 800,000
122.	80115254041	Conditioner GWHN18AC NK3A1A	buc	2,000	11 000,00	22 000,000
123.	80115254091	Conditioner MSBA-07HRN1/ MOMBA-07HRN1	buc	1,000	7 000,00	7 000,000
		Total materiale de construcții				1 657 388,28

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	40,000	10,00	400,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	113,962	10,00	1 139,620
3.	2952270003701	Betoniera pina la 100 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	4,800	10,00	48,000
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	30,340	10,00	303,400
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	29,940	10,00	299,400
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,500	300,00	1 350,000
		Total utilaje de construcții				3 540,42

Total deviz:

2 480 343,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Constructia unui sediu cu regim de inaltime (P+2E) din str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. III				
1	Sistemair	Utilaj in suprapresiune TA-4500HW L=3200m3/or H=370Pa N=1.895kW; U=400 Vin complet cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc			38 016,000 0,000
	201154145	Utilaj in suprapresiune TA-4500HW L=3200m3/or H=370Pa N=1.895kW; U=400 in complet cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,0000	38 016,00	38 016,000
2	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR60-35	buc			1 365,000 0,000
	21702635	Atenuaturului fonic LDR60-35	buc	1,0000	1 365,00	1 365,000
3	Sistemair	Ventil de air SRK60-35 cu actionare electrica	buc			1 641,000 0,000
	3116035	Ventil de air SRK60-35 cu actionare electrica	buc	1,0000	1 641,00	1 641,000
4	Sistemair	Actionare electrica SF30A	buc			2 805,000 0,000
	511230	Actionare electrica SF30A	buc	1,0000	2 805,00	2 805,000
		1.2. II2				
5	Sistemair	Utilaj in suprapresiune TA-3000HW L=2400m3/or H=300Pa N=1.084kW; U=400 Vin complet cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc			27 800,000 0,000
	201154130	Utilaj in suprapresiune TA-3000HW L=2400m3/or H=300Pa N=1.084kW; U=400 Vin complet cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,0000	27 800,00	27 800,000
6	Remak	Racitor de aer CHV 70-40/3L cu separator de picurare EKP 70-40	buc			13 454,000 0,000
	21702432743	Racitor de aer CHV 70-40/3L cu separator de picurare EKP 70-40	buc	1,0000	13 454,00	13 454,000
7	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 70-40	buc			1 638,000 0,000
	2170274	Atenuaturului fonic LDR 70-40	buc	1,0000	1 638,00	1 638,000
8	Sistemair	Ventil de air SRK 60-30	buc			1 715,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3116030	Ventil de air SRK 60-30	buc	1,0000	1 715,00	1 715,000
9	Sistemair	Actionare electrica SF230A	buc			2 805,000
						0,000
	511230	Actionare electrica SF30A	buc	1,0000	2 805,00	2 805,000
		1.3. П3				
10	Sistemair	Utilaj in suprapresiune TA-3000HW L=1590m3/or H=400Pa N=1.084kW; U=400 in complex cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc			27 800,000
						0,000
	201154130	Utilaj in suprapresiune TA-3000HW L=2400m3/or H=300Pa N=1.084kW; U=400 Vin complex cu filtru clasa F5, calorifer, cu sistema automatica inclusiv elementele necesare de reglare	buc	1,0000	27 800,00	27 800,000
11	Remak	Racitor de aer CHV 60-30/3L c каплеуловителем ЕКР 60-30	buc			13 454,000
						0,000
	21702432633	Racitor de aer CHF 60-30/3L с каплеуловителем ЕКР 60-30	buc	1,0000	13 454,00	13 454,000
12	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-30	buc			1 303,500
						0,000
	21702630	Atenuaturului fonic LDR 60-30	buc	1,0000	1 303,50	1 303,500
13	Sistemair	Ventil de air SRK 50-25	buc			597,000
						0,000
	3115025	Ventil de air SRK 50-25	buc	1,0000	597,00	597,000
14	Sistemair	Actionare electrica SF230A	buc			2 805,000
						0,000
	511230	Actionare electrica SF30A	buc	1,0000	2 805,00	2 805,000
		1.4. П4				
15	Wesper	Utilaj in suprapresiune PR060 L=4455m3/h N=1,68kW U=400V	buc			57 400,000
						0,000
	2023751060	Utilaj in suprapresiune PR060 L=4455m3/h N=1,68kW U=400V	buc	1,0000	57 400,00	57 400,000
		1.5. П5				
16	Wesper	Utilaj in suprapresiune PR-020 PR020 L=1890m3/h N=1.17kW U=400V	buc			28 500,000
						0,000
	2023751020	Utilaj in suprapresiune PR-020L=1890m3/h N=1.17kW U=400V	buc	1,0000	28 500,00	28 500,000
		1.6. П6				
17	Wesper	Utilaj in suprapresiune PR-040 PR040 L=3665m3/h N=1,93kW U=400V	buc			69 900,000
						0,000
	2023751040	Utilaj in suprapresiune PR-040 L=3665m3/h N=1,93kW U=400V	buc	1,0000	69 900,00	69 900,000
		1.7. П7				
18	Wesper	Utilaj in suprapresiune PR-040 PR040 L=2885m3/h N=1,19kW U=400V	buc			68 700,000
						0,000
	2023751041	Utilaj in suprapresiune PR040 L=2885m3/h N=1,19kW U=400V	buc	1,0000	68 700,00	68 700,000
		1.8. K1				
19	Midea	Conditioner MSBA-07HRN1/ MOMBA- 07HRN1	buc			7 000,000
						0,000
	80115254091	Conditioner MSBA-07HRN1/ MOMBA-07HRN1	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. K2,K3				
20	Artful	Conditioner GWHN18AC NK3A1A	buc			11 000,000 0,000
	80115254041	Conditioner GWHN18AC NK3A1A	buc	1,0000	11 000,00	11 000,000
		1.10. B1				
21	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc			9 020,000 0,000
	10141501	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,0000	9 020,00	9 020,000
22	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-35	buc			1 365,000 0,000
	21702635	Atenuaturului fonic LDR60-35	buc	1,0000	1 365,00	1 365,000
		1.11. B2				
23	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc			9 020,000 0,000
	10141501	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,0000	9 020,00	9 020,000
24	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc			1 109,000 0,000
	21702525	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc	1,0000	1 109,00	1 109,000
		1.12. B3				
25	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc			9 020,000 0,000
	10141501	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,0000	9 020,00	9 020,000
26	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc			1 109,000 0,000
	21702525	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc	1,0000	1 109,00	1 109,000
		1.13. B4				
27	Sistemair	Ventilator canal KD 250L	buc			1 550,000 0,000
	101412250	Ventilator canal KD 250L	buc	1,0000	1 550,00	1 550,000
28	Sistemair	Atenuaturului fonic LDC 250-900	buc			1 151,000 0,000
	217052590	Atenuaturului fonic LDC 250-900	buc	1,0000	1 151,00	1 151,000
		1.14. B5				
29	Sistemair	Ventilator canal KD 450M1	buc			8 800,000 0,000
	10141451	Ventilator canal KD 450M1	buc	1,0000	8 800,00	8 800,000
30	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 30-15	buc			809,000 0,000
	217023015	Atenuaturului fonic LDR 30-15	buc	1,0000	809,00	809,000
		1.15. B6				
31	Sistemair	Ventilator canal KD 450M1	buc			8 800,000 0,000
	10141451	Ventilator canal KD 450M1	buc	1,0000	8 800,00	8 800,000
32	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 40-20	buc			975,000 0,000
	217024020	Atenuaturului fonic LDR 40-20	buc	1,0000	975,00	975,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.16. B7				
33	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc			9 020,000 0,000
	10141501	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,0000	9 020,00	9 020,000
34	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc			1 109,000 0,000
	21702525	Atenuaturului fonic LDR 50-25	buc	1,0000	1 109,00	1 109,000
		1.17. B8				
35	Sistemair	Ventilator canal KT 60-35-4	buc			10 045,000 0,000
	10116354	Ventilator canal KT 60-35-4	buc	1,0000	10 045,00	10 045,000
36	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-35	buc			1 365,000 0,000
	21702635	Atenuaturului fonic LDR60-35	buc	1,0000	1 365,00	1 365,000
		1.18. B9, B11, B13				
37	Sistemair	Ventilator canal K 150XL	buc			1 600,000 0,000
	101413152	Ventilator canal K 150XL	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
38	Sistemair	Atenuaturului fonic LDC 150-600	buc			670,000 0,000
	217051560	Atenuaturului fonic LDC 150-600	buc	1,0000	670,00	670,000
		1.19. B10,B12,B14				
39	Sistemair	Ventilator canal K 150XL	buc			1 600,000 0,000
	101413152	Ventilator canal K 150XL	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
40	Sistemair	Atenuaturului fonic LDC 150-600	buc			670,000 0,000
	217051560	Atenuaturului fonic LDC 150-600	buc	1,0000	670,00	670,000
		1.20. B15				
41	Sistemair	Ventilator canal KT 60-35-4	buc			10 045,000 0,000
	10116354	Ventilator canal KT 60-35-4	buc	1,0000	10 045,00	10 045,000
42	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-35	buc			1 365,000 0,000
	21702635	Atenuaturului fonic LDR60-35	buc	1,0000	1 365,00	1 365,000
		1.21. B16				
43	Sistemair	Ventilator canal KD 500M1	buc			9 020,000 0,000
	10141501	Ventilator canal KD 500M1	buc	1,0000	9 020,00	9 020,000
44	Sistemair	Atenuaturului fonic LDR 60-35	buc			1 365,000 0,000
	21702635	Atenuaturului fonic LDR60-35	buc	1,0000	1 365,00	1 365,000
		1.22. ДУ1, ДУ2				
45	BE3A	Ventilator de acoperis de evacuarea fumului KPOB61-ДУ-071	buc			61 600,000 0,000
	101415061	Ventilator de acoperis de evacuarea fumului	buc	1,0000	61 600,00	61 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		KPOB61-ДУ-071				
46	Clint	Racitor CHA /IK /A 1154-P в комплекте	buc			512 350,000 0,000
	20115454	Racitor CHA /IK /A 1154-P в комплекте	buc	1,0000	512 350,00	512 350,000
47	Pret de piata	Supapa evacuarea fumului КЛАД-2 500x600 cu actionare electrica	buc			3 200,000 0,000
	4011510356	Supapa evacuarea fumului КЛАД-2 500x600 cu actionare electrica	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
48	Pret de piata	Clapeta PK 301-03 cu actionare electrica Belimo	buc			5 800,000 0,000
	7011510356	Clapeta PK 301-03 cu actionare electrica Belimo	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
		2. Lucrari de montare				
49	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Utilaj in suprapresiune)	buc			3 462,031 3 271,628
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,628
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	11,50	5,778
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,186
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	32,50	8,167
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	3,00	0,452
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,608
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,020
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	10,00	4,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	10,00	5,000
50	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg Racitor de aer	buc			696,567 601,394
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,4300	57,66	601,394
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	17,00	1,717
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	40,0000	1,00	40,400
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,616
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,040
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	40,0000	1,00	40,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	10,00	3,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	10,00	4,000
51	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Condicioner)	buc			3 462,031 3 271,628
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,628
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	11,50	5,777
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,186
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	32,50	8,168
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	3,00	0,452
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,608
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,020
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	10,00	4,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	10,00	5,000
52	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			77,976 63,426
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,426

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	3,00	0,150
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,20	3,600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,10	1,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,50	9,000
53	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Ventil de air)	buc			546,505
						511,444
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	57,66	511,444
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	11,50	3,814
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,45	1,457
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	17,00	1,706
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	3,00	0,060
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,00	8,040
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	1,20	3,618
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,402
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	1,00	8,040
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	1,20	3,618
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,005
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	10,00	1,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	10,00	1,800
54	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			261,038
						251,398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,398
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	18,00	9,270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	6,00	0,370
55	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			1 445,211
						1 254,105
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,105
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,201
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,899
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	12,80	2,315
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	1,00	48,240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	38,00	6,873
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	18,00	3,618
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,50	11,055
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,80	20,904
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	10,00	13,000
56	VC02A	Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw	buc			2 122,314
						1 921,231
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,3200	57,66	1 921,231
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	19,00	4,987
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	5,119
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	12,80	2,688
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,0000	1,00	54,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	38,00	4,788
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	18,00	3,780
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,50	12,600
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,80	23,520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	10,00	13,000
57	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Racitor)	buc			3 462,017
						3 271,628
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,628
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	11,50	5,773
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,45	2,185
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	32,50	8,158
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	3,00	0,453
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,20	1,608

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,00	60,300
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	1,20	19,296
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,50	4,020
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	10,00	4,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	10,00	5,000
58	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, Supapa evacuarea fumului	buc			793,452 743,814
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	57,66	743,814
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	11,50	4,623
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5000	1,45	3,643
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,891
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,00	0,120
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	1,00	7,035
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	1,20	8,442
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,402
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	1,20	8,442
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	1,00	7,035
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,005
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	10,00	1,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	10,00	2,500
59	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta PK)	buc			108,590 56,507
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,507
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	19,00	3,230
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	17,00	0,765
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	3,00	0,120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,80	0,768
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,20	5,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	38,00	22,800
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	10,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
60	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			261,040 251,398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,398
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	18,00	9,270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	6,00	0,372
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Вентиляция				
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila WSG 60-35	buc			669,555 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,730
	2811236304635	Grila ventilatie WSG 60-35	buc	1,0000	640,00	640,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, WSG 60-30	buc			670,555 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,730
	2811236304630	Grila ventilatie WSG 60-30	buc	1,0000	641,00	641,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, WSG 50-25	buc			625,555 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,730
	2811236304525	Grila ventilatie WSG 50-25	buc	1,0000	596,00	596,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc			1 399,505

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie Clapeta de retinere KOn d50-25				28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123607525	Grila ventilatie Clapeta de retinere KOn d50-25	buc	1,0000	1 365,00	1 365,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapeta de retinere KOn d40-20	buc			1 172,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112360742	Grila ventilatie Clapeta de retinere KOn d40-20	buc	1,0000	1 138,00	1 138,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
66	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapeta de retinere KOn d50-25	buc			1 399,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123607525	Grila ventilatie Clapeta de retinere KOn d50-25	buc	1,0000	1 365,00	1 365,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapeta de retinere KOn d60-35	buc			1 924,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123607635	Grila ventilatie Clapeta de retinere KOn d60-35	buc	1,0000	1 890,00	1 890,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supapa de suflare (Дроссель клапан) 100x100mm	buc			144,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363031010	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d100x100mm	buc	1,0000	110,00	110,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supapa de suflare (Дроссель клапан) 150x100mm	buc			169,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2811236303151	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d150x100mm	buc	1,0000	135,00	135,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supapa de suflare (Дроссель клапан) 150x150mm	buc			179,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363031515	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d150x150mm	buc	1,0000	145,00	145,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supapa de suflare (Дроссель клапан) 300x200mm	buc			203,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123630332	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d300x200mm	buc	1,0000	169,00	169,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supapa de suflare (Дроссель клапан) 350x200mm	buc			290,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2811236303352	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d350x200mm	buc	1,0000	256,00	256,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supapa de suflare (Дроссель клапан) 300x250mm	buc			275,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2811236303325	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d300x250mm	buc	1,0000	241,00	241,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Supapa de suflare (Дроссель клапан) 350x250mm	buc			249,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363033525	Grila ventilatie Supapa de suflare (Дроссель клапан) d350x250mm	buc	1,0000	215,00	215,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc			199,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363310	Grila ventilatie RAG 300x100	buc	1,0000	165,00	165,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc			119,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363151	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	1,0000	85,00	85,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc			140,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123631515	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	1,0000	106,00	106,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc			204,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363315	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	1,0000	170,00	170,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 350x150	buc			204,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123633515	Grila ventilatie RAG 350x150	buc	1,0000	170,00	170,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc			211,505

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie RAG 400x150				28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363415	Grila ventilatie RAG 400x150	buc	1,0000	177,00	177,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 350x200	buc			135,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123633352	Grila ventilatie RAG 350x200	buc	1,0000	101,00	101,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 400x200	buc			232,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123633420	Grila ventilatie RAG 400x200	buc	1,0000	198,00	198,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x200	buc			183,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2811236332520	Grila ventilatie RAG 250x200	buc	1,0000	149,00	149,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200	buc			195,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2811236332020	Grila ventilatie RAG 200x200	buc	1,0000	161,00	161,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x250	buc			233,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363325	Grila ventilatie RAG 300x250	buc	1,0000	199,00	199,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x200	buc			183,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2811236332520	Grila ventilatie RAG 250x200	buc	1,0000	149,00	149,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
87	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150x100	buc			119,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2811236301510	Grila ventilatie P150x100	buc	1,0000	85,00	85,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x150	buc			154,505 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123630215	Grila ventilatie P 200x150	buc	1,0000	120,00	120,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
89	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			140,505

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150x150				28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2811236301515	Grila ventilatie P 150x150	buc	1,0000	106,00	106,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x250	buc			467,505
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123630325	Grila ventilatie P 300x250	buc	1,0000	433,00	433,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350x250	buc			310,505
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	2811236303525	Grila ventilatie P 350x250	buc	1,0000	276,00	276,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
92	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Difuzor ДИТ 125	buc			178,505
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363040125	Grila ventilatie Difuzor ДИТ 125	buc	1,0000	144,00	144,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor RAD 225x225	buc			312,555
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	57,66	1,730
	28112363052225	Grila ventilatie Difuzor RAD 225x225	buc	1,0000	283,00	283,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 700x400	buc			1 134,505
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	28112363074	Grila ventilatie P700x400	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 1300x500	buc			1 290,505
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	33,00	4,950
	281123630135	Grila ventilatie P1300x500	buc	1,0000	1 256,00	1 256,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,725
96	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			336,120
						217,956
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,956
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,50	9,292
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	19,00	0,192
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,394
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,50	0,066
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	3,00	0,052
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	11,50	14,519
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,388
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	13,50	0,409
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,212
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	38,00	1,151
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	18,00	85,446

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,606
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,65	3,939
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,500
97	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			318,625 198,350
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,350
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,50	9,292
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,192
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	32,50	0,394
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,50	0,066
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	3,00	0,048
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	19,50	0,158
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	11,50	16,842
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,388
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	13,50	0,041
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,212
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	38,00	1,151
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	18,00	85,446
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,606
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,65	3,939
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,500
98	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			263,064 141,844
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,844
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,192
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,477
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,50	0,066
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	3,00	0,145
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	19,50	0,158
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	11,50	15,680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,388
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	13,50	0,082
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,232
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	38,00	1,535
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	18,00	85,446
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,616
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,65	10,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,700
99	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			286,698 141,844
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,844
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,192
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	32,50	1,477
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,50	0,066
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	3,00	0,145
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	19,50	0,158
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	11,50	15,680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,388
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	13,50	0,082
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,232
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	38,00	1,535
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	18,00	109,080
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,616
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,65	10,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,700
100	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			345,998 189,125
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	57,66	189,125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,191
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	32,50	1,698
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,50	0,065

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	3,00	0,226
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	19,50	0,098
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	19,50	0,157
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	11,50	19,648
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,386
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	13,50	0,122
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,20	4,824
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	38,00	1,528
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	18,00	108,540
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,412
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,65	15,678
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
101	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			473,069 203,540
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	57,66	203,540
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	19,00	0,381
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	32,50	3,390
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,50	0,065
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	3,00	0,451
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	19,50	0,391
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	19,50	0,156
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	11,50	23,069
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	11,50	29,413
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,80	0,770
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	13,50	0,217
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,20	11,234
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	38,00	1,906
	2710403644001	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1,2 mm grosime	kg	8,5000	18,00	153,459
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,10	5,617
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,65	36,509
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	10,00	1,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,000
102	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			481,673 189,125
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	57,66	189,125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,191
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	32,50	1,698
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,50	0,065
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	3,00	0,226
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	19,50	0,098
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	19,50	0,157
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	11,50	19,648
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,386
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	13,50	0,122
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,20	4,824
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	38,00	1,527
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	18,00	244,215
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,412
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,65	15,678
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
103	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm K-flex AIR	m2			135,481 27,331
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,331
	111100010210	Cochilii vata minerala 6=10mm K-flex AIR	m2	1,0300	105,00	108,150
104	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm NOBASIL LSP	m2			151,561 27,331
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,331
	111100010003101	Cochilii vata minerala 6=50mm NOBASIL LSP	m2	1,0300	120,00	123,600
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,630
105	CL28A	Executarea protectiei propriu-zisa contra incendiilor cu azbesto-spray de 1 cm grosime la structurile metalice ale constructiilor	m2			217,843 60,543

1	2	3	4	5	6	7
		(Protectie antifoc "Fibrogaine" δ=10mm EI 60)				
	7134050013250	Izolator	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	26821122056810	(Protectie antifoc "Fibrogaine" δ=10mm EI 60)	m2	1,0300	150,00	154,500
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2500	10,00	2,500
	2952270003701	Betoniera pina la 100 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0300	10,00	0,300
106	ID05H	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere a focului KJIOPI2 d100x100mm	buc			2 960,712 178,746
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	57,66	178,746
	28752742021010	Supapa de retinere a focului KJIOPI2 d100x100mm	buc	1,0000	2 650,00	2 650,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0550	16,10	0,886
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,7000	12,80	21,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,6000	19,00	87,400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,5600	12,00	18,720
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	40,00	3,200
107	ID05H	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere a focului KJIOPI2 d100x150mm	buc			3 160,712 178,746
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	57,66	178,746
	28752742021015	Supapa de retinere a focului KJIOPI2 d100x150mm	buc	1,0000	2 850,00	2 850,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0550	16,10	0,886
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,7000	12,80	21,760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,6000	19,00	87,400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,5600	12,00	18,720
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	40,00	3,200
108	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere KO d350x250mm	buc			927,644 144,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,150
	287527420503525	Robinet cu flanse Clapeta de retinere KO d 350x250mm	buc	1,0000	509,00	509,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	15,00	30,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0450	16,10	0,725
	2874115802544	Surub cap hexagonal M 20 x 65	buc	24,0000	1,00	24,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,0000	4,00	96,000
	2874125881411	Saiba plata M 22	buc	24,0000	0,10	2,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,6100	33,00	20,130
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,3000	12,80	16,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,6000	19,00	68,400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,1000	12,00	13,200
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0750	40,00	3,000
109	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere KO d350x300mm	buc			949,644 144,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,150
	28752742050353	Robinet cu flanse Clapeta de retinere KO d 350x300mm	buc	1,0000	531,00	531,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	15,00	30,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0450	16,10	0,725
	2874115802544	Surub cap hexagonal M 20 x 65	buc	24,0000	1,00	24,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,0000	4,00	96,000
	2874125881411	Saiba plata M 22	buc	24,0000	0,10	2,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,6100	33,00	20,130
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,3000	12,80	16,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,6000	19,00	68,400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,1000	12,00	13,200
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0750	40,00	3,000
110	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinere KO d350x350mm	buc			971,644 144,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,150
	287527420503535	Robinet cu flanse Clapeta de retinere KO d 350x350mm	buc	1,0000	553,00	553,000

1	2	3	4	5	6	7
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	15,00	30,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0450	16,10	0,724
	2874115802544	Surub cap hexagonal M 20 x 65	buc	24,0000	1,00	24,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,0000	4,00	96,000
	2874125881411	Saiba plata M 22	buc	24,0000	0,10	2,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,6100	33,00	20,130
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3000	12,80	16,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,6000	19,00	68,400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,1000	12,00	13,200
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0750	40,00	3,000
111	ID05G	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Clapeta de retinereKO d400x200mm	buc			1 036,645 144,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,150
	2875274205042	Robinet cu flanse Clapeta de retinere KO d 400x200mm	buc	1,0000	618,00	618,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	15,00	30,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0450	16,10	0,725
	2874115802544	Surub cap hexagonal M 20 x 65	buc	24,0000	1,00	24,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,0000	4,00	96,000
	2874125881411	Saiba plata M 22	buc	24,0000	0,10	2,400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,6100	33,00	20,130
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3000	12,80	16,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,6000	19,00	68,400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,1000	12,00	13,200
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0750	40,00	3,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Aprovizionarea cu agent termic a unitatilor de tratare a aerului

Valoarea de deviz 323 402,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	BELIMO	Supapa cu bila R317 d20 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,000	4 812,000 0,000	4 812,000 0,000
2	BELIMO	Supapa cu bila R318 d20 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,000	4 812,000 0,000	4 812,000 0,000
3	BELIMO	Supapa cu bila R322 d25 cu actionator electric LR24-SR	buc	2,000	5 740,000 0,000	11 480,000 0,000
4	BELIMO	Supapa cu bila R329 d32 cu actionator electric LR24-SR	buc	2,000	6 177,000 0,000	12 354,000 0,000
5	Pret de piata	(II1) Pompa de circulatie V=1,48m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	3 460,000 0,000	3 460,000 0,000
6	Pret de piata	(II2) Pompa de circulatie V=1,19m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	3 460,000 0,000	3 460,000 0,000
7	Pret de piata	(II3) Pompa de circulatie V=0,78m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	3 360,000 0,000	3 360,000 0,000
8	Pret de piata	(II4) Pompa de circulatie V=2,18m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,000	5 660,000 0,000	5 660,000 0,000
9	Pret de piata	(II5) Pompa de circulatie V=0,93m3/h (WILO-STAR-RS	buc	1,000	3 460,000 0,000	3 460,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		25/6)				
10	Pret de piata	(II6)Pompa de circulatie V=1,8m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,000	5 660,000 0,000	5 660,000 0,000
11	Pret de piata	(II7) Pompa de circulatie V=1,41m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,000	5 660,000 0,000	5 660,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			64 178,000
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			770,136
		Total Utilaj Inclusiv salariu				64 948,136
		2. Lucrari de montare				
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila d20mm	buc	2,000	14,682 13,262	29,364 26,524
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila d25mm	buc	2,000	14,682 13,262	29,364 26,524
14	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila d32mm	buc	2,000	16,545 14,415	33,090 28,830
15	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	6,000	261,039 251,398	1 566,232 1 508,386
16	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	7,000	190,348 126,852	1 332,436 887,964
17	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	7,000	91,956 60,543	643,690 423,801
		<i>Total</i>	lei			3 634,176
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			652,957
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			51,250
		<i>Total</i>	100,00 +			4 338,383

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 205,542
		<i>Total</i>	100,00 +			6 543,925
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			392,635
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 936,560 2 902,029
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Furnizarea de caldura				
18	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 la fitting)	m	114,000	92,140 45,205	10 503,912 5 153,420
19	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 la fitting)	m	40,000	101,433 50,049	4 057,323 2 001,955
20	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 la fitting)	m	7,000	129,002 60,543	903,013 423,801
21	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm (K=1,4 la fitting)	m	121,000	181,236 77,495	21 929,505 9 376,900
22	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	161,000	7,343 6,343	1 182,159 1 021,159

1	2	3	4	5	6	7
23	IE03C	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	121,000	8,696 7,496	1 052,192 906,992
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex ST d32x40mm	m	114,000	51,685 29,407	5 892,147 3 352,352
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex ST d40x40mm	m	40,000	56,228 29,407	2 249,112 1 176,264
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex ST d50x40mm	m	7,000	56,230 29,407	393,607 205,846
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, K-Flex ST d76x40mm	m	121,000	70,720 29,407	8 557,127 3 558,199
28	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală Aerisire automată d1/2"	buc	26,000	134,766 5,766	3 503,916 149,916
29	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, Supapă de scurgere DN25mm	buc	24,000	104,750 8,649	2 514,000 207,576
30	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, Supapă cu bilă d 1 1/4" Danfoss	buc	8,000	1 729,991 16,145	13 839,926 129,158
31	ID04B	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, Supapă cu bilă d1 1/2" Danfoss	buc	4,000	2 393,545 14,415	9 574,180 57,660
32	SE56A	Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, Filtru de plasă DN 1 1/2" Danfoss	buc	2,000	1 536,518 132,618	3 073,036 265,236
33	SE56A	Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, Фильтр DN 1 1/4" Danfoss	buc	4,000	1 440,568 132,618	5 762,272 530,472

1	2	3	4	5	6	7
34	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa DN 1" Danfoss	buc	1,000	1 295,128 132,618	1 295,128 132,618
35	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm (drenaj)	m	323,000	30,173 17,298	9 745,879 5 587,254
36	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d25mm (drenaj)	m	97,000	39,957 20,181	3 875,829 1 957,557
37	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32mm (drenaj)	m	73,000	57,363 23,064	4 187,499 1 683,672
38	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	375,000	76,519 34,596	28 694,539 12 973,500
		Total Furnizarea de caldura Inklusiv salariu				142 786,301 50 851,507
		3.2. Kolector				
39	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ DN 1 1/4" Danfoss	buc	2,000	1 350,991 16,145	2 701,982 32,290
40	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ DN2" Danfoss	buc	2,000	2 033,645 25,947	4 067,290 51,894
41	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ DN80 Danfoss	buc	6,000	2 374,271 49,011	14 245,626 294,066
42	ID04F	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ DN100 Danfoss	buc	2,000	2 903,502 63,426	5 807,004 126,852
43	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe	buc	1,000	1 440,568 132,618	1 440,568 132,618

1	2	3	4	5	6	7
		conducta, Filtru de plasa DN 1 1/4" Danfoss				
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa DN 2" Danfoss	buc	1,000	1 837,498 132,618	1 837,498 132,618
45	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa DN80 Danfoss	buc	3,000	2 638,428 132,618	7 915,284 397,854
46	IA18B	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala:manometru cu robinet de control WIKA	buc	2,000	356,790 23,064	713,580 46,128
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu trei cai 116186k d1/2"	buc	2,000	44,731 10,379	89,462 20,758
48	IA18A	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000	212,999 8,072	425,997 16,145
49	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d133x3,5mm L=1,2m	buc	2,000	624,480 288,300	1 248,960 576,600
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de scurgere DN25mm	buc	10,000	104,750 8,649	1 047,500 86,490
51	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Aerisire automata d1/2"	buc	10,000	134,766 5,766	1 347,660 57,660
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	7,000	25,262 13,262	176,833 92,833
53	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm NOBASIL LSP	m2	1,200	145,638 27,341	174,766 32,809
		Total Kollector				43 240,010

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 097,615
		<i>Total</i>	lei			186 026,311
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			11 913,552
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			9 292,657
		<i>Total</i>	100,00 +			207 232,520
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			30 048,715
		<i>Total</i>	100,00 +			237 281,235
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			14 236,874
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				251 518,109 52 949,122

						323 402,77
		Total deviz: Inclusiv salariu				55 851,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4
Aprovizionarea cu agent termic a unitatilor de tratare a aerului

Valoarea de deviz 323 402,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	206,250	57,66	11 892,375
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,569	57,66	32,809
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,600	57,66	1 591,416
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	522,730	57,66	30 140,614
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	15,400	57,66	887,964
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	143,820	57,66	8 292,661
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	33,510	57,66	1 932,187
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,750	57,66	1 081,125
Total manopera						55 851,14

Materiale:

1.	106354256	Pompa de circulatie V=1,48m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	3 460,00	3 460,000
2.	1063542561	Pompa de circulatie V=1,19m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	3 460,00	3 460,000
3.	1063542562	Pompa de circulatie V=0,78m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	3 360,00	3 360,000
4.	1063542564	Pompa de circulatie V=0,93m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,000	3 460,00	3 460,000
5.	1063543071	Pompa de circulatie V=2,18m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,000	5 660,00	5 660,000
6.	1063543072	Pompa de circulatie V=1,8m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,000	5 660,00	5 660,000
7.	1063543073	Pompa de circulatie V=1,41m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,000	5 660,00	5 660,000
8.	11110001000310 1	Cochilii vata minerala 6=50mm NOBASIL LSP	m2	1,236	114,24	141,201
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,075	220,00	16,500
10.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,020	48,00	0,960
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,371	6,00	2,226
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,658	35,00	58,030
13.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,400	3,00	1,200
14.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	3,090	18,00	55,620
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	22,541	12,80	288,525
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	53,475	19,00	1 016,025
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,380	18,00	60,840
18.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	2,250	32,50	73,125
19.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	18,750	3,50	65,625
20.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	45,000	3,50	157,500

21.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,802	32,00	57,664
22.	25211067183744	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2	m	382,500	40,00	15 300,000
23.	2521216701050	Teava din otel d50x3mm	m	9,947	43,00	427,721
24.	25212167010763	Teava din otel d76x3mm	m	171,941	64,00	11 004,224
25.	252121670132	Teava din otel d32mm	m	161,994	30,00	4 859,820
26.	252121670140	Teava din otel d40mm	m	56,840	32,40	1 841,616
27.	252121671220	Teava din polipropilena PPR d20mm (drenaj)	m	332,690	12,50	4 158,625
28.	252121671225	Teava din polipropilena PPR d25mm (drenaj)	m	99,910	19,20	1 918,272
29.	252121671232	Teava din polipropilena PPR d32mm (drenaj)	m	75,190	33,30	2 503,827
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,875	1,45	67,969
31.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,750	5,00	18,750
32.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,260	16,00	4,160
33.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	7,000	12,00	84,000
34.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,523	14,00	21,322
35.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,054	14,00	0,756
36.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	12,707	38,00	482,866
37.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	56,000	1,00	56,000
38.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	21,630	4,00	86,520
39.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	21,630	3,50	75,705
40.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	56,000	1,20	67,200
41.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	56,000	0,40	22,400
42.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare,	buc	14,000	15,00	210,000
43.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	25,410	23,00	584,430
44.	28752742015	Robinet cu dublu reglaj Robinet cu trei cai d15mm	buc	2,000	33,50	67,000
45.	2875274202732	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN32mm Danfoss	buc	8,000	1 712,00	13 696,000
46.	2875274202832	Robinet cu dublu reglaj Supapa disc rotativ DN32mm Danfoss	buc	2,000	1 333,00	2 666,000
47.	28752742051011 25	Robinet cu mufa Supapa de scurgere d25mm	buc	34,000	95,00	3 230,000
48.	2875274205240	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN40mm Danfoss	buc	4,000	2 377,00	9 508,000
49.	2875274205310	Robinet cu mufa Supapa disc rotativ DN100mm Danfoss	buc	2,000	2 835,00	5 670,000
50.	2875274205350	Robinet cu mufa Supapa disc rotativ DN50mm Danfoss	buc	2,000	2 005,00	4 010,000
51.	2875274205380	Robinet cu mufa Supapa disc rotativ DN80mm Danfoss	buc	6,000	2 321,00	13 926,000
52.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,600	15,00	9,000
53.	2913124124133	Distribuitoare - colector d133x3,5mm L=1,2m	buc	2,000	329,00	658,000
54.	291313450315	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	36,000	129,00	4 644,000
55.	2924127322325	Filtru pentru apa potabila DN25mm Danfoss	buc	1,010	1 151,00	1 162,510
56.	2924127322332	Filtru pentru apa potabila DN32mm Danfoss	buc	5,050	1 295,00	6 539,750
57.	2924127322340	Filtru de plasa DN40mm Danfoss	buc	2,020	1 390,00	2 807,800
58.	2924127322350	Filtru pentru apa potabila DN50mm Danfoss	buc	1,010	1 688,00	1 704,880
59.	2924127322380	Filtru pentru apa potabila DN80mm Danfoss	buc	3,030	2 481,00	7 517,430
60.	33205000051	Armatura fina Термометр	buc	2,020	202,00	408,040
61.	33205000321	Armatura fina Manometru WIKA	buc	2,020	330,00	666,600
62.	33205173522303 24	Termoizolatie conducte K-Flex ST d32x40mm	m	123,291	20,60	2 539,795
63.	33205173522304 4	Termoizolatie conducte K-Flex ST d40x40mm	m	43,260	24,80	1 072,848
64.	33205173522305 4	Termoizolatie conducte K-Flex ST d50x40mm	m	7,571	24,80	187,761
65.	33205173522307 64	Termoizolatie conducte K-Flex ST d76x40mm	m	130,862	38,20	4 998,928
66.	402343172	Supapa cu bila R317 d20 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,000	4 812,00	4 812,000
67.	402343182	Supapa cu bila R318 d20 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,000	4 812,00	4 812,000

68.	402343225	Supapa cu bila R322 d25 cu actionator electric LR24-SR	buc	2,000	5 740,00	11 480,000
69.	4023432932	Supapa cu bila R329 d32 cu actionator electric LR24-SR	buc	2,000	6 177,00	12 354,000
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,188	15,00	2,820
Total materiale de construcții						197 662,38

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,875	10,00	18,750
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	15,310	20,00	306,200
Total utilaje de construcții						324,95

Total deviz:

323 402,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str.Bucuriei nr.14
mun.Chisinau.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	BELIMO	Supapa cu bila R317 d20 cu actionator electric LR24-SR	buc			4 812,000 0,000
	402343172	Supapa cu bila R317 d20 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,0000	4 812,00	4 812,000
2	BELIMO	Supapa cu bila R318 d20 cu actionator electric LR24-SR	buc			4 812,000 0,000
	402343182	Supapa cu bila R318 d20 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,0000	4 812,00	4 812,000
3	BELIMO	Supapa cu bila R322 d25 cu actionator electric LR24-SR	buc			5 740,000 0,000
	402343225	Supapa cu bila R322 d25 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,0000	5 740,00	5 740,000
4	BELIMO	Supapa cu bila R329 d32 cu actionator electric LR24-SR	buc			6 177,000 0,000
	4023432932	Supapa cu bila R329 d32 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,0000	6 177,00	6 177,000
5	Pret de piata	(II1) Pompa de circulatie V=1,48m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc			3 460,000 0,000
	106354256	Pompa de circulatie V=1,48m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,0000	3 460,00	3 460,000
6	Pret de piata	(II2) Pompa de circulatie V=1,19m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc			3 460,000 0,000
	1063542561	Pompa de circulatie V=1,19m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,0000	3 460,00	3 460,000
7	Pret de piata	(II3) Pompa de circulatie V=0,78m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc			3 360,000 0,000
	1063542562	Pompa de circulatie V=0,78m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,0000	3 360,00	3 360,000
8	Pret de piata	(II4) Pompa de circulatie V=2,18m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc			5 660,000 0,000
	1063543071	Pompa de circulatie V=2,18m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,0000	5 660,00	5 660,000
9	Pret de piata	(II5) Pompa de circulatie V=0,93m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc			3 460,000 0,000
	1063542564	Pompa de circulatie V=0,93m3/h (WILO-STAR-RS 25/6)	buc	1,0000	3 460,00	3 460,000
10	Pret de piata	(II6) Pompa de circulatie V=1,8m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc			5 660,000 0,000
	1063543072	Pompa de circulatie V=1,8m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,0000	5 660,00	5 660,000
11	Pret de piata	(II7) Pompa de circulatie V=1,41m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc			5 660,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	1063543073	Pompa de circulatie V=1,41m3/h (WILO-STAR-RS 30/7)	buc	1,0000	5 660,00	5 660,000
		2. Lucrari de montare				
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila d20mm	buc			14,682
						13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,720
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila d25mm	buc			14,682
						13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,720
14	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila d32mm	buc			16,545
						14,415
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,415
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,080
15	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			261,039
						251,398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,398
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	18,00	9,270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	6,00	0,371
16	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc			190,348
						126,852
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	57,66	126,852
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare,	buc	2,0000	15,00	30,000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,20	9,600
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,40	3,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	12,80	2,816
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	19,00	9,880
17	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			91,956
						60,543
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	32,00	8,238
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	4,00	12,360
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	3,50	10,815
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Furnizarea de caldura				
18	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 la fitting)	m			92,140
						45,205
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	45,205
	252121670132	Teava din otel d32mm	m	1,0150	30,00	42,630
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	19,00	2,288
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	38,00	1,277
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,059
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,80	0,681
19	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 la fitting)	m			101,433
						50,049
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	50,049

1	2	3	4	5	6	7
	252121670140	Teava din otel d40mm	m	1,0150	32,40	46,040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	19,00	2,793
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	38,00	1,596
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,059
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,80	0,896
20	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 la fitting)	m			129,002 60,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	60,543
	2521216701050	Teava din otel d50x3mm	m	1,0150	43,00	61,103
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	19,00	3,884
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	38,00	2,285
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,058
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	12,80	1,128
21	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm (K=1,4 la fitting)	m			181,236 77,495
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	57,66	77,495
	25212167010763	Teava din otel d76x3mm	m	1,0150	64,00	90,944
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	12,80	1,219
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	19,00	4,522
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	38,00	2,128
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,00	0,098
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	23,00	4,830
22	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,343 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	20,00	1,000
23	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			8,696 7,496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,496
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,200
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d32x40mm	m			51,685 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230324	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d32x40mm	m	1,0300	20,60	22,279
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d40x40mm	m			56,228 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223044	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d40x40mm	m	1,0300	24,80	26,821
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d50x40mm	m			56,230 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223054	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d50x40mm	m	1,0300	24,80	26,823
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d76x40mm	m			70,720 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230764	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d76x40mm	m	1,0300	38,20	41,313
28	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Aerisire automata d1/2"	buc			134,766 5,766

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,766
	291313450315	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	1,0000	129,00	129,000
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de scurgere DN25mm	buc			104,750 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2875274205101125	Robinet cu mufa Supapa de scurgere d25mm	buc	1,0000	95,00	95,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,576
30	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila d 1 1/4" Danfoss	buc			1 729,991 16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2875274202732	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN32mm Danfoss	buc	1,0000	1 712,00	1 712,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	18,00	0,936
31	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila d1 1/2" Danfoss	buc			2 393,545 14,415
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2875274205240	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN40mm Danfoss	buc	1,0000	2 377,00	2 377,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,080
32	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa DN 1 1/2" Danfoss	buc			1 536,518 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2924127322340	Filtru de plasa DN40mm Danfoss	buc	1,0000	1 390,00	1 403,900
33	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр DN 1 1/4" Danfoss	buc			1 440,568 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2924127322332	Filtru pentru apa potabila DN32mm Danfoss	buc	1,0000	1 295,00	1 307,950
34	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa DN 1" Danfoss	buc			1 295,128 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2924127322325	Filtru pentru apa potabila DN25mm Danfoss	buc	1,0000	1 151,00	1 162,510
35	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm (drenaj)	m			30,173 17,298
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,298
	252121671220	Teava din polipropilena PPR d20mm (drenaj)	m	1,0300	12,50	12,875
36	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d25mm (drenaj)	m			39,957 20,181
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,181
	252121671225	Teava din polipropilena PPR d25mm (drenaj)	m	1,0300	19,20	19,776
37	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32mm (drenaj)	m			57,363 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	252121671232	Teava din polipropilena PPR d32mm (drenaj)	m	1,0300	33,30	34,299
38	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			76,519 34,596
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	25211067183744	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2	m	1,0200	40,00	40,800
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	32,50	0,195
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,50	0,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,008
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	220,00	0,044
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,45	0,181
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	3,50	0,420
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	5,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		3.2. Kolector				
39	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ DN 1 1/4" Danfoss	buc			1 350,991 16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2875274202832	Robinet cu dublu reglaj Supapa disc rotativ DN32mm Danfoss	buc	1,0000	1 333,00	1 333,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	18,00	0,936
40	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ DN2" Danfoss	buc			2 033,645 25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2875274205350	Robinet cu mufa Supapa disc rotativ DN50mm Danfoss	buc	1,0000	2 005,00	2 005,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	35,00	1,330
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	18,00	1,368
41	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ DN80 Danfoss	buc			2 374,271 49,011
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	57,66	49,011
	2875274205380	Robinet cu mufa Supapa disc rotativ DN80mm Danfoss	buc	1,0000	2 321,00	2 321,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	35,00	2,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	18,00	2,160
42	ID04F	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa disc rotativ DN100 Danfoss	buc			2 903,502 63,426
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2875274205310	Robinet cu mufa Supapa disc rotativ DN100mm Danfoss	buc	1,0000	2 835,00	2 835,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0720	35,00	2,520
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1420	18,00	2,556
43	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa DN 1 1/4" Danfoss	buc			1 440,568 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2924127322332	Filtru pentru apa potabila DN32mm Danfoss	buc	1,0000	1 295,00	1 307,950
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa DN 2" Danfoss	buc			1 837,498 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2924127322350	Filtru pentru apa potabila DN50mm Danfoss	buc	1,0000	1 688,00	1 704,880
45	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru de plasa DN80 Danfoss	buc			2 638,428 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2924127322380	Filtru pentru apa potabila DN80mm Danfoss	buc	1,0000	2 481,00	2 505,810
46	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:manometru cu robinet de control WIKA	buc			356,790 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	33205000321	Armatura fina Manometru WIKA	buc	1,0100	330,00	333,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,210
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	18,00	0,216
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu trei cai 116186κ d1/2"	buc			44,731 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	28752742015	Robinet cu dublu reglaj Robinet cu trei cai d15mm	buc	1,0000	33,50	33,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,432
48	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			212,999 8,072
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,072
	33205000051	Armatura fina Термометр	buc	1,0100	202,00	204,020
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	48,00	0,480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,210

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	18,00	0,216
49	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d133x3,5mm L=1,2m	buc			624,480 288,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2913124124133	Distribuitor - colector d133x3,5mm L=1,2m	buc	1,0000	329,00	329,000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	16,00	2,080
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	3,00	0,600
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,3000	15,00	4,500
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de scurgere DN25mm	buc			104,750 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2875274205101125	Robinet cu mufa Supapa de scurgere d25mm	buc	1,0000	95,00	95,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,576
51	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Aerisire automata d1/2"	buc			134,766 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,766
	291313450315	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	1,0000	129,00	129,000
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			25,262 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,000
53	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm NOBASIL LSP	m2			145,638 27,341
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,341
	111100010003101	Cochilii vata minerala 6=50mm NOBASIL LSP	m2	1,0300	114,24	117,668
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,630

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Sistemul de racire

Valoarea de deviz 550 756,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Sistemair	Supapa cu bila R323 d25 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,000	5 740,000 0,000	5 740,000 0,000
2	Sistemair	Supapa cu bila R331 d32 cu actionator electric NR24-SR	buc	1,000	6 177,000 0,000	6 177,000 0,000
3	Pret de piata	Etilenglicol (антифриз)	kg	1 005,000	62,000 0,000	62 310,000 0,000
4	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN15mm	buc	1,000	2 112,000 0,000	2 112,000 0,000
5	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN25mm	buc	4,000	3 240,000 0,000	12 960,000 0,000
6	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN32mm	buc	2,000	4 982,000 0,000	9 964,000 0,000
7	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN40mm	buc	3,000	5 156,000 0,000	15 468,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			114 731,000
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			1 376,772
		Total Utilaj Inclusiv salariu				116 107,772
		2. Lucrari de montare				
8	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	1,000	14,602	14,602

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila R323 d25			13,262	13,262
9	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila R331 d32	buc	1,000	16,425 14,415	16,425 14,415
10	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	2,000	261,039 251,398	522,079 502,795
11	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"	buc	1,000	384,214 224,874	384,214 224,874
12	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	4,000	407,948 247,938	1 631,792 991,752
13	IA42C	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4"	buc	2,000	437,448 276,768	874,896 553,536
14	IA42D	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2"	buc	3,000	484,246 322,896	1 452,738 968,688
		<i>Total</i>	lei			4 896,746
		<i>Asigurare sociala si m edicala</i>	22,50 %			735,597
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			113,920
		<i>Total</i>	100,00 +			5 746,263
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 484,685
		<i>Total</i>	100,00 +			8 230,948
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			493,857
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 724,805 3 269,322

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Aprovizionare cu frig				
15	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de inchidere DN125mm Danfoss	buc	2,000	3 151,968 74,958	6 303,936 149,916
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Drenaj DN25mm Danfoss	buc	2,000	104,686 8,649	209,372 17,298
17	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Inserti flexibile DN125mm Danfoss	buc	2,000	2 197,968 74,958	4 395,936 149,916
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Aerisire automata d1/2"	buc	46,000	134,766 5,766	6 199,236 265,236
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. Tevi din polipropilena K Plastic PPR-GF cu fibra de sticla PN20 (Fiber) in spuma poliuretunica 10мм d20x2.8 (K=1,3 на фитинги)	m	450,000	40,832 22,487	18 374,265 10 119,330
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala Tevi din polipropilena K Plastic PPR-GF cu fibra de sticla PN20 (Fiber) in spuma poliuretunica 10мм d25x3.5 (K=1,3 на фитинги)	m	255,000	52,533 26,235	13 395,982 6 690,002
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN20 (Fiber) d32x4,4mm (K=1,3 на фитинги)	m	165,000	74,170 29,983	12 238,083 4 947,228

1	2	3	4	5	6	7
22	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN20 (Fiber) d40x5,5mm (K=1,3 на фитинги)	m	12,000	80,537 25,947	966,444 311,364
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	705,000	5,589 5,189	3 940,527 3 658,527
24	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	177,000	6,843 6,343	1 211,140 1 122,640
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x10mm ППИУ	m	450,000	39,897 29,407	17 953,718 13 232,970
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d25x10mm ППИУ	m	255,000	43,142 29,407	11 001,127 7 498,683
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x10mm ППИУ	m	165,000	45,954 29,407	7 582,343 4 852,089
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d40x10mm ППИУ	m	12,000	48,117 29,407	577,398 352,879
29	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m	51,000	58,584 32,290	2 987,800 1 646,770
30	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	73,000	71,792 38,748	5 240,790 2 828,569

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)				
31	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	215,000	92,140 45,205	19 810,014 9 719,170
32	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	144,000	109,391 50,049	15 752,261 7 207,039
33	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 на фитинги)	m	120,000	129,005 60,543	15 480,595 7 265,160
34	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm (K=1,4 на фитинги)	m	88,000	180,186 77,495	15 856,338 6 819,564
35	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 4mm (K=1,4 на фитинги)	m	57,000	210,324 88,796	11 988,449 5 061,395
36	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in	m	26,000	241,893 96,869	6 289,224 2 518,589

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm (K=1,4 на фитинги)				
37	IC12G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m	9,000	229,180 86,490	2 062,616 778,410
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	124,000	5,589 5,189	693,086 643,486
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	479,000	6,843 6,343	3 277,605 3 038,105
40	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	88,000	8,096 7,496	712,430 659,630
41	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	92,000	9,349 8,649	860,108 795,708
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d20x40mm	m	51,000	57,526 29,407	2 933,819 1 499,737

1	2	3	4	5	6	7
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d25x40mm	m	73,000	57,526 29,407	4 199,382 2 146,682
44	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d32x40mm	m	215,000	61,852 29,407	13 298,109 6 322,419
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d40x40mm	m	144,000	66,178 29,407	9 529,574 4 234,550
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d50x40mm	m	120,000	79,156 29,407	9 498,672 3 528,792
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d76x40mm	m	88,000	81,319 29,407	7 156,037 2 587,781
48	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d89x40mm	m	57,000	88,890 29,407	5 066,706 1 676,176
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d108x40mm	m	26,000	139,720 29,407	3 632,710 764,572
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d133x40mm	m	9,000	159,193 29,407	1 432,739 264,659
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila D15 Danfoss	buc	16,000	76,183 10,379	1 218,925 166,061
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN3/4" Danfoss	buc	22,000	590,602 13,262	12 993,240 291,760
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN1" Danfoss	buc	48,000	124,602 13,262	5 980,886 636,566
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa de scurgere d 1 1/4" Danfoss	buc	6,000	233,887 16,145	1 403,321 96,869

1	2	3	4	5	6	7
55	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de scurgere DN25mm	buc	88,000	104,686 8,649	9 212,368 761,112
56	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa ASV-M DN3/4" Danfoss	buc	1,000	484,602 13,262	484,602 13,262
57	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa ASV-M DN 1 1/4" Danfoss	buc	4,000	1 272,887 16,145	5 091,547 64,579
58	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1 1/2" Danfoss	buc	2,000	1 271,425 14,415	2 542,850 28,830
59	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN 2" Danfoss	buc	3,000	2 838,493 25,947	8 515,479 77,841
		Total Aprovizionare cu frig Inclusiv salariu				309 551,789 127 511,921
		<i>Total</i>	lei			309 551,789
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			28 690,182
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			12 688,415
		<i>Total</i>	100,00 +			350 930,386
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			50 884,906
		<i>Total</i>	100,00 +			401 815,292
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			24 108,918
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				425 924,210 127 511,921

						550 756,79
		Total deviz: Inclusiv salariu				130 781,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5
Sistemul de racire

Valoarea de deviz 550 756,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 410,275	57,66	81 316,459
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	849,150	57,66	48 961,989
3.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	57,66	502,795
		Total manopera				130 781,27

Materiale:

1.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,100	10,00	1,000
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,180	32,00	5,760
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,124	6,00	0,744
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,816	35,00	133,560
5.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	18,00	18,540
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	60,960	12,80	780,287
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	141,185	19,00	2 682,515
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	7,812	16,00	124,992
9.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,800	33,00	26,400
10.	2521216701050	Teava din otel d50x3mm	m	170,520	43,00	7 332,360
11.	25212167010763	Teava din otel d76x3mm	m	125,048	64,00	8 003,072
12.	25212167011083	Teava din otel d108x3,5mm	m	36,946	89,00	3 288,194
13.	2521216701133	Teava din otel d133x3,5mm	m	9,135	120,00	1 096,200
14.	252121670120	Teava din otel d20mm	m	72,471	16,25	1 177,654
15.	252121670125	Teava din otel d25mm	m	103,733	21,00	2 178,393
16.	252121670132	Teava din otel d32mm	m	305,515	30,00	9 165,450
17.	252121670140	Teava din otel d40mm	m	204,624	38,00	7 775,712
18.	2521216701894	Teava din otel d89x4mm	m	80,997	76,00	6 155,772
19.	2521216710202	Tevi din polipropilena K Plastic PPR-GF cu fibra de sticla PN20 (Fiber) in spuma poliuretantica 10mm(d20x2.8 (K=1,3 на фитинги)	m	602,550	13,70	8 254,935
20.	2521216710253	Teava PPR PN20 (Fiber) d25x3,5mm	m	341,445	19,64	6 705,980
21.	2521216710324	Teava PPR PN20 (Fiber) d32x4,4mm	m	220,935	33,00	7 290,855
22.	2521216710405	Teava PPR PN20 (Fiber) d40x5,5mm	m	12,360	53,00	655,080

23.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	10,000	18,00	180,000
24.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	40,000	17,00	680,000
25.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	3,866	14,00	54,124
26.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	35,976	38,00	1 367,088
27.	2735275903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,400	14,00	19,600
28.	2874115801758	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55	buc	64,000	4,00	256,000
29.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	64,000	4,00	256,000
30.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	64,000	0,80	51,200
31.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	37,260	18,00	670,680
32.	2875274117000	Cot fonta	buc	20,000	21,00	420,000
33.	2875274122000	Racord olandez	buc	20,000	15,00	300,000
34.	2875274202520	Robinet cu dublu reglaj Supapa ASV-M DN20mm Danfoss	buc	1,000	470,00	470,000
35.	2875274202532	Robinet cu dublu reglaj Supapa ASV-M DN32mm Danfoss	buc	4,000	1 255,00	5 020,000
36.	2875274202715	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN15mm Danfoss	buc	16,000	65,00	1 040,000
37.	2875274202720	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый DN20mm Danfoss	buc	22,000	576,00	12 672,000
38.	2875274202725	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN25mm Danfoss	buc	48,000	110,00	5 280,000
39.	2875274202732	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN32mm Danfoss	buc	6,000	216,00	1 296,000
40.	2875274205101125	Robinet cu mufa Supapa de scurgere d25mm	buc	88,000	95,00	8 360,000
41.	2875274205101225	Robinet cu mufa Drenaj d25mm Danfoss	buc	2,000	95,00	190,000
42.	2875274205340	Robinet cu mufa Клапан ASV-M DN1 1/2" Danfoss	buc	2,000	1 255,00	2 510,000
43.	2875274205350	Robinet cu mufa Клапан ASV-M DN 2" Danfoss	buc	3,000	2 810,00	8 430,000
44.	28752742054125	Robinet cu mufa Supapa de inchidere DN125mm Danfoss	buc	2,000	2 431,00	4 862,000
45.	28752742055125	Robinet cu mufa Inserti flexibile DN125mm Danfoss	buc	2,000	1 477,00	2 954,000
46.	28752744282125	Flansa rotunda libera d125mm	buc	8,000	233,00	1 864,000
47.	291313450315	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	46,000	129,00	5 934,000
48.	33205173522301084	Termoizolatie conducte K-Flex ST d108x40mm	m	28,119	102,00	2 868,138
49.	33205173522301334	Termoizolatie conducte K-Flex ST d133x40mm	m	9,734	120,00	1 168,080
50.	3320517352230204	Termoizolatie conducte K-Flex ST d20x40mm	m	55,157	26,00	1 434,082
51.	3320517352230254	Termoizolatie conducte K-Flex ST d25x40mm	m	78,950	26,00	2 052,700
52.	3320517352230324	Termoizolatie conducte K-Flex ST d32x40mm	m	232,523	30,00	6 975,690
53.	332051735223044	Termoizolatie conducte K-Flex ST d40x40mm	m	155,736	34,00	5 295,024
54.	332051735223054	Termoizolatie conducte K-Flex ST d50x40mm	m	129,780	46,00	5 969,880
55.	3320517352230764	Termoizolatie conducte K-Flex ST d76x40mm	m	95,172	48,00	4 568,256
56.	3320517352230894	Termoizolatie conducte K-Flex ST d89x40mm	m	61,646	55,00	3 390,530
57.	3320517352231201	Termoizolatie conducte d20x10mm ПИИY	m	486,675	9,70	4 720,748
58.	3320517352231251	Termoizolatie conducte d25x10mm ПИИY	m	275,783	12,70	3 502,444
59.	3320517352231321	Termoizolatie conducte d32x10mm ПИИY	m	178,448	15,30	2 730,254
60.	3320517352231401	Termoizolatie conducte d40x10mm ПИИY	m	12,978	17,30	224,519
61.	402343225	Supapa cu bila R323 d25 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,000	5 740,00	5 740,000

62.	402343311	Etilenglicol (антифриз)	kg	1 005,000	62,00	62 310,000
63.	4023433132	Supapa cu bila R331 с эл.приводом NR24-SR DN32	buc	1,000	6 177,00	6 177,000
64.	5023437015	Regulator presiune ASV-PV DN15mm	buc	1,000	2 112,00	2 112,000
65.	5023437025	Regulator presiune ASV-PV DN25mm	buc	4,000	3 240,00	12 960,000
66.	5023437132	Regulator presiune ASV-PV DN32mm	buc	2,000	4 982,00	9 964,000
67.	5023437140	Regulator presiune ASV-PV DN40mm	buc	3,000	5 156,00	15 468,000
		Total materiale de construcții				297 621,46

Utilaje de constructii:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	77,680	10,00	776,800
		Total utilaje de construcții				776,80

Total deviz:

550 756,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str.Bucuriei nr.14
mun.Chisinau.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Sistemair	Supapa cu bila R323 d25 cu actionator electric LR24-SR	buc			5 740,000 0,000
	402343225	Supapa cu bila R323 d25 cu actionator electric LR24-SR	buc	1,0000	5 740,00	5 740,000
2	Sistemair	Supapa cu bila R331 d32 cu actionator electric NR24-SR	buc			6 177,000 0,000
	4023433132	Supapa cu bila R331 с эл.приводом NR24-SR DN32	buc	1,0000	6 177,00	6 177,000
3	Pret de piata	Etilenglicol (антифриз)	kg			62,000 0,000
	402343311	Etilenglicol (антифриз)	kg	1,0000	62,00	62,000
4	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN15mm	buc			2 112,000 0,000
	5023437015	Regulator presiune ASV-PV DN15mm	buc	1,0000	2 112,00	2 112,000
5	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN25mm	buc			3 240,000 0,000
	5023437025	Regulator presiune ASV-PV DN25mm	buc	1,0000	3 240,00	3 240,000
6	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN32mm	buc			4 982,000 0,000
	5023437132	Regulator presiune ASV-PV DN32mm	buc	1,0000	4 982,00	4 982,000
7	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN40mm	buc			5 156,000 0,000
	5023437140	Regulator presiune ASV-PV DN40mm	buc	1,0000	5 156,00	5 156,000
		2. Lucrari de montare				
8	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila R323 d25	buc			14,602 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
9	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Reglarea supapei cu bila R331 d32	buc			16,425 14,415
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,415
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
10	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			261,039 251,398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,398
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	18,00	9,270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	6,00	0,372
11	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru	buc			384,214

1	2	3	4	5	6	7
		debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"				224,874
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	57,66	224,874
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	17,00	68,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	15,00	30,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	18,00	18,000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	21,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
12	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc			407,948 247,938
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	57,66	247,938
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	17,00	68,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	15,00	30,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	18,00	18,000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	21,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
13	IA42C	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4"	buc			437,448 276,768
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,768
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	17,00	68,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	15,00	30,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	18,00	18,000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	21,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	35,00	1,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	16,00	1,280
14	IA42D	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2"	buc			484,246 322,896
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000	57,66	322,896
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	17,00	68,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	15,00	30,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	18,00	18,000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	21,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	35,00	1,750
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	16,00	1,600
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Aprovizionare cu frig				
15	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de inchidere DN125mm Danfoss	buc			3 151,968 74,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,958
	28752742054125	Robinet cu mufa Supapa de inchidere DN125mm Danfoss	buc	1,0000	2 431,00	2 431,000
	28752744282125	Flansa rotunda libera d125mm	buc	2,0000	233,00	466,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0250	10,00	0,250
	2874115801758	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55	buc	16,0000	4,00	64,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	4,00	64,000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,80	12,800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	33,00	6,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	12,80	5,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,1000	19,00	20,900
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3500	14,00	4,900
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0450	32,00	1,440
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Drenaj DN25mm Danfoss	buc			104,686 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2875274205101225	Robinet cu mufa Drenaj d25MM Danfoss	buc	1,0000	95,00	95,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	16,00	0,512
17	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire	buc			2 197,968

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, Inserti flexibile DN125mm Danfoss				74,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,958
	28752742055125	Robinet cu mufa Inserti flexibile DN125mm Danfoss	buc	1,0000	1 477,00	1 477,000
	28752744282125	Flansa rotunda libera d125mm	buc	2,0000	233,00	466,000
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0250	10,00	0,250
	2874115801758	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55	buc	16,0000	4,00	64,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	4,00	64,000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,80	12,800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	33,00	6,600
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	12,80	5,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1000	19,00	20,900
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3500	14,00	4,900
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0450	32,00	1,440
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Aerisire automata d1/2"	buc			134,766 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,766
	291313450315	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	1,0000	129,00	129,000
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. Tevi din polipropilena K Plastic PPR-GF cu fibra de sticla PN20 (Fiber) in spuma poliuretanica 10mm d20x2.8 (K=1,3 на фитинги)	m			40,832 22,487
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,487
	2521216710202	Tevi din polipropilena K Plastic PPR-GF cu fibra de sticla PN20 (Fiber) in spuma poliuretanica 10mm(d20x2.8 (K=1,3 на фитинги)	m	1,0300	13,70	18,344
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala Tevi din polipropilena K Plastic PPR-GF cu fibra de sticla PN20 (Fiber) in spuma poliuretanica 10mm d25x3.5 (K=1,3 на фитинги)	m			52,533 26,235
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	26,235
	2521216710253	Teava PPR PN20 (Fiber) d25x3,5mm	m	1,0300	19,64	26,298
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN20 (Fiber) d32x4,4mm (K=1,3 на фитинги)	m			74,170 29,983
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	29,983
	2521216710324	Teava PPR PN20 (Fiber) d32x4,4mm	m	1,0300	33,00	44,187
22	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN20 (Fiber) d40x5,5mm (K=1,3 на фитинги)	m			80,537 25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2521216710405	Teava PPR PN20 (Fiber) d40x5,5mm	m	1,0300	53,00	54,590
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,589 5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	10,00	0,400
24	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,843 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, d20x10mm ППУ	m			39,897 29,407

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223120 1	Termoizolatie conducte d20x10mm ППТУ	m	1,0300	9,70	10,491
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d25x10mm ППТУ	m			43,142 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223125 1	Termoizolatie conducte d25x10mm ППТУ	m	1,0300	12,70	13,735
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x10mm ППТУ	m			45,954 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223132 1	Termoizolatie conducte d32x10mm ППТУ	m	1,0300	15,30	16,547
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d40x10mm ППТУ	m			48,117 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223140 1	Termoizolatie conducte d40x10mm ППТУ	m	1,0300	17,30	18,710
29	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m			58,584 32,290
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	32,290
	252121670120	Teava din otel d20mm	m	1,0150	16,25	23,091
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	19,00	1,703
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	38,00	0,905
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,059
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,538
30	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m			71,792 38,748
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	38,748
	252121670125	Teava din otel d25mm	m	1,0150	21,00	29,841
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	19,00	1,702
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	38,00	0,904
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,059
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,538
31	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m			92,140 45,205
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	45,205
	252121670132	Teava din otel d32mm	m	1,0150	30,00	42,630
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	19,00	2,288
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	38,00	1,277
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,059
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,80	0,681
32	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			109,391 50,049
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	50,049
	252121670140	Teava din otel d40mm	m	1,0150	38,00	53,998
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	19,00	2,793
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	38,00	1,596
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,059
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,80	0,896
33	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			129,005 60,543

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 на фитинги)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	60,543
	2521216701050	Teava din otel d50x3mm	m	1,0150	43,00	61,103
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	19,00	3,884
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	38,00	2,288
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,059
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	12,80	1,129
34	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm (K=1,4 на фитинги)	m			180,186 77,495
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	57,66	77,495
	25212167010763	Teava din otel d76x3mm	m	1,0150	64,00	90,944
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	12,80	1,219
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	19,00	4,522
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	38,00	2,128
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,00	0,098
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	18,00	3,780
35	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 4mm (K=1,4 на фитинги)	m			210,324 88,796
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	88,796
	2521216701894	Teava din otel d89x4mm	m	1,0150	76,00	107,996
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	12,80	1,487
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	19,00	5,613
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	38,00	2,553
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,00	0,098
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	18,00	3,780
36	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m			241,893 96,869
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	57,66	96,869
	25212167011083	Teava din otel d108x3,5mm	m	1,0150	89,00	126,469
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	12,80	2,509
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	19,00	8,512
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0680	38,00	3,617
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	14,00	0,137
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	18,00	3,780
37	IC12G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m			229,180 86,490
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	57,66	86,490
	2521216701133	Teava din otel d133x3,5mm	m	1,0150	120,00	121,800
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2170	12,80	2,778
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5180	19,00	9,842
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1440	38,00	5,472
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	14,00	0,098
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	18,00	2,700
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,589 5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	10,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
39	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,843 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
40	IE03C	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			8,096 7,496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,496
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,600
41	IE03D	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			9,349 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0700	10,00	0,700
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d20x40mm	m			57,526 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230204	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d20x40mm	m	1,0300	26,00	28,119
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d25x40mm	m			57,526 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230254	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d25x40mm	m	1,0300	26,00	28,119
44	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d32x40mm	m			61,852 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230324	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d32x40mm	m	1,0300	30,00	32,445
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d40x40mm	m			66,178 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223044	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d40x40mm	m	1,0300	34,00	36,771
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d50x40mm	m			79,156 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223054	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d50x40mm	m	1,0300	46,00	49,749
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d76x40mm	m			81,319 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230764	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d76x40mm	m	1,0300	48,00	51,912
48	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d89x40mm	m			88,890 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230894	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d89x40mm	m	1,0300	55,00	59,483
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d108x40mm	m			139,720 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	33205173522301084	Termoizolatatie conducte K-Flex ST d108x40mm	m	1,0300	102,00	110,313
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m			159,193

1	2	3	4	5	6	7
		speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d133x40mm				29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	33205173522301334	Termoizolatie conducte K-Flex ST d133x40mm	m	1,0300	120,00	129,787
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila D15 Danfoss	buc			76,183
						10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274202715	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN15mm Danfoss	buc	1,0000	65,00	65,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,384
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN3/4" Danfoss	buc			590,602
						13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2875274202720	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый DN20mm Danfoss	buc	1,0000	576,00	576,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN1" Danfoss	buc			124,602
						13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2875274202725	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN25mm Danfoss	buc	1,0000	110,00	110,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa de scurgere d 1 1/4" Danfoss	buc			233,887
						16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2875274202732	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN32mm Danfoss	buc	1,0000	216,00	216,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	16,00	0,832
55	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de scurgere DN25mm	buc			104,686
						8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2875274205101125	Robinet cu mufa Supapa de scurgere d25mm	buc	1,0000	95,00	95,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	16,00	0,512
56	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa ASV-M DN3/4" Danfoss	buc			484,602
						13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2875274202520	Robinet cu dublu reglaj Supapa ASV-M DN20mm Danfoss	buc	1,0000	470,00	470,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
57	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa ASV-M DN 1 1/4" Danfoss	buc			1 272,887
						16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2875274202532	Robinet cu dublu reglaj Supapa ASV-M DN32mm Danfoss	buc	1,0000	1 255,00	1 255,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	16,00	0,832
58	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1 1/2" Danfoss	buc			1 271,425
						14,415
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2875274205340	Robinet cu mufa Клапан ASV-M DN1 1/2" Danfoss	buc	1,0000	1 255,00	1 255,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
59	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN 2" Danfoss	buc			2 838,493
						25,947

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2875274205350	Robinet cu mufa Клапан ASV-M DN 2" Danfoss	buc	1,0000	2 810,00	2 810,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	35,00	1,330
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	16,00	1,216

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Incalzire

Valoarea de deviz 1 905 061,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 15	buc	38,000	6 400,000 0,000	243 200,000 0,000
2	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 20	buc	54,000	7 200,000 0,000	388 800,000 0,000
3	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 22	buc	11,000	7 300,000 0,000	80 300,000 0,000
4	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 25	buc	12,000	7 560,000 0,000	90 720,000 0,000
5	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 35	buc	3,000	8 000,000 0,000	24 000,000 0,000
6	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 40	buc	2,000	10 800,000 0,000	21 600,000 0,000
7	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN15mm	buc	3,000	4 111,000 0,000	12 333,000 0,000
8	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN20mm	buc	7,000	3 539,600 0,000	24 777,200 0,000
9	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN25mm	buc	3,000	5 236,800 0,000	15 710,400 0,000
		<i>Total</i>	lei			901 440,600
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			10 817,287

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				912 257,887
		2. Lucrari de montare				
10	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Montare fancoili)	buc	120,000	1 405,031 1 254,105	168 603,719 150 492,600
11	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"	buc	10,000	383,214 224,874	3 832,140 2 248,740
12	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	3,000	406,948 247,938	1 220,844 743,814
		<i>Total</i>	lei			173 656,703
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			34 534,160
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			611,908
		<i>Total</i>	100,00 +			208 802,771
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			116 648,717
		<i>Total</i>	100,00 +			325 451,488
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			19 527,089
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				344 978,577 153 485,154
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 11K 500/600 KORADO	buc	3,000	1 510,331 28,830	4 530,993 86,490
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 11K 500/900 KORADO	buc	2,000	1 564,331 28,830	3 128,662 57,660
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 11K 500/1000 KORADO	buc	2,000	1 609,831 28,830	3 219,662 57,660
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc	2,000	2 581,531 28,830	5 163,062 57,660

1	2	3	4	5	6	7
		mm 22K 500/700 KORADO				
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22K 500/1000 KORADO	buc	7,000	1 739,531 28,830	12 176,717 201,810
18	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1100 KORADO	buc	1,000	1 784,647 37,479	1 784,647 37,479
19	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1400 KORADO	buc	3,000	3 024,647 37,479	9 073,941 112,437
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 33K 400/900 KORADO	buc	1,000	2 941,931 28,830	2 941,931 28,830
21	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K 700/1100 KORADO	buc	5,000	2 871,647 37,479	14 358,235 187,395
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 33K 600/600 KORADO	buc	1,000	2 038,331 28,830	2 038,331 28,830
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Termoregulator DN1/2" Danfoss	buc	27,000	461,183 10,379	12 451,936 280,228
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Ventil termostatic direct RA-N DN1/2" Danfoss	buc	27,000	409,183 10,379	11 047,936 280,228
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapan RLV-15 Danfoss	buc	27,000	162,183 10,379	4 378,936 280,228
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Cran Maevschi DN 1/2"	buc	27,000	129,686 8,649	3 501,522 233,523
27	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala RAUTITAN stabil d20mm (K=1,3 на фитинги)	m	830,000	49,267 22,487	40 891,942 18 664,542
28	IC36B	Teava din polietilena armata de	m	115,000	58,371	6 712,700

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala RAUTITAN stabil d25mm (K=1,3 на фитинги)			26,235	3 017,060
29	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, RAUTITAN stabil d32mm (K=1,3 на фитинги)	m	12,000	67,475 29,983	809,702 359,798
30	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	945,000	5,589 5,189	5 281,983 4 903,983
31	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	12,000	6,843 6,343	82,111 76,111
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x40mm ППУ	m	830,000	46,927 29,407	38 949,327 24 407,478
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d25x40mm ППУ	m	115,000	51,037 29,407	5 869,219 3 381,759
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x40mm ППУ	m	12,000	51,685 29,407	620,226 352,879
35	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" /K=1,4 на фитинги/	m	92,000	49,662 28,253	4 568,939 2 599,313
36	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	97,000	58,592 32,290	5 683,472 3 132,091

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /K=1,4 на фитинги/				
37	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" /K=1,4 на фитинги/	m	186,000	71,800 38,748	13 354,835 7 207,039
38	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" /K=1,4 на фитинги/	m	108,000	92,148 45,205	9 952,000 4 882,188
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" /K=1,4 на фитинги/	m	18,000	109,399 50,049	1 969,190 900,880
40	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" /K=1,4 на фитинги/	m	145,000	129,013 60,543	18 706,937 8 778,735
41	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm /K=1,4 на фитинги/	m	25,000	180,830 77,495	4 520,740 1 937,376
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	375,000	5,589 5,189	2 096,025 1 946,025

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	271,000	6,843 6,343	1 854,345 1 718,845
44	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	25,000	8,096 7,496	202,395 187,395
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d15x40mm	m	70,000	128,905 29,407	9 023,322 2 058,462
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d20x40mm	m	97,000	131,068 29,407	12 713,604 2 852,440
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d25x40mm	m	98,000	132,149 29,407	12 950,612 2 881,847
48	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d32x40mm	m	35,000	121,333 29,407	4 246,651 1 029,231
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d15x50mm	m	22,000	128,905 29,407	2 835,901 646,945
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d25x50mm	m	88,000	110,519 29,407	9 725,681 2 587,781
51	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d32x50mm	m	73,000	85,645 29,407	6 252,082 2 146,682
52	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d40x50mm	m	18,000	115,927 29,407	2 086,679 529,319

1	2	3	4	5	6	7
53	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d50x50mm	m	145,000	139,720 29,407	20 259,393 4 263,957
54	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d76x50mm	m	25,000	70,721 29,407	1 768,017 735,165
55	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Aerisire automata d1/2"	buc	26,000	99,566 5,766	2 588,716 149,916
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN1/2" Danfoss	buc	78,000	1 131,183 10,379	88 232,258 809,546
57	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN3/4" Danfoss	buc	26,000	1 264,602 13,262	32 879,647 344,807
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bilaDN1" Danfoss	buc	2,000	1 375,602 13,262	2 751,204 26,524
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapan ASV-M DN1/2" Danfoss	buc	3,000	1 211,183 10,379	3 633,548 31,136
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,Clapan ASV-M DN1" Danfoss	buc	7,000	1 514,602 13,262	10 602,213 92,833
61	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapan ASV-M DN 1 1/4" Danfoss	buc	3,000	2 017,887 16,145	6 053,660 48,434
62	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (COMO 970x530x500)	buc	2,000	1 093,997 25,947	2 187,994 51,894

1	2	3	4	5	6	7
		Total Отопление				482 713,781
		Inclusiv salariu				111 670,874
		<i>Total</i>	lei			482 713,781
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			25 125,947
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			25 920,993
		<i>Total</i>	100,00 +			533 760,721
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			77 395,305
		<i>Total</i>	100,00 +			611 156,026
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			36 669,362
		Total Lucrari sanitare				647 825,388
		Inclusiv salariu				111 670,874
						1 905 061,88
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				265 156,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Incalzire**

Valoarea de deviz 1 905 061,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900	57,66	51,894
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 157,433	57,66	66 737,589
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	830,280	57,66	47 873,945
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2 610,000	57,66	150 492,600
Total manopera						265 156,06

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,507	35,00	122,745
2.	201154615	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 15	buc	38,000	6 400,00	243 200,000
3.	201154620	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 20	buc	54,000	7 200,00	388 800,000
4.	201154622	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 22	buc	11,000	7 300,00	80 300,000
5.	201154625	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 25	buc	12,000	7 560,00	90 720,000
6.	201154635	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 35	buc	3,000	8 000,00	24 000,000
7.	201154640	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 40	buc	2,000	10 800,00	21 600,000
8.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	24,120	18,00	434,160
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	57,572	12,80	736,921
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	107,634	19,00	2 045,046
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	7,068	16,00	113,088
12.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	18,090	32,50	587,925
13.	2521216701050	Teava din otel d50x3mm	m	206,045	43,00	8 859,935
14.	25212167010763	Teava din otel d76x3mm	m	35,525	64,00	2 273,600
15.	252121670120	Teava din otel d20mm	m	137,837	16,25	2 239,851
16.	252121670125	Teava din otel d25mm	m	264,306	21,00	5 550,426
17.	252121670132	Teava din otel d32mm	m	153,468	30,00	4 604,040
18.	252121670140	Teava din otel d40mm	m	25,578	38,00	971,964
19.	252121670215	Teava din otel d15mm	m	130,732	14,00	1 830,248
20.	252121671020	Teava RAUTITAN stabil d20mm	m	1 111,370	20,00	22 227,400
21.	252121671025	Teava RAUTITAN stabil d25mm	m	153,985	24,00	3 695,640
22.	252121671032	Teava RAUTITAN stabil d32mm	m	16,068	28,00	449,904
23.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	13,000	21,00	273,000
24.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	52,000	16,00	832,000
25.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	2,888	16,00	46,208
26.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	21,894	38,00	831,972

27.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	21,708	38,00	824,904
28.	28221157011510	Radiator 11K 500/1000 KORADO	buc	2,000	1 575,50	3 151,000
29.	2822115701156	Radiator 11K 500/600 KORADO	buc	3,000	1 476,00	4 428,000
30.	2822115701159	Radiator 11K 500/900 KORADO	buc	2,000	1 530,00	3 060,000
31.	28221157022510	Radiator 22K 500/1000 KORADO	buc	7,000	1 705,20	11 936,400
32.	28221157022511	Radiator 22K 500/1100 KORADO	buc	1,000	1 740,00	1 740,000
33.	28221157022514	Radiator 22K 500/1400 KORADO	buc	3,000	2 980,00	8 940,000
34.	2822115702257	Radiator 22K 500/700 KORADO	buc	2,000	2 547,20	5 094,400
35.	2822115703349	Radiator KORADO 33K 400/900	buc	1,000	2 907,60	2 907,600
36.	2822115703366	Radiator KORADO 33K 600/600	buc	1,000	2 004,00	2 004,000
37.	28221157033711	Radiator 33K 700/1100 KORADO	buc	5,000	2 827,00	14 135,000
38.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	2 653,200	0,50	1 326,600
39.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	3 135,600	0,50	1 567,800
40.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5 788,800	0,20	1 157,760
41.	28751142010975 5	Portprosop (COMO 970x530x500)	buc	2,050	1 042,00	2 136,100
42.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	5,250	21,00	110,250
43.	2875274117000	Cot fonta	buc	26,000	21,00	546,000
44.	2875274122000	Racord olandez	buc	26,000	15,00	390,000
45.	287527420224	Robinet cu dublu reglaj Clapan RLV-15 Danfoss	buc	27,000	151,00	4 077,000
46.	287527420225	Robinet cu dublu reglaj Ventil termostatic direct RA-N DN15 Danfoss	buc	27,000	398,00	10 746,000
47.	287527420227	Robinet cu dublu reglaj. Termoregulator 1/2" Danfoss	buc	27,000	450,00	12 150,000
48.	2875274202515	Robinet cu dublu reglaj Clapan ASV-M DN15mm Danfoss	buc	3,000	1 200,00	3 600,000
49.	2875274202525	Robinet cu dublu reglaj Clapan ASV-M DN25mm Danfoss	buc	7,000	1 500,00	10 500,000
50.	2875274202532	Robinet cu dublu reglaj Clapan ASV-M DN32mm Danfoss	buc	3,000	2 000,00	6 000,000
51.	2875274202715	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN15mm Danfoss	buc	78,000	1 120,00	87 360,000
52.	2875274202720	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN20mm Danfoss	buc	26,000	1 250,00	32 500,000
53.	2875274202725	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN25mm Danfoss	buc	2,000	1 361,00	2 722,000
54.	28752742051010 33	Robinet cu mufa Cran Maevschi d15mm	buc	27,000	120,00	3 240,000
55.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	90,000	1,10	99,000
56.	291313450315	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	26,000	93,80	2 438,800
57.	33205173522301 54	Termoizolatie conducte K-Flex ST d15x40mm	m	75,705	92,00	6 964,860
58.	33205173522301 55	Termoizolatie conducte K-Flex ST d15x50mm	m	23,793	92,00	2 188,956
59.	33205173522302 04	Termoizolatie conducte K-Flex ST d20x40mm	m	104,906	94,00	9 861,164
60.	33205173522302 54	Termoizolatie conducte K-Flex ST d25x40mm	m	105,987	95,00	10 068,765
61.	33205173522302 55	Termoizolatie conducte K-Flex ST d25x50mm	m	95,172	75,00	7 137,900
62.	33205173522303 24	Termoizolatie conducte K-Flex ST d32x40mm	m	37,852	85,00	3 217,420
63.	33205173522303 25	Termoizolatie conducte K-Flex ST d32x50mm	m	78,950	52,00	4 105,400
64.	33205173522304 05	Termoizolatie conducte K-Flex ST d40x50mm	m	19,467	80,00	1 557,360
65.	33205173522305 05	Termoizolatie conducte K-Flex ST d50x50mm	m	156,818	102,00	15 995,436
66.	33205173522307 65	Termoizolatie conducte K-Flex ST d76x50mm	m	27,038	38,20	1 032,852
67.	33205173522312 04	Termoizolatie conducte d20x40mm IIIY	m	897,645	16,20	14 541,849
68.	33205173522312	Termoizolatie conducte d25x40mm IIIY	m	124,373	20,00	2 487,460

	54					
69.	33205173522313 24	Termoizolatie conducte d32x40mm IIIY	m	12,978	20,60	267,347
70.	5023437015	Regulator presiune ASV-PV DN15	buc	3,000	4 111,00	12 333,000
71.	5023437020	Regulator presiune ASV-PV DN20	buc	7,000	3 539,60	24 777,200
72.	5023437025	Regulator presiune ASV-PV DN25	buc	3,000	5 236,80	15 710,400
		Total materiale de construcții				1 280 482,0 5

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	68,450	10,00	684,500
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	156,000	10,00	1 560,000
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,850	10,00	58,500
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,000	10,00	120,000
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	30,000	325,00	9 750,000
		Total utilaje de construcții				12 173,00

Total deviz:

1 905 061,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str.Bucuriei nr.14
mun.Chisinau.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 15	buc			6 400,000 0,000
	201154615	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 15	buc	1,0000	6 400,00	6 400,000
2	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 20	buc			7 200,000 0,000
	201154620	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 20	buc	1,0000	7 200,00	7 200,000
3	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 22	buc			7 300,000 0,000
	201154622	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 22	buc	1,0000	7 300,00	7 300,000
4	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 25	buc			7 560,000 0,000
	201154625	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 25	buc	1,0000	7 560,00	7 560,000
5	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 35	buc			8 000,000 0,000
	201154635	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 35	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
6	RHOSS	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 40	buc			10 800,000 0,000
	201154640	Fancoili pentru ventilatoare cu 4 tevi YARD EV MVP 40	buc	1,0000	10 800,00	10 800,000
7	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN15mm	buc			4 111,000 0,000
	5023437015	Regulator presiune ASV-PV DN15	buc	1,0000	4 111,00	4 111,000
8	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN20mm	buc			3 539,600 0,000
	5023437020	Regulator presiune ASV-PV DN20	buc	1,0000	3 539,60	3 539,600
9	Danfoss	Regulator presiune ASV-PV DN25mm	buc			5 236,800 0,000
	5023437025	Regulator presiune ASV-PV DN25	buc	1,0000	5 236,80	5 236,800
		2. Lucrari de montare				
10	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Montare fancoili)	buc			1 405,031 1 254,105
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,105
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	19,00	4,201
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	32,50	4,899
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	12,80	2,316
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,20	9,648

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	38,00	6,874
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	18,00	3,618
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,50	11,055
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,50	13,065
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	10,00	13,000
11	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"	buc			383,214 224,874
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	57,66	224,874
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	16,00	64,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	15,00	30,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	21,00	21,000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	21,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
12	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc			406,948 247,938
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	57,66	247,938
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	16,00	64,000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	15,00	30,000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	21,00	21,000
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	21,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 11K 500/600 KORADO	buc			1 510,331 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2822115701156	Radiator 11K 500/600 KORADO	buc	1,0000	1 476,00	1 476,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 11K 500/900 KORADO	buc			1 564,331 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2822115701159	Radiator 11K 500/900 KORADO	buc	1,0000	1 530,00	1 530,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 11K 500/1000 KORADO	buc			1 609,831 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	28221157011510	Radiator 11K 500/1000 KORADO	buc	1,0000	1 575,50	1 575,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/700 KORADO	buc			2 581,531 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2822115702257	Radiator 22K 500/700 KORADO	buc	1,0000	2 547,20	2 547,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22K 500/1000 KORADO	buc			1 739,531 28,830

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	28221157022510	Radiator 22K 500/1000 KORADO	buc	1,0000	1 705,20	1 705,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
18	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1100 KORADO	buc			1 784,647 37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	28221157022511	Radiator 22K 500/1100 KORADO	buc	1,0000	1 740,00	1 740,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,140
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	16,00	0,128
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,500
19	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1400 KORADO	buc			3 024,647 37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	28221157022514	Radiator 22K 500/1400 KORADO	buc	1,0000	2 980,00	2 980,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,140
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	16,00	0,128
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,500
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 33K 400/900 KORADO	buc			2 941,931 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2822115703349	Radiator KORADO 33K 400/900	buc	1,0000	2 907,60	2 907,600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
21	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K 700/1100 KORADO	buc			2 871,647 37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	28221157033711	Radiator 33K 700/1100 KORADO	buc	1,0000	2 827,00	2 827,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,140
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	16,00	0,128
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,10	4,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,500
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 33K 600/600 KORADO	buc			2 038,331 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2822115703366	Radiator KORADO 33K 600/600	buc	1,0000	2 004,00	2 004,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,105
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,096
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,10	3,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Termoregulator DN1/2" Danfoss	buc			461,183 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	287527420227	Robinet cu dublu reglaj. Termoregulator 1/2" Danfoss	buc	1,0000	450,00	450,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,384
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Ventil termostatic direct RA-N DN1/2" Danfoss	buc			409,183 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	287527420225	Robinet cu dublu reglaj Ventil termostatic direct RA-N DN15 Danfoss	buc	1,0000	398,00	398,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,384
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapan RLV-15 Danfoss	buc			162,183 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	287527420224	Robinet cu dublu reglaj Clapan RLV-15 Danfoss	buc	1,0000	151,00	151,000

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,384
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Cran Maevschi DN 1/2"	buc			129,686 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2875274205101033	Robinet cu mufa Cran Maevschi d15mm	buc	1,0000	120,00	120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	16,00	0,512
27	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala RAUTITAN stabil d20mm (K=1,3 на фитинги)	m			49,267 22,487
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,487
	252121671020	Teava RAUTITAN stabil d20mm	m	1,0300	20,00	26,780
28	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala RAUTITAN stabil d25mm (K=1,3 на фитинги)	m			58,371 26,235
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	26,235
	252121671025	Teava RAUTITAN stabil d25mm	m	1,0300	24,00	32,136
29	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, RAUTITAN stabil d32mm (K=1,3 на фитинги)	m			67,475 29,983
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	29,983
	252121671032	Teava RAUTITAN stabil d32mm	m	1,0300	28,00	37,492
30	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,589 5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	10,00	0,400
31	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,843 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d20x40mm ППУ	m			46,927 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352231204	Termoizolatatie conducte d20x40mm ППУ	m	1,0300	16,20	17,520
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d25x40mm ППУ	m			51,037 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352231254	Termoizolatatie conducte d25x40mm ППУ	m	1,0300	20,00	21,630
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d32x40mm ППУ	m			51,685 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352231324	Termoizolatatie conducte d32x40mm ППУ	m	1,0300	20,60	22,279
35	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" /K=1,4 на фитинги/	m			49,662 28,253
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	28,253

1	2	3	4	5	6	7
	252121670215	Teava din otel d15mm	m	1,0150	14,00	19,894
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	19,00	0,931
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	38,00	0,266
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,067
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	12,80	0,251
36	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /K=1,4 на фитинги/	m			58,592 32,290
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	32,290
	252121670120	Teava din otel d20mm	m	1,0150	16,25	23,091
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	19,00	1,702
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	38,00	0,905
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,067
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,538
37	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" /K=1,4 на фитинги/	m			71,800 38,748
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	38,748
	252121670125	Teava din otel d25mm	m	1,0150	21,00	29,841
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	19,00	1,702
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	38,00	0,904
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,067
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,80	0,538
38	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" /K=1,4 на фитинги/	m			92,148 45,205
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	45,205
	252121670132	Teava din otel d32mm	m	1,0150	30,00	42,630
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	19,00	2,288
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	38,00	1,277
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,067
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,80	0,681
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" /K=1,4 на фитинги/	m			109,399 50,049
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	50,049
	252121670140	Teava din otel d40mm	m	1,0150	38,00	53,998
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	19,00	2,793
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	38,00	1,596
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,068
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,80	0,896
40	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" /K=1,4 на фитинги/	m			129,013 60,543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	60,543
	2521216701050	Teava din otel d50x3mm	m	1,0150	43,00	61,103
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	19,00	3,884
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	38,00	2,288
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,067
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	12,80	1,129
41	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3 mm /K=1,4 на фитинги/	m			180,830 77,495
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	57,66	77,495

1	2	3	4	5	6	7
	25212167010763	Teava din otel d76x3mm	m	1,0150	64,00	90,944
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	12,80	1,219
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	19,00	4,522
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	38,00	2,128
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	16,00	0,112
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	21,00	4,410
42	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,589 5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	10,00	0,400
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,843 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,343
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	10,00	0,500
44	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			8,096 7,496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,496
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,600
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d15x40mm	m			128,905 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223015 4	Termoizolatii conducte K-Flex ST d15x40mm	m	1,0300	92,00	99,498
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d20x40mm	m			131,068 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223020 4	Termoizolatii conducte K-Flex ST d20x40mm	m	1,0300	94,00	101,661
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d25x40mm	m			132,149 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223025 4	Termoizolatii conducte K-Flex ST d25x40mm	m	1,0300	95,00	102,743
48	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d32x40mm	m			121,333 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223032 4	Termoizolatii conducte K-Flex ST d32x40mm	m	1,0300	85,00	91,926
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d15x50mm	m			128,905 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223015 5	Termoizolatii conducte K-Flex ST d15x50mm	m	1,0300	92,00	99,498
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d25x50mm	m			110,519 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	332051735223025 5	Termoizolatii conducte K-Flex ST d25x50mm	m	1,0300	75,00	81,112
51	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d32x50mm	m			85,645 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407

1	2	3	4	5	6	7
	3320517352230325	Termoizolatie conducte K-Flex ST d32x50mm	m	1,0300	52,00	56,238
52	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d40x50mm	m			115,927 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230405	Termoizolatie conducte K-Flex ST d40x50mm	m	1,0300	80,00	86,520
53	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d50x50mm	m			139,720 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230505	Termoizolatie conducte K-Flex ST d50x50mm	m	1,0300	102,00	110,313
54	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d76x50mm	m			70,721 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	3320517352230765	Termoizolatie conducte K-Flex ST d76x50mm	m	1,0300	38,20	41,314
55	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Aerisire automata d1/2"	buc			99,566 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,766
	291313450315	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	1,0000	93,80	93,800
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN1/2" Danfoss	buc			1 131,183 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274202715	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN15mm Danfoss	buc	1,0000	1 120,00	1 120,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,384
57	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bila DN3/4" Danfoss	buc			1 264,602 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2875274202720	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN20mm Danfoss	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Supapa cu bilaDN1" Danfoss	buc			1 375,602 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2875274202725	Robinet cu dublu reglaj Supapa cu bila DN25mm Danfoss	buc	1,0000	1 361,00	1 361,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapan ASV-M DN1/2" Danfoss	buc			1 211,183 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274202515	Robinet cu dublu reglaj Clapan ASV-M DN15mm Danfoss	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,420
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,384
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,Clapan ASV-M DN1" Danfoss	buc			1 514,602 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2875274202525	Robinet cu dublu reglaj Clapan ASV-M DN25mm Danfoss	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	35,00	0,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
61	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Clapan ASV-M DN 1 1/4" Danfoss	buc			2 017,887 16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2875274202532	Robinet cu dublu reglaj Clapan ASV-M DN32mm Danfoss	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	35,00	0,910

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	16,00	0,832
62	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (COMO 970x530x500)	buc			1 093,997 25,947
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,947
	287511420109755	Portprosop (COMO 970x530x500)	buc	1,0000	1 042,00	1 068,050

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare

Valoarea de deviz 380 462.31 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piață	Contor de apă "Ultrasunet FlowIQ 3100" d50mm	buc	2.000	3 342.900 0.000	6 685.800 0.000
2	Pret de piață	Stingator cu spuma OII-10	buc	42.000	146.700 0.000	6 161.400 0.000
3	Pret de piață	Boiler electric V=100 l	buc	3.000	2 701.750 0.000	8 105.250 0.000
4	Pret de piață	Cabina de dus	buc	4.000	1 418.200 0.000	5 672.800 0.000
5	DAB	Pompa submersibilă NOVA 600M-NA (Q=3.0m ³ /h , N=0.55kw)	buc	1.000	2 365.000 0.000	2 365.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			28 990.250
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1.20 %			347.883
		Total Utilaj Inclusiv salariu				29 338.133
		2. Lucrări de montare				
6	SE58B	Contoare de apă rece și caldă, având diametrul de -32..50 mm	buc	2.000	20.181 20.181	40.362 40.362
7	SE57A	Preparator de apă caldă menajeră, funcționând cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, având capacitatea de până la 1000l	buc	3.000	184.512 184.512	553.536 553.536
8	SE48A	Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, așezat pe pardoseală, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit	buc	4.000	131.358 130.888	525.433 523.553

1	2	3	4	5	6	7
		in scopuri de protectie muncii				
9	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	1.000	202.987 161.448	202.987 161.448
10	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	1.000	74.934 60.543	74.934 60.543
		<i>Total</i>	lei			1 397.252
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			301.374
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			3.767
		<i>Total</i>	100.00 +			1 702.393
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			1 017.976
		<i>Total</i>	100.00 +			2 720.369
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			163.222
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 883.591 1 339.442
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Sistemul A1				
11	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Vana din fonta cu flansa d65mm	buc	9.000	975.283 112.437	8 777.545 1 011.933
12	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flansa d150mm	buc	1.000	1 323.742 40.362	1 323.742 40.362
13	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15B16k d50mm	buc	4.000	317.180 38.056	1 268.722 152.222
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15B16k d15mm	buc	2.000	66.275 10.379	132.550 20.758
15	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	6.000	66.275 10.379	397.649 62.273

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, 15Б16к d15mm (pentru stropit)				
16	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Clapeta sens unic cu flansa tip 602 d65mm	buc	2.000	3 198.802 112.437	6 397.604 224.874
17	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu sfera	buc	3.000	64.838 13.838	194.515 41.515
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu sfera	buc	57.000	49.139 10.379	2 800.912 591.592
19	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d65mm tip Y333	buc	2.000	1 551.730 132.618	3 103.461 265.236
20	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu trei cai	buc	2.000	98.099 10.379	196.198 20.758
21	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru cu robinet de control	buc	2.000	269.184 23.064	538.368 46.128
22	IC12I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 150 mm (K=1,4 на фитинги)	m	1.000	351.000 137.231	351.000 137.231
23	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65mm (K=1,4 на фитинги)	m	112.000	179.281 77.495	20 079.424 8 679.444

1	2	3	4	5	6	7
24	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 на фитинги)	m	120.000	153.412 60.543	18 409.440 7 265.160
25	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	232.000	8.806 7.496	2 043.039 1 739.026
26	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	1.000	10.178 8.649	10.178 8.649
27	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm	m	42.000	55.565 20.181	2 333.720 847.602
28	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8mm	m	60.000	34.995 19.028	2 099.684 1 141.668
29	SA17F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, PEHD PN10 SDR11 d75 mm	m	3.000	58.491 14.992	175.472 44.975
30	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD PN10 SDR11 d225mm	m	3.000	553.524 11.359	1 660.573 34.077
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau	m	108.000	9.226 9.226	996.365 996.365

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30.000	27.262 13.262	817.854 397.854
33	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, PPR d16-75mm	buc	130.000	37.368 25.370	4 857.827 3 298.152
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d28mm	m	42.000	46.711 29.407	1 961.845 1 235.077
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d22mm	m	35.000	46.494 29.407	1 627.293 1 029.231
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-076 d76mm	m	112.000	69.692 29.407	7 805.557 3 293.539
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-060 d60mm	m	120.000	71.585 29.407	8 590.212 3 528.792
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa d65mm	buc	24.000	268.163 51.317	6 435.922 1 231.618
39	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa d150 mm	buc	2.000	668.286 174.133	1 336.572 348.266
40	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	21.000	1 956.740 230.640	41 091.540 4 843.440
		Total Sistemul A1 Inclusiv salariu				147 814.783 42 577.817
		3.2. Sistemul T3				
41	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu sfera	buc	4.000	49.139 10.379	196.555 41.515

1	2	3	4	5	6	7
42	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu sfera	buc	2.000	64.838 13.838	129.677 27.677
43	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б16к d32mm	buc	1.000	238.182 23.064	238.182 23.064
44	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б16к d20mm	buc	3.000	128.996 13.838	386.989 41.515
45	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б16к d15mm	buc	2.000	66.275 10.379	132.550 20.758
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б16к d15mm (pentru stropit)	buc	6.000	66.275 10.379	397.649 62.273
47	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Clapeta sens unic	buc	2.000	172.559 10.379	345.118 20.758
48	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	14.000	100.281 45.205	1 403.934 632.876
49	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m	58.000	68.562 32.290	3 976.574 1 872.797
50	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m	43.000	53.778 28.253	2 312.442 1 214.896

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)				
51	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	101.000	6.063 5.189	612.363 524.129
52	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	14.000	7.435 6.343	104.084 88.796
53	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x4,2 mm	m	10.000	73.036 20.181	730.364 201.810
54	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x3,4mm	m	72.000	40.962 19.028	2 949.265 1 370.002
55	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	82.000	9.226 9.226	756.499 756.499
56	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30.000	27.262 13.262	817.854 397.854
57	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, PPR d16-75mm	buc	135.000	37.368 25.370	5 044.673 3 425.004
58	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d28mm	m	10.000	46.711 29.407	467.106 294.066
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	60.000	46.494 29.407	2 789.658 1 764.396

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, Tubolit plus d22mm				
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-048 d48mm	m	14.000	88.457 29.407	1 238.391 411.692
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-028 d28mm	m	58.000	46.711 29.407	2 709.215 1 705.583
62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-022 d22mm	m	43.000	46.494 29.407	1 999.263 1 264.484
63	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4.000	532.629 66.309	2 130.516 265.236
		Total Sistemul T3 Inclusiv salariu				31 868.921 16 427.680
		3.3. Sistemul C1				
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	115.000	64.304 18.451	7 394.960 2 121.888
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	10.000	41.191 18.739	411.912 187.395
66	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	12.500	4.613 4.613	57.660 57.660
67	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, PP d50-110mm	buc	190.000	36.318 25.370	6 900.411 4 820.376

1	2	3	4	5	6	7
68	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	16.000	1 380.451 271.002	22 087.214 4 336.032
69	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	19.000	712.594 109.554	13 539.282 2 081.526
70	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	19.000	435.139 95.139	8 267.641 1 807.641
71	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	3.000	1 932.019 276.768	5 796.057 830.304
72	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de aer d110mm HL900N	buc	1.000	840.311 92.256	840.311 92.256
73	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu d110mm	buc	17.000	222.796 34.596	3 787.532 588.132
74	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20.000	27.262 13.262	545.236 265.236
		Total Sistemul C1 Inclusiv salariu				69 628.216 17 188.446
		3.4. Sistemul C3				
75	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	20.000	64.304 18.451	1 286.080 369.024
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	5.000	41.191 18.740	205.956 93.698

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm PPR				
77	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm	m	6.000	167.679 51.894	1 006.075 311.364
78	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	4.000	112.673 23.640	450.693 94.562
79	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3.500	4.613 4.613	16.145 16.145
80	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, PP d50-110mm	buc	70.000	36.318 25.370	2 542.259 1 775.928
81	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm HL317	buc	3.000	45.568 16.721	136.703 50.164
82	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de aer d110mm HL900N	buc	2.000	840.311 92.256	1 680.622 184.512
83	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10.000	27.262 13.262	272.618 132.618
		Total Sistemul C3 Inclusiv salariu				7 597.151 3 028.015
		<i>Total</i>	lei			256 909.071
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			17 824.941
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			12 190.716
		<i>Total</i>	100.00 +			286 924.728

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie`</i>	14.50 %			41 604.086
		<i>Total</i>	100.00 +			328 528.814
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			19 711.729
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				348 240.543 79 221.958

			380 462.31			
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				80 561.43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 380 462.31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	704.665	57.66	40 630.986
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	405.874	57.66	23 402.694
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	251.940	57.66	14 526.860
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31.491	57.66	1 815.771
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1.050	57.66	60.543
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.160	57.66	124.546
Total manopera						80 561.43

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.052	15.00	0.780
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12.739	2.00	25.478
3.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0.062	16.00	0.992
4.	2320167317232	Diclorethan	kg	0.161	7.50	1.208
5.	23733644606	Piulita de incendiu GP -50	buc	44.100	50.00	2 205.000
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	25.679	18.00	462.222
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	61.108	32.00	1 955.456
8.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.323	45.00	14.535
9.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.040	32.00	1.280
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.024	50.00	1.200
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2.117	50.00	105.850
12.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	16.800	45.00	756.000
13.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	44.120	45.00	1 985.400
14.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	3.060	120.05	367.353
15.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	22.050	10.00	220.500
16.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	16.800	10.00	168.000
17.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0.793	45.00	35.685
18.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0.258	45.00	11.610
19.	2521216700212	Teava din PVC d200mm	m	6.396	106.00	677.976
20.	2521216701050	Teava din otel d50x3mm	m	170.520	59.00	10 060.680
21.	2521216701065	Teava din otel d65mm	m	159.152	64.00	10 185.728
22.	25212167011225	Teava din polietilena PEHD PN10 SDR11 d225mm	m	3.075	527.35	1 621.601
23.	2521216701150	Teava din otel d150mm	m	1.421	121.00	171.941
24.	252121670120	Teava din otel d20mm	m	82.418	22.70	1 870.889
25.	252121670132	Teava din otel d32mm	m	19.894	35.00	696.290
26.	252121670215	Teava din otel d15mm	m	61.103	16.50	1 008.200
27.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5.814	8.00	46.512

28.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1.836	32.30	59.303
29.	25212167171075	Teava din material plastic PEHD PN10 SDR11 d75mm	m	3.060	40.80	124.848
30.	2521216717120	Teava din material plastic PPR d20x2,8mm	m	61.200	13.40	820.080
31.	25212167171203	Teava din material plastic PPR d20x3,4mm	m	73.440	19.25	1 413.720
32.	2521216717125	Teava din material plastic PPR d25x3,5mm	m	42.840	32.30	1 383.732
33.	25212167171254	Teava din material plastic PPR d25x4,2mm	m	10.200	49.43	504.186
34.	2521216717432	Teava din PE d32mm	m	4.080	84.50	344.760
35.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm PPR	m	139.050	43.76	6 084.828
36.	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR	m	20.085	16.55	332.407
37.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	16.800	34.65	582.120
38.	2522147331401	Furtun pt. hidrant de incendiu d51mm	m	441.000	16.70	7 364.700
39.	25231267211501 4	Sifon de pardoseala din polipropilena d 110mm HL317	buc	3.030	28.30	85.749
40.	25231567210164	Piesa de legatura din material plastic PPR d16-75mm	buc	278.250	8.50	2 365.125
41.	25231567210251 1	Piesa de legatura din material plastic PPR d50-110mm	buc	273.000	7.50	2 047.500
42.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu PC-50	buc	22.050	75.00	1 653.750
43.	262210243801	Lavoar	buc	19.574	436.10	8 536.221
44.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	16.968	741.80	12 586.862
45.	262210244901	Bideu	buc	3.091	741.80	2 292.904
46.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0.204	1 100.00	224.400
47.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1.716	14.00	24.024
48.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	90.000	14.00	1 260.000
49.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	11.897	14.00	166.558
50.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1.782	14.00	24.948
51.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	15.919	14.00	222.866
52.	28112373250505	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	21.000	800.00	16 800.000
53.	28112373364460 5	Piulita de incendiu FM-50	buc	44.100	48.00	2 116.800
54.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2.060	0.50	1.030
55.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3.090	0.50	1.545
56.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2.060	0.40	0.824
57.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3.090	0.40	1.236
58.	2874117301150	Vana din fonta cu flansa d150mm	buc	1.030	1 246.00	1 283.380
59.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	16.800	120.05	2 016.840
60.	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	19.380	28.30	548.454
61.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	22.440	120.05	2 693.922
62.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	23.730	3.00	71.190
63.	287527420115	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15B16k d15mm	buc	16.320	54.80	894.336
64.	287527420120	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15B16k d20mm	buc	3.060	112.90	345.474
65.	2875274201315	Robinet cu trei cai d15mm	buc	2.040	86.00	175.440
66.	287527420132	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15B16k d32mm	buc	1.020	210.90	215.118
67.	28752742015	Robinet cu sfera d15mm	buc	62.220	38.00	2 364.360
68.	287527420150	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15B16k d50mm	buc	4.060	275.00	1 116.500
69.	2875274201810	Clapeta de aer d110mm HL900N	buc	3.045	737.00	2 244.165
70.	28752742020	Robinet cu sfera d20mm	buc	5.100	50.00	255.000
71.	287527420315	Clapeta sens unic d15mm	buc	2.040	159.00	324.360
72.	28752744001150	Flansa din otel pentru sudura d150mm	buc	2.100	359.00	753.900
73.	2875274400165	Flansa din otel pentru sudura d65mm	buc	25.200	169.00	4 258.800
74.	28752773305221 10	Mufa antiincendiara d110mm	buc	17.000	175.00	2 975.000
75.	29131242013502 2	Baterie pentru dus	buc	4.020	464.00	1 865.280

76.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19.000	250.00	4 750.000
77.	2913124503165	Vana din fonta cu flansa d65mm	buc	9.360	813.00	7 609.680
78.	2913124503265	Clapeta sens unic cu flansa tip 602 d65mm	buc	2.080	2 951.00	6 138.080
79.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	16.800	38.00	638.400
80.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	16.800	59.70	1 002.960
81.	2913134201993	Baterie pt. bideu cu dn 1/2"	buc	6.120	262.00	1 603.440
82.	2913137324303	Ventil de incendiu тип 161p d50mm	buc	22.050	267.00	5 887.350
83.	2924127322165	Filtru pentru apa potabila cu flanse d65mm tip Y333	buc	2.050	1 384.50	2 838.225
84.	3220137315778	Decapant	kg	5.842	17.00	99.314
85.	332050000110	Armatura fina Manometru	buc	2.020	243.00	490.860
86.	3320517352122	Termoizolatie conducte Armaflex AF-022 d22mm	m	46.505	15.80	734.779
87.	3320517352128	Termoizolatie conducte Armaflex AF-028 d28mm	m	62.727	16.00	1 003.632
88.	3320517352148	Termoizolatie conducte Armaflex AF-048 d48mm	m	15.141	54.60	826.699
89.	3320517352160	Termoizolatie conducte Armaflex AF-060 d60mm	m	129.780	39.00	5 061.420
90.	3320517352176	Termoizolatie conducte Armaflex AF-076 d76mm	m	121.128	37.25	4 512.018
91.	3320517352322	Termoizolatie conducte Tubolit plus d22mm	m	102.742	15.80	1 623.324
92.	3320517352328	Termoizolatie conducte Tubolit plus d28mm	m	56.238	16.00	899.808
93.	68121440	Apometru clasa "Ultrasunet FlowlQ3100" d50mm	buc	2.000	3 342.90	6 685.800
94.	68121441	Stingator cu spuma ОП-10	buc	42.000	146.70	6 161.400
95.	68121442	Boiler electric V=100 l	buc	3.000	2 701.75	8 105.250
96.	68121443	Cabina de dus	buc	4.000	1 418.20	5 672.800
97.	68121444	Pompa submersibila NOVA 600M-NA (Q=3.0m3/h , N=0.55kwt)	buc	1.000	2 365.00	2 365.000
Total materiale de construcții						203 197.17

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.041	75.50	3.095
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	19.699	98.49	1 940.154
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	18.730	21.84	409.064
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.290	20.00	5.800
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11.980	98.49	1 179.910
Total utilaje de construcții						3 538.01

Total deviz:

**380 462.3
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str.Bucuriei nr.14
mun.Chisinau.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Contor de apa "Ultrasunet FlowIQ 3100" d50mm	buc			3 342.900 0.000
	68121440	Apometru clasa "Ultrasunet FlowIQ3100" d50mm	buc	1.0000	3 342.90	3 342.900
2	Pret de piata	Stingator cu spuma OII-10	buc			146.700 0.000
	68121441	Stingator cu spuma OII-10	buc	1.0000	146.70	146.700
3	Pret de piata	Boiler electric V=100 l	buc			2 701.750 0.000
	68121442	Boiler electric V=100 l	buc	1.0000	2 701.75	2 701.750
4	Pret de piata	Cabina de dus	buc			1 418.200 0.000
	68121443	Cabina de dus	buc	1.0000	1 418.20	1 418.200
5	DAB	Pompa submersibila NOVA 600M-NA (Q=3.0m3/h , N=0.55kw)	buc			2 365.000 0.000
	68121444	Pompa submersibila NOVA 600M-NA (Q=3.0m3/h , N=0.55kw)	buc	1.0000	2 365.00	2 365.000
		2. Lucrari de montare				
6	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -32..50 mm	buc			20.181 20.181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	57.66	20.181
7	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			184.512 184.512
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.2000	57.66	184.512
8	SE48A	Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii	buc			131.358 130.888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.7300	57.66	99.752
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5400	57.66	31.137
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0100	32.00	0.320
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0100	15.00	0.150
9	Acc06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			202.987 161.448
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2.8000	57.66	161.448
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0.7700	45.00	35.685
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2.0000	0.50	1.030
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2.0000	0.40	0.824
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.2000	20.00	4.000
10	Acc03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			74.934 60.543
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0.2500	45.00	11.610

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3.0000	0.50	1.545
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3.0000	0.40	1.236
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Sistemul A1				
11	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Vana din fonta cu flansa d65mm	buc			975.283 112.437
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9500	57.66	112.437
	2913124503165	Vana din fonta cu flansa d65mm	buc	1.0000	813.00	845.520
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1.0400	14.00	15.142
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0.1500	14.00	2.184
12	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flansa d150mm	buc			1 323.742 40.362
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.7000	57.66	40.362
	2874117301150	Vana din fonta cu flansa d150mm	buc	1.0000	1 246.00	1 283.380
13	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15B16k d50mm	buc			317.180 38.056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6600	57.66	38.056
	287527420150	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15B16k d50mm	buc	1.0000	275.00	279.125
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15B16k d15mm	buc			66.275 10.379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	57.66	10.379
	287527420115	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15B16k d15mm	buc	1.0000	54.80	55.896
15	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15B16k d15mm (pentru stropit)	buc			66.275 10.379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	57.66	10.379
	287527420115	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15B16k d15mm	buc	1.0000	54.80	55.896
16	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Clapeta sens unic cu flansa tip 602 d65mm	buc			3 198.802 112.437
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9500	57.66	112.437
	2913124503265	Clapeta sens unic cu flansa tip 602 d65mm	buc	1.0000	2 951.00	3 069.040
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1.0400	14.00	15.141
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0.1500	14.00	2.184
17	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu sfera	buc			64.838 13.838
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	57.66	13.838
	28752742020	Robinet cu sfera d20mm	buc	1.0000	50.00	51.000
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu sfera	buc			49.139 10.379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	57.66	10.379
	28752742015	Robinet cu sfera d15mm	buc	1.0000	38.00	38.760
19	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d65mm tip Y333	buc			1 551.730 132.618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3000	57.66	132.618
	2924127322165	Filtru pentru apa potabila cu flanse d65mm tip Y333	buc	1.0000	1 384.50	1 419.112
20	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu trei cai	buc			98.099 10.379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	57.66	10.379
	2875274201315	Robinet cu trei cai d15mm	buc	1.0000	86.00	87.720
21	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru cu robinet de control	buc			269.184 23.064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	57.66	23.064
	332050000110	Armatura fina Manometru	buc	1.0100	243.00	245.430
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0.0060	15.00	0.090

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	50.00	0.600
22	IC12I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 150 mm (K=1,4 на фитинги)	m			351.000 137.231
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.7000	57.66	137.231
	2521216701150	Teava din otel d150mm	m	1.0150	121.00	171.941
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.2920	18.00	7.362
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.6670	32.00	29.888
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.1940	14.00	3.808
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0070	14.00	0.140
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.1500	3.00	0.630
23	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65mm (K=1,4 на фитинги)	m			179.281 77.495
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.9600	57.66	77.495
	2521216701065	Teava din otel d65mm	m	1.0150	64.00	90.944
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0680	18.00	1.714
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1700	32.00	7.616
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0400	14.00	0.784
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	14.00	0.098
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.1500	3.00	0.630
24	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (K=1,4 на фитинги)	m			153.412 60.543
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	57.66	60.543
	2521216701050	Teava din otel d50x3mm	m	1.0150	59.00	83.839
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1460	32.00	6.541
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0430	14.00	0.843
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.00	0.059
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0630	18.00	1.588
25	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			8.806 7.496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1300	57.66	7.496
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0600	21.84	1.310
26	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			10.178 8.649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0700	21.84	1.529
27	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5 mm	m			55.565 20.181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	57.66	20.181
	2521216717125	Teava din material plastic PPR d25x3,5mm	m	1.0200	32.30	32.946
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.040
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	17.00	0.102
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0233	98.49	2.296
28	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8mm	m			34.995 19.028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	57.66	19.028
	2521216717120	Teava din material plastic PPR d20x2,8mm	m	1.0200	13.40	13.668
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.040

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	17.00	0.102
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	98.49	2.157
29	SA17F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, PEHD PN10 SDR11 d75 mm	m			58.491 14.992
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2600	57.66	14.992
	25212167171075	Teava din material plastic PEHD PN10 SDR11 d75mm	m	1.0200	40.80	41.616
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.040
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	17.00	0.136
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0172	98.49	1.707
30	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD PN10 SDR11 d225mm	m			553.524 11.359
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.1970	57.66	11.359
	25212167011225	Teava din polietilena PEHD PN10 SDR11 d225mm	m	1.0150	527.35	540.534
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0300	20.00	0.600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.0135	75.50	1.032
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9.226 9.226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	57.66	9.226
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27.262 13.262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	14.00	14.000
33	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, PPR d16-75mm	buc			37.368 25.370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4400	57.66	25.370
	25231567210164	Piesa de legatura din material plastic PPR d16-75mm	buc	1.0000	8.50	8.925
	3220137315778	Decapant	kg	0.0085	17.00	0.152
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.025
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0294	98.49	2.896
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d28mm	m			46.711 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	3320517352328	Termoizolatatie conducte Tubolit plus d28mm	m	1.0300	16.00	17.304
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d22mm	m			46.494 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	3320517352322	Termoizolatatie conducte Tubolit plus d22mm	m	1.0300	15.80	17.087
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-076 d76mm	m			69.692 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	3320517352176	Termoizolatatie conducte Armaflex AF-076 d76mm	m	1.0300	37.25	40.286
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-060 d60mm	m			71.585 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	3320517352160	Termoizolatatie conducte Armaflex AF-060 d60mm	m	1.0300	39.00	42.178
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa d65mm	buc			268.163 51.317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.8900	57.66	51.317
	2875274400165	Flansa din otel pentru sudura d65mm	buc	1.0000	169.00	177.450
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.4000	98.49	39.396
39	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa d150 mm	buc			668.286 174.133
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3.0200	57.66	174.133

1	2	3	4	5	6	7
	28752744001150	Flansa din otel pentru sudura d150mm	buc	1.0000	359.00	376.950
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1.1900	98.49	117.203
40	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc			1 956.740 230.640
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.0000	57.66	230.640
	2913137324303	Ventil de incendiu тип 161p d50mm	buc	1.0000	267.00	280.350
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1.0000	10.00	10.500
	28112373250505	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc		800.00	800.000
	23733644606	Piulita de incendiu ГР -50	buc	2.0000	50.00	105.000
	281123733644605	Piulita de incendiu ГМ-50	buc	2.0000	48.00	100.800
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu PC-50	buc	1.0000	75.00	78.750
	2522147331401	Furtun pt. hidrant de incendiu d51mm	m	20.0000	16.70	350.700
		3.2. Sistemul T3				
41	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu sfera	buc			49.139 10.379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	57.66	10.379
	28752742015	Robinet cu sfera d15mm	buc	1.0000	38.00	38.760
42	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu sfera	buc			64.838 13.838
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	57.66	13.838
	28752742020	Robinet cu sfera d20mm	buc	1.0000	50.00	51.000
43	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б16к d32mm	buc			238.182 23.064
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	57.66	23.064
	287527420132	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15Б16к d32mm	buc	1.0000	210.90	215.118
44	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б16к d20mm	buc			128.996 13.838
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	57.66	13.838
	287527420120	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15Б16к d20mm	buc	1.0000	112.90	115.158
45	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б16к d15mm	buc			66.275 10.379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	57.66	10.379
	287527420115	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15Б16к d15mm	buc	1.0000	54.80	55.896
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, 15Б16к d15mm (pentru stropit)	buc			66.275 10.379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	57.66	10.379
	287527420115	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15Б16к d15mm	buc	1.0000	54.80	55.896
47	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Clapeta sens unic	buc			172.559 10.379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	57.66	10.379
	287527420315	Clapeta sens unic d15mm	buc	1.0000	159.00	162.180
48	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m			100.281 45.205
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5600	57.66	45.205
	252121670132	Teava din otel d32mm	m	1.0150	35.00	49.735
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.0860	32.00	3.854
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0240	14.00	0.470
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.00	0.059
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0380	18.00	0.958
49	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-	m			68.562 32.290

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	57.66	32.290
	252121670120	Teava din otel d20mm	m	1.0150	22.70	32.257
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0640	32.00	2.867
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0170	14.00	0.333
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.00	0.059
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	18.00	0.756
50	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			53.778 28.253
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3500	57.66	28.253
	252121670215	Teava din otel d15mm	m	1.0150	16.50	23.447
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0350	32.00	1.568
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0050	14.00	0.098
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.00	0.059
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0140	18.00	0.353
51	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6.063 5.189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	57.66	5.189
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	21.84	0.874
52	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7.435 6.343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	57.66	6.343
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	21.84	1.092
53	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x4,2 mm	m			73.036 20.181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	57.66	20.181
	25212167171254	Teava din material plastic PPR d25x4,2mm	m	1.0200	49.43	50.419
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.040
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	17.00	0.102
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0233	98.49	2.295
54	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x3,4mm	m			40.962 19.028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	57.66	19.028
	25212167171203	Teava din material plastic PPR d20x3,4mm	m	1.0200	19.25	19.635
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.040
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	17.00	0.102
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	98.49	2.157
55	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9.226 9.226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	57.66	9.226
56	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27.262 13.262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	14.00	14.000
57	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, PPR d16-75mm	buc			37.368 25.370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4400	57.66	25.370
	25231567210164	Piesa de legatura din material plastic PPR d16-75mm	buc	1.0000	8.50	8.925
	3220137315778	Decapant	kg	0.0085	17.00	0.152
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.025

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0294	98.49	2.896
58	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d28mm	m			46.711 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	3320517352328	Termoizolatii conducte Tubolit plus d28mm	m	1.0300	16.00	17.304
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Tubolit plus d22mm	m			46.494 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	3320517352322	Termoizolatii conducte Tubolit plus d22mm	m	1.0300	15.80	17.088
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-048 d48mm	m			88.457 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	3320517352148	Termoizolatii conducte Armaflex AF-048 d48mm	m	1.0300	54.60	59.050
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-028 d28mm	m			46.711 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	3320517352128	Termoizolatii conducte Armaflex AF-028 d28mm	m	1.0300	16.00	17.304
62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Armaflex AF-022 d22mm	m			46.494 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	3320517352122	Termoizolatii conducte Armaflex AF-022 d22mm	m	1.0300	15.80	17.088
63	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			532.629 66.309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1500	57.66	66.309
	291312420135022	Baterie pentru dus	buc	1.0000	464.00	466.320
		3.3. Sistemul C1				
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m			64.304 18.451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	57.66	18.451
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm PPR	m	1.0300	43.76	45.073
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	50.00	0.750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.030
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			41.191 18.739
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	57.66	18.739
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR	m	1.0300	16.55	22.160
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.031
66	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4.613 4.613
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	57.66	4.613
67	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, PP d50-110mm	buc			36.318 25.370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4400	57.66	25.370
	252315672102511	Piesa de legatura din material plastic PPR d50-110mm	buc	1.0000	7.50	7.875
	3220137315778	Decapant	kg	0.0085	17.00	0.152
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.025
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0294	98.49	2.896
68	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc			1 380.451

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				271.002
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	57.66	271.002
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	741.80	786.679
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	38.00	39.900
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	59.70	62.685
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	120.05	126.052
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	34.65	36.383
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	45.00	47.250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	10.00	10.500
69	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			712.594 109.554
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	57.66	109.554
	262210243801	Lavoar	buc	1.0100	436.10	449.275
	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	28.30	28.866
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	120.05	122.451
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	8.00	2.448
70	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			435.139 95.139
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	57.66	95.139
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	250.00	250.000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	45.00	90.000
71	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			1 932.019 276.768
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.8000	57.66	276.768
	262210244901	Bideu	buc	1.0100	741.80	764.301
	29131342019993	Baterie pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2.0000	262.00	534.480
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	120.05	122.451
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	120.05	122.451
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	45.00	91.800
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0.6000	32.30	19.768
72	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de aer d110mm HL900N	buc			840.311 92.256
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6000	57.66	92.256
	2875274201810	Clapeta de aer d110mm HL900N	buc	1.0000	737.00	748.055
73	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d110mm	buc			222.796 34.596
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6000	57.66	34.596
	2875277330522110	Mufa antiincendiara d110mm	buc	1.0000	175.00	175.000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0.0120	1 100.00	13.200
74	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27.262 13.262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.262
	27107000000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	14.00	14.000
		3.4. Sistemul C3				
75	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m			64.304 18.451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	57.66	18.451
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm PPR	m	1.0300	43.76	45.073
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	50.00	0.750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.030
76	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			41.191 18.740
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	57.66	18.740
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR	m	1.0300	16.55	22.160

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.031
77	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm	m			167.679 51.894
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9000	57.66	51.894
	2521216700212	Teava din PVC d200mm	m	1.0300	106.00	112.996
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0.0520	45.00	2.422
	2320167317232	Dicloreton	kg	0.0260	7.50	0.201
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0.0100	16.00	0.165
78	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			112.673 23.640
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4100	57.66	23.640
	2521216717432	Teava din PE d32mm	m	1.0200	84.50	86.190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	2.00	0.040
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	17.00	0.119
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0272	98.49	2.684
79	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4.613 4.613
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	57.66	4.613
80	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, PP d50-110mm	buc			36.318 25.370
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4400	57.66	25.370
	252315672102511	Piesa de legatura din material plastic PPR d50-110mm	buc	1.0000	7.50	7.875
	3220137315778	Decapant	kg	0.0085	17.00	0.152
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	2.00	0.025
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0294	98.49	2.896
81	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm HL317	buc			45.568 16.721
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	57.66	16.721
	252312672115014	Sifon de pardoseala din polipropilena d 110mm HL317	buc	1.0000	28.30	28.583
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0045	50.00	0.233
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	2.00	0.030
82	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de aer d110mm HL900N	buc			840.311 92.256
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6000	57.66	92.256
	2875274201810	Clapeta de aer d110mm HL900N	buc	1.0000	737.00	748.055
83	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27.262 13.262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	14.00	14.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Punctul termic individual. Solutii termomecanice

Valoarea de deviz 368 896.99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Tehno Test	Punct termic individual tip modul PTI 2016-SIV 520/ACM 70	set	1.000	285 600.000 0.000	285 600.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			285 600.000
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1.20 %			3 427.200
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				289 027.200
		2. Lucrari de montare				
2		Punct termic individual tip modul PTI 2016-SIV 520/ACM 70- Montare (3% din pretul -140 ore)	buc	1.000	8 072.400 8 072.400	8 072.400 8 072.400
		<i>Total</i>	lei			8 072.400
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 816.290
		<i>Total</i>	100.00 +			9 888.690
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			6 135.024
		<i>Total</i>	100.00 +			16 023.714
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			961.423
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 985.137 8 072.400
		3. Lucrari sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Conducte si accesorii in incapere tehnica				
3	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet tip M-F d3/4" Genebre	buc	1.000	93.762 13.262	93.762 13.262
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet bila cu mufa d15mm pentru deaeratoare	buc	4.000	66.634 8.649	266.536 34.596
5	IC17E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.0 mm	m	15.000	440.077 115.320	6 601.155 1 729.800
6	IC17D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, d 89 x 3,0 mm	m	20.000	418.858 106.671	8 377.160 2 133.420
7	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 40 x 3,5 mm	m	30.000	264.723 80.724	7 941.690 2 421.720
8	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	15.000	116.567 27.677	1 748.502 415.152
9	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d25mm PN20	m	5.000	74.050 20.181	370.250 100.905
10	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	1.000	85.948 17.298	85.948 17.298

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Trecere PPR/Otel d20,0 mm				
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*d100 mm	buc	7.000	319.323 60.543	2 235.261 423.801
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d80 mm	buc	4.000	243.384 60.543	973.536 242.172
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d40 mm	buc	5.000	173.514 60.543	867.570 302.715
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d25 mm	buc	5.000	77.277 60.543	386.385 302.715
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20.000	5.989 5.189	119.788 103.788
16	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30.000	7.343 6.343	220.278 190.278
17	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	35.000	10.049 8.649	351.715 302.715
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	52.700	27.262 13.262	1 436.697 698.897
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d108mm	m	15.000	280.322 29.407	4 204.835 441.099

1	2	3	4	5	6	7
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d89mm	m	20.000	243.544 29.407	4 870.872 588.132
21	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d45mm	m	15.000	151.620 29.407	2 274.298 441.099
22	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d32mm	m	15.000	141.886 29.407	2 128.291 441.099
23	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (doi straturi de email)	m2	10.700	104.142 79.571	1 114.322 851.408
		Total Conducte si accesorii in incapere tehnica Inclusiv salariu				46 668.851 12 196.071
		<i>Total</i>	lei			46 668.851
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			2 744.116
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			2 399.389
		<i>Total</i>	100.00 +			51 812.356
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			7 512.792
		<i>Total</i>	100.00 +			59 325.148
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			3 559.509
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				62 884.657 12 196.071

						368 896.99
		Total deviz: Inclusiv salariu				20 268.47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din
str.Bucuriei nr.14 mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8
Punctul termic individual. Solutii termomecanice

Valoarea de deviz 368 896.99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	68121441	Instalator incalzire	h-om.	140.000	57.66	8 072.400
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	141.551	57.66	8 161.831
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33.150	57.66	1 911.429
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22.050	57.66	1 271.403
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14.766	57.66	851.408
		Total manopera				20 268.47

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.535	2.00	1.070
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.080	15.00	1.200
3.	2320166200676	White spirit	kg	1.070	16.00	17.120
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11.025	12.00	132.300
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26.705	15.00	400.575
6.	2430116104160	Email alchidic	kg	4.815	37.00	178.155
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.168	55.00	9.240
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1.605	37.00	59.385
9.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0.449	16.00	7.184
10.	2521216701082	Teava din otel d25mm	m	15.225	86.00	1 309.350
11.	252121670155	Teava din otel d108x3.0mm	m	15.225	304.00	4 628.400
12.	2521216701720	Teava din otel d40x3.5mm	m	30.450	175.00	5 328.750
13.	2521216701721	Teava din otel d89x3.0mm	m	20.300	297.00	6 029.100
14.	2521216710312	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d25mm PN20	m	5.150	52.30	269.345
15.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	52.700	14.00	737.800
16.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.400	14.00	5.600
17.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.255	14.00	3.570
18.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	7.205	14.00	100.870
19.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	13.000	2.30	29.900
20.	287527411018	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot 90* d100 mm	buc	7.140	249.00	1 777.860

21.	287527411020	Piesa de legatura Trecere PPR/Otel d20,0 mm	buc	1.000	68.65	68.650
22.	287527411021	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot 90* d80 mm	buc	4.080	174.55	712.164
23.	287527411022	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot 90* d40 mm	buc	5.100	106.05	540.855
24.	287527411024	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot 90* d25 mm	buc	5.100	11.70	59.670
25.	2875274202770	Robinet sferic cu filet tip M-F d3/4" Genebre	buc	1.000	78.00	78.000
26.	287527420556	Robinet cu mufa d15mm	buc	4.000	56.00	224.000
27.	33205173522570	Termoizolatie conducte Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d108mm	m	16.223	232.00	3 763.736
28.	33205173522571	Termoizolatie conducte Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d89mm	m	21.630	198.00	4 282.740
29.	33205173522573	Termoizolatie conducte Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d45mm	m	16.223	113.00	1 833.199
30.	33205173522574	Termoizolatie conducte Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d32mm	m	16.223	104.00	1 687.192
31.	68121440	Punct termic individual tip modul PTI 2016-SIV 520/ACM 70	buc	1.000	285 600.00	285 600.000
Total materiale de construcții						319 876.98

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4.750	20.00	95.000
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5.040	20.00	100.800
Total utilaje de construcții						195.80

Total deviz:

**368 896.9
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str.Bucuriei nr.14
mun.Chisinau.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Tehno Test	Punct termic individual tip modul PTI 2016-SIV 520/ACM 70	set			285 600.000
	68121440	Punct termic individual tip modul PTI 2016-SIV 520/ACM 70	buc	1.0000	285 600.00	285 600.000
		2. Lucrari de montare				
2		Punct termic individual tip modul PTI 2016-SIV 520/ACM 70-Montare (3% din pretul - 140 ore)	buc			8 072.400
	68121441	Instalator incalzire	h-om.	140.0000	57.66	8 072.400
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Conducte si accesorii in incapere tehnica				
3	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet tip M-F d3/4" Genebre	buc			93.762
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2875274202770	Robinet sferic cu filet tip M-F d3/4" Genebre	buc	1.0000	78.00	78.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.200
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet bila cu mufa d15mm pentru deaeratoare	buc			66.634
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	287527420556	Robinet cu mufa d15mm	buc	1.0000	56.00	56.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	15.00	0.225
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	55.00	1.760
5	IC17E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.0 mm	m			440.077
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	57.66	115.320
	252121670155	Teava din otel d108x3.0mm	m	1.0150	304.00	308.560
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2830	12.00	3.396
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.6510	15.00	9.765
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1770	14.00	2.478
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0070	14.00	0.098
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.2000	2.30	0.460
6	IC17D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, d 89 x 3,0 mm	m			418.858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.8500	57.66	106.671
	2521216701721	Teava din otel d89x3.0mm	m	1.0150	297.00	301.455
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1680	12.00	2.016
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4300	15.00	6.450
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1240	14.00	1.736
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	14.00	0.070

1	2	3	4	5	6	7
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.2000	2.30	0.460
7	IC17A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 40 x 3,5 mm	m			264.723 80.724
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.4000	57.66	80.724
	2521216701720	Teava din otel d40x3.5mm	m	1.0150	175.00	177.625
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0990	12.00	1.188
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2460	15.00	3.690
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0690	14.00	0.966
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	14.00	0.070
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.2000	2.30	0.460
8	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			116.567 27.677
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4800	57.66	27.677
	2521216701082	Teava din otel d25mm	m	1.0150	86.00	87.290
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0640	15.00	0.960
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0170	14.00	0.238
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.00	0.042
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	12.00	0.360
9	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d25mm PN20	m			74.050 20.181
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3500	57.66	20.181
	2521216710312	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d25mm PN20	m	1.0300	52.30	53.869
10	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Trecere PPR/Otel d20,0 mm	buc			85.948 17.298
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	57.66	17.298
	287527411020	Piesa de legatura Trecere PPR/Otel d20,0 mm	buc	1.0000	68.65	68.650
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*d100 mm	buc			319.323 60.543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.543
	287527411018	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot 90* d100 mm	buc	1.0000	249.00	253.980
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	20.00	4.800
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d80 mm	buc			243.384 60.543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.543
	287527411021	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot 90* d80 mm	buc	1.0000	174.55	178.041
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	20.00	4.800
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d40 mm	buc			173.514 60.543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.543
	287527411022	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot 90* d40 mm	buc	1.0000	106.05	108.171
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	20.00	4.800
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* d25 mm	buc			77.277 60.543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.543
	287527411024	Piesa de legatura din otel pentru sudura. Cot 90* d25 mm	buc	1.0000	11.70	11.934
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	20.00	4.800
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5.989 5.189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	57.66	5.189

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	20.00	0.800
16	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7.343 6.343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	57.66	6.343
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	20.00	1.000
17	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			10.049 8.649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0700	20.00	1.400
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27.262 13.262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	14.00	14.000
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d108mm	m			280.322 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	33205173522570	Termoizolatie conducte Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d108mm	m	1.0300	232.00	250.916
20	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d89mm	m			243.544 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	33205173522571	Termoizolatie conducte Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d89mm	m	1.0300	198.00	214.137
21	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d45mm	m			151.620 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	33205173522573	Termoizolatie conducte Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d45mm	m	1.0300	113.00	122.213
22	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d32mm	m			141.886 29.407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	57.66	29.407
	33205173522574	Termoizolatie conducte Cilindri din vata minerala gros. 40mm ISOTEC KK-AL d32mm	m	1.0300	104.00	112.479
23	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (doi straturi de email)	m2			104.142 79.571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.3800	57.66	79.571
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.4500	37.00	16.650
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0.1500	37.00	5.550
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0.0420	16.00	0.671
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.100

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (**
P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Protectia drencer contraincendiului

Valoarea de deviz 102 770.05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Stropitor drencer pentru perdelede apa ДВ31-ИПІо0,19-R1/2/B3-"3BH-8"	set	68.000	205.000 0.000	13 940.000 0.000
2	Pretul furnizorului	Vana cu motor electric SYLAX d150mm Danfoss	set	1.000	14 585.000 0.000	14 585.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			28 525.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			342.300
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				28 867.300
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
3	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"	buc	68.000	11.532 11.532	784.176 784.176
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Mufa d40 mm	buc	68.000	65.343 60.543	4 443.324 4 116.924
5	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu motor electric	buc	1.000	40.362 40.362	40.362 40.362

1	2	3	4	5	6	7
		SYLAX d150mm Danfoss				
6	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	1.000	263.367 251.398	263.367 251.398
		<i>Total</i>	lei			5 531.229
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 168.394
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			0.838
		<i>Total</i>	100.00 +			6 700.461
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			3 946.574
		<i>Total</i>	100.00 +			10 647.035
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			638.822
		<i>Total</i>	100.00 +			11 285.857
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 285.857 5 192.860
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
7	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm	buc	2.000	2 063.468 174.133	4 126.936 348.266
8	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150 mm	m	25.000	489.590 48.434	12 239.760 1 210.860
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm	m	14.000	459.300 28.830	6 430.207 403.620
10	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm	m	71.000	219.417 28.830	15 578.610 2 046.930
11	SA35D1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4"	buc	6.000	206.806 134.924	1 240.838 809.546
12	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori,	buc	1.000	365.150 89.950	365.150 89.950

1	2	3	4	5	6	7
		Racord d150x100mm				
13	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Cot d150mm	buc	2.000	365.151 89.950	730.302 179.899
14	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Cot d100mm	buc	1.000	365.150 89.950	365.150 89.950
15	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratara D 152 cu diblu de distantare	buc	4.000	57.547 25.947	230.188 103.788
16	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratara D 100 cu diblu de distantare	buc	3.000	57.547 25.947	172.641 77.841
17		Prizon M20 L=160mm	buc	8.000	5.600 0.000	44.800 0.000
18		Piulita, Grover, Saiba M20	buc	16.000	2.800 0.000	44.800 0.000
19	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	34.300	56.355 47.281	1 932.972 1 621.745
20	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	110.000	11.532 11.532	1 268.520 1 268.520
		<i>Total</i>	lei			44 770.874
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 856.456
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			2 534.081
		<i>Total</i>	100.00 +			49 161.411

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			7 128.405
		<i>Total</i>	100.00 +			105 451.227
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			6 327.074
		<i>Total</i>	100.00 +			111 778.301
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				62 616.890 8 250.915

						102 770.05
		Total deviz: Inclusiv salariu				13 443.78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9
Protectia drencer contraincendiului**

Valoarea de deviz 102 770.05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	55.880	57.66	3 222.041
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.150	57.66	181.629
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	141.640	57.66	8 166.962
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28.126	57.66	1 621.745
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4.360	57.66	251.398
		Total manopera				13 443.78

Materiale:

1.	01	Stropitor drencer pentru perdelede apa ДВ31-IIIПо0,19-R1/2/B3-"3BH-8"	set	68.000	205.00	13 940.000
2.	02	Vana cu motor electric SYLAX d150mm Danfoss(sau analog)	set	1.000	14 585.00	14 585.000
3.	102521216701000	Teava din otel d65	m	75.296	165.80	12 484.077
4.	122721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate(Racord d150x100mm)	buc	1.010	268.70	271.387
5.	132721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate(Cot d150mm)	buc	2.020	268.70	542.774
6.	142721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate(Cot d100mm)	buc	1.010	268.70	271.387
7.	152875274204000	Bratara fixare(D 152 cu diblu de distantare)	buc	4.000	23.00	92.000
8.	162875274204000	Bratara fixare(D 100 cu diblu de distantare)	buc	3.000	23.00	69.000
9.	17	Prizon M20 L=160mm	buc	8.000	5.60	44.800
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.091	2.00	2.182
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.945	15.00	14.175
12.	18	Piulita, Grover, Saiba M20	buc	16.000	2.80	44.800
13.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	3.865	15.00	57.975
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3.430	16.00	54.880
15.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-lld	kg	18.995	15.00	284.925
16.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0.515	23.00	11.845
17.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9.628	18.00	173.304
18.	2320322600374	Citom	kg	2.565	17.00	43.605
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15.573	12.00	186.876
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	27.210	15.00	408.150
21.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1.969	18.00	35.442
22.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5.145	23.00	118.335

23.	2430126106200	Email de ulei	kg	0.274	28.00	7.672
24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3.430	37.00	126.910
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.343	4.00	1.372
26.	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	6.060	65.50	396.930
27.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica (Pret indicat in utilaj)	buc	1.030	0.00	0.000
28.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.700	25.00	17.500
29.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	15.503	37.00	573.611
30.	28741173000005	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica(Vana cu motor electric SYLAX d150mm Danfoss sau analog) (Pret inclus in utilaj)	buc	1.030	0.00	0.000
31.	28751158900003	Duza de pulverizare cu dn=1/2" (pret inclus in utilaj)	buc	70.040	0.00	0.000
32.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura (pret indicat in utilaj)	buc	69.360	0.00	0.000
33.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	2.100	1 776.70	3 731.070
34.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	7.000	4.60	32.200
35.	82521216701000	Teava din otel d150	m	26.260	392.00	10 293.920
36.	92521216701000	Teava din otel d100	m	14.847	392.00	5 820.024
Total materiale de construcții						64 738.13

Utilaje de construcții:

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.110	20.00	2.200
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.050	10.00	10.500
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	18.700	20.00	374.000
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	7.175	20.00	143.500
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.575	200.00	115.000
Total utilaje de construcții						645.20

Total deviz:

102 770.0

5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU
REGIM DE INALTIME (P+2E) din str.
Bucuriei 14, mun. CHISINAU.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Stropitor drencer pentru perdelede apa ДВ31-IIIΠo0,19-R1/2/B3-"3BH-8"	set			205.000
						0.000
	01	Stropitor drencer pentru perdelede apa ДВ31-IIIΠo0,19-R1/2/B3-"3BH-8"	set	1.0000	205.00	205.000
2	Pretul furnizorului	Vana cu motor electric SYLAX d150mm Danfoss	set			14 585.000
						0.000
	02	Vana cu motor electric SYLAX d150mm Danfoss(sau analog)	set	1.0000	14 585.00	14 585.000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
3	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"	buc			11.532
						11.532
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2000	57.66	11.532
	28751158900003	Duza de pulverizare cu dn=1/2" (pret inclus in utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Mufa d40 mm	buc			65.343
						60.543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura (pret indicat in utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	20.00	4.800
5	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu motor electric SYLAX d150mm Danfoss	buc			40.362
						40.362
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.7000	57.66	40.362
	28741173000005	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica(Vana cu motor electric SYLAX d150mm Danfoss sau analog) (Pret inclus in utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
6	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			263.367
						251.398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4.3600	57.66	251.398
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica (Pret indicat in utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0.5000	23.00	11.845
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	2.00	0.124
		3. Capitolul 3. Lucrari sanitare				
7	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm	buc			2 063.468
						174.133
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3.0200	57.66	174.133
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1.0000	1 776.70	1 865.535
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1.1900	20.00	23.800
8	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150 mm	m			489.590

1	2	3	4	5	6	7
						48.434
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.8400	57.66	48.434
	82521216701000	Teava din otel d150	m	1.0100	392.00	411.757
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2900	12.00	3.619
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3600	15.00	5.616
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0.1500	37.00	5.772
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0.1300	18.00	2.434
	2320322600374	Citom	kg	0.0300	17.00	0.530
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0800	15.00	1.248
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0.2500	15.00	3.900
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.0830	20.00	1.660
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.0230	200.00	4.600
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	20.00	0.020
9	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm	m			459.300 28.830
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5000	57.66	28.830
	92521216701000	Teava din otel d100	m	1.0100	392.00	415.716
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0900	12.00	1.134
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2000	15.00	3.150
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0.1300	37.00	5.051
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0.0700	18.00	1.323
	2320322600374	Citom	kg	0.0200	17.00	0.357
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0200	15.00	0.315
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0.1400	15.00	2.205
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.0600	20.00	1.200
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	20.00	0.020
10	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm	m			219.417 28.830
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5000	57.66	28.830
	102521216701000	Teava din otel d65	m	1.0100	165.80	175.832
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0900	12.00	1.134
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2000	15.00	3.150
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0.1300	37.00	5.051
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0.0700	18.00	1.323
	2320322600374	Citom	kg	0.0200	17.00	0.357
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0200	15.00	0.315
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0.1400	15.00	2.205
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.0600	20.00	1.200
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	20.00	0.020
11	SA35D1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4"	buc			206.806 134.924
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3400	57.66	134.924
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	1.0000	65.50	66.155
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.1080	15.00	1.635
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.2250	18.00	4.092
12	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Racord d150x100mm	buc			365.150 89.950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.5600	57.66	89.950
	122721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate(Racord d150x100mm)	buc	1.0000	268.70	271.387
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0720	15.00	1.095
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.1500	18.00	2.718
13	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Cot d150mm	buc			365.151 89.950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.5600	57.66	89.950
	132721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate(Cot d150mm)	buc	1.0000	268.70	271.387
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0720	15.00	1.087
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.1500	18.00	2.727
14	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Cot d100mm	buc			365.150 89.950

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.5600	57.66	89.950
	142721204117810	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate(Cot $\varnothing 100\text{mm}$)	buc	1.0000	268.70	271.387
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0720	15.00	1.095
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.1500	18.00	2.718
15	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratara D 152 cu diblu de distantare	buc			57.547 25.947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4500	57.66	25.947
	152875274204000	Bratara fixare(D 152 cu diblu de distantare)	buc	1.0000	23.00	23.000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1.0000	4.60	4.600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.1000	25.00	2.500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1500	10.00	1.500
16	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Bratara D 100 cu diblu de distantare	buc			57.547 25.947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4500	57.66	25.947
	162875274204000	Bratara fixare(D 100 cu diblu de distantare)	buc	1.0000	23.00	23.000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1.0000	4.60	4.600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.1000	25.00	2.500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1500	10.00	1.500
17		Prizon M20 L=160mm	buc			5.600 0.000
	17	Prizon M20 L=160mm	buc	1.0000	5.60	5.600
18		Piulita, Grover, Saiba M20	buc			2.800 0.000
	18	Piulita, Grover, Saiba M20	buc	1.0000	2.80	2.800
19	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			56.355 47.281
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.8200	57.66	47.281
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.1500	23.00	3.450
	2430126106200	Email de ulei	kg	0.0080	28.00	0.224
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	37.00	3.700
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.1000	16.00	1.600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.0100	4.00	0.040
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	2.00	0.060
20	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			11.532 11.532
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2000	57.66	11.532

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Echipament electric de forță și iluminare electrică interioară

Valoarea de deviz 1 865 168.42 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Echipament electric de forță				
1	08-03-572-4	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, BPY1-13-20YXJI4	buc	1.000	563.483 201.233	563.483 201.233
2	08-03-525-4	Înteruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, curent până la 400 A	buc	2.000	379.359 237.559	758.718 475.118
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze	buc	2.000	50.164 50.164	100.328 100.328
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune până la 10 kV	buc	6.000	155.344 140.114	932.063 840.683
5	08-03-572-7	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), "XL3-400" (1APM)	buc	1.000	290.996 268.696	290.996 268.696
6	08-03-525-3	Înteruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, cantitate cleme pentru conectare până la 9, curent până la 250 A	buc	1.000	332.863 202.963	332.863 202.963
7	08-01-066-	Limitator supratensiune neliniară,	set	1.000	187.480	187.480

1	2	3	4	5	6	7
	1	OIIC			172.980	172.980
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-4/100A	buc	1.000	196.630 162.025	196.630 162.025
9	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 120 DPX200	buc	1.000	266.492 159.142	266.492 159.142
10	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63A DX63	buc	1.000	155.421 133.771	155.421 133.771
11	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 50A DX50	buc	1.000	155.421 133.771	155.421 133.771
12	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A DX32	buc	2.000	155.421 133.771	310.842 267.542
13	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 200 A	buc	1.000	332.863 202.963	332.863 202.963
14	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "XL3-400" (2APM)	buc	1.000	290.996 268.696	290.996 268.696
15	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, OIIC	set	1.000	187.480 172.980	187.480 172.980
16	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-4/100A	buc	1.000	196.630 162.025	196.630 162.025
17	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 120 DPX200	buc	1.000	266.492 159.142	266.492 159.142
18	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A DPX100	buc	2.000	155.421 133.771	310.842 267.542
19	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63A DX63	buc	1.000	155.421 133.771	155.421 133.771
20	08-03-526-	Automat tripolar, montat pe	buc	3.000	155.421	466.264

1	2	3	4	5	6	7
	2	constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40A DX40			133.771	401.314
21	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A DX32	buc	1.000	155.421 133.771	155.421 133.771
22	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A DX25	buc	2.000	103.325 89.950	206.649 179.899
23	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A DX20	buc	1.000	103.325 89.950	103.325 89.950
24	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 54 module	buc	1.000	1 740.996 268.696	1 740.996 268.696
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 32A	buc	1.000	409.750 162.025	409.750 162.025
26	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2Р 10А АВДТДХ	buc	7.000	485.421 133.771	3 397.948 936.398
27	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2Р 16А АВДТДХ	buc	3.000	485.421 133.771	1 456.264 401.314
28	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2Р 20А АВДТДХ	buc	3.000	485.421 133.771	1 456.264 401.314
29	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2Р 25А АВДТДХ	buc	2.000	612.121 133.771	1 224.242 267.542
30		Bloc de cleme	buc	4.000	216.700 0.000	866.800 0.000
31	64655	Stopper (5 модулей)	buc	6.000	54.200 0.000	325.200 0.000
32	646555	Plastron (18 модулей)	buc	1.000	208.350 0.000	208.350 0.000
33	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 54 module	buc	1.000	1 740.996 268.696	1 740.996 268.696
34	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 32A	buc	1.000	409.750 162.025	409.750 162.025

1	2	3	4	5	6	7
35	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 10А АВДТDX	buc	3.000	485.421 133.771	1 456.264 401.314
36	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 16А АВДТDX	buc	2.000	485.421 133.771	970.842 267.542
37	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20А АВДТDX	buc	3.000	485.421 133.771	1 456.264 401.314
38	64655	Stopper (5 модулей)	buc	3.000	54.200 0.000	162.600 0.000
39	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	6.000	266.700 0.000	1 600.200 0.000
40	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 54 module	buc	2.000	1 740.996 268.696	3 481.991 537.391
41	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 63A	buc	2.000	350.800 162.025	701.599 324.049
42	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 25А АВДТDX	buc	28.000	612.121 133.771	17 139.394 3 745.594
43		Bloc de cleme	buc	10.000	216.700 0.000	2 167.000 0.000
44	64655	Stopper (5 модулей)	buc	6.000	54.200 0.000	325.200 0.000
45	646555	Plastron (18 модулей)	buc	2.000	208.350 0.000	416.700 0.000
46	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	4.000	266.700 0.000	1 066.800 0.000
47	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 54 module	buc	1.000	1 740.996 268.696	1 740.996 268.696
48	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A DX20	buc	1.000	528.325 89.950	528.325 89.950
49	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A DX6	buc	2.000	209.995 89.950	419.989 179.899
50	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	2.000	209.995 89.950	419.989 179.899

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 16 A DX16				
51	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc	3.000	528.325 89.950	1 584.974 269.849
52	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2Р 6А АВДТДХ	buc	8.000	612.121 133.771	4 896.970 1 070.170
53	08-03-529-1	Contactator 3-Р СТХ-1	buc	5.000	1 261.022 197.197	6 305.111 985.986
54	08-01-080-1	Releu PTX-1 0.6A	buc	1.000	398.656 65.156	398.656 65.156
55	08-01-080-1	Releu PTX-1 2.0A	buc	2.000	398.656 65.156	797.312 130.312
56	08-01-080-1	Releu PTX-1 3.4A	buc	1.000	398.656 65.156	398.656 65.156
57		Bloc de cleme	buc	4.000	216.700 0.000	866.800 0.000
58	64655	Stopper (5 модулей)	buc	6.000	54.200 0.000	325.200 0.000
59	646555	Plastron (18 модулей)	buc	1.000	208.350 0.000	208.350 0.000
60	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.000	266.700 0.000	266.700 0.000
61	08-03-526-1	Contacte cu 1H3+1HO	buc	5.000	320.025 89.950	1 600.123 449.748
62	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 36 module	buc	2.000	1 524.346 268.696	3 048.691 537.391
63	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	2.000	266.700 0.000	533.400 0.000
64	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc	2.000	401.675 89.950	803.349 179.899
65	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 6A	buc	6.000	188.775 89.950	1 132.648 539.698
66	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2Р 20А АВДТДХ	buc	8.000	700.421 133.771	5 603.370 1 070.170
67	08-03-529-1	Contactator 3-Р СТХ-1	buc	4.000	1 261.022 197.197	5 044.089 788.789
68	08-01-080-1	Releu PTX-1 0.6A	buc	4.000	398.656 65.156	1 594.623 260.623

1	2	3	4	5	6	7
69	08-03-526-1	Contacte cu 1H3+1HO	buc	4.000	320.025 89.950	1 280.098 359.798
70		Bloc de cleme	buc	6.000	216.700 0.000	1 300.200 0.000
71	64655	Stopper (5 модулей)	buc	12.000	54.200 0.000	650.400 0.000
72	646555	Plastron (18 модулей)	buc	2.000	208.350 0.000	416.700 0.000
73	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	2.000	266.700 0.000	533.400 0.000
74	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 72 module	buc	1.000	2 078.496 268.696	2 078.496 268.696
75	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 32A	buc	1.000	409.750 162.025	409.750 162.025
76	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A DX10	buc	4.000	209.995 89.950	839.978 359.798
77	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc	2.000	528.325 89.950	1 056.649 179.899
78	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	2.000	528.325 89.950	1 056.649 179.899
79	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc	2.000	401.675 89.950	803.349 179.899
80	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc	1.000	209.995 89.950	209.995 89.950
81	08-03-529-1	Contactator 1-P CTX-1	buc	12.000	1 261.022 197.197	15 132.266 2 366.366
82	08-01-080-1	Releu PTX-1 1.6A	buc	1.000	1 378.156 65.156	1 378.156 65.156
83	08-01-080-1	Releu PTX-1 2.4A	buc	2.000	1 378.156 65.156	2 756.312 130.312
84	08-01-080-1	Releu PTX-1 3.4A	buc	1.000	1 478.156 65.156	1 478.156 65.156
85	08-01-080-1	Releu PTX-1 4.2A	buc	5.000	1 378.156 65.156	6 890.779 325.779
86	08-01-080-1	Releu PTX-1 4.6A	buc	1.000	1 378.156	1 378.156

1	2	3	4	5	6	7
					65.156	65.156
87	08-01-080-1	Releu PTX-1 6.2A	buc	4.000	1 378.156	5 512.623
					65.156	260.623
88	08-03-526-1	Contacte cu 1H3+1HO	buc	12.000	320.025	3 840.295
					89.950	1 079.395
89		Bloc de cleme	buc	5.000	216.700	1 083.500
					0.000	0.000
90	64655	Stopper (5 модулей)	buc	4.000	54.200	216.800
					0.000	0.000
91	646555	Plastron (18 модулей)	buc	2.000	208.350	416.700
					0.000	0.000
92	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	4.000	266.700	1 066.800
					0.000	0.000
93	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 48 module	buc	1.000	1 499.346	1 499.346
					268.696	268.696
94	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A DX25	buc	1.000	528.325	528.325
					89.950	89.950
95	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc	2.000	401.675	803.349
					89.950	179.899
96	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 6A	buc	13.000	202.945	2 638.280
					89.950	1 169.345
97	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	6.000	266.700	1 600.200
					0.000	0.000
98	64655	Stopper (5 модулей)	buc	3.000	54.200	162.600
					0.000	0.000
99	08-03-524-11	Cutie ЯР-600x400x350	buc	1.000	2 016.317	2 016.317
					240.442	240.442
100	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1000x600 ABP50-100Y3	buc	1.000	563.483	563.483
					201.233	201.233
101	08-03-529-1	Contactator 1-P CTX-1	buc	2.000	1 261.022	2 522.044
					197.197	394.394
102	08-01-080-1	Releu PTX-1 16A	buc	2.000	1 378.156	2 756.312
					65.156	130.312
103	08-03-526-1	Contacte cu 1H3+1HO	buc	2.000	320.025	640.049
					89.950	179.899
104	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1.000	1 107.696	1 107.696
					268.696	268.696

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), "Nedbox" 12 module				
105	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, APBB-22N-1-0	buc	16.000	228.548 103.788	3 656.768 1 660.608
106	08-03-526-1	Contacte cu 1H3+1HO	buc	2.000	320.025 89.950	640.049 179.899
107	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 12 module	buc	1.000	1 107.696 268.696	1 107.696 268.696
108	08-03-545-1	Cutie СИНИС	buc	4.000	368.770 190.855	1 475.078 763.418
109	08-03-545-1	Cutie КП101	buc	4.000	276.070 190.855	1 104.278 763.418
110	08-03-545-1	Cutie КП102	buc	16.000	283.170 190.855	4 530.714 3 053.674
111	08-03-525-1	Intreruptor ПБ3-16-1P54	buc	10.000	265.364 120.509	2 653.644 1 205.094
112	08-03-525-1	Intreruptor ПБ2-10-1P54	buc	12.000	246.364 120.509	2 956.373 1 446.113
113	08-03-591-12	Blocuri cu 3 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1.100	5 439.104 4 001.604	5 983.014 4 401.764
114	08-03-525-7	Soclu REGINA 16A 250B	set	200.000	760.246 439.946	152 049.160 87 989.160
115	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: электросушитель ЕР4	buc	8.000	74.867 69.192	598.936 553.536
116	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 6A	buc	1.000	202.945 89.950	202.945 89.950
117	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A DX10	buc	1.000	209.995 89.950	209.995 89.950
118	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	48.500	978.784 714.984	47 471.024 34 676.724
119	590-4001	Cablu VVGng-FRLS-2*1.5	m	285.000	10.000 0.000	2 850.000 0.000
120	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	2 390.000	12.250 0.000	29 277.500 0.000
121	590-4004	Cablu VVGng-FRLS-4*1.5	m	350.000	15.450 0.000	5 407.500 0.000
122	590-4003	Cablu VVGng-FRLS-3*2.5	m	1 400.000	16.350 0.000	22 890.000 0.000
123	590-4005	Cablu VVGng-FRLS-5*1.5	m	45.000	18.350	825.750

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
124	590-40055	Cablu VVGng-FRLS-5*2.5	m	30.000	27.100	813.000
					0.000	0.000
125	590-40055	Cablu VVGng-FRLS-4*4	m	55.000	41.600	2 288.000
					0.000	0.000
126	590-40066	Cablu VVGng-FRLS-5*4	m	115.000	41.600	4 784.000
					0.000	0.000
127	590-4006	Cablu VVGng-FRLS-5*6	m	45.000	57.500	2 587.500
					0.000	0.000
128	590-4007	Cablu VVGng-FRLS-5*10	m	40.000	99.200	3 968.000
					0.000	0.000
129	590-4008	Cablu VVGng-FRLS-5*16	m	20.000	157.500	3 150.000
					0.000	0.000
130	590-4015	Cablu VVGng-FRLS-5*50	m	35.000	315.000	11 025.000
					0.000	0.000
131	590-4017	Cablu VVGng-FRLS-5*70	m	20.000	512.500	10 250.000
					0.000	0.000
132	590-4018	Cablu VVGng-FRLS-5*95	m	20.000	790.000	15 800.000
					0.000	0.000
133	08-02-396-6	Tava metalica perforata drept 50x50x3000	100 m	6.000	5 118.234	30 709.404
					1 695.204	10 171.224
134	08-02-396-6	Tava metalica perforata drept 50x100x3000	100 m	3.000	6 953.234	20 859.702
					1 695.204	5 085.612
135	08-02-396-6	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50x100	100 m	0.200	8 118.234	1 623.647
					1 695.204	339.041
136	08-02-396-6	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50x50	100 m	0.200	4 118.234	823.647
					1 695.204	339.041
137	08-02-364-2	Consola pe perete	buc	300.000	143.793	43 137.900
					60.543	18 162.900
138	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0.300	17 718.852	5 315.656
					3 586.452	1 075.936
139	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	2.000	2 526.308	5 052.616
					1 228.158	2 456.316
140	08-02-397-1	Profil perforat de montare, K-108	100 buc	1.000	1 417.422	1 417.422
					616.962	616.962
141	2451090	Cutie Y197	buc	20.000	4.700	94.000
					0.000	0.000
142	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	36.000	1 666.324	59 987.664
					686.154	24 701.544

1	2	3	4	5	6	7
		Total Echipament electric de forta Inclusiv salariu				667 824.639 230 318.257
		1.2. Iluminare electrica				
143	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 39 module	buc	1.000	1 261.846 268.696	1 261.846 268.696
144	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3P-25	buc	1.000	250.800 162.025	250.800 162.025
145	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc	13.000	202.945 89.950	2 638.280 1 169.345
146	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc	4.000	485.421 133.771	1 941.685 535.085
147	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	6.000	266.700 0.000	1 600.200 0.000
148	64655	Stopper (5 модулей)	buc	3.000	54.200 0.000	162.600 0.000
149	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 39 module	buc	1.000	1 261.846 268.696	1 261.846 268.696
150	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3P-25	buc	1.000	250.800 162.025	250.800 162.025
151	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc	14.000	202.945 89.950	2 841.224 1 259.294
152	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc	1.000	485.421 133.771	485.421 133.771
153	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	6.000	266.700 0.000	1 600.200 0.000
154	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 39 module	buc	1.000	1 261.846 268.696	1 261.846 268.696
155	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3P-25	buc	1.000	250.800 162.025	250.800 162.025

1	2	3	4	5	6	7
156	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc	15.000	202.945 89.950	3 044.169 1 349.244
157	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc	1.000	485.421 133.771	485.421 133.771
158	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	6.000	266.700 0.000	1 600.200 0.000
159	64655	Stopper (5 модулей)	buc	3.000	54.200 0.000	162.600 0.000
160	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 18 module	buc	1.000	848.496 268.696	848.496 268.696
161	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3P-20	buc	1.000	250.800 162.025	250.800 162.025
162	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc	12.000	202.945 89.950	2 435.335 1 079.395
163	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	6.000	266.700 0.000	1 600.200 0.000
164	64655	Stopper (5 модулей)	buc	3.000	54.200 0.000	162.600 0.000
165	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPLUNILED 2000EM 1x33	100 buc	0.170	50 039.080 5 074.080	8 506.644 862.594
166	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SLICKECOLED 1x30	100 buc	0.400	48 624.080 5 074.080	19 449.632 2 029.632
167	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, ARS/R UNILED595 1x31	100 buc	3.610	64 750.410 15 625.860	233 748.980 56 409.355
168	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ODLED12 1x12	100 buc	0.660	26 004.080 5 074.080	17 162.693 3 348.893
169	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete ELES-SP-03-LED	100 buc	0.120	22 016.962 5 662.212	2 642.035 679.465
170	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STARNBTLED 1x32	100 buc	0.130	60 039.080 5 074.080	7 805.080 659.630

1	2	3	4	5	6	7
171	08-01-080-1	Releu de foto ФР2	buc	3.000	66.156 65.156	198.467 195.467
172	08-01-080-1	Senzer de miscare MS-39	buc	20.000	66.156 65.156	1 323.116 1 303.116
173	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	43.550	978.774 714.984	42 625.603 31 137.553
174	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	1 530.000	12.250 0.000	18 742.500 0.000
175	590-4004	Cablu VVGng-FRLS-4*1.5	m	280.000	15.450 0.000	4 326.000 0.000
176	590-4003	Cablu VVGng-FRLS-3*2.5	m	2 135.000	16.350 0.000	34 907.250 0.000
177	590-40055	Cablu VVGng-FRLS-4*2.5	m	410.000	20.000 0.000	8 200.000 0.000
178	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0.200	17 718.852 3 586.452	3 543.770 717.290
179	08-02-397-1	Profil perforat de montare, K-108	100 buc	0.500	1 417.422 616.962	708.711 308.481
180	2451090	Cutie Y197	buc	260.000	4.700 0.000	1 222.000 0.000
181	2451095	Cutie KOP74	buc	300.000	20.850 0.000	6 255.000 0.000
182	2451090	Cutie Y192	buc	50.000	18.350 0.000	917.500 0.000
183	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0.25/24В-ІР54	buc	9.000	679.054 82.454	6 111.484 742.084
184	08-02-396-5	Cablu-canal 100x60мм "Элекор"	100 m	1.000	5 302.416 2 168.016	5 302.416 2 168.016
185	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	40.000	1 666.324 686.154	66 652.960 27 446.160
186	08-02-396-6	Tava metalica perforata drept 60x100x3000	100 m	1.500	6 953.234 1 695.204	10 429.851 2 542.806
187	08-02-396-6	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 60x100	100 m	0.100	12 810.234 1 695.204	1 281.023 169.520
188	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 16A "POLO" Hermetica	100 buc	0.400	6 479.224 2 242.974	2 591.690 897.190
189	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa "Optima-013110"	100 buc	0.050	7 994.162 2 490.912	399.708 124.546

1	2	3	4	5	6	7
190	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa "Optima-013110"	100 buc	0.300	6 819.346 2 196.846	2 045.804 659.054
191	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie ascunsa 16A "POLO" "Optima-016103"	100 buc	0.850	6 407.214 1 897.014	5 446.132 1 612.462
192	245109	Acelasi cu doua taste"Optima-016102"	buc	85.000	54.200 0.000	4 607.000 0.000
193	245108	Acelasi flip-flop "Optima-016102"	buc	12.000	54.200 0.000	650.400 0.000
		Total Iluminare electrica Inclusiv salariu				544 200.817 141 396.101
		<i>Total</i>	lei			1 212 025.456
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			83 635.731
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			56 114.474
		<i>Total</i>	100.00 +			1 351 775.660
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			282 502.912
		<i>Total</i>	100.00 +			1 634 278.572
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			98 056.714
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 732 335.28 6 371 714.358
		2. Lucrari de constructie				
194	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	257.000	66.309 66.309	17 041.413 17 041.413
		<i>Total</i>	lei			17 041.413
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			3 834.318
		<i>Total</i>	100.00 +			20 875.731
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			3 026.981
		<i>Total</i>	100.00 +			23 902.712
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			1 434.163
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				25 336.875 17 041.413
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
195	Pretul firmei	Dulap BPY1-13-20YXJI4	set	1.000	28 750.000 0.000	28 750.000 0.000
196	Pretul firmei	Contor ZMG410CR 380B 5A	buc	2.000	4 991.700 0.000	9 983.400 0.000
197	Pretul firmei	Dulap "XL3-400" 1600*575*175 (set)	set	2.000	5 483.350 0.000	10 966.700 0.000
198	Pretul firmei	Uscator electric EP4	buc	8.000	1 200.000 0.000	9 600.000 0.000
199	Pretul firmei	Controler ABP50-100Y3 1000x600x400	buc	1.000	45 000.000 0.000	45 000.000 0.000
200	Pretul firmei	Releu de foto ΦP-2	buc	3.000	112.500 0.000	337.500 0.000
201	Pretul firmei	Senzer de miscare MS-39	buc	20.000	79.200 0.000	1 584.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			106 221.600
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1.20 %			1 274.659
		Total Utilaj Inclusiv salariu				107 496.259

		Total deviz:	1 865 168.42
		Inclusiv salariu	388 755.77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-10
Echipament electric de forta si iluminare electrica interioara

Valoarea de deviz 1 865 168.42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6 209.469	57.66	358 037.982
2.	1	Muncitor	h-om	237.190	57.66	13 676.375
3.	7122050013400	Zidar	h-om	12.850	57.66	740.931
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282.700	57.66	16 300.482
		Total manopera				388 755.77

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.160	14 000.00	2 234.400
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.074	11 000.00	809.600
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.184	11 000.00	2 024.000
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	2.022	11 000.00	22 237.600
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0.008	11 000.00	88.000
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	169.811	37.00	6 283.007
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	144.684	25.00	3 617.100
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 335.303	2.00	2 670.606
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	8.002	75.00	600.120
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 502.443	7.50	11 268.323
11.	1019852	Vopsea	kg	33.725	25.00	843.125
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.912	13 000.00	11 856.000
13.	245108	Acelasi flip-flop"Optima-016102"	buc	12.000	54.20	650.400
14.	245109-	Acelasi cu doua taste"Optima-016102"	buc	85.000	54.20	4 607.000
15.	5009031	Scoabe	10 buc	512.200	2.50	1 280.500
16.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 454.700	0.10	145.470
17.	5009062	Papuci de cablu	buc	193.200	4.20	811.440
18.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	39.000	5.00	195.000
19.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	433.200	4.20	1 819.440
20.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1.484	10.00	14.840

21.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	5.776	10.00	57.760
22.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	46.025	90.00	4 142.250
23.	5349100	Mansoane	buc	9.000	4.50	40.500
24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4.303	175.00	753.008
25.	68121440	Bloc de cleme	buc	29.000	216.70	6 284.300
26.	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	49.000	54.20	2 655.800
27.	68121442	Plastron (18 модулей)	buc	8.000	208.35	1 666.800
28.	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	49.000	266.70	13 068.300
29.	68121444	Contactator 1-P CTX-1	buc	23.000	900.00	20 700.000
30.	68121445	Releu PTX-1 0.6A	buc	5.000	332.50	1 662.500
31.	68121446	Releu PTX-1 2.0A	buc	2.000	332.50	665.000
32.	68121447	Releu PTX-1 3.4A	buc	1.000	332.50	332.500
33.	68121448	Contacte cu 1H3+1HO	buc	25.000	216.70	5 417.500
34.	68121449	Dulap pentru 36 module	buc	2.000	1 233.35	2 466.700
35.	68121450	Automat DX 3P 16A	buc	6.000	298.35	1 790.100
36.	68121451	Automat DX 1P 6A	buc	6.000	92.50	555.000
37.	68121452	DX-Automat дифференц.2P 20A АВДТDX	buc	8.000	545.00	4 360.000
38.	68121453	Dulap pentru 72 module	buc	1.000	1 787.50	1 787.500
39.	68121454	Intreruptor DX-IS 32A	buc	3.000	233.35	700.050
40.	68121455	Contor ZMG410CR 380B 5A	buc	2.000	4 991.70	9 983.400
41.	68121456	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0.25	buc	9.000	591.00	5 319.000
42.	68121457	Dulap BPY1-13-20YXJ4	buc	1.000	28 750.00	28 750.000
43.	68121458	Dulap "XL3-400" 1600*575*175 (set)	buc	2.000	5 483.35	10 966.700
44.	68121459	Cablu VVGng-FRLS-2*1.5	m	285.000	10.00	2 850.000
45.	68121460	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	3 920.000	12.25	48 020.000
46.	68121461	Cablu VVGng-FRLS-3*2.5	m	3 535.000	16.35	57 797.250
47.	68121462	Cablu VVGng-FRLS-4*1.5	m	630.000	15.45	9 733.500
48.	68121463	Cablu VVGng-FRLS-5*1.5	m	45.000	18.35	825.750
49.	68121464	Cablu VVGng-FRLS-5*2.5	m	30.000	27.10	813.000
50.	68121465	Cablu VVGng-FRLS-4*4	m	55.000	41.60	2 288.000
51.	68121466	Cablu VVGng-FRLS-4*2.5	m	410.000	20.00	8 200.000
52.	68121467	Cablu VVGng-FRLS-5*6	m	45.000	57.50	2 587.500
53.	68121468	Cablu VVGng-FRLS-5*4	m	115.000	41.60	4 784.000
54.	68121469	Cablu VVGng-FRLS-5*10	m	40.000	99.20	3 968.000
55.	68121470	Cablu VVGng-FRLS-5*16	m	20.000	157.50	3 150.000
56.	68121471	Cablu VVGng-FRLS-5*50	m	35.000	315.00	11 025.000
57.	68121472	Cablu VVGng-FRLS-5*70	m	20.000	512.50	10 250.000
58.	68121473	Cablu VVGng-FRLS-5*95	m	20.000	790.00	15 800.000
59.	68121474	Dulap pentru 54 module	buc	5.000	1 450.00	7 250.000
60.	68121475	Dulap pentru 48 module	buc	1.000	1 208.35	1 208.350
61.	68121476	Dulap pentru 39 module	buc	3.000	970.85	2 912.550
62.	68121477	Dulap pentru 12 module	buc	2.000	816.70	1 633.400
63.	68121478	Dulap pentru 18 module	buc	1.000	557.50	557.500
64.	68121479	Corp STARNBTLED 1x32	buc	13.000	543.35	7 063.550
65.	68121480	Corp ODLED12 1x12	buc	66.000	203.00	13 398.000
66.	68121481	Corp ARS/R UNILED595 1x31	buc	361.000	403.00	145 483.000
67.	68121482	Corp SLICKECOLED 1x30	buc	40.000	429.20	17 168.000
68.	68121483	Corp ALS.OPLUNILED 2000EM 1x33	buc	17.000	443.35	7 536.950
69.	68121484	Corp ELES-SP-03-LED	buc	12.000	155.00	1 860.000
70.	68121485	Post APBB-22N-1-0	buc	16.000	76.84	1 229.440
71.	68121486	Uscator electric EP4	buc	8.000	1 200.00	9 600.000
72.	68121487	Intreruptor 3P 25A	buc	3.000	74.40	223.200
73.	68121488	Intreruptor 3P 20A	buc	1.000	74.40	74.400
74.	68121489	Intreruptor ПБ2-10-1P54	buc	12.000	65.00	780.000
75.	68121490	Intreruptor ПБ3-16-1P54	buc	10.000	84.00	840.000
76.	68121491	Senzer de miscare MS-39	buc	20.000	79.20	1 584.000
77.	68121492	Releu de foto ФР-2	buc	3.000	112.50	337.500
78.	68121493	Cutie КН102	buc	16.000	34.40	550.400

79.	68121494	Releu PTX-1 16A	buc	2.000	1 312.00	2 624.000
80.	68121495	Releu PTX-1 6.2A	buc	4.000	1 312.00	5 248.000
81.	68121496	Releu PTX-1 4.6A	buc	1.000	1 312.00	1 312.000
82.	68121497	Releu PTX-1 4.2A	buc	5.000	1 312.00	6 560.000
83.	68121498	Releu PTX-1 2.4A	buc	2.000	1 312.00	2 624.000
84.	68121499	Consola pe perete	buc	300.000	80.00	24 000.000
85.	68121500	Releu PTX-1 3.4A	buc	1.000	1 412.00	1 412.000
86.	68121501	Comutator ascunsa 16A "POLO" "Optima-016103"	buc	85.000	45.00	3 825.000
87.	68121502	Releu PTX-1 1.6A	buc	1.000	1 312.00	1 312.000
88.	68121503	Comutator deschisa 16A "POLO" Hermetica	buc	40.000	40.00	1 600.000
89.	68121504	Cutie ЯР-600x400x350	buc	1.000	1 648.00	1 648.000
90.	68121505	Cutie КП101	buc	4.000	27.30	109.200
91.	68121506	Cutie СИНИС	buc	4.000	120.00	480.000
92.	68121507	Intrruptor DX-IS 63A	buc	2.000	174.40	348.800
93.	68121508	Controler ABP50-100Y3 1000x600x400	buc	1.000	45 000.00	45 000.000
94.	68121509	Automat DX 3P 10A	buc	2.000	425.00	850.000
95.	68121510	Automat DX 3P 25A	buc	1.000	425.00	425.000
96.	68121511	Automat DX 3P 20A	buc	1.000	425.00	425.000
97.	68121512	Automat DX 3P 6A	buc	5.000	425.00	2 125.000
98.	68121513	DX-Automat дифференц.2P 25A АВДТDX	buc	38.000	456.70	17 354.600
99.	68121514	DX-Automat дифференц.2P 20A АВДТDX	buc	12.000	330.00	3 960.000
100.	68121515	DX-Automat дифференц.2P 16A АВДТDX	buc	5.000	330.00	1 650.000
101.	68121516	DX-Automat дифференц.2P 10A АВДТDX	buc	10.000	330.00	3 300.000
102.	68121517	Automat DX 1P 16A	buc	3.000	106.67	320.010
103.	68121518	Automat DX 1P 10A	buc	5.000	106.67	533.350
104.	68121519	Automat DX 1P 6A	buc	14.000	106.67	1 493.380
105.	68121520	Automat DX 1P 6A	buc	2.000	106.67	213.340
106.	68121521	Automat DX 1P 10A	buc	54.000	106.67	5 760.180
107.	68121522	Priza deschisa "Optima-013110"	buc	5.000	54.20	271.000
108.	68121523	Priza nchisa "Optima-013110"	buc	30.000	45.85	1 375.500
109.	68121524	Priza REGINA 16A 250B	buc	200.000	320.00	64 000.000
110.	68121525	Blocuri cu 3 priza	buc	110.000	14.00	1 540.000
111.	68121526	Cablu-canal 100x60мм "Элекор"	m	100.000	30.85	3 085.000
112.	68121527	Teava din v/p D25	m	7 600.000	6.67	50 692.000
113.	68121528	Profil perforat de montare K108	buc	150.000	4.35	652.500
114.	68121529	Cutie KOP74	buc	300.000	20.85	6 255.000
115.	68121530	Tava metalica perforata drept 60x100x3000	m	150.000	45.85	6 877.500
116.	68121531	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50x50	m	20.000	17.50	350.000
117.	68121532	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50x100	m	20.000	57.50	1 150.000
118.	68121533	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 60x100	m	10.000	104.42	1 044.200
119.	68121534	Tava metalica perforata drept 50x100x3000	m	300.000	45.85	13 755.000
120.	68121535	Tava metalica perforata drept 50x50x3000	m	600.000	27.50	16 500.000
121.	68121536	Cutie Y192	buc	50.000	18.35	917.500
122.	68121537	Cutie Y197	buc	280.000	4.70	1 316.000
		Total materiale de construcții				907 856.94

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	276.150	50.00	13 807.500
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	276.294	20.00	5 525.880
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	319.313	25.00	7 982.825
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	323.623	20.00	6 472.456

		(de curent continuu)				
5.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.840	20.00	856.800
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	27.940	10.00	279.400
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	3.935	10.00	39.349
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	371.155	10.00	3 711.550
		Total utilaje de construcții				38 675.76

Total deviz:

**1 865 168.
42**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament electric de forta				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BPY1-13-20YXJ14	buc			563.483 201.233
	1	Muncitor	h-om	3.4900	57.66	201.233
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.2500	37.00	9.250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	25.00	4.250
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	25.00	0.750
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0250	13 000.00	325.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.1500	20.00	23.000
2	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 400 A	buc			379.359 237.559
	1	Muncitor	h-om	4.1200	57.66	237.559
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.5760	25.00	14.400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0560	25.00	1.400
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0060	13 000.00	78.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	4.20	13.020
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0660	175.00	11.550
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50.164 50.164
	1	Muncitor	h-om	0.8700	57.66	50.164
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			155.344 140.114
	1	Muncitor	h-om	2.4300	57.66	140.114
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3900	25.00	9.750
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0.0240	20.00	0.480
5	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "XL3-400" (1APM)	buc			290.996 268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
6	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis	buc			332.863

1	2	3	4	5	6	7
		metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A				202.963
	1	Muncitor	h-om	3.5200	57.66	202.963
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.6670	25.00	16.675
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0510	25.00	1.275
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0050	13 000.00	65.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	4.20	13.020
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0600	175.00	10.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
7	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set			187.480
						172.980
	1	Muncitor	h-om	3.0000	57.66	172.980
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
8	08-03-525-2	Interrupitor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-4/100A	buc			196.630
						162.025
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
9	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 120 DPX200	buc			266.492
						159.142
	1	Muncitor	h-om	2.7600	57.66	159.142
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4310	25.00	10.775
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	25.00	1.175
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	13 000.00	39.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	4.20	25.620
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0420	175.00	7.350
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
10	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63A DX63	buc			155.421
						133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
11	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 50A DX50	buc			155.421
						133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
12	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A DX32	buc			155.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
13	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 200 A	buc			332.863 202.963
	1	Muncitor	h-om	3.5200	57.66	202.963
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.6670	25.00	16.675
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0510	25.00	1.275
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0050	13 000.00	65.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	4.20	13.020
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0600	175.00	10.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
14	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "XL3-400" (2APM)	buc			290.996 268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
15	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОИC	set			187.480 172.980
	1	Muncitor	h-om	3.0000	57.66	172.980
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
16	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-4/100A	buc			196.630 162.025
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
17	08-03-526-3	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 120 DPX200	buc			266.492 159.142
	1	Muncitor	h-om	2.7600	57.66	159.142
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4310	25.00	10.775
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	25.00	1.175
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	13 000.00	39.000

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	4.20	25.620
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПГЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0420	175.00	7.350
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
18	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A DPX100	buc			155.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
19	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 63A DX63	buc			155.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
20	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40A DX40	buc			155.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
21	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32A DX32	buc			155.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
22	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A DX25	buc			103.325 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
23	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A DX20	buc			103.325 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
24	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 54 module	buc			1 740.996 268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121474	Dulap pentru 54 module	buc	1.0000	1 450.00	1 450.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau	buc			409.750

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, DX-IS 32A				162.025
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	68121454	Interrupitor DX-IS 32A	buc	1.0000	233.35	233.350
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
26	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 10A АВДТDX	buc			485.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121516	DX-Automat дифференц.2P 10A АВДТDX	buc	1.0000	330.00	330.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
27	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 16A АВДТDX	buc			485.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121515	DX-Automat дифференц.2P 16A АВДТDX	buc	1.0000	330.00	330.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
28	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20A АВДТDX	buc			485.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121514	DX-Automat дифференц.2P 20A АВДТDX	buc	1.0000	330.00	330.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
29	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 25A АВДТDX	buc			612.121 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121513	DX-Automat дифференц.2P 25A АВДТDX	buc	1.0000	456.70	456.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
30		Bloc de cleme	buc			216.700 0.000
	68121440	Bloc de cleme	buc	1.0000	216.70	216.700
31	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200 0.000
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
32	646555	Plastron (18 модулей)	buc			208.350 0.000
	68121442	Plastron (18 модулей)	buc	1.0000	208.35	208.350
33	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 54 module	buc			1 740.996 268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121474	Dulap pentru 54 module	buc	1.0000	1 450.00	1 450.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
34	08-03-525-2	Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 32A	buc			409.750 162.025
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	68121454	Interrupitor DX-IS 32A	buc	1.0000	233.35	233.350

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
35	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 10А АВДТДХ	buc			485.421
						133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121516	DX-Automat дифференц.2P 10А АВДТДХ	buc	1.0000	330.00	330.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
36	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 16А АВДТДХ	buc			485.421
						133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121515	DX-Automat дифференц.2P 16А АВДТДХ	buc	1.0000	330.00	330.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
37	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc			485.421
						133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121514	DX-Automat дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc	1.0000	330.00	330.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
38	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200
						0.000
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
39	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700
						0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
40	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 54 module	buc			1 740.996
						268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121474	Dulap pentru 54 module	buc	1.0000	1 450.00	1 450.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
41	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 63A	buc			350.800
						162.025
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	68121507	Intreruptor DX-IS 63A	buc	1.0000	174.40	174.400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
42	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 25А АВДТДХ	buc			612.121
						133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121513	DX-Automat дифференц.2P 25А АВДТДХ	buc	1.0000	456.70	456.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
43		Bloc de cleme	buc			216.700
						0.000

1	2	3	4	5	6	7
	68121440	Bloc de cleme	buc	1.0000	216.70	216.700
44	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200 0.000
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
45	646555	Plastron (18 модулей)	buc			208.350 0.000
	68121442	Plastron (18 модулей)	buc	1.0000	208.35	208.350
46	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700 0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
47	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 54 module	buc			1 740.996 268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121474	Dulap pentru 54 module	buc	1.0000	1 450.00	1 450.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
48	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A DX20	buc			528.325 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121511	Automat DX 3P 20A	buc	1.0000	425.00	425.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
49	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A DX6	buc			209.995 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	68121520	Automat DX 1P 6A	buc	1.0000	106.67	106.670
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
50	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc			209.995 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	68121517	Automat DX 1P 16A	buc	1.0000	106.67	106.670
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
51	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc			528.325 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121512	Automat DX 3P 6A	buc	1.0000	425.00	425.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
52	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 6А АВДТДХ	buc			612.121 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121513	DX-Automat дифференц.2P 25А АВДТДХ	buc	1.0000	456.70	456.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
53	08-03-529-1	Contactator 3-P CTX-1	buc			1 261.022

1	2	3	4	5	6	7
						197.197
	1	Muncitor	h-om	3.4200	57.66	197.197
	68121444	Contactator 1-P CTX-1	buc	1.0000	900.00	900.000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3680	25.00	9.200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	25.00	1.175
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0090	13 000.00	117.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.1000	4.20	17.220
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1400	20.00	2.800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.1200	10.00	1.200
54	08-01-080-1	Releu PTX-1 0.6A	buc			398.656
						65.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121445	Releu PTX-1 0.6A	buc	1.0000	332.50	332.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
55	08-01-080-1	Releu PTX-1 2.0A	buc			398.656
						65.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121446	Releu PTX-1 2.0A	buc	1.0000	332.50	332.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
56	08-01-080-1	Releu PTX-1 3.4A	buc			398.656
						65.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121447	Releu PTX-1 3.4A	buc	1.0000	332.50	332.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
57		Bloc de cleme	buc			216.700
						0.000
	68121440	Bloc de cleme	buc	1.0000	216.70	216.700
58	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200
						0.000
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
59	646555	Plastron (18 модулей)	buc			208.350
						0.000
	68121442	Plastron (18 модулей)	buc	1.0000	208.35	208.350
60	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700
						0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
61	08-03-526-1	Contacte cu 1H3+1HO	buc			320.025
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121448	Contacte cu 1H3+1HO	buc	1.0000	216.70	216.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
62	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 36 module	buc			1 524.346
						268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121449	Dulap pentru 36 module	buc	1.0000	1 233.35	1 233.350
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
63	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700
						0.000

1	2	3	4	5	6	7
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
64	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc			401.675 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121450	Automat DX 3P 16A	buc	1.0000	298.35	298.350
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
65	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 6A	buc			188.775 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121451	Automat DX 1P 6A	buc	1.0000	92.50	92.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
66	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc			700.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121452	DX-Automat дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc	1.0000	545.00	545.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
67	08-03-529-1	Contactator 3-P CТХ-1	buc			1 261.022 197.197
	1	Muncitor	h-om	3.4200	57.66	197.197
	68121444	Contactator 1-P CТХ-1	buc	1.0000	900.00	900.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3680	25.00	9.200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	25.00	1.175
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0090	13 000.00	117.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.1000	4.20	17.220
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1400	20.00	2.800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.1200	10.00	1.200
68	08-01-080-1	Releu PTX-1 0.6A	buc			398.656 65.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121445	Releu PTX-1 0.6A	buc	1.0000	332.50	332.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
69	08-03-526-1	Contacte cu 1НЗ+1НО	buc			320.025 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121448	Contacte cu 1НЗ+1НО	buc	1.0000	216.70	216.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
70		Bloc de cleme	buc			216.700 0.000
	68121440	Bloc de cleme	buc	1.0000	216.70	216.700
71	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200 0.000

1	2	3	4	5	6	7
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
72	646555	Plastron (18 модулей)	buc			208.350
						0.000
	68121442	Plastron (18 модулей)	buc	1.0000	208.35	208.350
73	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700
						0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
74	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Plexo" 72 module	buc			2 078.496
						268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121453	Dulap pentru 72 module	buc	1.0000	1 787.50	1 787.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
75	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-IS 32A	buc			409.750
						162.025
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	68121454	Interruptor DX-IS 32A	buc	1.0000	233.35	233.350
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
76	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A DX10	buc			209.995
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121518	Automat DX 1P 10A	buc	1.0000	106.67	106.670
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
77	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 6 A	buc			528.325
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121512	Automat DX 3P 6A	buc	1.0000	425.00	425.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
78	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc			528.325
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121509	Automat DX 3P 10A	buc	1.0000	425.00	425.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
79	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc			401.675
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121450	Automat DX 3P 16A	buc	1.0000	298.35	298.350
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
80	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc			209.995
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150

1	2	3	4	5	6	7
	68121517	Automat DX 1P 16A	buc	1.0000	106.67	106.670
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
81	08-03-529-1	Contactor 1-P CTX-1	buc			1 261.022
	1	Muncitor	h-om	3.4200	57.66	197.197
	68121444	Contactor 1-P CTX-1	buc	1.0000	900.00	900.000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3680	25.00	9.200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	25.00	1.175
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0090	13 000.00	117.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.1000	4.20	17.220
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1400	20.00	2.800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.1200	10.00	1.200
82	08-01-080-1	Releu PTX-1 1.6A	buc			1 378.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121502	Releu PTX-1 1.6A	buc	1.0000	1 312.00	1 312.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
83	08-01-080-1	Releu PTX-1 2.4A	buc			1 378.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121498	Releu PTX-1 2.4A	buc	1.0000	1 312.00	1 312.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
84	08-01-080-1	Releu PTX-1 3.4A	buc			1 478.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121500	Releu PTX-1 3.4A	buc	1.0000	1 412.00	1 412.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
85	08-01-080-1	Releu PTX-1 4.2A	buc			1 378.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121497	Releu PTX-1 4.2A	buc	1.0000	1 312.00	1 312.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
86	08-01-080-1	Releu PTX-1 4.6A	buc			1 378.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121496	Releu PTX-1 4.6A	buc	1.0000	1 312.00	1 312.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
87	08-01-080-1	Releu PTX-1 6.2A	buc			1 378.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121495	Releu PTX-1 6.2A	buc	1.0000	1 312.00	1 312.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
88	08-03-526-1	Contacte cu 1H3+1HO	buc			320.025
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121448	Contacte cu 1H3+1HO	buc	1.0000	216.70	216.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
89		Bloc de cleme	buc			216.700
	68121440	Bloc de cleme	buc	1.0000	216.70	216.700
90	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
91	646555	Plastron (18 модулей)	buc			208.350
						0.000
	68121442	Plastron (18 модулей)	buc	1.0000	208.35	208.350
92	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700
						0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
93	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 48 module	buc			1 499.346
						268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121475	Dulap pentru 48 module	buc	1.0000	1 208.35	1 208.350
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
94	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A DX25	buc			528.325
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121510	Automat DX 3P 25A	buc	1.0000	425.00	425.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
95	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A DX16	buc			401.675
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121450	Automat DX 3P 16A	buc	1.0000	298.35	298.350
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
96	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 6A	buc			202.945
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121519	Automat DX 1P 6A	buc	1.0000	106.67	106.670
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
97	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700
						0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
98	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200
						0.000
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
99	08-03-524-11	Cutie ЯР-600x400x350	buc			2 016.317
						240.442
	1	Muncitor	h-om	4.1700	57.66	240.442
	68121504	Cutie ЯР-600x400x350	buc	1.0000	1 648.00	1 648.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.9590	25.00	23.975
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0100	75.00	0.750
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0460	25.00	1.150
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	13 000.00	39.000

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	4.20	25.620
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0720	175.00	12.600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.2800	10.00	2.800
100	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1000x600 ABP50-100Y3	buc			563.483 201.233
	1	Muncitor	h-om	3.4900	57.66	201.233
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.2500	37.00	9.250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	25.00	4.250
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	25.00	0.750
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0250	13 000.00	325.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.1500	20.00	23.000
101	08-03-529-1	Contactator 1-P CTX-1	buc			1 261.022 197.197
	1	Muncitor	h-om	3.4200	57.66	197.197
	68121444	Contactator 1-P CTX-1	buc	1.0000	900.00	900.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3680	25.00	9.200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	25.00	1.175
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0090	13 000.00	117.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.1000	4.20	17.220
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1400	20.00	2.800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.1200	10.00	1.200
102	08-01-080-1	Releu PTX-1 16A	buc			1 378.156 65.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	68121494	Releu PTX-1 16A	buc	1.0000	1 312.00	1 312.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
103	08-03-526-1	Contacte cu 1H3+1HO	buc			320.025 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121448	Contacte cu 1H3+1HO	buc	1.0000	216.70	216.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
104	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 12 module	buc			1 107.696 268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121477	Dulap pentru 12 module	buc	1.0000	816.70	816.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
105	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, APBB-22N-1-0	buc			228.548 103.788
	1	Muncitor	h-om	1.8000	57.66	103.788
	68121485	Post APBB-22N-1-0	buc	1.0000	76.84	76.840
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0600	37.00	2.220
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0500	25.00	1.250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	13 000.00	26.000

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	10.00	0.100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0610	10.00	0.610
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
106	08-03-526-1	Contacte cu 1H3+1HO	buc			320.025 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121448	Contacte cu 1H3+1HO	buc	1.0000	216.70	216.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
107	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 12 module	buc			1 107.696 268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121477	Dulap pentru 12 module	buc	1.0000	816.70	816.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
108	08-03-545-1	Cutie СИНИС	buc			368.770 190.855
	1	Muncitor	h-om	3.3100	57.66	190.855
	68121506	Cutie СИНИС	buc	1.0000	120.00	120.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	25.00	0.750
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	13 000.00	26.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0310	10.00	0.310
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.2000	10.00	2.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0400	175.00	7.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.2500	20.00	5.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
109	08-03-545-1	Cutie КИ101	buc			276.070 190.855
	1	Muncitor	h-om	3.3100	57.66	190.855
	68121505	Cutie КИ101	buc	1.0000	27.30	27.300
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	25.00	0.750
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	13 000.00	26.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0310	10.00	0.310
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.2000	10.00	2.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0400	175.00	7.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.2500	20.00	5.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
110	08-03-545-1	Cutie КИ102	buc			283.170 190.855
	1	Muncitor	h-om	3.3100	57.66	190.855
	68121493	Cutie КИ102	buc	1.0000	34.40	34.400
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	25.00	0.750
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	13 000.00	26.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0310	10.00	0.310
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.2000	10.00	2.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0400	175.00	7.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.2500	20.00	5.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
111	08-03-525-1	Intreruptor ПБ3-16-1P54	buc			265.364
						120.509
	1	Muncitor	h-om	2.0900	57.66	120.509
	68121490	Intreruptor ПБ3-16-1P54	buc	1.0000	84.00	84.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0650	25.00	1.625
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.6100	2.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0070	75.00	0.525
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.6100	7.50	4.575
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	25.00	1.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	13 000.00	26.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	4.20	13.020
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
112	08-03-525-1	Intreruptor ПБ2-10-1P54	buc			246.364
						120.509
	1	Muncitor	h-om	2.0900	57.66	120.509
	68121489	Intreruptor ПБ2-10-1P54	buc	1.0000	65.00	65.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0650	25.00	1.625
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.6100	2.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0070	75.00	0.525
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.6100	7.50	4.575
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	25.00	1.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	13 000.00	26.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	4.20	13.020
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
113	08-03-591-12	Blocuri cu 3 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 439.104
						4 001.604
	1	Muncitor	h-om	69.4000	57.66	4 001.604
	68121525	Blocuri cu 3 priza	buc	100.0000	14.00	1 400.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.500
114	08-03-525-7	Soclu REGINA 16A 250B	set			760.246
						439.946
	1	Muncitor	h-om	7.6300	57.66	439.946
	68121524	Priza REGINA 16A 250B	buc	1.0000	320.00	320.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0300	10.00	0.300
115	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: электросушитель EP4	buc			74.867
						69.192
	1	Muncitor	h-om	1.2000	57.66	69.192
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0410	75.00	3.075

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.2600	10.00	2.600
116	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 6A	buc			202.945 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121519	Automat DX 1P 6A	buc	1.0000	106.67	106.670
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
117	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A DX10	buc			209.995 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	68121518	Automat DX 1P 10A	buc	1.0000	106.67	106.670
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
118	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			978.784 714.984
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.984
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	11 000.00	8.800
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	50.00	150.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	20.00	60.000
119	590-4001	Cablu VVGng-FRLS-2*1.5	m			10.000 0.000
	68121459	Cablu VVGng-FRLS-2*1.5	m	1.0000	10.00	10.000
120	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m			12.250 0.000
	68121460	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	1.0000	12.25	12.250
121	590-4004	Cablu VVGng-FRLS-4*1.5	m			15.450 0.000
	68121462	Cablu VVGng-FRLS-4*1.5	m	1.0000	15.45	15.450
122	590-4003	Cablu VVGng-FRLS-3*2.5	m			16.350 0.000
	68121461	Cablu VVGng-FRLS-3*2.5	m	1.0000	16.35	16.350
123	590-4005	Cablu VVGng-FRLS-5*1.5	m			18.350 0.000
	68121463	Cablu VVGng-FRLS-5*1.5	m	1.0000	18.35	18.350
124	590-40055	Cablu VVGng-FRLS-5*2.5	m			27.100 0.000
	68121464	Cablu VVGng-FRLS-5*2.5	m	1.0000	27.10	27.100
125	590-40055	Cablu VVGng-FRLS-4*4	m			41.600 0.000
	68121465	Cablu VVGng-FRLS-4*4	m	1.0000	41.60	41.600
126	590-40066	Cablu VVGng-FRLS-5*4	m			41.600 0.000
	68121468	Cablu VVGng-FRLS-5*4	m	1.0000	41.60	41.600
127	590-4006	Cablu VVGng-FRLS-5*6	m			57.500 0.000
	68121467	Cablu VVGng-FRLS-5*6	m	1.0000	57.50	57.500
128	590-4007	Cablu VVGng-FRLS-5*10	m			99.200

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	68121469	Cablu VVGng-FRLS-5*10	m	1.0000	99.20	99.200
129	590-4008	Cablu VVGng-FRLS-5*16	m			157.500
						0.000
	68121470	Cablu VVGng-FRLS-5*16	m	1.0000	157.50	157.500
130	590-4015	Cablu VVGng-FRLS-5*50	m			315.000
						0.000
	68121471	Cablu VVGng-FRLS-5*50	m	1.0000	315.00	315.000
131	590-4017	Cablu VVGng-FRLS-5*70	m			512.500
						0.000
	68121472	Cablu VVGng-FRLS-5*70	m	1.0000	512.50	512.500
132	590-4018	Cablu VVGng-FRLS-5*95	m			790.000
						0.000
	68121473	Cablu VVGng-FRLS-5*95	m	1.0000	790.00	790.000
133	08-02-396-6	Tava metalica perforata drept 50x50x3000	100 m			5 118.234
						1 695.204
	1	Muncitor	h-om	29.4000	57.66	1 695.204
	68121535	Tava metalica perforata drept 50x50x3000	m	100.0000	27.50	2 750.000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6.8400	37.00	253.080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.5000	2.00	25.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.4000	75.00	30.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.5000	7.50	93.750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9.1200	25.00	228.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.1600	20.00	43.200
134	08-02-396-6	Tava metalica perforata drept 50x100x3000	100 m			6 953.234
						1 695.204
	1	Muncitor	h-om	29.4000	57.66	1 695.204
	68121534	Tava metalica perforata drept 50x100x3000	m	100.0000	45.85	4 585.000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6.8400	37.00	253.080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.5000	2.00	25.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.4000	75.00	30.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.5000	7.50	93.750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9.1200	25.00	228.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.1600	20.00	43.200
135	08-02-396-6	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50x100	100 m			8 118.234
						1 695.204
	1	Muncitor	h-om	29.4000	57.66	1 695.204
	68121532	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50x100	m	100.0000	57.50	5 750.000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6.8400	37.00	253.080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.5000	2.00	25.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.4000	75.00	30.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.5000	7.50	93.750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9.1200	25.00	228.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.1600	20.00	43.200
136	08-02-396-6	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50x50	100 m			4 118.234
						1 695.204
	1	Muncitor	h-om	29.4000	57.66	1 695.204
	68121531	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 50x50	m	100.0000	17.50	1 750.000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6.8400	37.00	253.080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.5000	2.00	25.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.4000	75.00	30.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.5000	7.50	93.750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9.1200	25.00	228.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.1600	20.00	43.200
137	08-02-364-2	Consola pe perete	buc			143.793
						60.543
	1	Muncitor	h-om	1.0500	57.66	60.543
	68121499	Consola pe perete	buc	1.0000	80.00	80.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0800	25.00	2.000

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0.0500	25.00	1.250
138	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			17 718.852
						3 586.452
	1	Muncitor	h-om	62.2000	57.66	3 586.452
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4.2000	37.00	155.400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	25.00	675.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1.0000	13 000.00	13 000.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	20.00	302.000
139	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 526.308
						1 228.158
	1	Muncitor	h-om	21.3000	57.66	1 228.158
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0920	11 000.00	1 012.000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0.0040	11 000.00	44.000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.9000	37.00	33.300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8.2000	2.00	16.400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8.2000	7.50	61.500
	1019852	Vopsea	kg	2.4000	25.00	60.000
	5009031	Scoabe	10 buc	1.5000	2.50	3.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.3600	20.00	67.200
140	08-02-397-1	Profil perforat de montare, K-108	100 buc			1 417.422
						616.962
	1	Muncitor	h-om	10.7000	57.66	616.962
	68121528	Profil perforat de montare K108	buc	100.0000	4.35	435.000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2.1400	37.00	79.180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.2500	25.00	31.250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.3400	2.00	8.680
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.3000	75.00	22.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.3400	7.50	32.550
	5349100	Mansoane	buc	6.0000	4.50	27.000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3.2800	25.00	82.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.0100	20.00	60.200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2.2100	10.00	22.100
141	2451090	Cutie Y197	buc			4.700
						0.000
	68121537	Cutie Y197	buc	1.0000	4.70	4.700
142	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 666.324
						686.154
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	686.154
	68121527	Teava din v/p D25	m	100.0000	6.67	667.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 000.00	29.400
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.00	35.520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	2.00	26.800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	7.50	100.500
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.50	16.750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	20.00	54.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	10.00	48.400
		1.2. Iluminare electrica				
143	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 39 module	buc			1 261.846
						268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121476	Dulap pentru 39 module	buc	1.0000	970.85	970.850
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
144	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3P-25	buc			250.800
						162.025

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	68121487	Intreruptor 3P 25A	buc	1.0000	74.40	74.400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
145	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc			202.945 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121521	Automat DX 1P 10A	buc	1.0000	106.67	106.670
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
146	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc			485.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121514	DX-Automat дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc	1.0000	330.00	330.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
147	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700 0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
148	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200 0.000
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
149	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 39 module	buc			1 261.846 268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121476	Dulap pentru 39 module	buc	1.0000	970.85	970.850
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
150	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3P-25	buc			250.800 162.025
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	68121487	Intreruptor 3P 25A	buc	1.0000	74.40	74.400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
151	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc			202.945 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121521	Automat DX 1P 10A	buc	1.0000	106.67	106.670
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
152	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc			485.421 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121514	DX-Automat дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc	1.0000	330.00	330.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0.1300	20.00	2.600

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
153	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700
						0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
154	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 39 module	buc			1 261.846
						268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121476	Dulap pentru 39 module	buc	1.0000	970.85	970.850
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
155	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3P-25	buc			250.800
						162.025
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	68121487	Intreruptor 3P 25A	buc	1.0000	74.40	74.400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
156	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc			202.945
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121521	Automat DX 1P 10A	buc	1.0000	106.67	106.670
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
157	08-03-526-2	Automat bipolar, montat pe constructii pe perete, Дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc			485.421
						133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	68121514	DX-Automat дифференц.2P 20А АВДТДХ	buc	1.0000	330.00	330.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	25.00	9.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
158	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700
						0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
159	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200
						0.000
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
160	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), "Nedbox" 18 module	buc			848.496
						268.696
	1	Muncitor	h-om	4.6600	57.66	268.696
	68121478	Dulap pentru 18 module	buc	1.0000	557.50	557.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	25.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.0400	20.00	20.800
161	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, 3P-20	buc			250.800
						162.025
	1	Muncitor	h-om	2.8100	57.66	162.025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4550	25.00	11.375
	68121488	Intreruptor 3P 20A	buc	1.0000	74.40	74.400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
162	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX 1P 10A	buc			202.945

1	2	3	4	5	6	7
						89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	68121521	Automat DX 1P 10A	buc	1.0000	106.67	106.670
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	20.00	2.600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
163	64655	Sina PE,N si de faza 4x16	buc			266.700
						0.000
	68121443	Sina PE,N si de faza 4x16	buc	1.0000	266.70	266.700
164	64655	Stopper (5 модулей)	buc			54.200
						0.000
	68121441	Stopper (5 модулей)	buc	1.0000	54.20	54.200
165	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPLUNILED 2000EM 1x33	100 buc			50 039.080
						5 074.080
	1	Muncitor	h-om	88.0000	57.66	5 074.080
	68121483	Corp ALS.OPLUNILED 2000EM 1x33	buc	100.0000	443.35	44 335.000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	20.00	630.000
166	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SLICKECOLED 1x30	100 buc			48 624.080
						5 074.080
	1	Muncitor	h-om	88.0000	57.66	5 074.080
	68121482	Corp SLICKECOLED 1x30	buc	100.0000	429.20	42 920.000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	20.00	630.000
167	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, ARS/R UNILED595 1x31	100 buc			64 750.410
						15 625.860
	1	Muncitor	h-om	271.0000	57.66	15 625.860
	68121481	Corp ARS/R UNILED595 1x31	buc	100.0000	403.00	40 300.000
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11 000.00	6 160.000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	37.00	77.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	25.00	260.000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	2.00	30.600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	7.50	114.750
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	25.00	75.000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	4.20	504.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	175.00	73.500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59.3000	25.00	1 482.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	20.00	35.600
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	10.00	10.900
168	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ODLED12 1x12	100 buc			26 004.080
						5 074.080
	1	Muncitor	h-om	88.0000	57.66	5 074.080
	68121480	Corp ODLED12 1x12	buc	100.0000	203.00	20 300.000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	20.00	630.000
169	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete ELES-SP-03-LED	100 buc			22 016.962
						5 662.212
	1	Muncitor	h-om	98.2000	57.66	5 662.212
	68121484	Corp ELES-SP-03-LED	buc	100.0000	155.00	15 500.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	75.00	306.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.2100	175.00	36.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	20.00	512.000
170	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STARNBTLED 1x32	100 buc			60 039.080
						5 074.080
	1	Muncitor	h-om	88.0000	57.66	5 074.080
	68121479	Corp STARNBTLED 1x32	buc	100.0000	543.35	54 335.000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	20.00	630.000

1	2	3	4	5	6	7
171	08-01-080-1	Releu de foto ФР2	buc			66.156 65.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
172	08-01-080-1	Senzer de miscare MS-39	buc			66.156 65.156
	1	Muncitor	h-om	1.1300	57.66	65.156
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	25.00	1.000
173	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			978.774 714.984
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.984
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	11 000.00	8.790
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	50.00	150.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	20.00	60.000
174	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m			12.250 0.000
	68121460	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	1.0000	12.25	12.250
175	590-4004	Cablu VVGng-FRLS-4*1.5	m			15.450 0.000
	68121462	Cablu VVGng-FRLS-4*1.5	m	1.0000	15.45	15.450
176	590-4003	Cablu VVGng-FRLS-3*2.5	m			16.350 0.000
	68121461	Cablu VVGng-FRLS-3*2.5	m	1.0000	16.35	16.350
177	590-40055	Cablu VVGng-FRLS-4*2.5	m			20.000 0.000
	68121466	Cablu VVGng-FRLS-4*2.5	m	1.0000	20.00	20.000
178	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			17 718.852 3 586.452
	1	Muncitor	h-om	62.2000	57.66	3 586.452
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4.2000	37.00	155.400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	25.00	675.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1.0000	13 000.00	13 000.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	20.00	302.000
179	08-02-397-1	Profil perforat de montare, K-108	100 buc			1 417.422 616.962
	1	Muncitor	h-om	10.7000	57.66	616.962
	68121528	Profil perforat de montare K108	buc	100.0000	4.35	435.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2.1400	37.00	79.180
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.2500	25.00	31.250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.3400	2.00	8.680
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.3000	75.00	22.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.3400	7.50	32.550
	5349100	Mansoane	buc	6.0000	4.50	27.000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3.2800	25.00	82.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.0100	20.00	60.200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2.2100	10.00	22.100
180	2451090	Cutie Y197	buc			4.700 0.000
	68121537	Cutie Y197	buc	1.0000	4.70	4.700
181	2451095	Cutie KOP74	buc			20.850 0.000
	68121529	Cutie KOP74	buc	1.0000	20.85	20.850
182	2451090	Cutie Y192	buc			18.350 0.000

1	2	3	4	5	6	7
	68121536	Cutie Y192	buc	1.0000	18.35	18.350
183	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0.25/24В-IP54	buc			679.054
						82.454
	1	Muncitor	h-om	1.4300	57.66	82.454
	68121456	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0.25	buc	1.0000	591.00	591.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0400	75.00	3.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.2600	10.00	2.600
184	08-02-396-5	Cablu-canal 100x60мм "Элекор"	100 m			5 302.416
						2 168.016
	1	Muncitor	h-om	37.6000	57.66	2 168.016
	68121526	Cablu-canal 100x60мм "Элекор"	m	100.0000	30.85	3 085.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.4700	20.00	49.400
185	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 666.324
						686.154
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	686.154
	68121527	Teava din v/p D25	m	100.0000	6.67	667.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 000.00	29.400
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.00	35.520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	2.00	26.800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	7.50	100.500
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.50	16.750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	20.00	54.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	10.00	48.400
186	08-02-396-6	Tava metalica perforata drept 60x100x3000	100 m			6 953.234
						1 695.204
	1	Muncitor	h-om	29.4000	57.66	1 695.204
	68121530	Tava metalica perforata drept 60x100x3000	m	100.0000	45.85	4 585.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6.8400	37.00	253.080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.5000	2.00	25.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.4000	75.00	30.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.5000	7.50	93.750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9.1200	25.00	228.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.1600	20.00	43.200
187	08-02-396-6	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 60x100	100 m			12 810.234
						1 695.204
	1	Muncitor	h-om	29.4000	57.66	1 695.204
	68121533	Rotiti tava de 90* (поворот на 90*лотка) 60x100	m	100.0000	104.42	10 442.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6.8400	37.00	253.080
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.5000	2.00	25.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.4000	75.00	30.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.5000	7.50	93.750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9.1200	25.00	228.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.1600	20.00	43.200
188	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 16A "POLO" Hermetica	100 buc			6 479.224
						2 242.974
	1	Muncitor	h-om	38.9000	57.66	2 242.974
	68121503	Comutator deschisa 16A "POLO" Hermetica	buc	100.0000	40.00	4 000.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0400	75.00	153.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	175.00	19.250
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	10.00	64.000
189	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa "Optima-013110"	100 buc			7 994.162
						2 490.912
	1	Muncitor	h-om	43.2000	57.66	2 490.912
	68121522	Priza deschisa "Optima-013110"	buc	100.0000	54.20	5 420.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	175.00	19.250
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	10.00	64.000

1	2	3	4	5	6	7
190	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa "Optima-013110"	100 buc			6 819.346 2 196.846
	1	Muncitor	h-om	38.1000	57.66	2 196.846
	68121523	Priza nchisa "Optima-013110"	buc	100.0000	45.85	4 585.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.500
191	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie ascunsa 16A "POLO" "Optima-016103"	100 buc			6 407.214 1 897.014
	1	Muncitor	h-om	32.9000	57.66	1 897.014
	68121501	Comutator ascunsa 16A "POLO" "Optima-016103"	buc	100.0000	45.00	4 500.000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.200
192	245109	Acelasi cu doua taste"Optima-016102"	buc			54.200 0.000
	245109-	Acelasi cu doua taste"Optima-016102"	buc	1.0000	54.20	54.200
193	245108	Acelasi flip-flop "Optima-016102"	buc			54.200 0.000
	245108	Acelasi flip-flop"Optima-016102"	buc	1.0000	54.20	54.200
		2. Lucrari de constructie				
194	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			66.309 66.309
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0500	57.66	2.883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.1000	57.66	63.426
		3. Utilaj				
195	Pretul firmei	Dulap BPY1-13-20YXJ14	set			28 750.000 0.000
	68121457	Dulap BPY1-13-20YXJ14	buc	1.0000	28 750.00	28 750.000
196	Pretul firmei	Contor ZMG410CR 380B 5A	buc			4 991.700 0.000
	68121455	Contor ZMG410CR 380B 5A	buc	1.0000	4 991.70	4 991.700
197	Pretul firmei	Dulap "XL3-400" 1600*575*175 (set)	set			5 483.350 0.000
	68121458	Dulap "XL3-400" 1600*575*175 (set)	buc	1.0000	5 483.35	5 483.350
198	Pretul firmei	Uscator electric EP4	buc			1 200.000 0.000
	68121486	Uscator electric EP4	buc	1.0000	1 200.00	1 200.000
199	Pretul firmei	Controler ABP50-100Y3 1000x600x400	buc			45 000.000 0.000
	68121508	Controler ABP50-100Y3 1000x600x400	buc	1.0000	45 000.00	45 000.000
200	Pretul firmei	Releu de foto ΦP-2	buc			112.500 0.000
	68121492	Releu de foto ΦP-2	buc	1.0000	112.50	112.500
201	Pretul firmei	Senzer de miscare MS-39	buc			79.200 0.000
	68121491	Senzer de miscare MS-39	buc	1.0000	79.20	79.200

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11
Retele curenti slabi

Valoarea de deviz 1 106 780,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Telefonie				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc.	0,010	28 830,00 28 830,00	288,30 288,30
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000	1 366,54 1 366,54	1 366,54 1 366,54
3	10-02-015-04	Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 70 (Мини-АТС КХ-ТДЕ200)	buc	1,000	369,34 320,59	369,34 320,59
4	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc	126,000	417,15 415,15	52 561,15 52 309,15
5	10-04-066-07	Priza 2xRJ-45	buc	166,000	177,74 57,66	29 504,01 9 571,56
6	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc	126,000	73,73 57,66	9 290,61 7 265,16
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	292,000	280,01 230,64	81 764,38 67 346,88
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	145,200	1 855,28 1 225,28	269 385,93 177 909,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Telefonie Inclusiv salariu				444 530,26 316 378,11
		1.2. Retea de calculatoare				
9	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8	100 m	1,500	7 364,90 864,90	11 047,35 1 297,35
10	10-04-066-02	Modul de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 8	buc	10,000	2 014,96 1 787,46	20 149,60 17 874,60
11	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6 1m	buc	166,000	57,66 57,66	9 571,56 9 571,56
12	10-04-066-04	Modul (неэкранированный компьютерный)	buc	166,000	230,64 230,64	38 286,24 38 286,24
13	10-04-066-04	Marsrutizatoare Mikro Tik CCR1016	buc	1,000	233,02 230,64	233,02 230,64
14	10-02-016-02	Switching Mikrotic CRS-144port	buc	1,000	216,24 194,89	216,24 194,89
15	10-04-064-02	Router central RB2011UIAS-RM	buc	1,000	115,32 115,32	115,32 115,32
16	10-01-003-03	Patch Pannel 48-ports	10 buc	0,400	2 202,60 2 202,60	881,04 881,04
17	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports	10 buc	0,100	2 202,60 2 202,60	220,26 220,26
18	10-01-003-03	Patch Pannel 50-ports UTP cat 3e	10 buc	0,300	2 202,60 2 202,60	660,78 660,78
19	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 3000W	buc	1,000	591,37 582,37	591,37 582,37
20	10-06-037-08	Sistema WI-FI hotspot WAPac	buc	6,000	62,85 62,85	377,10 377,10
21	10-04-062-05	Dulap 19" 42U 600x800mm	buc	1,000	2 202,61 2 202,61	2 202,61 2 202,61
22	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Organaizer pentru cablu)	buc	1,000	230,64 230,64	230,64 230,64
23	10-04-066-02	Коммутац.панель 24 RJ45 для UTP/1U	buc	2,000	2 214,96 1 787,46	4 429,92 3 574,92
24	10-04-066-01	Modul de ventilator+termostat	buc	1,000	1 066,56 922,56	1 066,56 922,56
25	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe,	100 m	18,800	1 527,15 686,15	28 710,50 12 899,70

1	2	3	4	5	6	7
		diametru pina la 20 mm				
26	10-01-038-08	Jgheaburi 80x40MM MCS-1	m	300,000	64,97 44,97	19 492,44 13 492,44
27	10-01-038-08	Jgheaburi 20x10MM MCS-1	m	800,000	47,97 44,97	38 379,84 35 979,84
28	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS Compact 1200W	buc	1,000	591,37 582,37	591,37 582,37
		Total Retea de calculatoare Inclusiv salariu				177 453,76 140 177,23
		1.3. Televiziune				
29	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc	8,000	390,64 230,64	3 125,12 1 845,12
30	10-04-066-04	Steker TV	buc	8,000	276,01 230,64	2 208,12 1 845,12
31	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	8,000	266,01 230,64	2 128,12 1 845,12
32	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	3,200	1 855,27 1 225,27	5 936,88 3 920,88
33	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	3,200	1 527,15 686,15	4 886,89 2 195,69
		Total Televiziune Inclusiv salariu				18 285,13 11 651,93
		1.4. Piese de montaj				
34	08-02-396-2	Jgheab metalic 60x200 3.0m	100 m	0,300	10 618,83 1 827,83	3 185,65 548,35
35	08-02-396-2	Jgheab metalic 50x150 3.0m	100 m	1,700	8 018,82 1 827,82	13 632,00 3 107,30
36	Pretul firmei	Capac 50x150MM	m	170,000	25,00 0,00	4 250,00 0,00
37	Pretul firmei	Placa de legatura h=35	buc	400,000	15,00 0,00	6 000,00 0,00
38	Pretul firmei	Scoaba K146ΠY2	buc	90,000	60,00 0,00	5 400,00 0,00
39	Pretul firmei	Consola och.100 замковый	buc	90,000	22,00 0,00	1 980,00 0,00
40	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj - метизы	t	0,300	5 965,87 3 586,47	1 789,76 1 075,94
41	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	3,000	266,01 230,64	798,04 691,92

1	2	3	4	5	6	7
		ПОДПОЛЬНАЯ				
42	08-02-409-1	Teava din p/e pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,300	2 183,30 1 372,30	654,99 411,69
43	10-01-038-08	Jgheaburi 80x40mm MCS-1	m	150,000	64,97 44,97	9 746,22 6 746,22
44	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,800	2 283,31 1 372,31	1 826,65 1 097,85
		Total Piese de montaj Inclusiv salariu				49 263,31 13 679,27
		<i>Total</i>	lei			689 532,46
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			108 424,47
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			7 896,75
		<i>Total</i>	100,00 +			805 853,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			96 377,31
		<i>Total</i>	100,00 +			902 230,99
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			54 133,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				956 364,85 481 886,54
		2. Utilaj				
45	Pretul firmei	Telefon Panasonic	buc	126,000	190,00 0,00	23 940,00 0,00
46	Pretul firmei	Dulap 19" 42U	buc	1,000	7 062,00 0,00	7 062,00 0,00
47	Pretul firmei	Router RB3011UIAS-RM	buc	1,000	3 782,00 0,00	3 782,00 0,00
48	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat 6e	buc	4,000	2 928,00 0,00	11 712,00 0,00
49	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat 5e	buc	1,000	1 195,00 0,00	1 195,00 0,00
50	Pretul firmei	Patch Pannel 50-ports UTP cat 3e	buc	3,000	2 390,00 0,00	7 170,00 0,00
51	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS3000	buc	1,000	10 591,00 0,00	10 591,00 0,00
52	ut 3	Patch Cord UTP cat.6 1.0 m	buc	166,000	20,00 0,00	3 320,00 0,00
53	ut 4	Modul (неэкранированный	buc	166,000	120,00	19 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		компьютерный)			0,00	0,00
54		Organaizer pentru cablu 1U	buc	1,000	206,00 0,00	206,00 0,00
55	ut 1 4	Ventilator 2U+termostat	buc	1,000	782,00 0,00	782,00 0,00
56	Pretul firmei	Mini-ATC Panasonic KX-TDE200	buc	1,000	19 950,00 0,00	19 950,00 0,00
57	Pretul firmei	Switch Mikrotic CRS-144port	buc	1,000	12 648,00 0,00	12 648,00 0,00
58	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS1200	buc	1,000	2 954,00 0,00	2 954,00 0,00
59	54022	Sistema WI-FI hotspot WAPac	set	6,000	3 900,00 0,00	23 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			148 632,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			1 783,58
		Total Utilaj Inclusiv salariu				150 415,58

		Total deviz:	1 106 780,43
		Inclusiv salariu	481 886,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11
Retele curenti slabi

Valoarea de deviz 1 106 780,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	806,040	57,66	46 476,28
2.	1	Muncitor	h-om.	7 551,340	57,66	435 410,26
		Total manopera				481 886,54

Materiale:

1.	101080	Patch Pannel 24-ports cat 5e	buc	1,000	1 195,00	1 195,00
2.	101081	Patch Pannel 48-ports cat 6e	buc	4,000	2 928,00	11 712,00
3.	101088	Patch Pannel 50-ports UTP cat 3e	buc	3,000	2 390,00	7 170,00
4.	101099	Organaizer pentru cablu 1U	buc	1,000	206,00	206,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,260	42,00	52,92
6.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	12,540	25,00	313,50
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,400	9,00	12,60
8.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,150	10,00	1,50
9.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,300	18,00	5,40
10.	245-1864	Cutie de montare подпольная	buc	11,000	35,00	385,00
11.	245-1867	Cutie D50	buc	292,000	47,00	13 724,00
12.	25460	Jgheab metalic 60x200 3.0m	m	30,000	84,00	2 520,00
13.	254666	Jgheaburi 80x40mm MCS-1	m	450,000	20,00	9 000,00
14.	254667	Jgheaburi 20x10mm MCS-1	m	800,000	3,00	2 400,00
15.	25468	Jgheab metalic 50x150 3.0m	m	170,000	58,00	9 860,00
16.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	6,790	200,00	1 358,00
17.	530-0004	Teava gofro din ПВХ D16	m	80,000	5,20	416,00
18.	530-0006	Teava gofro din ПВХ D20	m	2 200,000	4,50	9 900,00
19.	530-0012	Teava din p/e D20	m	30,000	4,20	126,00
20.	540-246	Priza RJ-12	buc	126,000	16,00	2 016,00
21.	540-2461	Priza 2xRJ-45	buc	166,000	120,00	19 920,00
22.	54022	Sistema WI-FI (set)	set	6,000	3 900,00	23 400,00
23.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	8,212	75,00	615,90
24.	590-4012	Conductor UTP 4pair cat5e	m	14 520,000	6,30	91 476,00
25.	590-4013	Conductor UTP 4pair cat5e	m	320,000	6,30	2 016,00
26.	590-44	Cablu optico FO-8	m	150,000	65,00	9 750,00
27.	600-8	Router RB3011UIAS-RM	buc	1,000	3 782,00	3 782,00
28.	610-80	Bloc de alimentare UPS3000	buc	1,000	10 591,00	10 591,00
29.	610-800	Bloc de alimentare UPS1200	buc	1,000	2 954,00	2 954,00
30.	610-8629	Switching Mikrotic CRS-144port	buc	1,000	12 648,00	12 648,00

31.	620-4840	Priza TV	buc	8,000	160,00	1 280,00
32.	620-4841	Steker TV	buc	8,000	45,00	360,00
33.	620-82449	Bloc pentru 8 prize	buc	10,000	190,00	1 900,00
34.	620-8249	Коммутац.панель 24 RJ45 для UTP/1U	buc	2,000	190,00	380,00
35.	640-809	Сарас 50x150мм	m	170,000	25,00	4 250,00
36.	640-81	Scoaba K146ПУ2	buc	90,000	60,00	5 400,00
37.	640-8222	Dulap 19" 42U	buc	1,000	7 062,00	7 062,00
38.	640-84	Consola осн.100 замковый	buc	90,000	22,00	1 980,00
39.	640-8935	Telefon Panasonic	buc	126,000	190,00	23 940,00
40.	640-8955	Mini-ATC Panasonic KX-TDE200	buc	1,000	19 950,00	19 950,00
41.	640-93	Placa de legatura h=35	buc	400,000	15,00	6 000,00
42.	ut 3	Patch Cord UTP cat.6 1.0 m	buc	166,000	20,00	3 320,00
43.	ut 14	Ventilator 2U+termostat	buc	1,000	782,00	782,00
44.	ut 4	Modul (неэкранированный компьютерный)	buc	166,000	120,00	19 920,00
		Total materiale de construcții				346 050,82

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	73,240	100,00	7 324,00
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	116,124	25,00	2 903,10
		Total utilaje de construcții				10 227,10

Total deviz:

**1 106 780,
43**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Telefonia				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc.			28 830,00 28 830,00
	1	Muncitor	h-om.	500,0000	57,66	28 830,00
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			1 366,54 1 366,54
	1	Muncitor	h-om.	23,7000	57,66	1 366,54
3	10-02-015-04	Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 70 (Мини-АТС КХ-ТДЕ200)	buc			369,34 320,59
	1	Muncitor	h-om	5,5600	57,66	320,59
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5900	25,00	39,75
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	9,00	9,00
4	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc			417,15 415,15
	1	Muncitor	h-om.	7,2000	57,66	415,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0100	200,00	2,00
5	10-04-066-07	Priza 2xRJ-45	buc			177,74 57,66
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	57,66
	540-2461	Priza 2xRJ-45	buc	1,0000	120,00	120,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	75,00	0,07
6	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc			73,73 57,66
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	57,66
	540-246	Priza RJ-12	buc	1,0000	16,00	16,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010	75,00	0,07
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			280,01 230,64
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	57,66	230,64
	245-1867	Cutie D50	buc	1,0000	47,00	47,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0100	200,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	75,00	0,38
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			1 855,28 1 225,28
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	1 225,28

1	2	3	4	5	6	7
	590-4012	Conductor UTP 4pair cat5e	m	100,0000	6,30	630,00
		1.2. Retea de calculatoare				
9	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8	100 m			7 364,90 864,90
	1	Muncitor	h-om	15,0000	57,66	864,90
	590-44	Cablu optico FO-8	m	100,0000	65,00	6 500,00
10	10-04-066-02	Modul de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 8	buc			2 014,96 1 787,46
	1	Muncitor	h-om.	31,0000	57,66	1 787,46
	620-82449	Bloc pentru 8 prize	buc	1,0000	190,00	190,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	75,00	37,50
11	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6 1m	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	57,66
12	10-04-066-04	Modul (неэкранированный компьютерный)	buc			230,64 230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
13	10-04-066-04	Marsrutizatoare Mikro Tik CCR1016	buc			233,02 230,64
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	57,66	230,64
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,0100	200,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	75,00	0,38
14	10-02-016-02	Switching Mikrotic CRS-144port	buc			216,24 194,89
	1	Muncitor	h-om	3,3800	57,66	194,89
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	25,00	16,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	9,00	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	75,00	1,50
15	10-04-064-02	Router central RB2011UIAS-RM	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
16	10-01-003-03	Patch Pannel 48-ports	10 buc			2 202,60 2 202,60
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	57,66	2 202,60
17	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports	10 buc			2 202,60 2 202,60
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	57,66	2 202,60
18	10-01-003-03	Patch Pannel 50-ports UTP cat 3e	10 buc			2 202,60 2 202,60
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	57,66	2 202,60
19	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 3000W	buc			591,37 582,37
	1	Muncitor	h-om.	10,1000	57,66	582,37
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	25,00	7,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	75,00	1,50
20	10-06-037-08	Sistema WI-FI hotspot WAPac	buc			62,85 62,85
	1	Muncitor	h-om	1,0900	57,66	62,85
21	10-04-062-05	Dulap 19" 42U 600x800mm	buc			2 202,61

1	2	3	4	5	6	7
						2 202,61
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	57,66	2 202,61
22	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Organaizer pentru cablu)	buc			230,64
						230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
23	10-04-066-02	Коммутац.панель 24 RJ45 для UTP/1U	buc			2 214,96
						1 787,46
	1	Muncitor	h-om.	31,0000	57,66	1 787,46
	620-8249	Коммутац.панель 24 RJ45 для UTP/1U	buc	1,0000	190,00	190,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	1,0000	200,00	200,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	75,00	37,50
24	10-04-066-01	Modul de ventilator+termostat	buc			1 066,56
						922,56
	1	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,56
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500	10,00	1,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,6000	200,00	120,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3000	75,00	22,50
25	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 527,15
						686,15
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	57,66	686,15
	530-0006	Teava gofro din PIBX D20	m	100,0000	4,50	450,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	121,00
26	10-01-038-08	Jgheaburi 80x40mm MCS-1	m			64,97
						44,97
	1	Muncitor	h-om.	0,7800	57,66	44,97
	254666	Jgheaburi 80x40mm MCS-1	m	1,0000	20,00	20,00
27	10-01-038-08	Jgheaburi 20x10mm MCS-1	m			47,97
						44,97
	1	Muncitor	h-om.	0,7800	57,66	44,97
	254667	Jgheaburi 20x10mm MCS-1	m	1,0000	3,00	3,00
28	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS Compact 1200W	buc			591,37
						582,37
	1	Muncitor	h-om.	10,1000	57,66	582,37
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	25,00	7,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	75,00	1,50
		1.3. Televiziune				
29	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc			390,64
						230,64
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	57,66	230,64
	620-4840	Priza TV	buc	1,0000	160,00	160,00
30	10-04-066-04	Steker TV	buc			276,01
						230,64
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	57,66	230,64
	620-4841	Steker TV	buc	1,0000	45,00	45,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	75,00	0,38
31	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			266,01
						230,64
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	57,66	230,64
	245-1864	Cutie de montare подпольная	buc	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	75,00	0,38
32	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			1 855,27 1 225,27
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	1 225,27
	590-4013	Conductor UTP 4pair cat5e	m	100,0000	6,30	630,00
33	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 527,15 686,15
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	57,66	686,15
	530-0006	Teava gofro din PIBX D20	m	100,0000	4,50	450,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	121,00
		1.4. Piese de montaj				
34	08-02-396-2	Jgheab metalic 60x200 3.0m	100 m			10 618,83 1 827,83
	1	Muncitor	h-om	31,7000	57,66	1 827,83
	25460	Jgheab metalic 60x200 3.0m	m	100,0000	84,00	8 400,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,8000	25,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1700	100,00	317,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,1600	25,00	54,00
35	08-02-396-2	Jgheab metalic 50x150 3.0m	100 m			8 018,82 1 827,82
	1	Muncitor	h-om	31,7000	57,66	1 827,82
	25468	Jgheab metalic 50x150 3.0m	m	100,0000	58,00	5 800,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,8000	25,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1700	100,00	317,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,1600	25,00	54,00
36	Pretul firmei	Capac 50x150mm	m			25,00 0,00
	640-809	Capac 50x150mm	m	1,0000	25,00	25,00
37	Pretul firmei	Placa de legatura h=35	buc			15,00 0,00
	640-93	Placa de legatura h=35	buc	1,0000	15,00	15,00
38	Pretul firmei	Scoaba K146ПУ2	buc			60,00 0,00
	640-81	Scoaba K146ПУ2	buc	1,0000	60,00	60,00
39	Pretul firmei	Consola осн.100 замковый	buc			22,00 0,00
	640-84	Consola осн.100 замковый	buc	1,0000	22,00	22,00
40	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj - метизы	t			5 965,87 3 586,47
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	42,00	176,40
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	25,00	675,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	100,00	1 510,00
41	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare подпольная	buc			266,01 230,64
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	57,66	230,64
	245-1864	Cutie de montare подпольная	buc	1,0000	35,00	35,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	75,00	0,37
42	08-02-409-1	Teava din p/e pe constructii instalate, pe pereti	100 m			2 183,30

1	2	3	4	5	6	7
		si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm				1 372,30
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	57,66	1 372,30
	530-0012	Teava din p/e D20	m	100,0000	4,20	420,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	121,00
43	10-01-038-08	Jgheaburi 80x40mm MCS-1	m			64,97
						44,97
	1	Muncitor	h-om.	0,7800	57,66	44,97
	254666	Jgheaburi 80x40mm MCS-1	m	1,0000	20,00	20,00
44	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 283,31
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	57,66	1 372,31
	530-0004	Teava gofro din PIBX D16	m	100,0000	5,20	520,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	121,00
		2. Utilaj				
45	Pretul firmei	Telefon Panasonic	buc			190,00
						0,00
	640-8935	Telefon Panasonic	buc	1,0000	190,00	190,00
46	Pretul firmei	Dulap 19" 42U	buc			7 062,00
						0,00
	640-8222	Dulap 19" 42U	buc	1,0000	7 062,00	7 062,00
47	Pretul firmei	Router RB3011UIAS-RM	buc			3 782,00
						0,00
	600-8	Router RB3011UIAS-RM	buc	1,0000	3 782,00	3 782,00
48	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat 6e	buc			2 928,00
						0,00
	101081	Patch Pannel 48-ports cat 6e	buc	1,0000	2 928,00	2 928,00
49	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat 5e	buc			1 195,00
						0,00
	101080	Patch Pannel 24-ports cat 5e	buc	1,0000	1 195,00	1 195,00
50	Pretul firmei	Patch Pannel 50-ports UTP cat 3e	buc			2 390,00
						0,00
	101088	Patch Pannel 50-ports UTP cat 3e	buc	1,0000	2 390,00	2 390,00
51	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS3000	buc			10 591,00
						0,00
	610-80	Bloc de alimentare UPS3000	buc	1,0000	10 591,00	10 591,00
52	ut 3	Patch Cord UTP cat.6 1.0 m	buc			20,00
						0,00
	ut 3	Patch Cord UTP cat.6 1.0 m	buc	1,0000	20,00	20,00
53	ut 4	Modul (неэкранированный компьютерный)	buc			120,00
						0,00
	ut 4	Modul (неэкранированный компьютерный)	buc	1,0000	120,00	120,00
54		Organaizer pentru cablu 1U	buc			206,00
						0,00
	101099	Organaizer pentru cablu 1U	buc	1,0000	206,00	206,00
55	ut 1 4	Ventilator 2U+termostat	buc			782,00
						0,00
	ut 14	Ventilator 2U+termostat	buc	1,0000	782,00	782,00
56	Pretul firmei	Mini-ATC Panasonic KX-TDE200	buc			19 950,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	640-8955	Mini-ATC Panasonic KX-TDE200	buc	1,0000	19 950,00	19 950,00
57	Pretul firmei	Switch Mikrotic CRS-144port	buc			12 648,00
						0,00
	610-8629	Switching Mikrotic CRS-144port	buc	1,0000	12 648,00	12 648,00
58	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS1200	buc			2 954,00
						0,00
	610-800	Bloc de alimentare UPS1200	buc	1,0000	2 954,00	2 954,00
59	54022	Sistema WI-FI hotspot WAPac	set			3 900,00
						0,00
	54022	Sistema WI-FI (set)	set	1,0000	3 900,00	3 900,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12
Semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 264 111,68 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de recepție și control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1,00	1 395,84 1 383,84	1 395,84 1 383,84
2	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный)	buc	3,00	2 275,74 2 248,74	6 827,22 6 746,22
3	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01	buc	2,00	472,93 461,28	945,86 922,56
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de recepție și control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	1,00	1 395,84 1 383,84	1 395,84 1 383,84
5	10-04-001-02	Transmitator radio	compl.	1,00	1 885,48 1 885,48	1 885,48 1 885,48
6	10-02-017-02	Informator de telefon C2000-ИТ	buc	1,00	1 690,64 1 672,14	1 690,64 1 672,14
7	10-04-030-03	Claviatura PK-5501E 1H	buc	1,00	57,66 57,66	57,66 57,66
8	10-08-002-02	Avertizoare de fum	buc	255,00	66,66 57,66	16 998,30 14 703,30
9	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic în executare normală, ИПР	buc	10,00	61,46 57,66	614,60 576,60

1	2	3	4	5	6	7
10	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	5,32	749,58 749,58	3 987,77 3 987,77
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	10,00	57,66 57,66	576,60 576,60
12	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 500x400x220	buc	4,00	275,40 251,40	1 101,59 1 005,59
13	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	4,00	683,37 582,37	2 733,46 2 329,46
14	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	4,00	115,32 115,32	461,28 461,28
15	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ББГНГ-FRLS-3x1,5	100 m	2,50	1 693,28 1 225,28	4 233,19 3 063,19
16	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСЭНГ А FRLS-1x2x0,5	100 m	22,00	1 260,05 1 225,28	27 721,05 26 956,05
17	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСБВ-2x2x0,8	100 m	2,80	1 260,10 1 225,28	3 528,27 3 430,77
18	10-01-038-08	Cablu-canal din plastic 10x22	m	500,00	22,49 22,49	11 243,70 11 243,70
19	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,15	2 436,68 991,75	365,50 148,76
20	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	18,00	1 073,08 686,15	19 315,39 12 350,77
21	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	24 073,70 3 586,50	24,07 3,59
22		Materiale	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23	Pretul firmei	Avertizoare de fum СПД-2	buc	255,00	115,00 0,00	29 325,00 0,00
24	Pretul firmei	Avertizoare IPR-513-3	buc	10,00	135,00 0,00	1 350,00 0,00
25	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	250,00	30,00 0,00	7 500,00 0,00
26	18	Cablu КПСЭНГ А FRLS 1x2x0,5	m	2 200,00	7,00	15 400,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
27	117	Cablu КПСВВ 2x2x0,8	m	280,00	15,00	4 200,00
					0,00	0,00
28	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 10x22	m	500,00	8,00	4 000,00
					0,00	0,00
29	3470004	Teava de PVC Д40mm	m	15,00	15,00	225,00
					0,00	0,00
30	3470006	Teava de PVC Д16mm	m	1 800,00	5,00	9 000,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			178 103,31
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			21 350,06
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			3 004,82
		<i>Total</i>	100,00 +			202 458,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			18 977,83
		<i>Total</i>	100,00 +			221 436,03
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			13 286,16
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				234 722,19 94 889,17
		2. Utilaj				
31	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
					0,00	0,00
32	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	3,00	1 170,00	3 510,00
					0,00	0,00
33	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1исп.1	buc	2,00	1 080,00	2 160,00
					0,00	0,00
34	Pretul firmei	Bloc C2000-БКИ	buc	1,00	2 592,00	2 592,00
					0,00	0,00
35	Pretul firmei	Informator de telefon C2000-ИТ	buc	1,00	1 620,00	1 620,00
					0,00	0,00
36	Pretul firmei	Claviatura РК-5501Е 1Н	buc	1,00	1 485,00	1 485,00
					0,00	0,00
37	Pretul firmei	Radioemitor ATC-100	buc	1,00	1 530,00	1 530,00
					0,00	0,00
38	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc	10,00	360,00	3 600,00
					0,00	0,00
39	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	4,00	1 026,00	4 104,00
					0,00	0,00
40	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	4,00	310,00	1 240,00
					0,00	0,00
41	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la:	buc	4,00	900,00	3 600,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		500x400x180				
		Total	lei			29 041,00
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			348,49
		Total Utilaj Inclusiv salariu				29 389,49
						264 111,68
		Total deviz: Inclusiv salariu				94 889,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-12
Semnalizare iincendiu**

Valoarea de deviz 264 111,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	113,4822	57,66	6 543,38
2.	1	Muncitor	h-om.	1 532,185	57,66	88 345,79
		Total manopera				94 889,17

Materiale:

1.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0345	25 000,00	862,50
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	76,95	20,00	1 539,00

3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,01	50,00	100,50
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,01	25,00	50,25
5.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc.	7,80	150,00	1 170,00
6.	117	Cablu КПСБВ 2x2x0,8	m	280,00	15,00	4 200,00
7.	18	Cablu КПСЭнг А FRLS 1x2x0,5	m	2 200,00	7,00	15 400,00
8.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	19 000,00	19,00
9.	245-4814	Cablu-canal din plastic 10x22	m	500,00	8,00	4 000,00
10.	5009062	Papuci de cablu	buc	40,00	7,00	280,00
11.	503-8013	Teava din PVC D40	m	15,00	15,00	225,00
12.	503-8016	Teava din PVC D16	m	1 800,00	5,00	9 000,00
13.	511-3100	Bloc de alimentare	buc	4,00	1 026,00	4 104,00
14.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,602	150,00	90,30
15.	540-1649	Informator de telefon C2000-ИТ	buc	1,00	1 620,00	1 620,00
16.	540-19	Box de montaj, marime, mm, pina la: 500x400x180	buc	4,00	900,00	3 600,00
17.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,09	100,00	9,00
18.	580-2101	Acumulator 12V	buc	4,00	310,00	1 240,00
19.	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	250,00	30,00	7 500,00
20.	600-0105-	Sonerie HC-103	buc	10,00	360,00	3 600,00
21.	600-0106	Emitator ATC-100	buc	1,00	1 530,00	1 530,00
22.	600-012	Claviatura PK-5501E 1H	buc	1,00	1 485,00	1 485,00
23.	600-0147	Avertizoare de fum СПД-2	buc	255,00	115,00	29 325,00
24.	600-0148	Avertizoare ИПР-513-3	buc	10,00	135,00	1 350,00
25.	600-8243	Panou C2000M	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
26.	600-8245	Bloc C2000-БКИ	buc	1,00	2 592,00	2 592,00
27.	600-8249	Panou C2000-СП-1 исп.1	buc	2,00	1 080,00	2 160,00
28.	600-827	Dispozitiv Signal-10	buc	3,00	1 170,00	3 510,00
Total materiale de construcții						104 161,55

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	49,0201	98,49	4 827,99
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	42,46	25,00	1 061,50
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	88,164	25,00	2 204,10
Total utilaje de construcții						8 093,59

Total deviz:

**264 111,6
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc			1 395,84 1 383,84
	1	Muncitor	h-om.	24,0000	57,66	1 383,84
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	20,00	8,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
2	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный)	buc			2 275,74 2 248,74
	1	Muncitor	h-om.	39,0000	57,66	2 248,74
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	20,00	8,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,1000	150,00	15,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
3	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01	buc			472,93 461,28
	1	Muncitor	h-om.	8,0000	57,66	461,28
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	20,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0160	150,00	2,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	25,00	3,25
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc			1 395,84 1 383,84
	1	Muncitor	h-om.	24,0000	57,66	1 383,84
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	20,00	8,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
5	10-04-001-02	Transmitator radio	compl.			1 885,48 1 885,48
	1	Muncitor	h-om.	32,7000	57,66	1 885,48
6	10-02-017-02	Informator de telefon C2000-ИТ	buc			1 690,64 1 672,14
	1	Muncitor	h-om.	29,0000	57,66	1 672,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0100	150,00	1,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
7	10-04-030-03	Claviatura PK-5501E 1H	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	57,66
8	10-08-002-02	Avertizoare de fum	buc			66,66 57,66
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	57,66	57,66
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	20,00	5,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1600	25,00	4,00
9	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПП	buc			61,46 57,66
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	57,66
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	20,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0020	150,00	0,30
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600	25,00	1,50
10	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			749,58 749,58
	1	Muncitor	h-om.	13,0000	57,66	749,58

1	2	3	4	5	6	7
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			57,66 57,66
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	57,66
12	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 500x400x220	buc			275,40 251,40
	1	Muncitor	h-om	4,3600	57,66	251,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	20,00	24,00
13	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			683,37 582,37
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	7,00	70,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0600	150,00	9,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	100,00	2,00
14	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
15	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ББГНГ-FRLS-3x1,5	100 m			1 693,28 1 225,28
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	1 225,28
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc.	3,1200	150,00	468,00
16	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСЭНГ А FRLS-1x2x0,5	100 m			1 260,05 1 225,28
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	1 225,28
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	34,77
17	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСБВ-2x2x0,8	100 m			1 260,10 1 225,28
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	1 225,28
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	34,82
18	10-01-038-08	Cablu-canal din plastic 10x22	m			22,49 22,49
	1	Muncitor	h-om.	0,7800	57,66	22,49
19	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			2 436,68 991,75
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	991,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	98,49	265,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	25,00	174,00
20	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 073,08 686,15
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	57,66	686,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	98,49	265,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	121,00
21	08-01-087-3	Constructii metalice	t			24 073,70 3 586,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	19 000,00	19 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	98,49	1 487,20
22		Materiale	buc			0,00 0,00
23	Pretul firmei	Avertizoare de fum ЧПД-2	buc			115,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	600-0147	Avertizoare de fum СИД-2	buc	1,0000	115,00	115,00
24	Pretul firmei	Avertizoare IPR-513-3	buc			135,00
						0,00
	600-0148	Avertizoare ИИП-513-3	buc	1,0000	135,00	135,00
25	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m			30,00
						0,00
	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	1,0000	30,00	30,00
26	18	Cablu КПСЭнг А FRLS 1x2x0,5	m			7,00
						0,00
	18	Cablu КПСЭнг А FRLS 1x2x0,5	m	1,0000	7,00	7,00
27	117	Cablu КПСВВ 2x2x0,8	m			15,00
						0,00
	117	Cablu КПСВВ 2x2x0,8	m	1,0000	15,00	15,00
28	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 10x22	m			8,00
						0,00
	245-4814	Cablu-canal din plastic 10x22	m	1,0000	8,00	8,00
29	3470004	Teava de PVC Д40mm	m			15,00
						0,00
	503-8013	Teava din PVC D40	m	1,0000	15,00	15,00
30	3470006	Teava de PVC Д16mm	m			5,00
						0,00
	503-8016	Teava din PVC D16	m	1,0000	5,00	5,00
		2. Utilaj				
31	Pretul firmei	Panou C2000M	buc			3 600,00
						0,00
	600-8243	Panou C2000M	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
32	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc			1 170,00
						0,00
	600-827	Dispozitiv Signal-10	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
33	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1исп.1	buc			1 080,00
						0,00
	600-8249	Panou C2000-СП-1 исп.1	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
34	Pretul firmei	Bloc C2000-БКИ	buc			2 592,00
						0,00
	600-8245	Bloc C2000-БКИ	buc	1,0000	2 592,00	2 592,00
35	Pretul firmei	Informator de telefon C2000-ИТ	buc			1 620,00
						0,00
	540-1649	Informator de telefon C2000-ИТ	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
36	Pretul firmei	Claviatura PK-5501E 1H	buc			1 485,00
						0,00
	600-012	Claviatura PK-5501E 1H	buc	1,0000	1 485,00	1 485,00
37	Pretul firmei	Radioemitor ATC-100	buc			1 530,00
						0,00
	600-0106	Emitator ATC-100	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
38	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc			360,00
						0,00
	600-0105-	Sonerie HC-103	buc	1,0000	360,00	360,00
39	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			1 026,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	511-3100	Bloc de alimentare	buc	1,0000	1 026,00	1 026,00
40	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			310,00
						0,00
	580-2101	Acumulator 12V	buc	1,0000	310,00	310,00
41	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 500x400x180	buc			900,00
						0,00
	540-19	Box de montaj, marime, mm, pina la: 500x400x180	buc	1,0000	900,00	900,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-13
Sistema vidiosupraveghere

Valoarea de deviz 280 787.88 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-04-067-22	Vidiocamera IPC-HDW1320SP (de interior)	buc	27.000	645.494 628.494	17 428.338 16 969.338
2	10-04-067-22	Vidiocamera IPC-HFW1320SP (de exterior)	buc	11.000	639.916 628.494	7 039.076 6 913.434
3	10-01-001-10	Registrator PoE DH-NV R4216-16P-4KS2	buc	3.000	165.966 163.466	497.898 490.398
4	10-04-101-07	HDDSATA-8Tb SV7-Жесткий диск	buc	6.000	57.660 57.660	345.960 345.960
5	11-06-001-01	Monitor LCD 24.5"	buc	2.000	153.075 148.475	306.149 296.949
6	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc	76.000	151.095 115.320	11 483.220 8 764.320
7	10-06-037-08	Cutie de întinderi sau doza, marime, mm, pînă la: 110x110x50 IP55	buc	38.000	67.925 31.425	2 581.139 1 194.139
8	10-02-016-06	UPS (pentru alimentarea camerelor IP, comutatorului și serverului-registratorului) 1800W, 2000VA, AVR	buc	2.000	291.183 291.183	582.366 582.366
9	10-04-077-05	Stația de lucru pentru operator pază la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64)	buc	1.000	1 117.813 723.633	1 117.813 723.633

1	2	3	4	5	6	7
10	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 9U	buc	1.000	1 101.306 1 101.306	1 101.306 1 101.306
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 18 mm	100 m	0.500	3 891.851 1 000.401	1 945.926 500.200
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTPcat5e	100 m	13.850	1 944.275 1 225.275	26 928.209 16 970.059
13	10-01-038-08	Cablu-canal 100x60	m	20.000	48.737 22.487	974.748 449.748
14	10-01-001-10	Рапou (вентиляторная потолочная панель с термостатом 4 вентилятора)	buc	1.000	163.466 163.466	163.466 163.466
15	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Органайзер для кабелей 1U)	buc	2.000	115.320 115.320	230.640 230.640
16	08-02-152-9	Constructii metalice de cablu: polita 1U стационарная	100 buc	0.020	10 280.635 70.635	205.613 1.413
17	10-04-066-02	PDU 8 блок розеток	buc	2.000	1 336.230 893.730	2 672.460 1 787.460
18	10-04-030-03	Tastatura	buc	1.000	28.830 28.830	28.830 28.830
19	10-04-066-04	19" modul ventilator 1U	buc	1.000	230.640 230.640	230.640 230.640
		<i>Total</i>	lei			75 863.796
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			12 992.467
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			1 210.377
		<i>Total</i>	100.00 +			90 066.640
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			43 885.667
		<i>Total</i>	100.00 +			133 952.307
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			8 037.138
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				141 989.446 57 744.299
		2. Utilaj				
20	Pretul firmei	Vidiocamera IPC -HDW1320SP	buc	27.000	1 550.000 0.000	41 850.000 0.000
21	Pretul firmei	Vidiocamera IPC -HFW1320SP	buc	11.000	1 287.000 0.000	14 157.000 0.000
22	Lista de pret	Registrator PoE DH-NV R4216-	buc	3.000	7 077.100	21 231.300

1	2	3	4	5	6	7
		16P-4KS2			0.000	0.000
23	Pretul firmei	HDDSATA-8Tb SV7-Жесткий диск	buc	6.000	5 037.500 0.000	30 225.000 0.000
24	Pretul firmei	UPS (pentru alimentarea camerelor IP, comutatorului si serverului-registratorului) 1800W, 2000VA, AVR	buc	2.000	4 156.250 0.000	8 312.500 0.000
25	Pretul firmei	Monitor LCD 24.5"	buc	2.000	2 000.500 0.000	4 001.000 0.000
26	Pretul firmei	Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64)	buc	1.000	7 300.000 0.000	7 300.000 0.000
27	Pretul firmei	Dulap 19" 9U	buc	1.000	1 039.000 0.000	1 039.000 0.000
28	Pretul firmei	Рапou (вентиляторная потолочная панель с термостатом 4 вентилятора)	buc	1.000	802.100 0.000	802.100 0.000
29	Pretul firmei	Organaizer pentru cablu 1U	buc	2.000	102.100 0.000	204.200 0.000
30	Pretul firmei	Mouse pentru computer	buc	2.000	110.000 0.000	220.000 0.000
31	Pretul firmei	Claviatura	buc	1.000	300.000 0.000	300.000 0.000
32	Pretul firmei	19" вентил.модуль 1U	buc	1.000	7 510.500 0.000	7 510.500 0.000
		<i>Total</i>	lei			137 152.600
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1.20 %			1 645.831
		Total Utilaj Inclusiv salariu				138 798.431

		Total deviz:	280 787.88
		Inclusiv salariu	57 744.30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-13
Sistema vidiosupraveghere

Valoarea de deviz 280 787.88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-13:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	64.000	57.66	3 690.211
2.	1	Muncitor	h-om.	937.463	57.66	54 054.088
		Total manopera				57 744.30

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.002	14 000.00	21.000
2.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.000	25 000.00	7.500
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.026	11 000.00	282.700
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.525	37.00	19.425
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10.900	6.00	65.400
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10.900	7.50	81.750
7.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc.	43.212	25.00	1 080.300
8.	245-186	Conector RJ-45	buc	76.000	34.00	2 584.000
9.	245-481	Cablu-canal 100x60	m	20.000	26.25	525.000
10.	24511	Polita 1U стационарная	buc	2.000	102.10	204.200
11.	24561	Furtun metalic	m	50.000	14.60	730.000
12.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	38.000	36.50	1 387.000
13.	5009031	Scoabe	10 buc	12.500	2.50	31.250
14.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5.000	0.10	0.500
15.	5009062	Papuci de cablu	buc	157.000	2.00	314.000
16.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2.500	5.00	12.500
17.	5009264	Teava PVH	kg	1.298	29.00	37.642
18.	505-53	Registrator PoE DH-NV R4216-16P-4KS2	buc	3.000	7 077.10	21 231.300
19.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	2.760	90.00	248.400
20.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.102	90.00	9.180
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1.380	175.00	241.500
22.	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	1 385.000	6.41	8 877.850
23.	600-821	Claviatura	buc	1.000	300.00	300.000

24.	600-823	19" венти.модуль 1U	buc	1.000	7 510.50	7 510.500
25.	600-827	Mouse pentru computer	buc	2.000	110.00	220.000
26.	610-81694	Vidiocamera IPC -HDW1320SP	buc	27.000	1 550.00	41 850.000
27.	610-81695	Vidiocamera IPC -HFW1320SP	buc	11.000	1 287.00	14 157.000
28.	610-8626	UPS (pentru alimentarea camerelor IP, comutatorului si serverului-registratorului) 1800W, 2000VA, AVR	buc	2.000	4 156.25	8 312.500
29.	610-8633	Рапou (вентиляторная потолочная панель с термостатом 4 вентилятора)	buc	1.000	802.10	802.100
30.	610-8635	Organaizer pentru cablu 1U	buc	2.000	102.10	204.200
31.	620-8249	PDU 8 блок розеток	buc	2.000	265.00	530.000
32.	640-8220	Monitor LCD 24.5"	buc	2.000	2 000.50	4 001.000
33.	640-8222	HDDSATA-8Tb SV7-Жесткий диск	buc	6.000	5 037.50	30 225.000
34.	640-82220	Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64)	buc	1.000	7 300.00	7 300.000
35.	640-8223	Dulap 19" 9U	buc	1.000	1 039.00	1 039.000
Total materiale de construcții						154 443.70

Utilaje de construcții:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	2.060	300.00	618.000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	9.410	20.00	188.200
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2.220	10.00	22.200
Total utilaje de construcții						828.40

Total deviz:

**280 787.8
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-067-22	Vidiocamera IPC-HDW1320SP (de interior)	buc			645.494
						628.494
	1	Muncitor	h-om.	21.8000	57.66	628.494
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.0000	2.00	8.000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0.0300	300.00	9.000
2	10-04-067-22	Vidiocamera IPC-HFW1320SP (de exterior)	buc			639.916
						628.494
	1	Muncitor	h-om.	21.8000	57.66	628.494
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.0000	2.00	8.000
	5009264	Teava PVH	kg	0.1180	29.00	3.422
3	10-01-001-10	Registrator PoE DH-NV R4216-16P-4KS2	buc			165.966
						163.466
	1	Muncitor	h-om	5.6700	57.66	163.466
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.0001	25 000.00	2.500
4	10-04-101-07	HDDSATA-8Tb SV7-Жесткий диск	buc			57.660
						57.660
	1	Muncitor	h-om.	2.0000	57.66	57.660
5	11-06-001-01	Monitor LCD 24.5"	buc			153.075
						148.475
	1	Muncitor	h-om	5.1500	57.66	148.475
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0.2300	20.00	4.600
6	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc			151.095
						115.320
	1	Muncitor	h-om.	4.0000	57.66	115.320
	245-186	Conector RJ-45	buc	1.0000	34.00	34.000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0100	90.00	0.900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0050	175.00	0.875
7	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc			67.925
						31.425
	1	Muncitor	h-om	1.0900	57.66	31.425
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1.0000	36.50	36.500
8	10-02-016-06	UPS (pentru alimentarea camerelor IP, comutatorului si serverului-registratorului) 1800W, 2000VA, AVR	buc			291.183
						291.183
	1	Muncitor	h-om	10.1000	57.66	291.183
9	10-04-077-05	Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64)	buc			1 117.813
						723.633
	1	Muncitor	h-om.	25.1000	57.66	723.633
	5009062	Papuci de cablu	buc	5.0000	2.00	10.000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.1020	90.00	9.180
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	1.2500	300.00	375.000

1	2	3	4	5	6	7
10	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 9U	buc			1 101.306 1 101.306
	1	Muncitor	h-om.	38.2000	57.66	1 101.306
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 18 mm	100 m			3 891.851 1 000.401
	1	Muncitor	h-om	34.7000	57.66	1 000.401
	24561	Furtun metalic	m	100.0000	14.60	1 460.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0030	14 000.00	42.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0515	11 000.00	565.400
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.0500	37.00	38.850
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21.8000	6.00	130.800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21.8000	7.50	163.500
	5009031	Scoabe	10 buc	25.0000	2.50	62.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10.0000	0.10	1.000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5.0000	5.00	25.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17.9000	20.00	358.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4.4400	10.00	44.400
12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTPcat5e	100 m			1 944.275 1 225.275
	1	Muncitor	h-om.	42.5000	57.66	1 225.275
	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	100.0000	6.41	641.000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc.	3.1200	25.00	78.000
13	10-01-038-08	Cablu-canal 100x60	m			48.737 22.487
	1	Muncitor	h-om.	0.7800	57.66	22.487
	245-481	Cablu-canal 100x60	m	1.0000	26.25	26.250
14	10-01-001-10	Рапоу (вентиляторная потолочная панель с термостатом 4 вентилятора)	buc			163.466 163.466
	1	Muncitor	h-om	5.6700	57.66	163.466
15	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Органайзер для кабелей 1U)	buc			115.320 115.320
	1	Muncitor	h-om	4.0000	57.66	115.320
16	08-02-152-9	Constructii metalice de cablu: polita 1U стационарная	100 buc			10 280.635 70.635
	1	Muncitor	h-om	2.4500	57.66	70.635
	24511	Polita 1U стационарная	buc	100.0000	102.10	10 210.000
17	10-04-066-02	PDU 8 блок розеток	buc			1 336.230 893.730
	1	Muncitor	h-om.	31.0000	57.66	893.730
	620-8249	PDU 8 блок розеток	buc	1.0000	265.00	265.000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	1.0000	90.00	90.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.5000	175.00	87.500
18	10-04-030-03	Tastatura	buc			28.830 28.830
	1	Muncitor	h-om.	1.0000	57.66	28.830
19	10-04-066-04	19" modul ventilator 1U	buc			230.640 230.640
	1	Muncitor	h-om	4.0000	57.66	230.640
		2. Utilaj				
20	Pretul firmei	Vidiocamera IPC -HDW1320SP	buc			1 550.000 0.000
	610-81694	Vidiocamera IPC -HDW1320SP	buc	1.0000	1 550.00	1 550.000
21	Pretul firmei	Vidiocamera IPC -HFW1320SP	buc			1 287.000

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	610-81695	Vidiocamera IPC -HFW1320SP	buc	1.0000	1 287.00	1 287.000
22	Lista de pret	Registrator PoE DH-NV R4216-16P-4KS2	buc			7 077.100
						0.000
	505-53	Registrator PoE DH-NV R4216-16P-4KS2	buc	1.0000	7 077.10	7 077.100
23	Pretul firmei	HDDSATA-8Tb SV7-Жесткий диск	buc			5 037.500
						0.000
	640-8222	HDDSATA-8Tb SV7-Жесткий диск	buc	1.0000	5 037.50	5 037.500
24	Pretul firmei	UPS (pentru alimentarea camerelor IP, comutatorului si serverului-registratorului) 1800W, 2000VA, AVR	buc			4 156.250
						0.000
	610-8626	UPS (pentru alimentarea camerelor IP, comutatorului si serverului-registratorului) 1800W, 2000VA, AVR	buc	1.0000	4 156.25	4 156.250
25	Pretul firmei	Monitor LCD 24.5"	buc			2 000.500
						0.000
	640-8220	Monitor LCD 24.5"	buc	1.0000	2 000.50	2 000.500
26	Pretul firmei	Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64)	buc			7 300.000
						0.000
	640-82220	Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64)	buc	1.0000	7 300.00	7 300.000
27	Pretul firmei	Dulap 19" 9U	buc			1 039.000
						0.000
	640-8223	Dulap 19" 9U	buc	1.0000	1 039.00	1 039.000
28	Pretul firmei	Рапоу (вентиляторная потолочная панель с термостатом 4 вентилятора)	buc			802.100
						0.000
	610-8633	Рапоу (вентиляторная потолочная панель с термостатом 4 вентилятора)	buc	1.0000	802.10	802.100
29	Pretul firmei	Organaizer pentru cablu 1U	buc			102.100
						0.000
	610-8635	Organaizer pentru cablu 1U	buc	1.0000	102.10	102.100
30	Pretul firmei	Mouse pentru computer	buc			110.000
						0.000
	600-827	Mouse pentru computer	buc	1.0000	110.00	110.000
31	Pretul firmei	Claviatura	buc			300.000
						0.000
	600-821	Claviatura	buc	1.0000	300.00	300.000
32	Pretul firmei	19" венти.модуль 1U	buc			7 510.500
						0.000
	600-823	19" венти.модуль 1U	buc	1.0000	7 510.50	7 510.500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14

Sisteme de ventilare: П1/В1, В2, П2/В3, П3/В5, В6, П4/В8, П5/В7, П6/В15, П7/В16

Valoarea de deviz 211 054,03 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	11-02-032-01	Controler Arcon-4	buc	7,00	132,24 129,74	925,64 908,14
2	11-03-011-01	Avertizoare STa-02	set	7,00	320,49 258,89	2 243,45 1 812,25
3	11-03-011-01	Avertizoare STw-02	set	7,00	320,49 258,89	2 243,45 1 812,25
4	11-02-032-01	Regulator PTO-30	buc	7,00	132,24 129,74	925,64 908,14
5	11-02-002-01	Avertizoare t TG-K330	buc	7,00	118,78 118,78	831,46 831,46
6	11-03-011-01	Avertizoare STa-01	set	7,00	320,49 258,89	2 243,45 1 812,25
7	11-03-011-01	Avertizoare ST-02	set	7,00	320,49 258,89	2 243,45 1 812,25
8	IA18A	Termometru 30...50°C	buc	19,00	8,07 8,07	153,38 153,38
9	IA18A	Termometru 0...100°C	buc	14,00	8,07 8,07	113,01 113,01
10	11-02-002-01	Avertizoare DCPD000100	buc	7,00	118,78 118,78	831,46 831,46
11	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления П1-PD (P2-PD...P7-PD - 500x400x220)	buc	7,00	971,66 453,21	6 801,60 3 172,45
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe	buc	14,00	30,86	432,01

1	2	3	4	5	6	7
		constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1Р)			29,98	419,76
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4	buc	14,00	30,86 29,98	432,01 419,76
14	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка	buc	14,00	30,86 29,98	432,01 419,76
15	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура	buc	21,00	30,86 29,98	648,02 629,65
16	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка	buc	14,00	30,86 29,98	432,01 419,76
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф трансформатор	buc	7,00	30,86 29,98	216,01 209,88
18	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1Р)	buc	7,00	30,86 29,98	216,01 209,88
19	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф зажим	buc	140,00	30,86 29,98	4 320,15 4 197,65
20	11-08-001-	Racordare retelelor electrice la	100 buc	2,31	724,34	1 673,23

1	2	3	4	5	6	7
	01	aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)			651,56	1 505,10
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,60	798,72 714,98	2 076,67 1 858,96
22	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , KBBГ	100 m	9,40	3 845,03 2 975,26	36 143,24 27 967,41
23	5901024	Cablu KBBГнг-LS-4*1,0	m	1 000,00	11,20 0,00	11 200,00 0,00
24	59020	Cablu KBBГнг-LS-7*1,0	m	200,00	21,25 0,00	4 250,00 0,00
25	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,00	2 813,38 1 372,31	5 626,76 2 744,62
26	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30	2 881,58 1 372,31	864,47 411,69
27	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,15	4 619,57 1 983,50	692,94 297,53
28	28745	Robinet cu ser (отборные устройства)	buc	33,00	65,00 0,00	2 145,00 0,00
29	10-01-038-08	Cablu-canal metalic	m	15,00	152,97 44,97	2 294,62 674,62
		Total	lei			93 651,18
		Fondul social	22,50 %			12 724,45
		Transportarea materialelor	7,00 %			2 288,65
		Total	100,00 +			108 664,29
		Cheltuieli de regie	20,00 %			11 310,62
		Total	100,00 +			119 974,91
		Beneficiul de deviz	6,00 %			7 198,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				127 173,40 56 553,10
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
30	Pretul firmei	Controler Arcon-4	buc	7,00	1 750,00 0,00	12 250,00 0,00
31	Pretul firmei	Avertizoare t STa-02	buc	7,00	670,00 0,00	4 690,00 0,00
32	Pretul firmei	Avertizoare t STw-02	buc	7,00	670,00 0,00	4 690,00 0,00
33	Pretul firmei	Termometru -30...+50C	buc	19,00	200,00 0,00	3 800,00 0,00
34	Pretul firmei	Termometru -0...100C	buc	14,00	200,00 0,00	2 800,00 0,00
35	Pretul firmei	Regulator RTO-30	buc	7,00	1 400,00 0,00	9 800,00 0,00
36	Pretul firmei	Avertizoare t TG-K330	buc	7,00	1 400,00 0,00	9 800,00 0,00
37	Pretul firmei	Avertizoare t STa-01	buc	7,00	670,00 0,00	4 690,00 0,00
38	Pretul firmei	Avertizoare t ST-02	buc	7,00	670,00 0,00	4 690,00 0,00
39	Pretul firmei	Avertizoare releu DCPD000100	buc	7,00	990,00 0,00	6 930,00 0,00
40	Pretul firmei	Dulap ЩМП-2-0	buc	7,00	350,00 0,00	2 450,00 0,00
41	Цена поставщика	Automat.BA47-29-1P 1A	buc	14,00	31,00 0,00	434,00 0,00
42	Pretul firmei	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc	14,00	120,00 0,00	1 680,00 0,00
43	Pretul firmei	Colodca GZM4	buc	14,00	60,00 0,00	840,00 0,00
44	Pretul firmei	Transformator V16854	buc	7,00	780,00 0,00	5 460,00 0,00
45	Цена поставщика	Automat.BA47-29-1P 1A	buc	7,00	31,00 0,00	217,00 0,00
46	Pretul firmei	Buton SB-7	buc	14,00	395,00 0,00	5 530,00 0,00
47	Pretul firmei	Armatura. AD22DS	buc	21,00	55,00 0,00	1 155,00 0,00
48	Цена поставщика	Clema ЗНН-4мм	buc	140,00	7,00 0,00	980,00 0,00
		Total	lei			82 886,00
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			994,63
		Total Utilaj Inclusiv salariu				83 880,63

1	2	3	4	5	6	7
						211 054,03
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				56 553,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-14

Sisteme de ventilație: П1/В1, В2, П2/В3, П3/В5, В6, П4/В8, П5/В7, П6/В15, П7/В16

Valoarea de deviz 211 054,03 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-14:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	217,86	57,66	12 561,81
2.	1	Muncitor	h-om	758,323	57,66	43 724,90
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,62	57,66	266,39
		Total manopera				56 553,10

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0052	18 000,00	93,60
2.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0017	42 000,00	71,40
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1034	11 000,00	1 137,40
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	18,802	37,00	695,67
5.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	8,085	25,00	202,13
6.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	10,192	25,00	254,80
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	75,13	30,00	2 253,90
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	23,50	110,00	2 585,00

9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	75,13	7,50	563,48
10.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	2,31	60,00	138,60
11.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	329,00	10,00	3 290,00
12.	1213	Termometru -30..+50 C	buc	19,00	200,00	3 800,00
13.	1214	Termometru -0..+100 C	buc	14,00	200,00	2 800,00
14.	245-4812	Cablu-canal metalic	m	15,00	108,00	1 620,00
15.	28752	Robinet cu serp (отборные устройства)	buc	33,00	65,00	2 145,00
16.	3254751	Buton SB-7	buc	14,00	395,00	5 530,00
17.	3454500	Colodca GZM4	buc	14,00	60,00	840,00
18.	5009031	Scoabe	10 buc	16,415	2,50	41,04
19.	5009061	Fisa de izolatie	buc	273,46	0,05	13,67
20.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0107	10,00	0,11
21.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	7,802	20,00	156,04
22.	5009816	Fisie de montaj	m	319,60	0,25	79,90
23.	503-804	Teava din v/p D32	m	15,00	11,00	165,00
24.	503-805	Teava gofro din v/p D20	m	200,00	6,40	1 280,00
25.	503-806	Teava gofro din v/p D25	m	30,00	7,10	213,00
26.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,1779	166,00	29,53
27.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,30	166,00	215,80
28.	540-16	Transformator V16854	buc	7,00	780,00	5 460,00
29.	540-176	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc	14,00	120,00	1 680,00
30.	556903k07	Automat BA47-29-1P 1A	buc	21,00	31,00	651,00
31.	55699903	Clema ЗНН-4мм	buc	140,00	7,00	980,00
32.	55699903k151	Armatura светосиг. AD22DS	buc	21,00	55,00	1 155,00
33.	577102	Dulap ЩМП-2-0	buc	7,00	350,00	2 450,00
34.	5901024	Cablu KBBΓнг-LS-4*1,0	m	1 000,00	11,20	11 200,00
35.	59020	Cablu KBBΓнг-LS-7*1,0	m	200,00	21,25	4 250,00
36.	704-1040	Controler Arcon-4	buc	7,00	1 750,00	12 250,00
37.	704-1042	Regulator RTO	buc	7,00	1 400,00	9 800,00
38.	704-1048	Dispozitiv TG-K330	buc	7,00	1 400,00	9 800,00
39.	704-1050	Dispozitiv STa-02	buc	7,00	670,00	4 690,00
40.	704-10500	Dispozitiv ST-02	buc	7,00	670,00	4 690,00
41.	704-1051	Dispozitiv STw-02	buc	7,00	670,00	4 690,00
42.	704-10544	Dispozitiv STa-01	buc	7,00	670,00	4 690,00
43.	998855661k1	Avertizoare releu DCPD000100	buc	7,00	990,00	6 930,00
		Total materiale de construcții				115 581,06

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	3,525	30,00	105,75
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	32,143	50,00	1 607,15
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	7,49	25,00	187,25
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	68,858	15,00	1 032,87
5.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	4,20	350,00	1 470,00
		Total utilaje de construcții				4 403,02

Total deviz:

211 054,0

3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-032-01	Controler Arcon-4	buc			132,24 129,74
	1	Muncitor	h-om	2,2500	57,66	129,74
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,0500	50,00	2,50
2	11-03-011-01	Avertizoare STa-02	set			320,49 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,10
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1500	350,00	52,50
3	11-03-011-01	Avertizoare STw-02	set			320,49 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,10
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1500	350,00	52,50
4	11-02-032-01	Regulator PTO-30	buc			132,24 129,74
	1	Muncitor	h-om	2,2500	57,66	129,74
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,0500	50,00	2,50
5	11-02-002-01	Avertizoare t TG-K330	buc			118,78 118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
6	11-03-011-01	Avertizoare STa-01	set			320,49 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,10
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1500	350,00	52,50
7	11-03-011-01	Avertizoare ST-02	set			320,49 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,10
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1500	350,00	52,50
8	IA18A	Termometru 30...50°C	buc			8,07 8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
9	IA18A	Termometru 0...100°C	buc			8,07 8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
10	11-02-002-01	Avertizoare DCPD000100	buc			118,78

1	2	3	4	5	6	7
						118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
11	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления П1-PD (P2-PD...P7-PD - 500x400x220)	buc			971,66
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00024	42 000,00	10,20
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	47,0000	10,00	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	50,00	11,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	25,00	26,75
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P)	buc			30,86
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4	buc			30,86
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
14	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка	buc			30,86
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
15	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура	buc			30,86
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
16	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка	buc			30,86
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф трансформатор	buc			30,86
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
18	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P)	buc			30,86
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
19	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф зажим	buc			30,86
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
20	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)	100 buc			724,34
	1	Muncitor	h-om	11,3000	57,66	651,56
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	60,00	60,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0770	166,00	12,78
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			798,72
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,00004	18 000,00	0,69

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
22	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , КВВГ	100 m			3 845,03 2 975,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	11 000,00	121,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	37,00	64,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	30,00	135,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	110,00	275,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,05	1,22
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	20,00	16,60
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,25	8,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	50,00	123,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	15,00	90,45
23	5901024	Cablu КВВГнг-LS-4*1,0	m			11,20 0,00
	5901024	Cablu КВВГнг-LS-4*1,0	m	1,0000	11,20	11,20
24	59020	Cablu КВВГнг-LS-7*1,0	m			21,25 0,00
	59020	Cablu КВВГнг-LS-7*1,0	m	1,0000	21,25	21,25
25	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 813,38 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	503-805	Teava gofro din v/p D20	m	100,0000	6,40	640,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	37,00	35,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,05	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	15,00	72,60
26	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 881,58 1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	503-806	Teava gofro din v/p D25	m	100,0000	7,10	710,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	37,00	35,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,05	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	15,00	72,60
27	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			4 619,57 1 983,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,50
	503-804	Teava din v/p D32	m	100,0000	11,00	1 100,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	37,00	35,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,05	0,90
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	30,00	705,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	15,00	104,40
28	28745	Robinet cu сер (отборные устройства)	buc			65,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	28752	Robinet cu ser (отборные устройства)	buc	1,0000	65,00	65,00
29	10-01-038-08	Cablu-canal metalic	m			152,97
						44,97
	1	Muncitor	h-om	0,7800	57,66	44,97
	245-4812	Cablu-canal metalic	m	1,0000	108,00	108,00
		2. Utilaj				
30	Pretul firmei	Controler Arcon-4	buc			1 750,00
						0,00
	704-1040	Controler Arcon-4	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
31	Pretul firmei	Avertizoare t STa-02	buc			670,00
						0,00
	704-1050	Dispozitiv STa-02	buc	1,0000	670,00	670,00
32	Pretul firmei	Avertizoare t STw-02	buc			670,00
						0,00
	704-1051	Dispozitiv STw-02	buc	1,0000	670,00	670,00
33	Pretul firmei	Termometru -30...+50C	buc			200,00
						0,00
	1213	Termometru -30...+50 C	buc	1,0000	200,00	200,00
34	Pretul firmei	Termometru -0...100C	buc			200,00
						0,00
	1214	Termometru -0...+100 C	buc	1,0000	200,00	200,00
35	Pretul firmei	Regulator RTO-30	buc			1 400,00
						0,00
	704-1042	Regulator RTO	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
36	Pretul firmei	Avertizoare t TG-K330	buc			1 400,00
						0,00
	704-1048	Dispozitiv TG-K330	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
37	Pretul firmei	Avertizoare t STa-01	buc			670,00
						0,00
	704-10544	Dispozitiv STa-01	buc	1,0000	670,00	670,00
38	Pretul firmei	Avertizoare t ST-02	buc			670,00
						0,00
	704-10500	Dispozitiv ST-02	buc	1,0000	670,00	670,00
39	Pretul firmei	Avertizoare releu DCPD000100	buc			990,00
						0,00
	998855661k1	Avertizoare releu DCPD000100	buc	1,0000	990,00	990,00
40	Pretul firmei	Dulap Щмн-2-0	buc			350,00
						0,00
	577102	Dulap Щмн-2-0	buc	1,0000	350,00	350,00
41	Цена поставщика	Automat.BA47-29-1P 1A	buc			31,00
						0,00
	556903k07	Automat BA47-29-1P 1A	buc	1,0000	31,00	31,00
42	Pretul firmei	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc			120,00
						0,00
	540-176	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc	1,0000	120,00	120,00
43	Pretul firmei	Colodca GZM4	buc			60,00
						0,00
	3454500	Colodca GZM4	buc	1,0000	60,00	60,00
44	Pretul firmei	Transformator V16854	buc			780,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	540-16	Transformator V16854	buc	1,0000	780,00	780,00
45	Цена поставщика	Automat.BA47-29-1P 1A	buc			31,00
						0,00
	556903k07	Automat BA47-29-1P 1A	buc	1,0000	31,00	31,00
46	Pretul firmei	Buton SB-7	buc			395,00
						0,00
	3254751	Buton SB-7	buc	1,0000	395,00	395,00
47	Pretul firmei	Armatura. AD22DS	buc			55,00
						0,00
	55699903k151	Armatura светосиг. AD22DS	buc	1,0000	55,00	55,00
48	Цена поставщика	Clema ЗНИ-4мм	buc			7,00
						0,00
	55699903	Clema ЗНИ-4мм	buc	1,0000	7,00	7,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-15

Automatizarea AIVC (Sistem protectie antifum si control gaze CO in parcare)

Valoarea de deviz 97 368.61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор загазованности CO DG2R-24EC)	buc	8.000	267.993 258.893	2 143.947 2 071.147
2	11-06-001-02	Панол, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления Щмп-2-0 - 500x400x220)	buc	1.000	1 187.808 453.208	1 187.808 453.208
3	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive СП1-01	buc	2.000	466.270 461.280	932.540 922.560
4	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10 (прибор приемно-контрольный)	buc	1.000	2 262.340 2 248.740	2 262.340 2 248.740
5	10-08-001-02	Dispozitiv C2000-ПУ	buc	1.000	2 262.340 2 248.740	2 262.340 2 248.740
6	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП 12В	buc	1.000	615.266 582.366	615.266 582.366
7	10-01-039-06	Акумулятор 12В	buc	1.000	115.320 115.320	115.320 115.320
8	08-03-532-4	Post de comanda КП-101	buc	2.000	134.608 103.788	269.216 207.576
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana,	buc	2.000	134.608 103.788	269.216 207.576

1	2	3	4	5	6	7
		SB-7				
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1Р)	buc	1.000	30.858 29.983	30.858 29.983
11	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура 8LP2TILB3 Lovato	buc	1.000	30.858 29.983	30.858 29.983
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура 8LP2TILM Lovato	buc	1.000	30.858 29.983	30.858 29.983
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф DIN-reica	buc	1.000	30.858 29.983	30.858 29.983
14	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)	100 buc	0.200	721.488 651.558	144.298 130.312
15	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, KBBГ	100 m	2.100	2 137.918 1 487.628	4 489.628 3 124.019
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2.600	1 059.984 714.984	2 755.958 1 858.958
17	59012	Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.0 mm2	m	350.000	55.000 0.000	19 250.000 0.000
18	59015	Cablu KBBГнг-LS-4*1.0 mm2	m	120.000	13.000 0.000	1 560.000 0.000
19	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1.000	2 161.478 1 372.308	2 161.478 1 372.308
20	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	1.300	2 161.155	2 809.501

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm			1 372.308	1 784.000
21	08-02-411-1	Furtun metalic d16	100 m	0.200	5 393.152	1 078.630
					2 000.802	400.160
22	10-01-038-08	Cablu canal CKK10-025-025-1KO1	m	10.000	78.975	789.748
					44.975	449.748
23	24566	Cutie Y996	buc	2.000	65.000	130.000
					0.000	0.000
24	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie 100x100	buc	8.000	108.849	870.795
					62.849	502.795
		<i>Total</i>	lei			46 221.462
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			4 229.880
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			1 791.350
		<i>Total</i>	100.00 +			52 242.692
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			14 287.594
		<i>Total</i>	100.00 +			66 530.287
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			3 991.817
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				70 522.104 18 799.466
		2. Utilaj				
25	Pretul firmei	Signalizator DG2R-24EC (Сигнализатор загазованности CO)	buc	8.000	2 390.000	19 120.000
					0.000	0.000
26	Pretul firmei	Dulap ЩМП-2-074У2	buc	1.000	2 916.700	2 916.700
					0.000	0.000
27	Pretul firmei	Panou C2000-СП1-01	buc	2.000	900.000	1 800.000
					0.000	0.000
28	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10	buc	1.000	947.950	947.950
					0.000	0.000
29	Pretul firmei	Bloc C2000-ПУ	buc	1.000	291.700	291.700
					0.000	0.000
30	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12	buc	1.000	831.250	831.250
					0.000	0.000
31	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	1.000	247.950	247.950
					0.000	0.000
32	Pretul firmei	Post SB-7	buc	2.000	31.800	63.600
					0.000	0.000
33	Pretul firmei	Post de comanda КП-101	buc	2.000	27.300	54.600
					0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7
34	Цена поставщика	Automat.BA47-29-1P 16A	buc	1.000	30.080 0.000	30.080 0.000
35	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILB3	buc	1.000	84.000 0.000	84.000 0.000
36	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILM	buc	1.000	84.000 0.000	84.000 0.000
37	Цена поставщика	Clema ЗНН-4	buc	10.000	3.850 0.000	38.500 0.000
38	Pretul firmei	DIN-reica	buc	1.000	10.200 0.000	10.200 0.000
39	Pretul firmei	Margitor pentru DIN-reica	buc	2.000	3.820 0.000	7.640 0.000
		<i>Total</i>	lei			26 528.170
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1.20 %			318.338
		Total Utilaj Inclusiv salariu				26 846.508

		Total deviz:	97 368.61
		Inclusiv salariu	18 799.47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-15

Automatizarea AIVC (Sistem protectie antifum si control gaze CO in parcare)

Valoarea de deviz 97 368.61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-15:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	137.940	57.66	7 953.620
2.	1	Muncitor	h-om	188.100	57.66	10 845.846
		Total manopera				18 799.47

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.000	25 000.00	10.000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.005	14 000.00	75.600
3.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0.000	37 000.00	7.400
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.033	11 000.00	367.400
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6.333	37.00	234.321
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.200	25.00	5.000
7.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.140	25.00	3.500
8.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	2.912	25.00	72.800
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2.400	7.50	18.000
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	49.510	2.00	99.020
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	5.306	75.00	397.950
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	49.510	7.50	371.325
13.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0.200	63.00	12.600
14.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	47.000	15.00	705.000
15.	5009031	Scoabe	10 buc	55.060	2.50	137.650
16.	5009061	Fisa de izolatie	buc	94.640	0.10	9.464
17.	5009062	Papuci de cablu	buc	10.000	2.00	20.000
18.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5.000	5.00	25.000
19.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.040	10.00	0.400
20.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.244	10.00	2.440
21.	5009816	Fisie de montaj	m	71.400	0.20	14.280
22.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПOC61"	kg	0.015	90.00	1.386
23.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC40"	kg	0.292	90.00	26.280
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	1.300	90.00	117.000
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛТ", latime 20-30 mm,	kg	0.048	175.00	8.400

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
26.	68121440	Cutie 100x100	buc	8.000	46.00	368.000
27.	68121441	Teava din v/p D20	m	130.000	3.95	513.500
28.	68121442	Teava gofro din v/p D20	m	100.000	3.95	395.000
29.	68121443	Bloc de alimentare ПИП-12	buc	1.000	831.25	831.250
30.	68121444	Post SB-7	buc	2.000	31.80	63.600
31.	68121445	Post de comanda КП-101	buc	2.000	27.30	54.600
32.	68121446	Cablu canal CKK10-025-025-1KO1	m	10.000	34.00	340.000
33.	68121447	Automat BA47-29-1P 16A	buc	1.000	30.08	30.080
34.	68121448	Clema ЗНН-4	buc	10.000	3.85	38.500
35.	68121449	Armatura. 8LP2TILB3	buc	1.000	84.00	84.000
36.	68121450	Armatura. 8LP2TILM	buc	1.000	84.00	84.000
37.	68121451	DIN-reica	buc	1.000	10.20	10.200
38.	68121452	Margitor pentru DIN-reica	buc	2.000	3.82	7.640
39.	68121453	Dulap ЦМПП-2-074	buc	1.000	2 916.70	2 916.700
40.	68121454	Acumulator 12V	buc	1.000	247.95	247.950
41.	68121455	Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.0 mm2	m	350.000	55.00	19 250.000
42.	68121456	Cablu KBBГнг-LS-4*1.0 mm2	m	120.000	13.00	1 560.000
43.	68121457	Signalizator (Сигнализатор загазованности CO DG2R-24EC)	buc	8.000	2 390.00	19 120.000
44.	68121458	Cutie Y996	buc	2.000	65.00	130.000
45.	68121459	Bloc C2000-ПУ	buc	1.000	291.70	291.700
46.	68121460	Panou C2000-СП1-01	buc	2.000	900.00	1 800.000
47.	68121461	Dispozitiv Signal-10	buc	1.000	947.95	947.950
48.	68121462	Furtun metalic д16	m	20.000	14.60	292.000
		Total materiale de construcții				52 118.89

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	7.800	50.00	390.000
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	7.800	50.00	390.000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15.727	50.00	786.350
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0.740	10.00	7.400
5.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1.070	10.00	10.700
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	24.683	10.00	246.830
		Total utilaje de construcții				1 831.28

Total deviz:

97 368.61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор загазованности СО DG2R-24EC)	buc			267.993 258.893
	1	Muncitor	h-om	4.4900	57.66	258.893
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0.3640	25.00	9.100
2	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления Щмп-2-0 - 500x400x220)	buc			1 187.808 453.208
	1	Muncitor	h-om	7.8600	57.66	453.208
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0.00024	37 000.00	7.400
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	47.0000	15.00	705.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0.2300	50.00	11.500
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1.0700	10.00	10.700
3	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive СИП-01	buc			466.270 461.280
	1	Muncitor	h-om	8.0000	57.66	461.280
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.3000	7.50	2.250
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0160	90.00	1.440
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0.1300	10.00	1.300
4	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10 (прибор приемно-контрольный)	buc			2 262.340 2 248.740
	1	Muncitor	h-om	39.0000	57.66	2 248.740
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	7.50	3.000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.1000	90.00	9.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0.1600	10.00	1.600
5	10-08-001-02	Dispozitiv C2000-ПЧ	buc			2 262.340 2 248.740
	1	Muncitor	h-om	39.0000	57.66	2 248.740
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	7.50	3.000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.1000	90.00	9.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0.1600	10.00	1.600
6	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП 12В	buc			615.266 582.366
	1	Muncitor	h-om	10.1000	57.66	582.366
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	7.50	7.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	10.0000	2.00	20.000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0600	90.00	5.400
7	10-01-039-06	Acumulator 12В	buc			115.320 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.320
8	08-03-532-4	Post de comanda КИП-101	buc			134.608 103.788

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1.8000	57.66	103.788
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0600	37.00	2.220
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0500	25.00	1.250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	10.00	0.100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0610	10.00	0.610
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0.1300	50.00	6.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0.0400	10.00	0.400
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SB-7	buc			134.608 103.788
	1	Muncitor	h-om	1.8000	57.66	103.788
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0600	37.00	2.220
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0500	25.00	1.250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	2.00	2.440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	75.00	1.050
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	10.00	0.100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0610	10.00	0.610
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	175.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0.1300	50.00	6.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0.0400	10.00	0.400
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1Р)	buc			30.858 29.983
	1	Muncitor	h-om	0.5200	57.66	29.983
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0350	25.00	0.875
11	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура 8LP2TILB3 Lovato	buc			30.858 29.983
	1	Muncitor	h-om	0.5200	57.66	29.983
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0350	25.00	0.875
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура 8LP2TILM Lovato	buc			30.858 29.983
	1	Muncitor	h-om	0.5200	57.66	29.983
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0350	25.00	0.875
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф DIN-reica	buc			30.858 29.983
	1	Muncitor	h-om	0.5200	57.66	29.983
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0350	25.00	0.875
14	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)	100 buc			721.488 651.558
	1	Muncitor	h-om	11.3000	57.66	651.558
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1.0000	63.00	63.000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0.0770	90.00	6.930
15	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² , КВВГ	100 m			2 137.918 1 487.628
	1	Muncitor	h-om	51.6000	57.66	1 487.628
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0110	11 000.00	121.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.7500	37.00	64.750
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.5000	2.00	9.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.5000	75.00	187.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.5000	7.50	33.750

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	16.5000	2.50	41.250
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24.4000	0.10	2.440
	5009816	Fisie de montaj	m	34.0000	0.20	6.800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2.4700	50.00	123.500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6.0300	10.00	60.300
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 059.984 714.984
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.984
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3.0000	50.00	150.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3.0000	50.00	150.000
17	59012	Cablu KBBΓHΓ-FRLS-4*1.0 mm2	m			55.000 0.000
	68121455	Cablu KBBΓHΓ-FRLS-4*1.0 mm2	m	1.0000	55.00	55.000
18	59015	Cablu KBBΓHΓ-LS-4*1.0 mm2	m			13.000 0.000
	68121456	Cablu KBBΓHΓ-LS-4*1.0 mm2	m	1.0000	13.00	13.000
19	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 161.478 1 372.308
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	1 372.308
	68121442	Teava gofro din v/p D20	m	100.0000	3.95	395.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 000.00	29.400
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.00	35.520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	2.00	26.800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	7.50	100.500
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.50	16.750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2.7000	50.00	135.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4.8400	10.00	48.400
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 161.155 1 372.308
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	1 372.308
	68121441	Teava din v/p D20	m	100.0000	3.95	395.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 000.00	29.077
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.00	35.520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	2.00	26.800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	7.50	100.500
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	2.50	16.750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2.7000	50.00	135.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4.8400	10.00	48.400
21	08-02-411-1	Furtun metalic д16	100 m			5 393.152 2 000.802
	1	Muncitor	h-om	34.7000	57.66	2 000.802
	68121462	Furtun metalic д16	m	100.0000	14.60	1 460.000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00218	25 000.00	50.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0030	14 000.00	42.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0515	11 000.00	566.500
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1.0500	37.00	38.850
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21.8000	2.00	43.600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21.8000	7.50	163.500
	5009031	Scoabe	10 buc	25.0000	2.50	62.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10.0000	0.10	1.000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5.0000	5.00	25.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17.9000	50.00	895.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4.4400	10.00	44.400
22	10-01-038-08	Cablu canal CKK10-025-025-1KO1	m			78.975

1	2	3	4	5	6	7
						44.975
	1	Muncitor	h-om	0.7800	57.66	44.975
	68121446	Cablu canal CKK10-025-025-1KO1	m	1.0000	34.00	34.000
23	24566	Cutie Y996	buc			65.000
						0.000
	68121458	Cutie Y996	buc	1.0000	65.00	65.000
24	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie 100x100	buc			108.849
						62.849
	1	Muncitor	h-om	1.0900	57.66	62.849
	68121440	Cutie 100x100	buc	1.0000	46.00	46.000
		2. Utilaj				
25	Pretul firmei	Signalizator DG2R-24EC (Сигнализатор загазованности СО)	buc			2 390.000
						0.000
	68121457	Signalizator (Сигнализатор загазованности СО DG2R-24EC)	buc	1.0000	2 390.00	2 390.000
26	Pretul firmei	Dulap ЩМП-2-074У2	buc			2 916.700
						0.000
	68121453	Dulap ЩМП-2-074	buc	1.0000	2 916.70	2 916.700
27	Pretul firmei	Panou C2000-СП1-01	buc			900.000
						0.000
	68121460	Panou C2000-СП1-01	buc	1.0000	900.00	900.000
28	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10	buc			947.950
						0.000
	68121461	Dispozitiv Signal-10	buc	1.0000	947.95	947.950
29	Pretul firmei	Bloc C2000-ПУ	buc			291.700
						0.000
	68121459	Bloc C2000-ПУ	buc	1.0000	291.70	291.700
30	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12	buc			831.250
						0.000
	68121443	Bloc de alimentare РИП-12	buc	1.0000	831.25	831.250
31	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			247.950
						0.000
	68121454	Acumulator 12V	buc	1.0000	247.95	247.950
32	Pretul firmei	Post SB-7	buc			31.800
						0.000
	68121444	Post SB-7	buc	1.0000	31.80	31.800
33	Pretul firmei	Post de comanda КП-101	buc			27.300
						0.000
	68121445	Post de comanda КП-101	buc	1.0000	27.30	27.300
34	Цена поставщика	Automat.BA47-29-1P 16A	buc			30.080
						0.000
	68121447	Automat BA47-29-1P 16A	buc	1.0000	30.08	30.080
35	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILB3	buc			84.000
						0.000
	68121449	Armatura. 8LP2TILB3	buc	1.0000	84.00	84.000
36	Pretul firmei	Armatura. 8LP2TILM	buc			84.000
						0.000
	68121450	Armatura. 8LP2TILM	buc	1.0000	84.00	84.000
37	Цена поставщика	Clema ЗНИ-4	buc			3.850
						0.000
	68121448	Clema ЗНИ-4	buc	1.0000	3.85	3.850
38	Pretul firmei	DIN-reica	buc			10.200

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	68121451	DIN-reica	buc	1.0000	10.20	10.200
39	Pretul firmei	Margitor pentru DIN-reica	buc			3.820
						0.000
	68121452	Margitor pentru DIN-reica	buc	1.0000	3.82	3.820

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-16

Protectia drencer contraincendiului PD (Sisteme automate)

Valoarea de deviz 21 388,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления ЦМп-3-0 - 650x500x220)	buc	1,00	981,36 453,21	981,36 453,21
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P)	buc	1,00	30,86 29,98	30,86 29,98
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф переключатель АС-22	buc	1,00	30,86 29,98	30,86 29,98
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле РЭК77/3	buc	3,00	30,86 29,98	92,57 89,95
5	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка	buc	3,00	30,86 29,98	92,57 89,95

1	2	3	4	5	6	7
		ABLFP-22				
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура AD-220S	buc	2,00	30,86 29,98	61,72 59,97
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф зажим	buc	3,00	30,86 29,98	92,57 89,95
8	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu parus (Присоединение проводов)	100 buc	0,20	885,42 651,56	177,08 130,31
9	590-1001	Conductor ПВ3-0,75	m	10,00	14,40 0,00	144,00 0,00
10	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГ	100 m	1,82	3 954,82 2 975,26	7 197,76 5 414,97
11	59012	Cablu КПСЭСнг(А)-FRHF-1*2*1.0 mm2	m	132,00	10,00 0,00	1 320,00 0,00
12	5901029	Cablu FROH2R 5G0,75	m	50,00	18,00 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 121,36
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			1 437,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			277,16
		<i>Total</i>	100,00 +			12 835,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 855,08
		<i>Total</i>	100,00 +			17 690,96
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 352,76
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				19 043,73 6 388,27
		2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Dulap ЦМП-3-036УХЛ3	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
14	Цена поставщика	Automat.BA47-29-1P C2A	buc	1,00	38,00 0,00	38,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	Pretul firmei	Comutator AC-22	buc	1,00	97,00 0,00	97,00 0,00
16	Pretul firmei	Releu PЭК78/3	buc	3,00	65,00 0,00	195,00 0,00
17	Pretul firmei	Post ABLFP-22 "ПУСК" зеленая	buc	2,00	95,00 0,00	190,00 0,00
18	Pretul firmei	Post ABLFP-22 "ПУСК" красная	buc	1,00	95,00 0,00	95,00 0,00
19	Pretul firmei	Indicator AD-22S красный	buc	1,00	92,00 0,00	92,00 0,00
20	Pretul firmei	Indicator AD-22S зеленый	buc	1,00	92,00 0,00	92,00 0,00
21	Цена поставщика	Clema БЗ-10	buc	3,00	6,00 0,00	18,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 317,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			27,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 344,80

		Total deviz:	21 388,53
		Inclusiv salariu	6 388,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-16
Protectia drencer contraincendiului PD (Sisteme automate)

Valoarea de deviz 21 388,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-16:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	110,792	57,66	6 388,27
Total manopera						6 388,27

Materiale:

1.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	42 000,00	8,40
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,02	11 000,00	220,00
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,185	42,00	133,77
4.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,455	25,00	11,38
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,19	15,00	122,85
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,55	90,00	409,50
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,19	7,50	61,42
8.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,20	220,00	44,00
9.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	47,00	10,00	470,00
10.	256986	Post ABLFP-22	buc	3,00	95,00	285,00
11.	5009031	Scoabe	10 buc	30,03	3,00	90,09
12.	5009061	Fisa de izolatie	buc	44,408	0,20	8,88
13.	5009816	Fisie de montaj	m	61,88	0,20	12,38
14.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0154	180,00	2,77
15.	540-176	Releu РЭК78/3	buc	3,00	65,00	195,00
16.	556903k07	Automat. BA47-29-1P C2A	buc	1,00	38,00	38,00
17.	55699903	Clema Б3-10	buc	3,00	6,00	18,00
18.	556999032	Indicator AD-22S	buc	2,00	92,00	184,00
19.	577102	Dulap ИИМП-3-036	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
20.	590-1001	Conductor ПБ3-0,75	m	10,00	14,40	144,00
21.	590-2122	Cablu КПСЭЧН(А)-FRHF-1*2*1.0 mm2	m	132,00	10,00	1 320,00
22.	5901029-	Cablu FROH2R 5G0,75	m	50,00	18,00	900,00
23.	8888075-	Comutator AC-22	buc	1,00	97,00	97,00
Total materiale de construcții						6 276,44

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,7254	100,00	472,54
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,07	25,00	26,75

3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	10,9746	25,00	274,37
		Total utilaje de construcții				773,65

Total deviz: **21 388,53**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления ЩМП-3-0 - 650x500x220)	buc			981,36 453,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00024	42 000,00	8,40
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	47,0000	10,00	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	100,00	23,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	25,00	26,75
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P)	buc			30,86 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф переключатель АС-22	buc			30,86 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле РЭК77/3	buc			30,86 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
5	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка ABLFP-22	buc			30,86 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура AD-220S	buc			30,86 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф зажим	buc			30,86 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,88
8	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc			885,42 651,56
	1	Muncitor	h-om	11,3000	57,66	651,56
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	220,00	220,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ГОС61"	kg	0,0770	180,00	13,86
9	590-1001	Conductor ПВ3-0,75	m			14,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	590-1001	Conductor ПБ3-0,75	m	1,0000	14,40	14,40
10	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, KBBГ	100 m			3 954,82
						2 975,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	11 000,00	120,88
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	42,00	73,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	90,00	225,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	3,00	49,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,20	4,88
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,20	6,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	100,00	247,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	25,00	150,75
11	59012	Cablu КПСЭЧГ(А)-FRHF-1*2*1.0 mm2	m			10,00
						0,00
	590-2122	Cablu КПСЭЧГ(А)-FRHF-1*2*1.0 mm2	m	1,0000	10,00	10,00
12	5901029	Cablu FROH2R 5G0,75	m			18,00
						0,00
	5901029-	Cablu FROH2R 5G0,75	m	1,0000	18,00	18,00
		2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Dulap ЩМПІ-3-036УХЛ3	buc			1 500,00
						0,00
	577102	Dulap ЩМПІ-3-036	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
14	Цена поставщика	Automat.BA47-29-1P C2A	buc			38,00
						0,00
	556903k07	Automat. BA47-29-1P C2A	buc	1,0000	38,00	38,00
15	Pretul firmei	Comutator AC-22	buc			97,00
						0,00
	8888075-	Comutator AC-22	buc	1,0000	97,00	97,00
16	Pretul firmei	Releu РЭК78/3	buc			65,00
						0,00
	540-176	Releu РЭК78/3	buc	1,0000	65,00	65,00
17	Pretul firmei	Post ABLFP-22 "ПУСК" зеленая	buc			95,00
						0,00
	256986	Post ABLFP-22	buc	1,0000	95,00	95,00
18	Pretul firmei	Post ABLFP-22 "ПУСК" красная	buc			95,00
						0,00
	256986	Post ABLFP-22	buc	1,0000	95,00	95,00
19	Pretul firmei	Indicator AD-22S красный	buc			92,00
						0,00
	556999032	Indicator AD-22S	buc	1,0000	92,00	92,00
20	Pretul firmei	Indicator AD-22S зеленый	buc			92,00
						0,00
	556999032	Indicator AD-22S	buc	1,0000	92,00	92,00

1	2	3	4	5	6	7
21	Цена поставщика	Clema БЗ-10	buc			6,00 0,00
	55699903	Clema БЗ-10	buc	1,0000	6,00	6,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-17
Stingerea incendiului cu publere

Valoarea de deviz 247 008,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,52 Коэффициент к материалам=0,65				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 800x650 ЦМП-4,0	buc	1,00	513,04 104,64	513,04 104,64
2	10-08-001-12	Concentrator: ППК Сигнал-20П	buc	1,00	243,77 239,87	243,77 239,87
3	10-08-001-12	Concentrator: ПКУ С2000-М	buc	1,00	243,77 239,87	243,77 239,87
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	1,00	727,52 719,60	727,52 719,60
5	10-08-001-12	Bloc C2000-КПБ	buc	4,00	243,77 239,87	975,06 959,46
6	10-08-001-12	Bloc C2000СП1	buc	1,00	243,77 239,87	243,77 239,87
7	10-01-039-06	Acumulator 12В/7Аh	buc	1,00	59,97 59,97	59,97 59,97
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-12v/8А	buc	1,00	302,83 302,83	302,83 302,83
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,00	60,97 46,77	60,97 46,77

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/1/B10A				
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф зажимы ЗНИ-4)	buc	37,00	16,16 15,59	597,92 576,88
11	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов)	100 buc	0,22	389,36 338,81	85,66 74,54
12	590-1001	Conductor ПВ3-0,75mm	m	15,00	5,85 0,00	87,75 0,00
13	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,005	15 254,72 1 864,72	76,27 9,32
14	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103	buc	136,00	31,78 29,98	4 322,52 4 077,72
15	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-83CM	buc	2,00	66,72 59,97	133,43 119,93
16	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: AUMS на ворота	buc	1,00	29,98 29,98	29,98 29,98
17	10-04-066-05	Aparataj de perete: свето-сигнальное устройство LD-95	buc	1,00	29,98 29,98	29,98 29,98
18	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou "Порошок-не входи"	buc	2,00	179,90 179,90	359,80 359,80
19	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou "Порошок-уходи"	buc	2,00	179,90 179,90	359,80 359,80
20	10-08-001-13	Modul МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	buc	40,00	123,83 119,93	4 953,31 4 797,31
21	10-08-001-13	Modul МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	buc	3,00	123,83 119,93	371,50 359,80
22	10-08-001-13	Modul МПН	buc	23,00	123,83 119,93	2 848,15 2 758,45
23	10-01-039-06	Rezistoare	buc	183,00	59,97 59,97	10 973,85 10 973,85
24	10-01-039-06	Releu РЭК78/3	buc	1,00	59,97 59,97	59,97 59,97
25	10-01-055-03	Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTP cat 5e	100 m	0,05	1 274,29 1 274,29	63,71 63,71
26	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe	100 m	5,20	1 274,29	6 626,29

1	2	3	4	5	6	7
		pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: КПСВВнг-LS-1*2*0.5			1 274,29	6 626,29
27	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: КПСВВнг-FRLS-1*2*0.8	100 m	7,16	1 274,29 1 274,29	9 123,89 9 123,89
28	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida	100 m	0,05	791,55 503,72	39,58 25,19
29	10-01-038-08	Cablu-canal 16x25	m	50,00	23,39 23,39	1 169,34 1 169,34
30		Materiale	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31	590-4022	Cablu UTP cat 5e	m	5,00	2,92 0,00	14,63 0,00
32		Cablu КПСВВнг-LS-1*2*0.5	m	520,00	5,85 0,00	3 042,00 0,00
33	119	Cablu КПСВВнг-FRLS-1*2*0.8	m	716,00	5,85 0,00	4 188,60 0,00
34	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 16x25x2000	m	50,00	5,26 0,00	263,25 0,00
35	Pretul firmei	Conductor din otel d2mm	m	485,00	2,27 0,00	1 103,38 0,00
36	Pretul firmei	Dispozitiv de ancorare	buc	32,00	40,43 0,00	1 293,76 0,00
37	Pretul firmei	Dispozitiv de intindere	buc	16,00	40,43 0,00	646,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			56 235,89
		<i>Fondul social</i>	27,50 %			12 239,87
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			773,26
		<i>Total</i>	100,00 +			69 249,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			33 826,55
		<i>Total</i>	100,00 +			103 075,57
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			6 184,53
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				109 260,10 44 508,62
		2. Utilaj				
38	Pretul	Dulap 800*650*250	buc	1,00	1 350,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
39	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
					0,00	0,00
40	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
					0,00	0,00
41	Pretul firmei	Dispozitiv C2000-БКИ	buc	1,00	1 494,00	1 494,00
					0,00	0,00
42	Pretul firmei	Bloc C2000-КПБ	buc	4,00	1 494,00	5 976,00
					0,00	0,00
43	Pretul firmei	Panou C2000СП1	buc	1,00	1 080,00	1 080,00
					0,00	0,00
44	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 A/ч	buc	1,00	232,00	232,00
					0,00	0,00
45	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12v/8A	buc	1,00	1 030,00	1 030,00
					0,00	0,00
46	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,00	30,08	30,08
					0,00	0,00
47	5042019	Clema ЗНИ-4	buc	37,00	12,00	444,00
					0,00	0,00
48	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-5/4-А3	buc	136,00	55,00	7 480,00
					0,00	0,00
49	Pretul firmei	Avertizoare ИП212-83СМ	buc	2,00	144,00	288,00
					0,00	0,00
50	Pretul firmei	ЭДУ513-3М Element de conducere distantionar	buc	2,00	360,00	720,00
					0,00	0,00
51	Pretul firmei	Avertizoare AUMS на ворота	buc	1,00	135,00	135,00
					0,00	0,00
52	Pretul firmei	Signalizator de lumina LD-95	buc	1,00	135,00	135,00
					0,00	0,00
53	Pretul firmei	Tablou "Порошок-не входи" Блик-12-3С	buc	2,00	235,00	470,00
					0,00	0,00
54	Pretul firmei	Tablou "Порошок-уходи" Блик-12-3С	buc	2,00	235,00	470,00
					0,00	0,00
55	Pretul firmei	Modul МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	buc	40,00	2 450,00	98 000,00
					0,00	0,00
56	Pretul firmei	Modul МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	buc	3,00	2 322,00	6 966,00
					0,00	0,00
57	Pretul firmei	Modul МПН нагрузки	buc	23,00	20,25	465,75
					0,00	0,00
58	Pretul firmei	Rezistor Rlmt 4,7 kOm	buc	137,00	12,00	1 644,00
					0,00	0,00
59	Pretul firmei	Rezistor Rlmt 1.5 kOm	buc	2,00	12,00	24,00
					0,00	0,00
60	Pretul	Rezistor Rlmt 100 Om	buc	44,00	10,00	440,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
61	Pretul firmei	Releu P3K78/3	buc	1,00	40,70 0,00	40,70 0,00
		Total	lei			136 114,53
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			1 633,37
		Total Utilaj Inclusiv salariu				137 747,90

		Total deviz:	247 008,01
		Inclusiv salariu	44 508,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-17
Stingerea incendiului cu publere

Valoarea de deviz 247 008,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-17:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	438,1286	57,66	25 262,50
2.	1	Muncitor	h-om.	333,7864	57,66	19 246,12
Total manopera						44 508,62

Materiale:

1.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,8418	25,00	21,05
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,7843	12,00	21,41
3.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,143	65,00	9,29
4.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0195	18 000,00	352,80
5.	245-4815	Cablu-canal din plastic 16x25x2000	m	32,50	8,10	263,25
6.	245-4816	Conductor din otel d2mm	m	315,25	3,50	1 103,38
7.	5042019	Clema ЗНН-4	buc	37,00	12,00	444,00
8.	511-3100	Bloc de alimentare РИП-12v/8A	buc	1,00	1 030,00	1 030,00
9.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,011	166,00	1,83
10.	577-53	Automat БА47-29 1P В10А	buc	1,00	30,08	30,08
11.	580-2101	Акумулятор 12V7 А/ч	buc	1,00	232,00	232,00
12.	590-0118	Cablu КПСВВнг-LS-1*2*0,5	m	338,00	9,00	3 042,00
13.	590-0119	Cablu КПСВВнг-FRLS-1*2*0,8	m	465,40	9,00	4 188,60
14.	590-1001	Conductor ПВ3-0,75mm	m	9,75	9,00	87,75
15.	590-4022	Cablu UTP cat 5e	m	3,25	4,50	14,63
16.	600-0107	Modul МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	buc	40,00	2 450,00	98 000,00
17.	600-0108	Modul МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	buc	3,00	2 322,00	6 966,00
18.	600-0109	Modul МПН нагрузки	buc	23,00	20,25	465,75
19.	600-0140	Avertizoare ИП212-83СМ	buc	2,00	144,00	288,00
20.	600-01444	Tablou "Порошок-не входит" Блик-12-3С	buc	2,00	235,00	470,00
21.	600-0145	Tablou "Порошок-уходи" Блик-12-3С	buc	2,00	235,00	470,00
22.	600-0147	Avertizoare AUMS на ворота	buc	1,00	135,00	135,00
23.	600-0152	Avertizoare ИП103	buc	136,00	55,00	7 480,00
24.	600-02	Signalizator de lumina LD-95	buc	1,00	135,00	135,00
25.	600-08	Releu РЭК78/3	buc	1,00	40,70	40,70
26.	600-09	Dulap 800*650*250	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
27.	600-1010	Dispozitiv de ancorare	buc	20,80	62,20	1 293,76
28.	600-1011	Dispozitiv de intindere	buc	10,40	62,20	646,88
29.	600-820	Rezistor Rlmt 100 Om	buc	44,00	10,00	440,00
30.	600-821	Rezistor Rlmt 4,7 kOm	buc	137,00	12,00	1 644,00
31.	600-822	Rezistor Rlmt 1.5 kOm	buc	2,00	12,00	24,00

32.	600-823	ЭДУ513-3М Element de conducere distantionar	buc	2,00	360,00	720,00
33.	600-8243	Panou C2000M	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
34.	600-82457	Bloc C2000-КПБ	buc	4,00	1 494,00	5 976,00
35.	600-8246	Dispozitiv C2000-БКИ	buc	1,00	1 494,00	1 494,00
36.	600-8249	Panou C2000CPII	buc	1,00	1 080,00	1 080,00
37.	600-827	Dispozitiv Signal-20	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
		Total materiale de construcții				147 161,15

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,3555	100,00	135,55
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	18,17	30,00	545,10
		Total utilaje de construcții				680,65

Total deviz: **247 008,01**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,52 Коэффициент к материалам=0,65				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 800x650 ПЦМП-4,0	buc			513,04 104,64
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	104,64
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	18 000,00	293,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	100,00	115,00
2	10-08-001-12	Concentrator: ППК Сигнал-20П	buc			243,77 239,87
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	239,87
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300	30,00	3,90
3	10-08-001-12	Concentrator: ПКУ C2000-M	buc			243,77 239,87
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	239,87
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300	30,00	3,90
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc			727,52 719,60
	1	Muncitor	h-om.	24,0000	57,66	719,60
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	3,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600	30,00	4,80
5	10-08-001-12	Bloc C2000-КПБ	buc			243,77 239,87
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	239,87
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300	30,00	3,90
6	10-08-001-12	Bloc C2000СП1	buc			243,77 239,87
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	239,87
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300	30,00	3,90
7	10-01-039-06	Acumulator 12B/7Ah	buc			59,97 59,97
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	59,97
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-12v/8A	buc			302,83 302,83
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	302,83
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			60,97 46,77
	1	Muncitor	h-om.	1,5600	57,66	46,77
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф зажимы ЗНИ-4)	buc			16,16 15,59
	1	Muncitor	h-om.	0,5200	57,66	15,59
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	25,00	0,57
11	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc			389,36 338,81
	1	Muncitor	h-om.	11,3000	57,66	338,81
	1110109	Fise de marcarea de masa plastica	100 buc	1,0000	65,00	42,25
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0770	166,00	8,30
12	590-1001	Conductor ПВ3-0,75mm	m			5,85 0,00
	590-1001	Conductor ПВ3-0,75mm	m	1,0000	9,00	5,85
13	08-01-087-3	Constructii metalice	t			15 254,72 1 864,72
	1	Muncitor	h-om.	62,2000	57,66	1 864,72
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	11 880,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	100,00	1 510,00
14	10-08-002-01	Avertizoare "ПЗ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103	buc			31,78 29,98
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	29,98
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	30,00	1,80
15	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-83СМ	buc			66,72 59,97
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	57,66	59,97
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600	30,00	4,80
16	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: АУМС на ворота	buc			29,98 29,98
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	29,98
17	10-04-066-05	Апаратаж de perete: свето-сигнальное устройство LD-95	buc			29,98 29,98
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	29,98
18	10-04-066-06	Апаратаж de perete: Таblou "Порошок-не входит"	buc			179,90 179,90
	1	Muncitor	h-om.	6,0000	57,66	179,90
19	10-04-066-06	Апаратаж de perete: Таblou "Порошок-уходи"	buc			179,90 179,90
	1	Muncitor	h-om.	6,0000	57,66	179,90
20	10-08-001-13	Modul МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	buc			123,83 119,93
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	119,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300	30,00	3,90
21	10-08-001-13	Modul МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	buc			123,83 119,93
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	119,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300	30,00	3,90
22	10-08-001-13	Modul МПН	buc			123,83 119,93
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	119,93
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300	30,00	3,90
23	10-01-039-06	Rezistoare	buc			59,97 59,97

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	59,97
24	10-01-039-06	Releu PЭК78/3	buc			59,97
						59,97
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	59,97
25	10-01-055-03	Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTP cat 5e	100 m			1 274,29
						1 274,29
	1	Muncitor	h-om	42,5000	57,66	1 274,29
26	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: КПСВВнг-LS-1*2*0.5	100 m			1 274,29
						1 274,29
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	1 274,29
27	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: КПСВВнг-FRLS-1*2*0.8	100 m			1 274,29
						1 274,29
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	1 274,29
28	10-01-055-08	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida	100 m			791,55
						503,72
	1	Muncitor	h-om	16,8000	57,66	503,72
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	12,00	287,83
29	10-01-038-08	Cablu-canal 16x25	m			23,39
						23,39
	1	Muncitor	h-om.	0,7800	57,66	23,39
30		Materiale	buc			0,00
						0,00
31	590-4022	Cablu UTP cat 5e	m			2,92
						0,00
	590-4022	Cablu UTP cat 5e	m	1,0000	4,50	2,92
32		Cablu КПСВВнг-LS-1*2*0.5	m			5,85
						0,00
	590-0118	Cablu КПСВВнг-LS-1*2*0.5	m	1,0000	9,00	5,85
33	119	Cablu КПСВВнг-FRLS-1*2*0.8	m			5,85
						0,00
	590-0119	Cablu КПСВВнг-FRLS-1*2*0.8	m	1,0000	9,00	5,85
34	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 16x25x2000	m			5,26
						0,00
	245-4815	Cablu-canal din plastic 16x25x2000	m	1,0000	8,10	5,26
35	Pretul firmei	Conductor din otel d2mm	m			2,27
						0,00
	245-4816	Conductor din otel d2mm	m	1,0000	3,50	2,27
36	Pretul firmei	Dispozitiv de ancorare	buc			40,43
						0,00
	600-1010	Dispozitiv de ancorare	buc	1,0000	62,20	40,43
37	Pretul firmei	Dispozitiv de intindere	buc			40,43
						0,00
	600-1011	Dispozitiv de intindere	buc	1,0000	62,20	40,43
		2. Utilaj				
38	Pretul firmei	Dulap 800*650*250	buc			1 350,00
						0,00
	600-09	Dulap 800*650*250	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
39	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc			3 600,00
						0,00
	600-827	Dispozitiv Signal-20	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
40	Pretul firmei	Panou C2000M	buc			3 600,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	600-8243	Panou C2000M	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
41	Pretul firmei	Dispozitiv C2000-БКИ	buc			1 494,00
						0,00
	600-8246	Dispozitiv C2000-БКИ	buc	1,0000	1 494,00	1 494,00
42	Pretul firmei	Bloc C2000-КПБ	buc			1 494,00
						0,00
	600-82457	Bloc C2000-КПБ	buc	1,0000	1 494,00	1 494,00
43	Pretul firmei	Panou C2000СП1	buc			1 080,00
						0,00
	600-8249	Panou C2000СП1	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
44	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 A/ч	buc			232,00
						0,00
	580-2101	Acumulator 12V7 A/ч	buc	1,0000	232,00	232,00
45	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12v/8A	buc			1 030,00
						0,00
	511-3100	Bloc de alimentare РИП-12v/8A	buc	1,0000	1 030,00	1 030,00
46	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc			30,08
						0,00
	577-53	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,0000	30,08	30,08
47	5042019	Clema ЗНИ-4	buc			12,00
						0,00
	5042019	Clema ЗНИ-4	buc	1,0000	12,00	12,00
48	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-5/4-А3	buc			55,00
						0,00
	600-0152	Avertizoare ИП103	buc	1,0000	55,00	55,00
49	Pretul firmei	Avertizoare ИП212-83СМ	buc			144,00
						0,00
	600-0140	Avertizoare ИП212-83СМ	buc	1,0000	144,00	144,00
50	Pretul firmei	ЭДУ513-3М Element de conducere distantionar	buc			360,00
						0,00
	600-823	ЭДУ513-3М Element de conducere distantionar	buc	1,0000	360,00	360,00
51	Pretul firmei	Avertizoare AUMS на ворота	buc			135,00
						0,00
	600-0147	Avertizoare AUMS на ворота	buc	1,0000	135,00	135,00
52	Pretul firmei	Signalizator de lumina LD-95	buc			135,00
						0,00
	600-02	Signalizator de lumina LD-95	buc	1,0000	135,00	135,00
53	Pretul firmei	Tablou "Порошок-не входи" Блик-12-3С	buc			235,00
						0,00
	600-01444	Tablou "Порошок-не входи" Блик-12-3С	buc	1,0000	235,00	235,00
54	Pretul firmei	Tablou "Порошок-уходи" Блик-12-3С	buc			235,00
						0,00
	600-0145	Tablou "Порошок-уходи" Блик-12-3С	buc	1,0000	235,00	235,00
55	Pretul firmei	Modul МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	buc			2 450,00
						0,00
	600-0107	Modul МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	buc	1,0000	2 450,00	2 450,00
56	Pretul firmei	Modul МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	buc			2 322,00
						0,00
	600-0108	Modul МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2	buc	1,0000	2 322,00	2 322,00
57	Pretul firmei	Modul МПН нагрузки	buc			20,25

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	600-0109	Модуль МПН нагрузки	buc	1,0000	20,25	20,25
58	Pretul firmei	Rezistor Rlmt 4,7 kOm	buc			12,00
						0,00
	600-821	Rezistor Rlmt 4,7 kOm	buc	1,0000	12,00	12,00
59	Pretul firmei	Rezistor Rlmt 1.5 kOm	buc			12,00
						0,00
	600-822	Rezistor Rlmt 1.5 kOm	buc	1,0000	12,00	12,00
60	Pretul firmei	Rezistor Rlmt 100 Om	buc			10,00
						0,00
	600-820	Rezistor Rlmt 100 Om	buc	1,0000	10,00	10,00
61	Pretul firmei	Releu PЭК78/3	buc			40,70
						0,00
	600-08	Releu PЭК78/3	buc	1,0000	40,70	40,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei 14 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-18
utilaj

Valoarea de deviz 6 260 371,843 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	Montare	Banda de alergat electrică GYM.Dimensiuni 2000x700x850 220 V, 1 kW	buc	4,000	2 000,000 0,000	8 000,000 0,000
2	Montare	Simulator cu pedale înclinare și computer Stepper. 220 V 0,5 kW	buc	4,000	57,660 57,660	230,640 230,640
3	Montare	Aparat T-BAR pentru antrenament cu discuri olimpice	buc	3,000	800,000 0,000	2 400,000 0,000
4	Montare	Panou cu halamă TV . 220V,0,1kWBr	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
5	Montare	Computer :Brand Name recunoscut internațional: Monobloc, tastatură, mouse de la același producător. Platformă :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezoluție :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipică: 250 ~ 300 cd/m; Unghe maxime de vizibilitate orizontală/verticală :178°/178°; CPU: Frecvență de bază min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min.	buc	1,000	800,000 0,000	800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 si 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD				
6	Montare	Dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600x600x1920.220V,0,5kw	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
7	Montare	Lavoar din otel inoxidabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm 1200 x600x800 Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000
8	Montare	Vitrina frigorifice. Dimensiuni in mm . 1200x700x900. 220V,0,3kw	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
9	Montare	Marmite pentru 1 curs (2 gastronomice) Dimensiuni 800x700x900.220v,1,6 kw. Canalizare	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
10	Montare	Marmite pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomice) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm . 1500x700x900, Canalizare	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
11	Montare	Centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm 800x700x900 220V,0,1 kw	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
12	Montare	Masa din otel inoxidabil cu 4-chiuveta. Dimensiune chiuveta	buc	1,000	500,000 0,000	500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		500x400 mm. Dimensiuni 2100x540x850. Apa rece,apa calda ,canalizare (N+4S "DINOX"/Moldova.				
13	Montare	Uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm 2100x300x20	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
14	Montare	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	2,000	800,000 0,000	1 600,000 0,000
15	Montare	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms	buc	3,000	250,000 0,000	750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni				
16	Montare	Masa ovala pentru sala de conferinte, de prevezut 6 priza pentru computer	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
17	Montare	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea in?ltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	2,000	800,000 0,000	1 600,000 0,000
18	Montare	Imprimanta laser A4 Canon 6030 sau echivalent dupa	buc	2,000	200,000	400,000

1	2	3	4	5	6	7
		functionalitate			0,000	0,000
19	Montare	Stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni in mm 2000x120x2000	buc	1,000	<u>250,000</u> 0,000	<u>250,000</u> 0,000
20	Montare	Stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni 2000x120x2000	buc	1,000	<u>250,000</u> 0,000	<u>250,000</u> 0,000
21	Montare	Stati pe rafturi cu un perete de penoplast . Dimensiuni 2000x100x2000	buc	1,000	<u>292,500</u> 0,000	<u>292,500</u> 0,000
22	Montare	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc	1,000	<u>200,000</u> 0,000	<u>200,000</u> 0,000
23	Montare	Plita electrica incorporata cu 4 arzatoare . Dimensiuni 600x550	buc	1,000	<u>500,000</u> 0,000	<u>500,000</u> 0,000
24	Montare	Frigider Dimensiuni 600x600x1750 220B,0,15 kB	buc	1,000	<u>300,000</u> 0,000	<u>300,000</u> 0,000
25	Montare	Cuptor microunda 220V,1,6 kw	buc	1,000	<u>50,000</u> 0,000	<u>50,000</u> 0,000
26	Montare	Lavoar pentru bucatarie.	buc	1,000	<u>500,000</u> 0,000	<u>500,000</u> 0,000
27	Montare	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,000	<u>200,000</u> 0,000	<u>200,000</u> 0,000
28	Montare	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	2,000	<u>200,000</u> 0,000	<u>400,000</u> 0,000
29	Montare	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii:	buc	120,000	<u>800,000</u> 0,000	<u>96 000,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 si 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V (stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio				
30	Montare	Frigider . Dimensiuni 500x500x850. 220V,0,15 kw	buc	18,000	400,000 0,000	7 200,000 0,000
31	Montare	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	22,000	100,000 0,000	2 200,000 0,000
32	Montare	Set de mobilier pentru birou . Dimensiuni 3700x600x2000	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
		Total	lei			132 123,140

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			51,894
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			9 232,475
		<i>Total</i>	100,00 +			141 407,509
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			175,286
		<i>Total</i>	100,00 +			141 582,795
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			8 494,968
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				150 077,763 230,640
		2. Utilaj				
		2.1. Cota -3.300				
		2.1.1. Depozituri				
33	Pretul firmei	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 1850x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	14,000	<u>4 920,000</u> 0,000	<u>68 880,000</u> 0,000
34	Pretul firmei	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 1450x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	1,000	<u>4 920,000</u> 0,000	<u>4 920,000</u> 0,000
35	Pretul firmei	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 2300x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	2,000	<u>5 420,000</u> 0,000	<u>10 840,000</u> 0,000
		Total Depozituri Inclusiv salariu				84 640,000
		Total Cota -3.300 Inclusiv salariu				84 640,000
		2.2. Cota 0.000				
		2.2.1. Fitness				
36	Pretul firmei	Banda de alergat electrica GYM. Dimensiuni 2000x700x850 220 V, 1 kW	buc	4,000	<u>43 750,000</u> 0,000	<u>175 000,000</u> 0,000
37	Pretul firmei	Biciclete de exercitii TECHFIT B 450	buc	2,000	<u>24 585,000</u> 0,000	<u>49 170,000</u> 0,000
38	Pretul firmei	Simulator cu pedale inclinare si computer Stepper. 220 V 0,5 kW	buc	4,000	<u>45 000,000</u> 0,000	<u>180 000,000</u> 0,000
39	Pretul firmei	Simulator pentru muschii mainilor si a spatelui	buc	1,000	<u>23 500,000</u> 0,000	<u>23 500,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
40	MGM	Tractiune pentru muschii pieptului	buc	1,000	20 420,000 0,000	20 420,000 0,000
41	Pretul firmei	Simulator de camioane. (Body-Solid Bf MG-10)	buc	2,000	20 420,000 0,000	40 840,000 0,000
42	Pretul firmei	Stand cu piramida pentru 10 perechi de gantere de la 1 kg pana la 10 kg.	buc	1,000	9 170,000 0,000	9 170,000 0,000
43	Pretul firmei	Simulator de forta pentru muschii mainilor	buc	2,000	20 420,000 0,000	40 840,000 0,000
44	Pretul firmei	Simulator de forta pentru muschii picioare	buc	1,000	23 500,000 0,000	23 500,000 0,000
45	Pretul firmei	Aparat T-BAR pentru antrenament cu discuri olimpice	buc	4,000	9 350,000 0,000	37 400,000 0,000
46	Pretul firmei	Stand pentru discuri	buc	1,000	2 625,000 0,000	2 625,000 0,000
47	Pretul firmei	Simulator de puteri pentru toate grupuri musculare. (Ab AwayPRO)	buc	1,000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
48	Pretul firmei	Simulator de presa (Ab King PRO)	buc	1,000	6 750,000 0,000	6 750,000 0,000
49	Pretul firmei	Simulator pentru muschii spatelui	buc	1,000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000
50	Pretul firmei	Aparat pentru intarirea vertebrale si a spatului inferior .. Dimensiuni in mm 1070x450x850	buc	1,000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
51	Pretul firmei	Rach coach	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
52	Pretul firmei	Cantare podea electronice . 220V,0,2 kw	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
53	Pretul firmei	Panou cu halamate TV . 220V,0,1kWBr	buc	3,000	7 950,000 0,000	23 850,000 0,000
54	Pretul firmei	Racitor 220V,0,6 kw	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
55	Pretul firmei	Receptie cu sectiune plianta.Dimensiuni: 1800x800x1100 h. PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, fata de masa grosimea 36 mm in partea dreapta o noptier? cu sertare unul prevazut cu lacat, glisiera cu bile in partea stanga sa	buc	1,000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		se deschida pentru a fi posibila trecerea.				
56	Pretul firmei	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	1,000	22 420,000 0,000	22 420,000 0,000
57	Pretul firmei	Dulap pentru lingerie curata.Dimensiuni: 1800x550x2300 h. Dulap cu 4 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un raft .PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	1,000	8 950,000 0,000	8 950,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
58	Pretul firmei	Dulap pentru lingerie uzata.Dimensiuni: 650x550x900 h. PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un cos din plastic.	buc	1,000	2 350,000 0,000	2 350,000 0,000
59	Pretul firmei	Dulap pentru inventar curatenieDimensiuni: 600x500x2000.PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic.	buc	1,000	3 378,000 0,000	3 378,000 0,000
60	Pretul firmei	Dulapuri metalice pentru vestiar. Dimensiuni: 250x500x1850 cu grosimea metalului de 1 mm, cu lacat si vopsit in culoare gri cu vopsea polimer. x1850	buc	42,000	2 000,000 0,000	84 000,000 0,000
61	Pretul firmei	Banca pentru recalificare (vestiar).Dimensiuni: 1000x450x350 picioarele din carcasa metalica vopsit cu vopsea polimer sezutul din PAL melaminat de grosimea 36 mm - culoare nuc.	buc	4,000	2 200,000 0,000	8 800,000 0,000
62	Pretul firmei	Uscator de per CS 500,220V.	buc	1,000	420,000 0,000	420,000 0,000
		Total Fitness Inclusiv salariu				794 683,000
		2.2.2. Cantina				
		2.2.2.1. Auxiliare. Distributie				
63	Pretul firmei	Dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600x600x1920.220V,0,5kw	buc	1,000	7 920,000 0,000	7 920,000 0,000
64	Pretul firmei	Dulap pentu inventar de bucatarie. Dimensiuni in mm 600x600x1850	buc	1,000	2 950,000 0,000	2 950,000 0,000
65	Pretul firmei	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 2100x600x850	buc	1,000	9 875,000 0,000	9 875,000 0,000
66	Pretul firmei	Cuptor cu convecție. 220V, 3,5 kw, Extract de aer 300m3/ora	buc	1,000	21 375,000 0,000	21 375,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
67	Pretul firmei	Lavoar din otel inoxidabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm 1200 x600x800 Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc	1,000	3 200,000 0,000	3 200,000 0,000
68	Pretul firmei	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 1000x450x850	buc	1,000	4 550,000 0,000	4 550,000 0,000
69	Pretul firmei	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 3000x450x850	buc	1,000	10 990,000 0,000	10 990,000 0,000
70	Pretul firmei	Cantare electronic . Limita de cantarire 6 kg . 220V,0,01kw	buc	1,000	600,000 0,000	600,000 0,000
71	Pretul firmei	Masa neutru pentru tave din otel inoxidabil. Dimensiuni: 400x700x900	buc	1,000	3 990,000 0,000	3 990,000 0,000
72	Pretul firmei	Vitrina frigorifice. Dimensiuni in mm . 1200x700x900. 220V,0,3kw	buc	1,000	28 500,000 0,000	28 500,000 0,000
73	Pretul firmei	Marmite pentri 1 curs (2 gastronomice) Dimensiuni in mm 800x700x900.220v,1,6 kw. Canalizare	buc	1,000	22 500,000 0,000	22 500,000 0,000
74	Pretul firmei	Marmite pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomice) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm . 1500x700x900, Canalizare	buc	1,000	29 500,000 0,000	29 500,000 0,000
75	Pretul firmei	Masa neutru pentru bauturi . Dimensiuni in mm 800x700x900	buc	1,000	2 125,000 0,000	2 125,000 0,000
76	Pretul firmei	Centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm 800x700x900 220V,0,1 kw	buc	1,000	4 255,000 0,000	4 255,000 0,000
77	Pretul firmei	Linie de ghidare pentru tavi. Dimensiuni: 5000x500x750.	buc	1,000	5 700,000 0,000	5 700,000 0,000
		Total Auxiliare. Distributie Inklusiv salariu				158 030,000
		2.2.2.2. Spalatorie vesela				
78	Pretul firmei	Masa din otel inoxidabil cu roti pentru receptionarea vesela murdara, Dimensiuni in mm . 1000x540x850.	buc	1,000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
79	Pretul	Masa din otel inoxidabil cu 4-	buc	1,000	7 350,000	7 350,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	chiuveta. Dimensiune chiuveta 500x400 mm. Dimensiuni in mm 2100x540x850. Apa rece,apa calda ,canalizare (N+4S "DINOX"/Молдова)			0,000	0,000
80	Pretul firmei	Uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm 2100x300x20	buc	1,000	3 100,000 0,000	3 100,000 0,000
81	Pretul firmei	Rafturi din otel inoxidabil cu 4 raft pentru vesela curate . Dimensiuni: 1800x450x1700 (ECO- FIT)	buc	1,000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
		Total Spalatorie vesela Inklusiv salariu				19 450,000
		Total Cantina Inklusiv salariu				177 480,000
		2.2.3. Sala cu 36 locuri				
82	Pretul firmei	Masa cu 4 scauni	buc	9,000	4 300,000 0,000	38 700,000 0,000
		Total Sala cu 36 locuri Inklusiv salariu				38 700,000
		2.2.4. Vestiar personal				
83	Pretul firmei	Dulap pentru hainele personal in 2 compartimente. Dimensiuni: 800x500x2000 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu bara pentru umerase, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	3,000	4 500,000 0,000	13 500,000 0,000
84	Pretul firmei	Dulap pentru inventar curatenie. Dimensiuni: 1000x500x2250 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu rafturi partea dreapta de lasat spatiu gol pentru teu, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	1,000	5 055,000 0,000	5 055,000 0,000
		Total Vestiar personal Inklusiv salariu				18 555,000
		2.2.5. Birou formatori				
85	Pretul	Computer :Brand Name	buc	2,000	22 420,000	44 840,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V (stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio			0,000	0,000
86	Pretul firmei	Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1400x700x750(h).	buc	2,000	5 710,000 0,000	11 420,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat, glisierile cu bile Dimensiuni 450x500x500 mm.				
87	Pretul firmei	Dulap de birou Dimensiuni: 1500x500x2000 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi, materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, usile prelucrate cu cantul 22/2 plastic.	buc	1,000	13 565,000 0,000	13 565,000 0,000
88	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	2,000	1 450,000 0,000	2 900,000 0,000
89	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc	2,000	185,000 0,000	370,000 0,000
90	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,000	4 250,000 0,000	4 250,000 0,000
91	Pretul firmei	Bordura pentru imprimanta	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
92	Pretul firmei	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	1,000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
		Total Birou formatori Inclusiv salariu				82 145,000
		2.2.6. Birou audierii				
93	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc	10,000	185,000 0,000	1 850,000 0,000
94	Pretul firmei	Masa de birou fara bordura.Dimensiuni: 1400x700x750(h)Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic, cu picioarele din metal.	buc	5,000	2 250,000 0,000	11 250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou audierii Inclusiv salariu				13 100,000
		2.2.7. Recunoastere				
95	Pretul firmei	Banca. Dimensiuni: 2000x500x550 picioarele din carcasa metalica vopsit cu vopsea polimer sezutul din PAL melaminat de grosimea 36 mm - culoare nuc.	buc	2,000	3 300,000 0,000	6 600,000 0,000
		Total Recunoastere Inclusiv salariu				6 600,000
		2.2.8. Sala de conferinte				
96	Pretul firmei	Racitor 220V,0,6 kw	buc	2,000	3 000,000 0,000	6 000,000 0,000
97	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc	72,000	185,000 0,000	13 320,000 0,000
98	Pretul firmei	Masa pentru prezidium. Dimensiuni: 2000x600x750Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei si a picioarelor grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic.	buc	1,000	4 300,000 0,000	4 300,000 0,000
99	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV 220V.0,2 kw	buc	3,000	3 900,000 0,000	11 700,000 0,000
100	Pretul firmei	Masa ovala pentru sala de conferinte, de prevazut 6 priza pentru computerDimensiuni: 3000x600x750Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei si a picioarelor grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic	buc	1,000	15 550,000 0,000	15 550,000 0,000
101	Pretul firmei	Dulap cu usile din sticla.Dimensiuni:800x500x2000. Parte de jos 800 mm cu usi din Pal melaminat, partea de sus cu vitrine din sticla (fumurii). PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, prelucrarea usilor cu cantul 22/2.	buc	2,000	4 750,000 0,000	9 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala de conferinte Inclusiv salariu				60 370,000
		2.2.9. Birou avocati				
102	Pretul firmei	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 si 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	2,000	22 420,000 0,000	44 840,000 0,000
103	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	2,000	1 420,000 0,000	2 840,000 0,000
104	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc	2,000	185,000 0,000	370,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
105	Pretul firmei	Masa de birou in colt. Dimensiuni 2000x1400x750 , cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic.Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	2,000	8 000,000 0,000	16 000,000 0,000
106	Pretul firmei	Imprimanta laser A4 Canon 6030 sau echivalent dupa functionalitate	buc	2,000	2 500,000 0,000	5 000,000 0,000
107	Pretul firmei	Dulap de birou Dimensiuni: 1100x600x2000 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi, materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, usile prelucrate cu cantul 22/2 plastic.	buc	2,000	6 105,000 0,000	12 210,000 0,000
		Total Birou avocati Inclusiv salariu				81 260,000
		2.2.10. Birou instalare tehnicii spetiale.				
108	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc	3,000	185,000 0,000	555,000 0,000
109	Pretul firmei	Stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni: 2000x120x20000	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
110	Pretul firmei	Stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni: 2000x120x2000	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
111	Pretul firmei	Stati pe rafturi cu un perete de polistiren. Dimensiuni: 2000x100x2000	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
112	Pretul firmei	Masa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600x500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant 42/2mm plastic.	buc	1,000	6 500,000 0,000	6 500,000 0,000
113	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare /	buc	2,000	1 420,000 0,000	2 840,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		coborare. De culoare neagra.				
		Total Birou instalare tehnicii speciale. Inclusiv salariu				20 395,000
		2.2.11. Birouri pentru cercetarea operativa				
114	Pretul firmei	Masa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600x500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc	1,000	6 500,000 0,000	6 500,000 0,000
115	Pretul firmei	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc	2,000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
116	Pretul firmei	Pat pentru o persoana cu saltea. Dimensiuni 1900x800x400(h) carcasa metalica pe centru doua suporturi pentru rigiditate plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimer, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul 22/0.5mm plastic.	buc	1,000	4 320,000 0,000	4 320,000 0,000
117	Pretul firmei	Dulap pentru depozitare documente.Dimensiuni 800x450x1900(h), prevazut in partea de jos cu 2 usi, usile prelucrate cu cant 22/2 plastic ?i 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi cu 3 compartimente. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc	1,000	4 450,000 0,000	4 450,000 0,000
118	Pretul firmei	Masa plianta.Dimensiuni 1900x450x750(h), fata de masa sa fie cu grosimea 36 mm. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc	1,000	4 460,000 0,000	4 460,000 0,000
119	Pretul firmei	Manechin criminalistic Manechin criminalistic, figura realista, ideala pentru cercetari si investigatii.Este confectionat dintr-o spuma moale, usoara, cu un strat de protectie din stofa din jerseu, culoarea similara pielii	buc	1,000	29 170,000 0,000	29 170,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umane.Manechinul este necesar pentru a reconstituirea locului faptei infractionale.Manechinul reprezinta forma corpului complet, care este complet flexibil, inclusiv bratele, degetele, coatele, gleznelor si picioarele. Fiecare parte a corpului este complet flexibila si subtire. Bratele si capul i se desprind, iar el poate fi pus ?n orice fel de pozitie, inclusiv in pozitie asezata.Specificatii suplimentare:Manechin, barbat,Suport cu tij? din spate;Corp din spuma cu armare din sirmainaltime 175 - 190 cm.Bust: 85 - 100 cm.Talie: 70 - 85 cm.Sold: 85 - 100 cm				
120	Pretul firmei	Set de mobilier.Dimensiuni 3000x600x2000(h)prevazut in partea de jos cu sertare glisierelor cu bile, suprafata noptierelor cu grosimea 36 mm, usile prelucrate cu cant 22/2 plastic, iar in partea superioara cu 2 rafturi cu 3 compartimente, spatiu prevazut pentru TV. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	1,000	22 200,000 0,000	22 200,000 0,000
121	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,000	6 750,000 0,000	6 750,000 0,000
122	Pretul firmei	15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Core i3-8130U (2x Core, 2.2GHz - 3.4GHz, 4Mb), 8Gb (4Gb + 4Gb) PC4-17000, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, 2-cell 35Wh Li-Ion Battery, maximum 2.2kg, Platinum Grey, Garantie:	buc	1,000	7 350,000 0,000	7 350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Min. 2 ani pentru toate componentele, manopera si servicii de atelier.Microsoft Windows 10 Pro 64-bit;				
123	Pretul firmei	Torser cu lumina .220V,0,1kwBT	buc	1,000	1 700,000 0,000	1 700,000 0,000
124	Pretul firmei	Dulap pentru haineDimensiuni 1600x600x2000 (h) Usile pliante divizat in doua o pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	1,000	7 870,000 0,000	7 870,000 0,000
125	Pretul firmei	Masa de bucatarie ovala + 8 scaune 1900x900x750(h)Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej)	buc	1,000	7 685,000 0,000	7 685,000 0,000
126	Pretul firmei	Plita electrica incorporata cu 4 arzatoare . Dimensiuni 600x550	buc	1,000	5 080,000 0,000	5 080,000 0,000
127	Pretul firmei	Frigider Dimensiuni 600x600x1900 220B,0,15 kB	buc	1,000	6 670,000 0,000	6 670,000 0,000
128	Pretul firmei	Set mobilier de bucatarie Dimensiuni mobila : Lungime: 6600 mm. Inaltime corpurilor de jos: 900x600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800x300 mm. Corpurile inferioare de la stanga la dreapta: Lungime: 800x800x600x400x400x800x800 x700x700x600mmCorpuri suspendate de la stanga la dreapta: Lungime: 8800x800x600x400x400x800x800x700x700x600mm Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc, manere coordonate cu beneficiarul. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 6610 mm.Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu	buc	1,000	46 740,000 0,000	46 740,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cant 22/0,5 plastic.Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta, (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) si tehnica de bucatarie sa fie instalata.				
129	Pretul firmei	Cuptor cu microunde Dimensiuni 452x252x320	buc	1,000	1 950,000 0,000	1 950,000 0,000
130	Pretul firmei	Ceainice electrice .220B,1,5 kBT	buc	1,000	700,000 0,000	700,000 0,000
131	Pretul firmei	Lavoar (spalatorul) din inox in complet cu robinet si sifon.Dimensiuni 800x500	buc	1,000	4 200,000 0,000	4 200,000 0,000
132	Pretul firmei	Dulap pentru bucatarie.Dimensiuni 1600x600x900Materiale folosite: Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc, manere coordonate cu beneficiarul PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant 22/0,5 plastic.Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta, blat grosimea 38 mm termorezistent L 1610 mm.	buc	1,000	10 275,000 0,000	10 275,000 0,000
133	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,000	3 750,000 0,000	3 750,000 0,000
		Total Birouri pentru cercetarea operativa Inclusiv salariu				183 320,000
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				1 476 608,00 0
		2.3. Cota +3.600 Cota 7.200 2.3.1. Birou de reabilitare psihologice. Birou de analiza comportamentala				
134	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS	buc	2,000	3 750,000 0,000	7 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni				
135	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	3,000	1 420,000 0,000	4 260,000 0,000
136	Pretul firmei	Raft de birou Dimensiuni in mm 100x500x750	buc	1,000	585,000 0,000	585,000 0,000
137	Pretul firmei	Mesa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600*500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc	1,000	2 780,000 0,000	2 780,000 0,000
138	Pretul firmei	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc	4,000	750,000 0,000	3 000,000 0,000
139	Pretul firmei	15.6" Full HD (1920x1080) Non- glare, Intel Core i3-8130U (2x Core, 2.2GHz - 3.4GHz, 4Mb), 8Gb (4Gb + 4Gb) PC4-17000, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, 2-cell 35Wh Li-Ion Battery, maximum 2.2kg, Platinum Grey, Garantie: Min. 2 ani pentru toate componentele, manopera si servicii de atelier.Microsoft Windows 10 Pro 64-bit;	buc	2,000	21 000,000 0,000	42 000,000 0,000
140	Pretul firmei	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc	2,000	6 250,000 0,000	12 500,000 0,000
141	Pretul firmei	Canapea de masaj medicinala	buc	1,000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
142	Pretul firmei	Masa de birou cu bordura si noptiera, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2	buc	2,000	5 995,000 0,000	11 990,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		plastic. Dimensiuni 1100x600x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.				
143	Pretul firmei	Dulap de birou .Dimensiuni 1500x500x750 Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, cu cant 22/2 22/0,5 plastic	buc	1,000	3 682,000 0,000	3 682,000 0,000
144	Pretul firmei	AcvariuDimensiuni pana la 1000x600x700	buc	1,000	8 500,000 0,000	8 500,000 0,000
145	Pretul firmei	Dulap pentru hainele personal in 2 compartimente. Dimensiuni: 800x600x2000 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu bara pentru umerase, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	1,000	5 010,000 0,000	5 010,000 0,000
146	Pretul firmei	Bordura pentru imprimanta	buc	1,000	250,000 0,000	250,000 0,000
147	Pretul firmei	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	1,000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
148	Pretul firmei	Safeu metalic, cu doua despartituri Dimensiuni 500x600x850(h)* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc	2,000	3 750,000 0,000	7 500,000 0,000
149	Pretul firmei	Flipchart whiteboard magnetic 700x1000 SMART + burete si 3 magneti ,inaltime reglabila	buc	1,000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
150	Pretul firmei	Panou magnetic	buc	1,000	1 850,000 0,000	1 850,000 0,000
		Total Birou de reabilitare psihologice. Birou de analiza comportamentala Inklusiv salariu				122 007,000
		2.3.2. Birouri. Coridor				
151	Pretul firmei	Racitor 220V,0,6 kw	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
152	Pretul firmei	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran	buc	120,000	21 000,000 0,000	2 520 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		:LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baz? min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V (stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio : Da; Sarcina maxima, VA / W: 450W; Prize de iesire: min. 6 prize Schuko (3 prize UPS redundante, 3 prize la supratensiuni); Altele: posibilitatea montarii pe perete; Garantie: min. 2 Years NBD On-site official Manufacturer warranty; Anul producerii: 2020				
153	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu	buc	130,000	1 420,000 0,000	184 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.				
154	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc	38,000	185,000 0,000	7 030,000 0,000
155	Pretul firmei	Mese de birou unghiulara cu o bordura si stativ de computer . Dimensiuni 2000x2000x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	64,000	8 665,000 0,000	554 560,000 0,000
156	Pretul firmei	Mese de birou a cu o bordura si stativ de computer.Dimensiuni 2000x700x750Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm	buc	30,000	5 560,000 0,000	166 800,000 0,000
157	Pretul firmei	Masa de birou cu bordura si stativ de computer . cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1600x700x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	21,000	5 830,000 0,000	122 430,000 0,000
158	Pretul firmei	Dulap de birouDimensiuni 2300x600x2000 (h) Usile pliante divizat in trei doua pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	5,000	9 150,000 0,000	45 750,000 0,000
159	Pretul firmei	Dulap de birouDimensiuni 1500x600x2000 (h) Usile pliante divizat in doua o pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc,	buc	17,000	7 510,000 0,000	127 670,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cant 22/0.5 42/2 mm plastic.				
160	Pretul firmei	Frigider . Dimensiuni in mm 500x500x850. 220V,0,15 kw	buc	18,000	3 500,000 0,000	63 000,000 0,000
161	Pretul firmei	Dulap de birou Dimensiuni: 800x600x2000h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc	12,000	5 640,000 0,000	67 680,000 0,000
162	Pretul firmei	Bordura pentru imprimanta	buc	22,000	250,000 0,000	5 500,000 0,000
163	Pretul firmei	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	22,000	4 500,000 0,000	99 000,000 0,000
164	Pretul firmei	Safeu metalic, cu dou? despartituri Dimensiuni 500x600x850(h) cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc	18,000	3 500,000 0,000	63 000,000 0,000
165	Pretul firmei	Masa ovalaDimensiuni 1900x1000x750(h)Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic.	buc	10,000	3 300,000 0,000	33 000,000 0,000
166	Pretul firmei	Mese de birou unghiulara cu o bordura si stativ de computer . Dimensiuni 2000x1800x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	1,000	8 000,000 0,000	8 000,000 0,000
167	Pretul firmei	Anexa la masa in fata. Dimensiuni 1500x600x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic.	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
168	Pretul firmei	Masa de birou pentru director.Dimensiuni 2600x2000x750PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc,	buc	1,000	11 500,000 0,000	11 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		masa sa fie executata din doua grosimi cu cant 42/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.				
169	Pretul firmei	Anexa la masa in fata. Dimensiuni 2000x600x750 PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cu cant 42/2 plastic.	buc	1,000	2 550,000 0,000	2 550,000 0,000
170	Pretul firmei	Mesa de cafea . Dimensiuni: diametru 800*500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
171	Pretul firmei	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc	2,000	850,000 0,000	1 700,000 0,000
172	Pretul firmei	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc	1,000	6 250,000 0,000	6 250,000 0,000
173	Pretul firmei	Set de mobilier pentru birou.Dimensiuni 3700x600x2000Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800x700x700x700x800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 42/2 plastic, glisierile cu inchidere lenta.	buc	1,000	27 150,000 0,000	27 150,000 0,000
174	Pretul firmei	Rafturi de birou. Dimensiuni. 2000x400x2000Lungime: 700x600x700 mm dulapurile de tip deschise cu rafturi pentru mape.	buc	1,000	6 275,000 0,000	6 275,000 0,000
175	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms	buc	1,000	6 300,000 0,000	6 300,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni				
176	Pretul firmei	Safeu metalic, cu doua despartituri Dimensiuni 500x600x850 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc	2,000	5 200,000 0,000	10 400,000 0,000
177	Pretul firmei	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 2000x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	9,000	5 200,000 0,000	46 800,000 0,000
178	Pretul firmei	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 1600x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	12,000	5 200,000 0,000	62 400,000 0,000
179	Pretul firmei	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 2000x500x1850 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	13,000	5 200,000 0,000	67 600,000 0,000
180	Pretul firmei	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 3300x500x1850 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	2,000	6 000,000 0,000	12 000,000 0,000
181	Pretul firmei	Dulap pentru inventar curatenieDimensiuni: 1200x500x2000.PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic.	buc	2,000	4 120,000 0,000	8 240,000 0,000
182	Pretul firmei	Dulap metalic cu doua usi cu 5 rafturiDimensiuni 1000x500x2300 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile interioare sa fie rigide, culoarea gri si cu suport pentru pistoale.	buc	2,000	5 200,000 0,000	10 400,000 0,000
		Total Birouri. Coridor Inclusiv salariu				4 354 585,00 0

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota +3.600 Cota 7.200 Inclusiv salariu				4 476 592,00 0
		<i>Total</i>	lei			6 037 840,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			72 454,080
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 110 294,08 0

		Total deviz: Inclusiv salariu	6 260 371,843
			230,640

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei 14 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-18
utilaj**

Valoarea de deviz 6 260 371,843 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-18:						

Manopera:

1.	2	Шефмонтаж	buc	4,000	57,66	230,640
Total manopera						230,640

Materiale:

1.	1	Montare Banda de alergare electrica. Dimensiuni in mm 2000x700x850.220V,1 kw	buc	4,000	2 000,00	8 000,000
2.	10	Montare marmite pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomice) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm . 1500x700x900, Canalizare	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
3.	100	Masa ovala pentru sala de conferinte, de prevazut 6 priza pentru computerDimensiuni: 3000x600x750Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei si a picioarelor grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic	buc	1,000	15 550,00	15 550,000
4.	101	Dulap cu usile din sticla.Dimensiuni:800x500x2000. Parte de jos 800 mm cu usi din Pal melaminat, partea de sus cu vitrine din sticla (fumurii). PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, prelucrarea usilor cu cantul 22/2.	buc	2,000	4 750,00	9 500,000
5.	102	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital,	buc	2,000	22 420,00	44 840,000

		Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD				
6.	103	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	2,000	1 420,00	2 840,000
7.	104	Scaune ISO, culoare neagra	buc	2,000	185,00	370,000
8.	105	Masa de birou in colt. Dimensiuni 2000x1400x750 , cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic.Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	2,000	8 000,00	16 000,000
9.	106	Imprimanta laser A4 Canon 6030 sau echivalent dupa functionalitate	buc	2,000	2 500,00	5 000,000
10.	107	Dulap de birou Dimensiuni: 1100x600x2000 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi, materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, usile prelucrate cu cantul 22/2 plastic.	buc	2,000	6 105,00	12 210,000
11.	108	Scaune ISO, culoare neagra	buc	3,000	185,00	555,000
12.	109	Stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni: 2000x120x2000	buc	1,000	3 500,00	3 500,000
13.	11	Montare centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm 800x700x900 220V,0,1 kw	buc	1,000	300,00	300,000
14.	110	Stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni: 2000x120x2000	buc	1,000	3 500,00	3 500,000
15.	111	Stati pe rafturi cu un perete de polistiren. Dimensiuni: 2000x100x2000	buc	1,000	3 500,00	3 500,000
16.	112	Masa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600x500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant 42/2mm plastic.	buc	1,000	6 500,00	6 500,000
17.	113	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	2,000	1 420,00	2 840,000
18.	114	Masa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600x500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc	1,000	6 500,00	6 500,000
19.	115	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc	2,000	750,00	1 500,000
20.	116	Pat pentru o persoana cu saltea. Dimensiuni 1900x800x400(h) carcasa metalica pe centru doua suporturi pentru rigiditate plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimer, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul 22/0.5mm plastic.	buc	1,000	4 320,00	4 320,000
21.	117	Dulap pentru depozitare documente.Dimensiuni 800x450x1900(h), prevazut in partea de jos cu 2 usi, usile	buc	1,000	4 450,00	4 450,000

		prelucrate cu cant 22/2 plastic ?i 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi cu 3 compartimente. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5mm plastic.				
22.	118	Masa plianta.Dimensiuni 1900x450x750(h), fata de masa sa fie cu grosimea 36 mm. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc	1,000	4 460,00	4 460,000
23.	119	Manechin criminalistic Manechin criminalistic, figura realista, ideala pentru cercetari si investigatii.Este confectionat dintr-o spuma moale, usoara, cu un strat de protectie din stofa din jersey, culoarea similara pielii umane.Manechinul este necesar pentru a reconstituirea locului faptei infractionale.Manechinul reprezinta forma corpului complet, care este complet flexibil, inclusiv bratele, degetele, coatele, gleznele si picioarele. Fiecare parte a corpului este complet flexibila si subtire. Bratele si capul i se desprind, iar el poate fi pus ?n orice fel de pozitie, inclusiv in pozitie asezata.Specificatii suplimentare:Manechin, barbat,Suport cu tij? din spate;Corp din spuma cu armare din sirmainaltime 175 - 190 cm.Bust: 85 - 100 cm.Talie: 70 - 85 cm.Sold: 85 - 100 cm	buc	1,000	29 170,00	29 170,000
24.	12	Masa din otel inoxidabil cu 4-chiuveta. Dimensiune chiuveta 500x400 mm. Dimensiuni 2100x540x850. Apa rece,apa calda ,canalizare (N+4S "DINOX"/Moldova.	buc	1,000	500,00	500,000
25.	120	Set de mobilier.Dimensiuni 3000x600x2000(h)prevazut in partea de jos cu sertare glisierile cu bile, suprafata noptierelor cu grosimea 36 mm, usile prelucrate cu cant 22/2 plastic, iar in partea superioara cu 2 rafturi cu 3 compartimente, spatiu prevazut pentru TV. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	1,000	22 200,00	22 200,000
26.	121	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,000	6 750,00	6 750,000
27.	122	15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Core i3-8130U (2x Core, 2.2GHz - 3.4GHz, 4Mb), 8Gb (4Gb + 4Gb) PC4-17000, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, 2-cell 35Wh Li-Ion Battery, maximum 2.2kg, Platinum Grey, Garantie: Min. 2 ani pentru toate componentele, manopera si servicii de atelier.Microsoft Windows 10 Pro 64-bit;	buc	1,000	7 350,00	7 350,000
28.	123	Torser cu lumina .220V,0,1kWBr	buc	1,000	1 700,00	1 700,000
29.	124	Dulap pentru haineDimensiuni 1600x600x2000 (h) Usile pliante divizat in doua o pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	1,000	7 870,00	7 870,000
30.	125	Masa de bucatarie ovala + 8 scaune 1900x900x750(h)Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) -	buc	1,000	7 685,00	7 685,000

		suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej)				
31.	126	Plita electrica incorporata cu 4 arzatoare . Dimensiuni 600x550	buc	1,000	5 080,00	5 080,000
32.	127	Frigider Dimensiuni 600x600x1900 220B,0,15 κBκB	buc	1,000	6 670,00	6 670,000
33.	128	Set mobilier de bucatarie Dimensiuni mobila : Lungime: 6600 mm. Inaltime corpurilor de jos: 900x600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800x300 mm. Corpurile inferioare de la stanga la dreapta: Lungime: 800x800x600x400x400x800x800x700x700x600mmCorpuri suspendate de la stanga la dreapta: Lungime: 8800x800x600x400x400x800x800x700x700x600mm Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc, manere coordonate cu beneficiarul. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 6610 mm.Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant 22/0,5 plastic.Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta, (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) si tehnica de bucatarie sa fie instalata.	buc	1,000	46 740,00	46 740,000
34.	129	Cuptor cu microunde Dimensiuni 452x252x320	buc	1,000	1 950,00	1 950,000
35.	13	Montare uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm 2100x300x20	buc	1,000	300,00	300,000
36.	130	Ceainice electrice .220B,1,5 κBτ	buc	1,000	700,00	700,000
37.	131	Lavoar (spalatorul) din inox in комплект cu robinet si sifon.Dimensiuni 800x500	buc	1,000	4 200,00	4 200,000
38.	132	Dulap pentru bucatarie.Dimensiuni 1600x600x900Materiale folosite: Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc, manere coordonate cu beneficiarul PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant 22/0,5 plastic.Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta, blat grosimea 38 mm termorezistent L 1610 mm.	buc	1,000	10 275,00	10 275,000
39.	133	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,000	3 750,00	3 750,000
40.	134	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	2,000	3 750,00	7 500,000
41.	135	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	3,000	1 420,00	4 260,000
42.	136	Raft dr birou Dimensiuni in mm 100x500x750	buc	1,000	585,00	585,000
43.	137	Mesa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600*500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc	1,000	2 780,00	2 780,000

44.	138	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc	4,000	750,00	3 000,000
45.	139	15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Core i3-8130U (2x Core, 2.2GHz - 3.4GHz, 4Mb), 8Gb (4Gb + 4Gb) PC4-17000, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, 2-cell 35Wh Li-Ion Battery, maximum 2.2kg, Platinum Grey, Garantie: Min. 2 ani pentru toate componentele, manopera si servicii de atelier.Microsoft Windows 10 Pro 64-bit;	buc	2,000	21 000,00	42 000,000
46.	14	Montare computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea in?ltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	2,000	800,00	1 600,000
47.	140	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc	2,000	6 250,00	12 500,000
48.	141	Canapea de masaj medicinala	buc	1,000	4 000,00	4 000,000
49.	142	Masa de birou cu bordura si noptiera, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1100x600x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	2,000	5 995,00	11 990,000
50.	143	Dulap de birou .Dimensiuni 1500x500x750 Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, cu cant 22/2 22/0,5 plastic	buc	1,000	3 682,00	3 682,000
51.	144	AcvariuDimensiuni pana la 1000x600x700	buc	1,000	8 500,00	8 500,000
52.	145	Dulap pentru hainele personal in 2 compartimente. Dimensiuni: 800x600x2000 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu bara pentru umerase, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	1,000	5 010,00	5 010,000
53.	146	Bordura pentru imprimanta	buc	1,000	250,00	250,000
54.	147	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa	buc	1,000	4 500,00	4 500,000

		functionalitate				
55.	148	Safeu metalic, cu doua despartituri Dimensiuni 500x600x850(h)* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc	2,000	3 750,00	7 500,000
56.	149	Flipchart whiteboard magnetic 700x1000 SMART + burete si 3 magneti ,inaltime reglabila	buc	1,000	2 100,00	2 100,000
57.	15	Montare monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	3,000	250,00	750,000
58.	150	Panou magnetic	buc	1,000	1 850,00	1 850,000
59.	151	Racitor 220V,0,6 kw	buc	1,000	3 500,00	3 500,000
60.	152	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baz? min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V (stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio : Da; Sarcina maxima, VA / W: 450W; Prize de iesire: min. 6 prize Schuko (3 prize UPS redundante, 3 prize la supratensiuni); Altele: posibilitatea montarii pe perete; Garantie: min. 2 Years NBD On-site official Manufacturer warranty; Anul producerii: 2020	buc	120,000	21 000,00	2 520 000,00 0
61.	153	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	130,000	1 420,00	184 600,000
62.	154	Scaune ISO, culoare neagra	buc	38,000	185,00	7 030,000
63.	155	Mese de birou unghiulara cu o bordura si stativ de computer . Dimensiuni 2000x2000x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare unul	buc	64,000	8 665,00	554 560,000

		prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.				
64.	156	Mese de birou a cu o bordura si stativ de computer.Dimensiuni 2000x700x750Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm	buc	30,000	5 560,00	166 800,000
65.	157	Masa de birou cu bordura si stativ de computer . cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1600x700x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	21,000	5 830,00	122 430,000
66.	158	Dulap de birouDimensiuni 2300x600x2000 (h) Usile pliante divizat in trei doua pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	5,000	9 150,00	45 750,000
67.	159	Dulap de birouDimensiuni 1500x600x2000 (h) Usile pliante divizat in doua o pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	17,000	7 510,00	127 670,000
68.	16	Montare masa ovala pentru sala de conferinte ,de prevezut 6 priza pentru computer	buc	1,000	100,00	100,000
69.	160	Frigider . Dimensiuni in mm 500x500x850. 220V,0,15 kw	buc	18,000	3 500,00	63 000,000
70.	161	Dulap de birou Dimensiuni: 800x600x2000h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc	12,000	5 640,00	67 680,000
71.	162	Bordura pentru imprimanta	buc	22,000	250,00	5 500,000
72.	163	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	22,000	4 500,00	99 000,000
73.	164	Safeu metalic, cu dou? despartituri Dimensiuni 500x600x850(h) cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc	18,000	3 500,00	63 000,000
74.	165	Masa ovalaDimensiuni 1900x1000x750(h)Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic.	buc	10,000	3 300,00	33 000,000
75.	166	Mese de birou unghiulara cu o bordura si stativ de computer . Dimensiuni 2000x1800x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm. 2000x1800x750.	buc	1,000	8 000,00	8 000,000
76.	167	Anexa la masa in fata. Dimensiuni 1500x600x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic.	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
77.	168	Masa de birou pentru director.Dimensiuni 2600x2000x750PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cu cant 42/2 plastic. Noptiera	buc	1,000	11 500,00	11 500,000

		flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.				
78.	169	Anexa la masa in fata. Dimensiuni 2000x600x750 PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cu cant 42/2 plastic.	buc	1,000	2 550,00	2 550,000
79.	17	Montare computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea in?ltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	2,000	800,00	1 600,000
80.	170	Mesa de cafea . Dimensiuni: diametru 800*500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc	1,000	2 000,00	2 000,000
81.	171	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc	2,000	850,00	1 700,000
82.	172	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc	1,000	6 250,00	6 250,000
83.	173	Set de mobilier pentru birou.Dimensiuni 3700x600x2000Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800x700x700x700x800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (fumarii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 42/2 plastic, glisierile cu inchidere lenta.	buc	1,000	27 150,00	27 150,000
84.	174	Rafturi de birou. Dimensiuni. 2000x400x2000Lungime: 700x600x700 mm dulapurile de tip deschise cu rafturi pentru mape.	buc	1,000	6 275,00	6 275,000
85.	175	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,000	6 300,00	6 300,000
86.	176	Safeu metalic, cu doua despartituri Dimensiuni	buc	2,000	5 200,00	10 400,000

		500x600x850 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.				
87.	177	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 2000x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	9,000	5 200,00	46 800,000
88.	178	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 1600x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	12,000	5 200,00	62 400,000
89.	179	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 2000x500x1850 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	13,000	5 200,00	67 600,000
90.	18	Montare imprimanta laser A4 Canon 6030 sau echivalent dupa functionalitate	buc	2,000	200,00	400,000
91.	180	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 3300x500x1850 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	2,000	6 000,00	12 000,000
92.	181	Dulap pentru inventar curatenieDimensiuni: 1200x500x2000.PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic.	buc	2,000	4 120,00	8 240,000
93.	182	Dulap metalic cu doua usi cu 5 rafturiDimensiuni 1000x500x2300 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile interioare sa fie rigide, culoarea gri si cu suport pentru pistoale.	buc	2,000	5 200,00	10 400,000
94.	19	Montare stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni 2000x120x2000	buc	1,000	250,00	250,000
95.	20	Montare stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni 2000x120x2000	buc	1,000	250,00	250,000
96.	21	Montare stati pe rafturi cu un perete de penoplast . Dimensiuni 2000x100x2000	buc	1,000	292,50	292,500
97.	22	Montare TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc	1,000	200,00	200,000
98.	23	Montare plita electrica incorporata cu 4 arzatoare . Dimensiuni 600x550	buc	1,000	500,00	500,000
99.	24	Montare frigider Dimensiuni 600x600x1750 220B,0,15 kB	buc	1,000	300,00	300,000
100.	25	Montare cuptor microunda 220V,1,6 kw	buc	1,000	50,00	50,000
101.	26	Montare avoar pentru bucatarie.	buc	1,000	500,00	500,000
102.	27	Montare monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,000	200,00	200,000
103.	28	Montare monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	2,000	200,00	400,000
104.	29	Montare computer cu UPS 220V,0,5 kw	buc	120,000	800,00	96 000,000
105.	3	Montare aparat T-BAR pentru antrenament cu discuri olimpice	buc	3,000	800,00	2 400,000
106.	30	Montare frigider . Dimensiuni 500x500x850. 220V,0,15 kw	buc	18,000	400,00	7 200,000
107.	31	Montare xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	22,000	100,00	2 200,000
108.	32	Montareb set de mobilier pentru birou . Dimensiuni 3700x600x2000	buc	1,000	2 000,00	2 000,000

109.	33	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 1850x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	14,000	4 920,00	68 880,000
110.	34	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 1450x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	1,000	4 920,00	4 920,000
111.	35	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 2300x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	2,000	5 420,00	10 840,000
112.	36	Banda de alergat electrica GYM. Dimensiuni 2000x700x850 220 V, 1 kW	buc	4,000	43 750,00	175 000,000
113.	37	Biciclete de exercitii TECHFIT B 450	buc	2,000	24 585,00	49 170,000
114.	38	Simulator cu pedale inclinare si computer Stepper. 220 V 0,5 kW	buc	4,000	45 000,00	180 000,000
115.	39	Simulator pntu muschii mainelor si a spatelui	buc	1,000	23 500,00	23 500,000
116.	4	Montare panou cu halamate TV . 220V,0,1kWBT	buc	1,000	500,00	500,000
117.	40	Tractiune pentru muschii pieptului	buc	1,000	20 420,00	20 420,000
118.	41	Simulator de camioane.	buc	2,000	20 420,00	40 840,000
119.	42	Stand cu piramida pentru 10 perechi de gantere de la 1 kg pana la 10 kg.	buc	1,000	9 170,00	9 170,000
120.	43	Simulator de forta pentru muscii mainilor	buc	2,000	20 420,00	40 840,000
121.	44	Simulator de forta pentru muschii picioare	buc	1,000	23 500,00	23 500,000
122.	45	Aparat T-BAR pentru antrenament cu discuri olimpice	buc	4,000	9 350,00	37 400,000
123.	46	Stand pentru discuri	buc	1,000	2 625,00	2 625,000
124.	47	Simulator de puteri pentru toate grupuri musculare. (Ab AweyPRO,sau analog)	buc	1,000	5 000,00	5 000,000
125.	48	Simulator de presa (Ab King PRO,sau analog)	buc	1,000	6 750,00	6 750,000
126.	49	Simulator pentru muschii spatelui	buc	1,000	7 500,00	7 500,000
127.	5	Montare computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea in?ltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	1,000	800,00	800,000
128.	50	Aparat pentru intarirea vertebrale si a spatelui inferilor .. Dimensiuni in mm 1070x450x850	buc	1,000	5 000,00	5 000,000
129.	51	Rach coach	buc	1,000	3 500,00	3 500,000
130.	52	Cantare podea electronice . 220V,0,2 kw	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
131.	53	Panou cu halamate TV . 220V,0,1kWBT	buc	3,000	7 950,00	23 850,000

132.	54	Racitor 220V,0,6 kw	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
133.	55	Receptie cu sectiune plianta.Dimensiuni: 1800x800x1100 h. PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, fata de masa grosimea 36 mm in partea dreapta o noptier? cu sertare unul prevazut cu lacat, glisiera cu bile in partea stanga sa se deschida pentru a fi posibila trecerea.	buc	1,000	5 800,00	5 800,000
134.	56	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	1,000	22 420,00	22 420,000
135.	57	Dulap pentru lingerie curata.Dimensiuni: 1800x550x2300 h. Dulap cu 4 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un raft .PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	1,000	8 950,00	8 950,000
136.	58	Dulap pentru lingerie uzata.Dimensiuni: 650x550x900 h. PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un cos din plastic.	buc	1,000	2 350,00	2 350,000
137.	59	Dulap pentru inventar curatenieDimensiuni: 600x500x2000.PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic.	buc	1,000	3 378,00	3 378,000
138.	6	Montare dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600x600x1920.220V,0,5kw	buc	1,000	400,00	400,000
139.	60	Dulapuri metalice pentru vestiar. Dimensiuni: 250x500x1850 cu grosimea metalului de 1 mm, cu lacat si vopsit in culoare gri cu vopsea polimer.	set	42,000	2 000,00	84 000,000
140.	61	Banca pentru recalificare (vestiar).Dimensiuni: 1000x450x350 picioarele din carcasa metalica vopsit cu vopsea polimer sezutul din PAL melaminat de grosimea 36 mm - culoare nuc.	buc	4,000	2 200,00	8 800,000
141.	62	Uscator de per CS 500,220V.	buc	1,000	420,00	420,000
142.	63	Dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600x600x1920.220V,0,5kw	buc	1,000	7 920,00	7 920,000

143.	64	Dulap pentru inventar de bucatarie. Dimensiuni in mm 600x600x1850	buc	1,000	2 950,00	2 950,000
144.	65	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 2100x600x850	buc	1,000	9 875,00	9 875,000
145.	66	Cuptor cu convecție. 220V, 3,5 kw, Extract de aer 300m3/ora	buc	1,000	21 375,00	21 375,000
146.	67	Lavabo din otel inoxidabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm 1200 x600x800 Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
147.	68	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 1000x450x850	buc	1,000	4 550,00	4 550,000
148.	69	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 3000x450x850	buc	1,000	10 990,00	10 990,000
149.	7	Montare lavabo din otel inoxidabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm 1200 x600x800 Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc	1,000	500,00	500,000
150.	70	Cantare electronic . Limita de cantarire 6 kg . 220V,0,01kw	buc	1,000	600,00	600,000
151.	71	Masa neutru pentru tave din otel inoxidabil. Dimensiuni: 400x700x900	buc	1,000	3 990,00	3 990,000
152.	72	Vitrina frigorifice. Dimensiuni in mm . 1200x700x900. 220V,0,3kw	buc	1,000	28 500,00	28 500,000
153.	73	Marmite pentru 1 curs (2 gastronomie) Dimensiuni in mm 800x700x900.220v,1,6 kw. Canalizare	buc	1,000	22 500,00	22 500,000
154.	74	Marmite pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomie) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm . 1500x700x900, Canalizare	buc	1,000	29 500,00	29 500,000
155.	75	Masa neutru pentru bauturi . Dimensiuni in mm 800x700x900	buc	1,000	2 125,00	2 125,000
156.	76	Centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm 800x700x900 220V,0,1 kw	buc	1,000	4 255,00	4 255,000
157.	77	Linie de ghidare pentru tavi. Dimensiuni: 5000x500x750.	buc	1,000	5 700,00	5 700,000
158.	78	Masa din otel inoxidabil cu roti pentru receptionarea vesela murdara, Dimensiuni in mm 1000x540x850.	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
159.	79	Masa din otel inoxidabil cu 4-chiuveta. Dimensiune chiuveta 500x400 mm. Dimensiuni in mm 2100x540x850. Apa rece,apa calda ,canalizare	buc	1,000	7 350,00	7 350,000
160.	8	Montare vitrina frigorifice. Dimensiuni in mm . 1200x700x900. 220V,0,3kw	buc	1,000	400,00	400,000
161.	80	Uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm 2100x300x20	buc	1,000	3 100,00	3 100,000
162.	81	Rafturi din otel inoxidabil cu 4 raft pentru vesela curate . Dimensiuni: 1800x450x1700 (ECO- FIT)	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
163.	82	Masa cu 4 scauneDimensiuni: diametru 1000x750 suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic, de culoare cu un picior la centru din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H1030 mm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej)	buc	9,000	4 300,00	38 700,000
164.	83	Dulap pentru hainele personal in 2 compartimente. Dimensiuni: 800x500x2000 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu bara pentru umerase, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	3,000	4 500,00	13 500,000
165.	84	Dulap pentru inventar curatenie. Dimensiuni: 1000x500x2250 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2	buc	1,000	5 055,00	5 055,000

		compartimente cu rafturi partea dreapta de lasat spatiu gol pentru teu, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.				
166.	85	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V (stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio	buc	2,000	22 420,00	44 840,000
167.	86	Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1400x700x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat, glisierile cu bile Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	2,000	5 710,00	11 420,000
168.	87	Dulap de birou Dimensiuni: 1500x500x2000 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi, materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, usile prelucrate cu cantul 22/2 plastic.	buc	1,000	13 565,00	13 565,000
169.	88	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	2,000	1 450,00	2 900,000
170.	89	Scaune ISO, culoare neagra	buc	2,000	185,00	370,000
171.	9	Montare marmite pentru 1 curs (2 gastronomice) Dimensiuni 800x700x900.220v,1,6 kw. CanalizareCanalizare	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
172.	90	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,000	4 250,00	4 250,000

173.	91	Bordura pentru imprimanta	buc	1,000	300,00	300,000
174.	92	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
175.	93	Scaune ISO, culoare neagra	buc	10,000	185,00	1 850,000
176.	94	Masa de birou fara bordura.Dimensiuni: 1400x700x750(h)Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic, cu picioarele din metal.	buc	5,000	2 250,00	11 250,000
177.	95	Banca. Dimensiuni: 2000x500x550 picioarele din carcasa metalica vopsit cu vopsea polimer sezutul din PAL melaminat de grosimea 36 mm - culoare nuc.	buc	2,000	3 300,00	6 600,000
178.	96	Racitor 220V,0,6 kw	buc	2,000	3 000,00	6 000,000
179.	97	Scaune ISO, culoare neagra	buc	72,000	185,00	13 320,000
180.	98	Masa pentru prezidium. Dimensiuni: 2000x600x750Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei si a picioarelor grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic.	buc	1,000	4 300,00	4 300,000
181.	99	Monitor montat cu functia TV 220V.0,2 kw	buc	3,000	3 900,00	11 700,000
		Total materiale de construcții				6 169 732,5 00
		Total utilaje de construcții				0,000

Total deviz:

**6 260 371,
843**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei 14 mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	Montare	Banda de alergat electrica GYM.Dimensiuni 2000x700x850 220 V, 1 kW	buc			2 000,000 0,000
	1	Montare Banda de alergare electrica. Dimensiuni in mm 2000x700x850.220V,1 kw	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
2	Montare	Simulator cu pedale inclinare si computer Stepper. 220 V 0,5 kW	buc			57,660 57,660
	2	Шефмонтаж	buc	1,0000	57,66	57,660
3	Montare	Aparat T-BAR pentru antrenament cu discuri olimpice	buc			800,000 0,000
	3	Montare aparat T-BAR pentru antrenament cu discuri olimpice	buc	1,0000	800,00	800,000
4	Montare	Panou cu halamate TV . 220V,0,1kWBr	buc			500,000 0,000
	4	Montare panou cu halamate TV . 220V,0,1kWBr	buc	1,0000	500,00	500,000
5	Montare	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 si 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc			800,000 0,000
	5	Montare computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8	buc	1,0000	800,00	800,000

1	2	3	4	5	6	7
		inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea in?itimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD				
6	Montare	Dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600x600x1920.220V,0,5kw	buc			400,000 0,000
	6	Montare dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600x600x1920.220V,0,5kw	buc	1,0000	400,00	400,000
7	Montare	Lavoar din otel inoxidabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm 1200 x600x800 Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc			500,000 0,000
	7	Montare lavoar din otel inoxidabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm 1200 x600x800 Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc	1,0000	500,00	500,000
8	Montare	Vitrina frigorifice. Dimensiuni in mm . 1200x700x900. 220V,0,3kw	buc			400,000 0,000
	8	Montare vitrina frigorifice. Dimensiuni in mm . 1200x700x900. 220V,0,3kw	buc	1,0000	400,00	400,000
9	Montare	Marmite pentru 1 curs (2 gastronomice) Dimensiuni 800x700x900.220v,1,6 kw. Canalizare	buc			1 500,000 0,000
	9	Montare marmite pentru 1 curs (2 gastronomice) Dimensiuni 800x700x900.220v,1,6 kw. Canalizare	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
10	Montare	Marmite pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomice) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm . 1500x700x900, Canalizare	buc			1 500,000 0,000
	10	Montare marmite pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomice) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm . 1500x700x900, Canalizare	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
11	Montare	Centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm 800x700x900 220V,0,1 kw	buc			300,000 0,000
	11	Montare centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm 800x700x900 220V,0,1 kw	buc	1,0000	300,00	300,000
12	Montare	Masa din otel inoxidabil cu 4-chiuveta. Dimensiune chiuveta 500x400 mm. Dimensiuni 2100x540x850. Apa rece,apa calda ,canalizare (N+4S "DINOX"/Moldova.	buc			500,000 0,000
	12	Masa din otel inoxidabil cu 4-chiuveta. Dimensiune chiuveta 500x400 mm. Dimensiuni 2100x540x850. Apa rece,apa calda ,canalizare (N+4S "DINOX"/Moldova.	buc	1,0000	500,00	500,000
13	Montare	Uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm 2100x300x20	buc			300,000 0,000
	13	Montare uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm 2100x300x20	buc	1,0000	300,00	300,000
14	Montare	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie	buc			800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		:Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD				
	14	Montare computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea in?ltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	1,0000	800,00	800,000
15	Montare	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc			250,000 0,000
	15	Montare monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,0000	250,00	250,000
16	Montare	Masa ovala pentru sala de conferinte, de prevezut 6 priza pentru computer	buc			100,000 0,000
	16	Montare masa ovala pentru sala de conferinte ,de prevezut 6 priza pentru computer	buc	1,0000	100,00	100,000
17	Montare	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min.	buc			800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea in?ltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD				
	17	Montare computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea in?ltimii pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	1,0000	800,00	800,000
18	Montare	Imprimanta laser A4 Canon 6030 sau echivalent dupa functionalitate	buc			200,000 0,000
	18	Montare imprimanta laser A4 Canon 6030 sau echivalent dupa functionalitate	buc	1,0000	200,00	200,000
19	Montare	Stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni in mm 2000x120x2000	buc			250,000 0,000
	19	Montare stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni 2000x120x2000	buc	1,0000	250,00	250,000
20	Montare	Stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni 2000x120x2000	buc			250,000 0,000
	20	Montare stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni 2000x120x2000	buc	1,0000	250,00	250,000
21	Montare	Stati pe rafturi cu un perete de penoplast . Dimensiuni 2000x100x2000	buc			292,500 0,000
	21	Montare stati pe rafturi cu un perete de penoplast . Dimensiuni 2000x100x2000	buc	1,0000	292,50	292,500
22	Montare	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc			200,000 0,000
	22	Montare TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc	1,0000	200,00	200,000
23	Montare	Plita electrica incorporata cu 4 arzatoare .	buc			500,000

1	2	3	4	5	6	7
		Dimensiuni 600x550				0,000
	23	Montare plita electrica incorporata cu 4 arzatoare . Dimensiuni 600x550	buc	1,0000	500,00	500,000
24	Montare	Frigider Dimensiuni 600x600x1750 220B,0,15 kB	buc			300,000 0,000
	24	Montare frigider Dimensiuni 600x600x1750 220B,0,15 kB	buc	1,0000	300,00	300,000
25	Montare	Cuptor microunda 220V,1,6 kw	buc			50,000 0,000
	25	Montare cuptor microunda 220V,1,6 kw	buc	1,0000	50,00	50,000
26	Montare	Lavoar pentru bucatarie.	buc			500,000 0,000
	26	Montare avoar pentru bucatarie.	buc	1,0000	500,00	500,000
27	Montare	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc			200,000 0,000
	27	Montare monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,0000	200,00	200,000
28	Montare	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc			200,000 0,000
	28	Montare monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,0000	200,00	200,000
29	Montare	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 si 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V	buc			800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio				
	29	Montare computer cu UPS 220V,0,5 kw	buc	1,0000	800,00	800,000
30	Montare	Frigider . Dimensiuni 500x500x850. 220V,0,15 kw	buc			400,000 0,000
	30	Montare frigider . Dimensiuni 500x500x850. 220V,0,15 kw	buc	1,0000	400,00	400,000
31	Montare	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc			100,000 0,000
	31	Montare xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	1,0000	100,00	100,000
32	Montare	Set de mobilier pentru birou . Dimensiuni 3700x600x2000	buc			2 000,000 0,000
	32	Montareb set de mobilier pentru birou . Dimensiuni 3700x600x2000	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
		2. Utilaj				
		2.1. Cota -3.300				
		2.1.1. Depozituri				
33	Pretul firmei	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 1850x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc			4 920,000 0,000
	33	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 1850x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	1,0000	4 920,00	4 920,000
34	Pretul firmei	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 1450x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc			4 920,000 0,000
	34	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 1450x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	1,0000	4 920,00	4 920,000
35	Pretul firmei	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 2300x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc			5 420,000 0,000
	35	Rafturi metalice cu 4 raft. Dimensiuni 2300x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	1,0000	5 420,00	5 420,000
		2.2. Cota 0.000				
		2.2.1. Fitness				
36	Pretul firmei	Banda de alergat electrica GYM. Dimensiuni 2000x700x850 220 V, 1 kW	buc			43 750,000 0,000
	36	Banda de alergat electrica GYM. Dimensiuni 2000x700x850 220 V, 1 kW	buc	1,0000	43 750,00	43 750,000
37	Pretul firmei	Biciclete de exercitii TECHFIT B 450	buc			24 585,000 0,000
	37	Biciclete de exercitii TECHFIT B 450	buc	1,0000	24 585,00	24 585,000
38	Pretul firmei	Simulator cu pedale inclinare si computer Stepper. 220 V 0,5 kW	buc			45 000,000 0,000
	38	Simulator cu pedale inclinare si computer Stepper. 220 V 0,5 kW	buc	1,0000	45 000,00	45 000,000
39	Pretul firmei	Simulator pentru muschii mainilor si a spatelui	buc			23 500,000 0,000
	39	Simulator pntru muschii mainelor si a spatelui	buc	1,0000	23 500,00	23 500,000
40	MGM	Tractiune pentru muschii pieptului	buc			20 420,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	40	Tractiune pentru muschii pieptului	buc	1,0000	20 420,00	20 420,000
41	Pretul firmei	Simulator de camioane. (Body-Solid Bf MG-10)	buc			20 420,000
						0,000
	41	Simulator de camioane.	buc	1,0000	20 420,00	20 420,000
42	Pretul firmei	Stand cu piramida pentru 10 perechi de gantere de la 1 kg pana la 10 kg.	buc			9 170,000
						0,000
	42	Stand cu piramida pentru 10 perechi de gantere de la 1 kg pana la 10 kg.	buc	1,0000	9 170,00	9 170,000
43	Pretul firmei	Simulator de forta pentru muschii mainilor	buc			20 420,000
						0,000
	43	Simulator de forta pentru muscii mainilor	buc	1,0000	20 420,00	20 420,000
44	Pretul firmei	Simulator de forta pentru muschii picioare	buc			23 500,000
						0,000
	44	Simulator de forta pentru muschii picioare	buc	1,0000	23 500,00	23 500,000
45	Pretul firmei	Aparat T-BAR pentru antrenament cu discuri olimpice	buc			9 350,000
						0,000
	45	Aparat T-BAR pentru antrenament cu discuri olimpice	buc	1,0000	9 350,00	9 350,000
46	Pretul firmei	Stand pentru discuri	buc			2 625,000
						0,000
	46	Stand pentru discuri	buc	1,0000	2 625,00	2 625,000
47	Pretul firmei	Simulator de puteri pentru toate grupuri musculare. (Ab AweyPRO)	buc			5 000,000
						0,000
	47	Simulator de puteri pentru toate grupuri musculare. (Ab AweyPRO,sau analog)	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
48	Pretul firmei	Simulator de presa (Ab King PRO)	buc			6 750,000
						0,000
	48	Simulator de presa (Ab King PRO,sau analog)	buc	1,0000	6 750,00	6 750,000
49	Pretul firmei	Simulator pentru muschii spatelui	buc			7 500,000
						0,000
	49	Simulator pentru muschii spatelui	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
50	Pretul firmei	Aparat pentru intarirea vertebrala si a spatului inferilor .. Dimensiuni in mm 1070x450x850	buc			5 000,000
						0,000
	50	Aparat pentru intarirea vertebrala si a spatului inferilor .. Dimensiuni in mm 1070x450x850	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
51	Pretul firmei	Rach coach	buc			3 500,000
						0,000
	51	Rach coach	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
52	Pretul firmei	Cantare podea electronice . 220V,0,2 kw	buc			1 500,000
						0,000
	52	Cantare podea electronice . 220V,0,2 kw	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
53	Pretul firmei	Panou cu halamate TV . 220V,0,1kWBr	buc			7 950,000
						0,000
	53	Panou cu halamate TV . 220V,0,1kWBr	buc	1,0000	7 950,00	7 950,000
54	Pretul firmei	Racitor 220V,0,6 kw	buc			3 000,000
						0,000
	54	Racitor 220V,0,6 kw	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
55	Pretul firmei	Receptie cu sectiune plianta.Dimensiuni: 1800x800x1100 h. PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, fata de masa grosimea 36 mm in partea dreapta o noptier? cu sertare unul prevazut cu lacat, glisiera cu bile in partea stanga sa se deschida pentru a fi posibila	buc			5 800,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea.				
	55	Receptie cu sectiune plianta.Dimensiuni: 1800x800x1100 h. PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, fata de masa grosimea 36 mm in partea dreapta o noptier? cu sertare unul prevazut cu lacat, glisiera cu bile in partea stanga sa se deschida pentru a fi posibila trecerea.	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
56	Pretul firmei	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc			22 420,000 0,000
	56	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc	1,0000	22 420,00	22 420,000
57	Pretul firmei	Dulap pentru lenjerie curata.Dimensiuni: 1800x550x2300 h. Dulap cu 4 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un raft .PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc			8 950,000 0,000
	57	Dulap pentru lenjerie curata.Dimensiuni: 1800x550x2300 h. Dulap cu 4 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un raft .PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	1,0000	8 950,00	8 950,000

1	2	3	4	5	6	7
58	Pretul firmei	Dulap pentru lingerie uzata.Dimensiuni: 650x550x900 h. PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un cos din plastic.	buc			2 350,000 0,000
	58	Dulap pentru lingerie uzata.Dimensiuni: 650x550x900 h. PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un cos din plastic.	buc	1,0000	2 350,00	2 350,000
59	Pretul firmei	Dulap pentru inventar curatenieDimensiuni: 600x500x2000.PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic.	buc			3 378,000 0,000
	59	Dulap pentru inventar curatenieDimensiuni: 600x500x2000.PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic.	buc	1,0000	3 378,00	3 378,000
60	Pretul firmei	Dulapuri metalice pentru vestiar. Dimensiuni: 250x500x1850 cu grosimea metalului de 1 mm, cu lacat si vopsit in culoare gri cu vopsea polimer. x1850	buc			2 000,000 0,000
	60	Dulapuri metalice pentru vestiar. Dimensiuni: 250x500x1850 cu grosimea metalului de 1 mm, cu lacat si vopsit in culoare gri cu vopsea polimer.	set	1,0000	2 000,00	2 000,000
61	Pretul firmei	Banca pentru recalificare (vestiar).Dimensiuni: 1000x450x350 picioarele din carcasa metalica vopsit cu vopsea polimer sezutul din PAL melaminat de grosimea 36 mm - culoare nuc.	buc			2 200,000 0,000
	61	Banca pentru recalificare (vestiar).Dimensiuni: 1000x450x350 picioarele din carcasa metalica vopsit cu vopsea polimer sezutul din PAL melaminat de grosimea 36 mm - culoare nuc.	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
62	Pretul firmei	Uscator de per CS 500,220V.	buc			420,000 0,000
	62	Uscator de per CS 500,220V.	buc	1,0000	420,00	420,000
		2.2.2. Cantina				
		2.2.2.1. Auxiliare. Distributie				
63	Pretul firmei	Dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600x600x1920.220V,0,5kw	buc			7 920,000 0,000
	63	Dulap frigorific. Dimensiuni in mm 600x600x1920.220V,0,5kw	buc	1,0000	7 920,00	7 920,000
64	Pretul firmei	Dulap pentu inventar de bucatarie. Dimensiuni in mm 600x600x1850	buc			2 950,000 0,000
	64	Dulap pentu inventar de bucatarie. Dimensiuni in mm 600x600x1850	buc	1,0000	2 950,00	2 950,000
65	Pretul firmei	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 2100x600x850	buc			9 875,000 0,000
	65	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 2100x600x850	buc	1,0000	9 875,00	9 875,000
66	Pretul firmei	Cuptor cu convecție. 220V, 3,5 kw, Extract de aer 300m3/ora	buc			21 375,000 0,000
	66	Cuptor cu convecție. 220V, 3,5 kw, Extract de aer 300m3/ora	buc	1,0000	21 375,00	21 375,000
67	Pretul firmei	Lavoar din otel inoxabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm 1200 x600x800 Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc			3 200,000 0,000
	67	Lavoar din otel inoxabil pentru ambalare eciclabile .. Dimensiuni in mm 1200 x600x800 Apa rece, Apa calda, Canalizare	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
68	Pretul firmei	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 1000x450x850	buc			4 550,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	68	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 1000x450x850	buc	1,0000	4 550,00	4 550,000
69	Pretul firmei	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 3000x450x850	buc			10 990,000
						0,000
	69	Tabla din otel inoxidabil cu raft. Dimensiuni in mm 3000x450x850	buc	1,0000	10 990,00	10 990,000
70	Pretul firmei	Cantare electronic . Limita de cantarire 6 kg . 220V,0,01kw	buc			600,000
						0,000
	70	Cantare electronic . Limita de cantarire 6 kg . 220V,0,01kw	buc	1,0000	600,00	600,000
71	Pretul firmei	Masa neutru pentru tave din otel inoxidabil. Dimensiuni: 400x700x900	buc			3 990,000
						0,000
	71	Masa neutru pentru tave din otel inoxidabil. Dimensiuni: 400x700x900	buc	1,0000	3 990,00	3 990,000
72	Pretul firmei	Vitrina frigorifice. Dimensiuni in mm . 1200x700x900. 220V,0,3kw	buc			28 500,000
						0,000
	72	Vitrina frigorifice. Dimensiuni in mm . 1200x700x900. 220V,0,3kw	buc	1,0000	28 500,00	28 500,000
73	Pretul firmei	Marmite pentru 1 curs (2 gastronomie) Dimensiuni in mm 800x700x900.220v,1,6 kw. Canalizare	buc			22 500,000
						0,000
	73	Marmite pentru 1 curs (2 gastronomie) Dimensiuni in mm 800x700x900.220v,1,6 kw. Canalizare	buc	1,0000	22 500,00	22 500,000
74	Pretul firmei	Marmite pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomie) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm . 1500x700x900, Canalizare	buc			29 500,000
						0,000
	74	Marmite pentru 2 cursuri si mancaruri laterale (8 gastronomie) .220V,2,4 kw Dimensiuni in mm . 1500x700x900, Canalizare	buc	1,0000	29 500,00	29 500,000
75	Pretul firmei	Masa neutru pentru bauturi . Dimensiuni in mm 800x700x900	buc			2 125,000
						0,000
	75	Masa neutru pentru bauturi . Dimensiuni in mm 800x700x900	buc	1,0000	2 125,00	2 125,000
76	Pretul firmei	Centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm 800x700x900 220V,0,1 kw	buc			4 255,000
						0,000
	76	Centrul de numerar cu casa de marcat . Dimensiuni in mm 800x700x900 220V,0,1 kw	buc	1,0000	4 255,00	4 255,000
77	Pretul firmei	Linie de ghidare pentru tavi. Dimensiuni: 5000x500x750.	buc			5 700,000
						0,000
	77	Linie de ghidare pentru tavi. Dimensiuni: 5000x500x750.	buc	1,0000	5 700,00	5 700,000
		2.2.2.2. Spalatorie vesela				
78	Pretul firmei	Masa din otel inoxidabil cu roti pentru receptionarea vesela murdara, Dimensiuni in mm . 1000x540x850.	buc			4 500,000
						0,000
	78	Masa din otel inoxidabil cu roti pentru receptionarea vesela murdara, Dimensiuni in mm 1000x540x850.	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
79	Pretul firmei	Masa din otel inoxidabil cu 4-chiuveta. Dimensiune chiuveta 500x400 mm. Dimensiuni in mm 2100x540x850. Apa rece,apa calda ,canalizare (N+4S "DINOX"/Молдова)	buc			7 350,000
						0,000
	79	Masa din otel inoxidabil cu 4-chiuveta. Dimensiune chiuveta 500x400 mm. Dimensiuni in mm 2100x540x850. Apa rece,apa calda ,canalizare	buc	1,0000	7 350,00	7 350,000
80	Pretul firmei	Uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm 2100x300x20	buc			3 100,000
						0,000
	80	Uscarea pentru vesela . Dimensiuni in mm 2100x300x20	buc	1,0000	3 100,00	3 100,000

1	2	3	4	5	6	7
81	Pretul firmei	Rafturi din otel inoxidabil cu 4 raft pentru vesela curate . Dimensiuni: 1800x450x1700 (ECO- FIT)	buc			4 500,000 0,000
	81	Rafturi din otel inoxidabil cu 4 raft pentru vesela curate . Dimensiuni: 1800x450x1700 (ECO- FIT)	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
		2.2.3. Sala cu 36 locuri				
82	Pretul firmei	Masa cu 4 scauni	buc			4 300,000 0,000
	82	Masa cu 4 scauneDimensiuni: diametru 1000x750 suprafa?a mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic, de culoare cu un picior la centru din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H1030 mm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej)	buc	1,0000	4 300,00	4 300,000
		2.2.4. Vestiar personal				
83	Pretul firmei	Dulap pentru hainele personal in 2 compartimente. Dimensiuni: 800x500x2000 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu bara pentru umerase, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc			4 500,000 0,000
	83	Dulap pentru hainele personal in 2 compartimente. Dimensiuni: 800x500x2000 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu bara pentru umerase, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
84	Pretul firmei	Dulap pentru inventar curatenie. Dimensiuni: 1000x500x2250 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu rafturi partea dreapta de lasat spatiu gol pentru teu, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc			5 055,000 0,000
	84	Dulap pentru inventar curatenie. Dimensiuni: 1000x500x2250 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu rafturi partea dreapta de lasat spatiu gol pentru teu, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	1,0000	5 055,00	5 055,000
		2.2.5. Birou formatori				
85	Pretul firmei	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m;	buc			22 420,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V (stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio				
	85	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V (stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio	buc	1,0000	22 420,00	22 420,000
86	Pretul firmei	Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1400x700x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat, glisierile cu bile Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc			5 710,000 0,000
	86	Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1400x700x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat, glisierile cu bile Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	1,0000	5 710,00	5 710,000
87	Pretul firmei	Dulap de birou Dimensiuni: 1500x500x2000 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi, materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, usile prelucrate cu cantul 22/2 plastic.	buc			13 565,000 0,000
	87	Dulap de birou Dimensiuni: 1500x500x2000 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi, materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, usile prelucrate cu cantul 22/2 plastic.	buc	1,0000	13 565,00	13 565,000
88	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilesparul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc			1 450,000 0,000
	88	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilesparul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
89	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc			185,000 0,000
	89	Scaune ISO, culoare neagra	buc	1,0000	185,00	185,000

1	2	3	4	5	6	7
90	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc			4 250,000 0,000
	90	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,0000	4 250,00	4 250,000
91	Pretul firmei	Bordura pentru imprimanta	buc			300,000 0,000
	91	Bordura pentru imprimanta	buc	1,0000	300,00	300,000
92	Pretul firmei	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc			4 500,000 0,000
	92	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
		2.2.6. Birou audierii				
93	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc			185,000 0,000
	93	Scaune ISO, culoare neagra	buc	1,0000	185,00	185,000
94	Pretul firmei	Masa de birou fara bordura.Dimensiuni: 1400x700x750(h)Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic, cu picioarele din metal.	buc			2 250,000 0,000
	94	Masa de birou fara bordura.Dimensiuni: 1400x700x750(h)Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic, cu picioarele din metal.	buc	1,0000	2 250,00	2 250,000
		2.2.7. Recunoastere				
95	Pretul firmei	Banca. Dimensiuni: 2000x500x550 picioarele din carcasa metalica vopsit cu vopsea polimer sezutul din PAL melaminat de grosimea 36 mm - culoare nuc.	buc			3 300,000 0,000
	95	Banca. Dimensiuni: 2000x500x550 picioarele din carcasa metalica vopsit cu vopsea polimer sezutul din PAL melaminat de grosimea 36 mm - culoare nuc.	buc	1,0000	3 300,00	3 300,000
		2.2.8. Sala de conferinte				
96	Pretul firmei	Racitor 220V,0,6 kw	buc			3 000,000 0,000
	96	Racitor 220V,0,6 kw	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
97	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc			185,000 0,000
	97	Scaune ISO, culoare neagra	buc	1,0000	185,00	185,000
98	Pretul firmei	Masa pentru prezidium. Dimensiuni: 2000x600x750Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei si a picioarelor grosimea 36 mm prelucrta cu cant 42/2 plastic.	buc			4 300,000 0,000
	98	Masa pentru prezidium. Dimensiuni: 2000x600x750Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei si a picioarelor grosimea 36 mm prelucrta cu cant 42/2 plastic.	buc	1,0000	4 300,00	4 300,000
99	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV 220V,0,2 kw	buc			3 900,000 0,000
	99	Monitor montat cu functia TV 220V,0,2 kw	buc	1,0000	3 900,00	3 900,000

1	2	3	4	5	6	7
100	Pretul firmei	Masa ovala pentru sala de conferinte, de prevazut 6 priza pentru computerDimensiuni: 3000x600x750Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei si a picioarelor grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic	buc			15 550,000 0,000
	100	Masa ovala pentru sala de conferinte, de prevazut 6 priza pentru computerDimensiuni: 3000x600x750Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei si a picioarelor grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic	buc	1,0000	15 550,00	15 550,000
101	Pretul firmei	Dulap cu usile din sticla.Dimensiuni:800x500x2000. Parte de jos 800 mm cu usi din Pal melaminat, partea de sus cu vitrine din sticla (fumurii). PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, prelucrarea usilor cu cantul 22/2.	buc			4 750,000 0,000
	101	Dulap cu usile din sticla.Dimensiuni:800x500x2000. Parte de jos 800 mm cu usi din Pal melaminat, partea de sus cu vitrine din sticla (fumurii). PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, prelucrarea usilor cu cantul 22/2.	buc	1,0000	4 750,00	4 750,000
		2.2.9. Birou avocati				
102	Pretul firmei	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 si 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD	buc			22 420,000 0,000
	102	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baza min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal	buc	1,0000	22 420,00	22 420,000

1	2	3	4	5	6	7
		Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD				
103	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc			1 420,000 0,000
	103	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	1,0000	1 420,00	1 420,000
104	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc			185,000 0,000
	104	Scaune ISO, culoare neagra	buc	1,0000	185,00	185,000
105	Pretul firmei	Masa de birou in colt. Dimensiuni 2000x1400x750 , cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic.Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc			8 000,000 0,000
	105	Masa de birou in colt. Dimensiuni 2000x1400x750 , cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic.Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
106	Pretul firmei	Imprimanta laser A4 Canon 6030 sau echivalent dupa functionalitate	buc			2 500,000 0,000
	106	Imprimanta laser A4 Canon 6030 sau echivalent dupa functionalitate	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
107	Pretul firmei	Dulap de birou Dimensiuni: 1100x600x2000 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi, materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, usile prelucrate cu cantul 22/2 plastic.	buc			6 105,000 0,000
	107	Dulap de birou Dimensiuni: 1100x600x2000 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi, materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 plastic, usile prelucrate cu cantul 22/2 plastic.	buc	1,0000	6 105,00	6 105,000
		2.2.10. Birou instalare tehnicii spetiale.				
108	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc			185,000 0,000
	108	Scaune ISO, culoare neagra	buc	1,0000	185,00	185,000
109	Pretul firmei	Stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni: 2000x120x20000	buc			3 500,000 0,000
	109	Stati pe rafturi cu un perete de ghips. Dimensiuni: 2000x120x2000	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
110	Pretul firmei	Stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni: 2000x120x2000	buc			3 500,000 0,000
	110	Stati pe rafturi cu un perete de caramida Dimensiuni: 2000x120x2000	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
111	Pretul firmei	Stati pe rafturi cu un perete de polistiren. Dimensiuni: 2000x100x2000	buc			3 500,000 0,000
	111	Stati pe rafturi cu un perete de polistiren.	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		Dimensiuni: 2000x100x2000				
112	Pretul firmei	Masa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600x500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant 42/2mm plastic.	buc			6 500,000 0,000
	112	Masa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600x500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant 42/2mm plastic.	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
113	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc			1 420,000 0,000
	113	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	1,0000	1 420,00	1 420,000
		2.2.11. Birouri pentru cercetarea operativa				
114	Pretul firmei	Masa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600x500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc			6 500,000 0,000
	114	Masa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600x500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
115	Pretul firmei	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc			750,000 0,000
	115	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc	1,0000	750,00	750,000
116	Pretul firmei	Pat pentru o persoana cu saltea. Dimensiuni 1900x800x400(h) carcasa metalica pe centru doua suporturi pentru rigiditate plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimer, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul 22/0.5mm plastic.	buc			4 320,000 0,000
	116	Pat pentru o persoana cu saltea. Dimensiuni 1900x800x400(h) carcasa metalica pe centru doua suporturi pentru rigiditate plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimer, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul 22/0.5mm plastic.	buc	1,0000	4 320,00	4 320,000
117	Pretul firmei	Dulap pentru depozitare documente.Dimensiuni 800x450x1900(h), prevazut in partea de jos cu 2 usi, usile prelucrate cu cant 22/2 plastic ?i 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi cu 3 compartimente. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc			4 450,000 0,000
	117	Dulap pentru depozitare documente.Dimensiuni 800x450x1900(h), prevazut in partea de jos cu 2 usi, usile prelucrate cu cant 22/2 plastic ?i 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi cu 3 compartimente. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc	1,0000	4 450,00	4 450,000
118	Pretul firmei	Masa plianta.Dimensiuni 1900x450x750(h), fata de masa sa fie cu grosimea 36 mm. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc			4 460,000 0,000
	118	Masa plianta.Dimensiuni 1900x450x750(h), fata de masa sa fie cu grosimea 36 mm. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc	1,0000	4 460,00	4 460,000
119	Pretul firmei	Manechin criminalistic Manechin	buc			29 170,000

1	2	3	4	5	6	7
		criminalistic, figura realista, ideala pentru cercetari si investigatii.Este confectionat dintr-o spuma moale, usoara, cu un strat de protectie din stofa din jersey, culoarea similara pielii umane.Manechinul este necesar pentru a reconstituirea locului faptei infractionale.Manechinul reprezinta forma corpului complet, care este complet flexibil, inclusiv bratele, degetele, coatele, gleznela si picioarele. Fiecare parte a corpului este complet flexibila si subtire. Bratele si capul i se desprind, iar el poate fi pus ?n orice fel de pozitie, inclusiv in pozitie asezata.Specificatii suplimentare:Manechin, barbat,Suport cu tij? din spate;Corp din spuma cu armare din sirmainaltime 175 - 190 cm.Bust: 85 - 100 cm.Talie: 70 - 85 cm.Sold: 85 - 100 cm				0,000
	119	Manechin criminalistic Manechin criminalistic, figura realista, ideala pentru cercetari si investigatii.Este confectionat dintr-o spuma moale, usoara, cu un strat de protectie din stofa din jersey, culoarea similara pielii umane.Manechinul este necesar pentru a reconstituirea locului faptei infractionale.Manechinul reprezinta forma corpului complet, care este complet flexibil, inclusiv bratele, degetele, coatele, gleznela si picioarele. Fiecare parte a corpului este complet flexibila si subtire. Bratele si capul i se desprind, iar el poate fi pus ?n orice fel de pozitie, inclusiv in pozitie asezata.Specificatii suplimentare:Manechin, barbat,Suport cu tij? din spate;Corp din spuma cu armare din sirmainaltime 175 - 190 cm.Bust: 85 - 100 cm.Talie: 70 - 85 cm.Sold: 85 - 100 cm	buc	1,0000	29 170,00	29 170,000
120	Pretul firmei	Set de mobilier.Dimensiuni 3000x600x2000(h)prevazut in partea de jos cu sertare glisierile cu bile, suprafata noptierelor cu grosimea 36 mm, usile prelucrate cu cant 22/2 plastic, iar in partea superioara cu 2 rafturi cu 3 compartimente, spatiu prevazut pentru TV. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc			22 200,000 0,000
	120	Set de mobilier.Dimensiuni 3000x600x2000(h)prevazut in partea de jos cu sertare glisierile cu bile, suprafata noptierelor cu grosimea 36 mm, usile prelucrate cu cant 22/2 plastic, iar in partea superioara cu 2 rafturi cu 3 compartimente, spatiu prevazut pentru TV. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	1,0000	22 200,00	22 200,000
121	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc			6 750,000 0,000
	121	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,0000	6 750,00	6 750,000
122	Pretul firmei	15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Core i3-8130U (2x Core, 2.2GHz - 3.4GHz, 4Mb), 8Gb (4Gb + 4Gb) PC4-17000, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, 2-cell 35Wh Li-Ion Battery, maximum 2.2kg, Platinum Grey, Garantie: Min. 2 ani pentru toate componentele, manopera si servicii de atelier.Microsoft Windows 10 Pro 64-bit;	buc			7 350,000 0,000
	122	15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Core	buc	1,0000	7 350,00	7 350,000

1	2	3	4	5	6	7
		i3-8130U (2x Core, 2.2GHz - 3.4GHz, 4Mb), 8Gb (4Gb + 4Gb) PC4-17000, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, 2-cell 35Wh Li-Ion Battery, maximum 2.2kg, Platinum Grey, Garantie: Min. 2 ani pentru toate componentele, manopera si servicii de atelier. Microsoft Windows 10 Pro 64-bit;				
123	Pretul firmei	Torser cu lumina .220V,0,1kWBr	buc			1 700,000 0,000
	123	Torser cu lumina .220V,0,1kWBr	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
124	Pretul firmei	Dulap pentru haineDimensiuni 1600x600x2000 (h) Usile pliante divizat in doua o pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc			7 870,000 0,000
	124	Dulap pentru haineDimensiuni 1600x600x2000 (h) Usile pliante divizat in doua o pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	1,0000	7 870,00	7 870,000
125	Pretul firmei	Masa de bucatarie ovala + 8 scaune 1900x900x750(h)Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej)	buc			7 685,000 0,000
	125	Masa de bucatarie ovala + 8 scaune 1900x900x750(h)Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej)	buc	1,0000	7 685,00	7 685,000
126	Pretul firmei	Plita electrica incorporata cu 4 arzatoare . Dimensiuni 600x550	buc			5 080,000 0,000
	126	Plita electrica incorporata cu 4 arzatoare . Dimensiuni 600x550	buc	1,0000	5 080,00	5 080,000
127	Pretul firmei	Frigider Dimensiuni 600x600x1900 220B,0,15 kB	buc			6 670,000 0,000
	127	Frigider Dimensiuni 600x600x1900 220B,0,15 kBkB	buc	1,0000	6 670,00	6 670,000
128	Pretul firmei	Set mobilier de bucatarie Dimensiuni mobila : Lungime: 6600 mm. Inaltime corpurilor de jos: 900x600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800x300 mm. Corpurile inferioare de la stanga la dreapta: Lungime: 800x800x600x400x400x800x800x700x700x600mmCorpuri suspendate de la stanga la dreapta: Lungime: 8800x800x600x400x400x800x800x700x700 x600mm Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc, manere coordonate cu beneficiarul. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 6610 mm.Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant 22/0,5 plastic.Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta, (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) si tehnica de bucatarie sa fie instalata.	buc			46 740,000 0,000
	128	Set mobilier de bucatarie Dimensiuni mobila : Lungime: 6600 mm. Inaltime corpurilor de jos: 900x600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800x300 mm. Corpurile inferioare de la stanga la dreapta: Lungime:	buc	1,0000	46 740,00	46 740,000

1	2	3	4	5	6	7
		800x800x600x400x400x800x800x700x700x600mm Corpur suspendate de la stanga la dreapta: Lungime: 8800x800x600x400x400x800x800x700x700x600mm Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc, manere coordonate cu beneficiarul. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 6610 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc prelucrarea cu cant 22/0,5 plastic. Glisiera sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta, (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) si tehnica de bucatarie sa fie instalata.				
129	Pretul firmei	Cuptor cu microunde Dimensiuni 452x252x320	buc			1 950,000 0,000
	129	Cuptor cu microunde Dimensiuni 452x252x320	buc	1,0000	1 950,00	1 950,000
130	Pretul firmei	Ceainice electrice .220B,1,5 κBt	buc			700,000 0,000
	130	Ceainice electrice .220B,1,5 κBt	buc	1,0000	700,00	700,000
131	Pretul firmei	Lavoar (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon. Dimensiuni 800x500	buc			4 200,000 0,000
	131	Lavoar (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon. Dimensiuni 800x500	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
132	Pretul firmei	Dulap pentru bucatarie. Dimensiuni 1600x600x900 Materiale folosite: Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc, manere coordonate cu beneficiarul PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc prelucrarea cu cant 22/0,5 plastic. Glisiera sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta, blat grosimea 38 mm termorezistent L 1610 mm.	buc			10 275,000 0,000
	132	Dulap pentru bucatarie. Dimensiuni 1600x600x900 Materiale folosite: Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc, manere coordonate cu beneficiarul PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc prelucrarea cu cant 22/0,5 plastic. Glisiera sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta, blat grosimea 38 mm termorezistent L 1610 mm.	buc	1,0000	10 275,00	10 275,000
133	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc			3 750,000 0,000
	133	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
		2.3. Cota +3.600 Cota 7.200				
		2.3.1. Birou de reabilitare psihologice. Birou de analiza comportamentala				
134	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc			3 750,000 0,000
	134	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000

1	2	3	4	5	6	7
135	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc			1 420,000 0,000
	135	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilespatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	1,0000	1 420,00	1 420,000
136	Pretul firmei	Raft de birou Dimensiuni in mm 100x500x750	buc			585,000 0,000
	136	Raft dr birou Dimensiuni in mm 100x500x750	buc	1,0000	585,00	585,000
137	Pretul firmei	Mesa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600*500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc			2 780,000 0,000
	137	Mesa de cafea cu lumina 220V,0,1kwDimensiuni: diametru 600*500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc	1,0000	2 780,00	2 780,000
138	Pretul firmei	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc			750,000 0,000
	138	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc	1,0000	750,00	750,000
139	Pretul firmei	15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Core i3-8130U (2x Core, 2.2GHz - 3.4GHz, 4Mb), 8Gb (4Gb + 4Gb) PC4-17000, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, 2-cell 35Wh Li-Ion Battery, maximum 2.2kg, Platinum Grey, Garantie: Min. 2 ani pentru toate componentele, manopera si servicii de atelier.Microsoft Windows 10 Pro 64-bit;	buc			21 000,000 0,000
	139	15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Core i3-8130U (2x Core, 2.2GHz - 3.4GHz, 4Mb), 8Gb (4Gb + 4Gb) PC4-17000, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, HDMI, No ODD, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1, Card Reader, HD Webcam, 2-cell 35Wh Li-Ion Battery, maximum 2.2kg, Platinum Grey, Garantie: Min. 2 ani pentru toate componentele, manopera si servicii de atelier.Microsoft Windows 10 Pro 64-bit;	buc	1,0000	21 000,00	21 000,000
140	Pretul firmei	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc			6 250,000 0,000
	140	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc	1,0000	6 250,00	6 250,000
141	Pretul firmei	Canapea de masaj medicinala	buc			4 000,000 0,000
	141	Canapea de masaj medicinala	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
142	Pretul firmei	Masa de birou cu bordura si noptiera, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1100x600x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc			5 995,000 0,000
	142	Masa de birou cu bordura si noptiera, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1100x600x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	1,0000	5 995,00	5 995,000
143	Pretul firmei	Dulap de birou .Dimensiuni 1500x500x750 Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, cu cant 22/2 22/0,5 plastic	buc			3 682,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	143	Dulap de birou .Dimensiuni 1500x500x750 Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, cu cant 22/2 22/0,5 plastic	buc	1,0000	3 682,00	3 682,000
144	Pretul firmei	AcvariuDimensiuni pana la 1000x600x700	buc			8 500,000
						0,000
	144	AcvariuDimensiuni pana la 1000x600x700	buc	1,0000	8 500,00	8 500,000
145	Pretul firmei	Dulap pentru hainele personal in 2 compartimente. Dimensiuni: 800x600x2000 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu bara pentru umerase, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc			5 010,000
						0,000
	145	Dulap pentru hainele personal in 2 compartimente. Dimensiuni: 800x600x2000 prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, dotate cu lacat, in interior sa fie 2 compartimente cu bara pentru umerase, PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic.	buc	1,0000	5 010,00	5 010,000
146	Pretul firmei	Bordura pentru imprimanta	buc			250,000
						0,000
	146	Bordura pentru imprimanta	buc	1,0000	250,00	250,000
147	Pretul firmei	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc			4 500,000
						0,000
	147	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
148	Pretul firmei	Safeu metalic, cu doua despartituri Dimensiuni 500x600x850(h)* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc			3 750,000
						0,000
	148	Safeu metalic, cu doua despartituri Dimensiuni 500x600x850(h)* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc	1,0000	3 750,00	3 750,000
149	Pretul firmei	Flipchart whiteboard magnetic 700x1000 SMART + burete si 3 magneti ,inaltime reglabila	buc			2 100,000
						0,000
	149	Flipchart whiteboard magnetic 700x1000 SMART + burete si 3 magneti ,inaltime reglabila	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
150	Pretul firmei	Panou magnetic	buc			1 850,000
						0,000
	150	Panou magnetic	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000
		2.3.2. Birouri. Coridor				
151	Pretul firmei	Racitor 220V,0,6 kw	buc			3 500,000
						0,000
	151	Racitor 220V,0,6 kw	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
152	Pretul firmei	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baz? min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45;	buc			21 000,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V (stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio : Da; Sarcina maxima, VA / W: 450W; Prize de iesire: min. 6 prize Schuko (3 prize UPS redundante, 3 prize la supratensiuni); Altele: posibilitatea montarii pe perete; Garantie: min. 2 Years NBD On-site official Manufacturer warranty; Anul producerii: 2020				
	152	Computer :Brand Name recunoscut international: Monobloc, tastatura, mouse de la acelasi producator. Platforma :Monobloc (All in One); Tip ecran :LED, IPS ;Formatul ecranului :Wide (formatul imaginii: 16:9);Marime :Min. 23,8 inch; Rezolutie :Min. 1920 x 1080 pixeli; Reproducerea culorilor: Min. 16 milioane; Raportul de contrast: Min. 1000:1 (static); Luminozitate tipica: 250 ~ 300 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontala/verticala :178°/178°; CPU: Frecventa de baz? min. 2,0 GHz, min 9MB cache; min. Procesorul lansat dupa 01.01.2019; RAM: Min. 8 GB, compatibila cu placa de baza; HDD/SSD:1. Min. SSD 256 Gb;2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; Video card: Integrated; Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; Ports: min. 2xUSB 2.0 ?i 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; Keyboard :USB, Eng/Rus; Mouse:USB, optical, scrolling; Speakers :Internal; Ergonomie: Reglarea inaltimei pana la 100 mm, Rotirea pivotanta # 45 °; Surge protector - 220V, 5 sockets, 3 m; OS/Software: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat; Office/Software: Microsoft Office (word, excel, power-point), preinstalat, licenta perpetua; Garantie:Min. 36 luni NBD, UPS Gama de tensiune de intrare: 160 - 280 V (stabilizator automat); Gama tensiunii de iesire: 220 # 10 %; Protectie impotriva scurt-circuit, interferente electromagnetice si radio : Da; Sarcina maxima, VA / W: 450W; Prize de iesire: min. 6 prize Schuko (3 prize UPS redundante, 3 prize la supratensiuni); Altele: posibilitatea montarii pe perete; Garantie: min. 2 Years NBD On-site official Manufacturer warranty; Anul producerii: 2020	buc	1,0000	21 000,00	21 000,000
153	Pretul firmei	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilesparul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc			1 420,000 0,000
	153	Scaun ergonomic de oficiu pe rotilesparul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare / coborare. De culoare neagra.	buc	1,0000	1 420,00	1 420,000
154	Pretul firmei	Scaune ISO, culoare neagra	buc			185,000 0,000
	154	Scaune ISO, culoare neagra	buc	1,0000	185,00	185,000
155	Pretul firmei	Mese de birou unghiulara cu o bordura si stativ de computer . Dimensiuni 2000x2000x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat.	buc			8 665,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Dimensiuni 450x500x500 mm.				
	155	Mese de birou unghiulara cu o bordura si stativ de computer . Dimensiuni 2000x2000x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	1,0000	8 665,00	8 665,000
156	Pretul firmei	Mese de birou a cu o bordura si stativ de computer.Dimensiuni 2000x700x750Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm	buc			5 560,000 0,000
	156	Mese de birou a cu o bordura si stativ de computer.Dimensiuni 2000x700x750Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stinga cat si in dreapta cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm	buc	1,0000	5 560,00	5 560,000
157	Pretul firmei	Masa de birou cu bordura si stativ de computer . cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1600x700x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc			5 830,000 0,000
	157	Masa de birou cu bordura si stativ de computer . cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant 22/2 plastic. Dimensiuni 1600x700x750(h). Noptiera: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	1,0000	5 830,00	5 830,000
158	Pretul firmei	Dulap de birouDimensiuni 2300x600x2000 (h) Usile pliante divizat in trei doua pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc			9 150,000 0,000
	158	Dulap de birouDimensiuni 2300x600x2000 (h) Usile pliante divizat in trei doua pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	1,0000	9 150,00	9 150,000
159	Pretul firmei	Dulap de birouDimensiuni 1500x600x2000 (h) Usile pliante divizat in doua o pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc			7 510,000 0,000
	159	Dulap de birouDimensiuni 1500x600x2000 (h) Usile pliante divizat in doua o pate pentru bara si una cu rafturi pe picioare reglabile. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant 22/0.5 42/2 mm plastic.	buc	1,0000	7 510,00	7 510,000
160	Pretul firmei	Frigider . Dimensiuni in mm 500x500x850. 220V,0,15 kw	buc			3 500,000 0,000
	160	Frigider . Dimensiuni in mm 500x500x850. 220V,0,15 kw	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
161	Pretul firmei	Dulap de birou Dimensiuni: 800x600x2000h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5mm plastic.	buc			5 640,000 0,000
	161	Dulap de birou Dimensiuni: 800x600x2000h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea	buc	1,0000	5 640,00	5 640,000

1	2	3	4	5	6	7
		dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant 22/0.5mm plastic.				
162	Pretul firmei	Bordura pentru imprimanta	buc			250,000 0,000
	162	Bordura pentru imprimanta	buc	1,0000	250,00	250,000
163	Pretul firmei	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc			4 500,000 0,000
	163	Xerox,scanner ,imprimanta 220V, 0,5 kw Canon MF421dw sau echivalent dupa functionalitate	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
164	Pretul firmei	Safeu metalic, cu dou? despartituri Dimensiuni 500x600x850(h) cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc			3 500,000 0,000
	164	Safeu metalic, cu dou? despartituri Dimensiuni 500x600x850(h) cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
165	Pretul firmei	Masa ovalaDimensiuni 1900x1000x750(h)Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic.	buc			3 300,000 0,000
	165	Masa ovalaDimensiuni 1900x1000x750(h)Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic.	buc	1,0000	3 300,00	3 300,000
166	Pretul firmei	Mese de birou unghiulara cu o bordura si stativ de computer . Dimensiuni 2000x1800x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stnga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc			8 000,000 0,000
	166	Mese de birou unghiulara cu o bordura si stativ de computer . Dimensiuni 2000x1800x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stnga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm. 2000x1800x750.	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
167	Pretul firmei	Anexa la masa in fata. Dimensiuni 1500x600x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic.	buc			1 500,000 0,000
	167	Anexa la masa in fata. Dimensiuni 1500x600x750 PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, suprafata mesei prelucrta cu cant 22/2 plastic.	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
168	Pretul firmei	Masa de birou pentru director.Dimensiuni 2600x2000x750PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cu cant 42/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stnga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc			11 500,000 0,000
	168	Masa de birou pentru director.Dimensiuni 2600x2000x750PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cu cant 42/2 plastic. Noptiera flexibila sa poata fi mutata si in stnga cat si in dreapta cu 3 sertare unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450x500x500 mm.	buc	1,0000	11 500,00	11 500,000
169	Pretul firmei	Anexa la masa in fata. Dimensiuni 2000x600x750 PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cu cant 42/2 plastic.	buc			2 550,000 0,000
	169	Anexa la masa in fata. Dimensiuni 2000x600x750 PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cu cant 42/2 plastic.	buc	1,0000	2 550,00	2 550,000
170	Pretul firmei	Mesa de cafea . Dimensiuni: diametru 800*500 materiale folosite: PAL melaminat	buc			2 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.				0,000
	170	Mesa de cafea . Dimensiuni: diametru 800*500 materiale folosite: PAL melaminat de grosime 36mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant plastic 42/2mm.	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
171	Pretul firmei	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc			850,000 0,000
	171	Fotolii tapitat p/u odihna 800x800	buc	1,0000	850,00	850,000
172	Pretul firmei	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc			6 250,000 0,000
	172	TV montat , smart LED,diagonal min.42 inci. 220V	buc	1,0000	6 250,00	6 250,000
173	Pretul firmei	Set de mobilier pentru birou.Dimensiuni 3700x600x2000Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800x700x700x700x800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 42/2 plastic, glisierile cu inchidere lenta.	buc			27 150,000 0,000
	173	Set de mobilier pentru birou.Dimensiuni 3700x600x2000Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800x700x700x700x800 mm - 2 dulapuri inchise pentru haine (teava pentru haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul 22/0.5 42/2 plastic, glisierile cu inchidere lenta.	buc	1,0000	27 150,00	27 150,000
174	Pretul firmei	Rafturi de birou. Dimensiuni. 2000x400x2000Lungime: 700x600x700 mm dulapurile de tip deschise cu rafturi pentru mape.	buc			6 275,000 0,000
	174	Rafturi de birou. Dimensiuni. 2000x400x2000Lungime: 700x600x700 mm dulapurile de tip deschise cu rafturi pentru mape.	buc	1,0000	6 275,00	6 275,000
175	Pretul firmei	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc			6 300,000 0,000
	175	Monitor montat cu functia TV min. 23,8" , Black, LED, IPS Widescreen Resolution: 1920x1080 Response time: 1 ms Ports: VGA, HDMI, HDCP, Brightness: 280 cd/m2 Contrast ratio min. 1 000:1, in set cu cabluri de conexiune, Garantie: Min.36 luni	buc	1,0000	6 300,00	6 300,000
176	Pretul firmei	Safeu metalic, cu doua despartituri Dimensiuni 500x600x850 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc			5 200,000 0,000
	176	Safeu metalic, cu doua despartituri Dimensiuni 500x600x850 cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri.	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000
177	Pretul firmei	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 2000x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc			5 200,000 0,000
	177	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 2000x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000
178	Pretul firmei	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 1600x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc			5 200,000 0,000
	178	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		1600x600x2000 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.				
179	Pretul firmei	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 2000x500x1850 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc			5 200,000 0,000
	179	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 2000x500x1850 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000
180	Pretul firmei	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 3300x500x1850 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc			6 000,000 0,000
	180	Rafturi metalic cu 4 rafturi demontabil.Dimensiuni 3300x500x1850 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile sa fie rigide, culoarea gri.	buc	1,0000	6 000,00	6 000,000
181	Pretul firmei	Dulap pentru inventar curatenieDimensiuni: 1200x500x2000.PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic.	buc			4 120,000 0,000
	181	Dulap pentru inventar curatenieDimensiuni: 1200x500x2000.PAL melaminat de grosime 18 mm - culoare nuc, cant 22/0.5 mm plastic, prelucrarea usilor cu cant 22/2 plastic.	buc	1,0000	4 120,00	4 120,000
182	Pretul firmei	Dulap metalic cu doua usi cu 5 rafturiDimensiuni 1000x500x2300 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile interioare sa fie rigide, culoarea gri si cu suport pentru pistoale.	buc			5 200,000 0,000
	182	Dulap metalic cu doua usi cu 5 rafturiDimensiuni 1000x500x2300 cu grosimea metalului 2 mm, rafturile interioare sa fie rigide, culoarea gri si cu suport pentru pistoale.	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Rețele electrice ЛЭП-0,4кВ

Valoarea de deviz 603 500,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	6,00	147,21 147,21	883,24 883,24
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,00	11,94 11,94	71,61 71,61
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m	80,00	61,90 19,23	4 952,13 1 538,37
4	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Разборка асфальто-бетонного покрытия)	m2	40,00	47,62 47,62	1 904,92 1 904,92

1	2	3	4	5	6	7
5	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	60,00	153,34 23,18	9 200,29 1 390,69
6	DA08A4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta	m2	60,00	36,60 11,27	2 195,88 676,35
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,025	73 819,21 8 819,21	1 845,48 220,48
		<i>Total</i>	lei			21 053,55
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			1 504,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			724,60
		<i>Total</i>	100,00 +			23 282,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			3 375,95
		<i>Total</i>	100,00 +			26 658,38
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 599,50
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				28 257,88 6 685,66
		2. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15				
8	08-01-053-1	Transformator de putere, TM630-10/0.4kV (Demontare)	buc	2,00	88,77 80,57	177,54 161,13
9	08-01-053-1	Transformator de putere, TM630-10/0.4kV	buc	2,00	192,27 161,13	384,54 322,26
10	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	2,00	303,60 283,80	607,21 567,61
11	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc	6,00	129,88 121,35	779,28 728,07
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	5,40	439,63 439,63	2 373,99 2 373,99
13	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	5,40	1 883,92 1 445,54	10 173,15 7 805,90

1	2	3	4	5	6	7
14	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,25	2 405,82 1 909,70	601,45 477,42
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	5,40	431,67 431,67	2 331,03 2 331,03
16	404-23	Caramida	buc	1 700,00	3,40 0,00	5 780,00 0,00
17	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ-4x120 mm2	m	470,00	250,00 0,00	117 500,00 0,00
18	Pretul firmei	Cablu ПВБ6ШВ-4x4 mm2	m	95,00	28,00 0,00	2 660,00 0,00
19	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	12,00	1 602,42 447,59	19 229,02 5 371,03
20	08-01-087-3	Constructii metalice- сталь листовая 2мм	t	0,10	27 514,67 4 124,42	2 751,47 412,44
21	08-01-087-3	Constructii metalice- сталь угловая 32x32x3мм	t	0,10	27 514,67 4 124,42	2 751,47 412,44
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	3,00	3 414,56 1 412,38	10 243,67 4 237,15
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,10	27 514,67 4 124,42	2 751,47 412,44
		Total	lei			181 095,27
		Fondul social	22,50 %			5 762,91
		Transportarea materialelor	7,00 %			10 474,41
		Total	100,00 +			197 332,59
		Cheltuieli de regie	76,00 %			19 465,81
		Total	100,00 +			216 798,40
		Beneficiul de deviz	6,00 %			13 007,90
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				229 806,31 25 612,91
		3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Transformator TM630-10/0.4kV	buc	2,00	168 000,00 0,00	336 000,00 0,00
25	Pretul firmei	Intreruptor -separator 400A	buc	2,00	2 430,00	4 860,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
26	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ПH-2 400A	buc	6,00	80,00 0,00	480,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			341 340,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			4 096,08
		Total Utilaj Inclusiv salariu				345 436,08

			603 500,27
		Total deviz: Inclusiv salariu	32 298,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1
Retele electrice ЛЭП-0,4KB

Valoarea de deviz 603 500,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	366,4303	57,66	21 128,37
2.	1	Manopera	h-om	40,4271	57,66	2 331,03
3.	12	Muncitor	h-om	41,1723	57,66	2 373,99
4.	7112020030100	Specialist	h-om	4,83	57,66	278,50
5.	7123010010200	Betonist	h-om	26,68	57,66	1 538,37
6.	7129020012800	Pavator	h-om	6,21	57,66	358,07
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,01	57,57	1 151,98
8.	7137010011500	Electrician	h-om	1,38	57,66	79,57
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,0472	57,66	3 058,70
		Total manopera				32 298,58

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,30	10 500,00	3 150,00
2.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,012	10 500,00	126,00
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,054	10 500,00	567,00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0054	10 500,00	56,70
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,96	42,00	166,32
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,208	25,00	280,20
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,60	30,00	738,00
8.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,24	75,00	18,00
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,60	7,50	184,50
10.	1019852	Vopsea	kg	8,696	35,00	304,36
11.	1111000200010	Asfalt turnat	t	4,32	1 800,00	7 776,00
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,34	320,00	748,80
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12	280,00	33,60
14.	201942	Constructii din otel individuale	t	0,10	20 000,00	2 000,00
15.	2019455	Constructii din otel individuale, сталь угловая 32x32x3мм	t	0,10	20 000,00	2 000,00
16.	2019456	Constructii din otel individuale, сталь листовая 2мм	t	0,10	20 000,00	2 000,00
17.	25466	Manson terminal 120мм2	buc	12,00	1 000,00	12 000,00
18.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,28	600,00	168,00
19.	404-23	Caramida	buc	1 700,00	3,40	5 780,00

20.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,045	280,00	12,60
21.	5009031	Scoabe	10 buc	4,50	12,00	54,00
22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,00	5,00	10,00
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4244	10,00	4,24
24.	503-995664	Dispozitivi de siguranta ПH-2 400A	buc	6,00	80,00	480,00
25.	503-9961	Transformator TM630-10/0.4kV	buc	2,00	168 000,00	336 000,00
26.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,125	180,00	22,50
27.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	25,00	65,00	1 625,00
28.	530-2011	Interruptor -separator 400A P-32	buc	2,00	2 430,00	4 860,00
29.	590-20577	Cablu ПББ6ПБ-4x4 mm2	m	95,00	28,00	2 660,00
30.	590-20578	Cablu АПББ6ПБ-4x120 mm2	m	470,00	250,00	117 500,00
Total materiale de construcții						501 325,82

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,4686	350,00	514,01
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	32,6474	30,00	979,42
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	32,7302	25,00	818,25
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	73,692	25,00	1 842,30
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	16,8015	100,00	1 680,15
6.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut.	0,1449	850,00	123,17
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,345	400,00	138,00
8.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut.	0,2622	350,00	91,77
9.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut.	0,2622	350,00	91,77
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,4347	350,00	152,15
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	27,048	120,00	3 245,76
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,552	25,00	13,80
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,2622	350,00	91,77
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,2346	350,00	82,11
Total utilaje de construcții						9 864,43

Total deviz:

**603 500,2
7**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3			147,21 147,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	57,66	133,94
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	57,66	13,26
2	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,94 11,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	11,94
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			61,90 19,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	19,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut.	0,2940	120,00	40,57
4	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (Разборка асфальто-бетонного покрытия)	m2			47,62 47,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	47,62
5	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			153,34 23,18
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,57	19,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,98
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 800,00	129,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	280,00	0,56
6	DA08A4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta	m2			36,60 11,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	57,66	0,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,97
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	57,66	4,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0390	320,00	12,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0050	400,00	2,30
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut.	0,0038	350,00	1,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0063	350,00	2,54
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut.	0,0038	350,00	1,53
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut.	0,0021	850,00	2,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0034	350,00	1,37

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0038	350,00	1,53
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			73 819,21 8 819,21
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	8 819,21
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	65,00	65 000,00
		2. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15				
8	08-01-053-1	Transformator de putere, TM630-10/0.4kV (Demontare)	buc			88,77 80,57
	1	Muncitor	h-om	2,4300	57,66	80,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	350,00	7,86
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	25,00	0,34
9	08-01-053-1	Transformator de putere, TM630-10/0.4kV	buc			192,27 161,13
	1	Muncitor	h-om	2,4300	57,66	161,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	25,00	9,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0390	350,00	15,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0240	25,00	0,69
10	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc			303,60 283,80
	1	Muncitor	h-om	4,2800	57,66	283,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400	25,00	13,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0730	35,00	2,56
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	350,00	1,61
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	25,00	1,73
11	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc			129,88 121,35
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	121,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	25,00	5,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	350,00	1,61
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	25,00	1,73
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			439,63 439,63
	12	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	439,63
13	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			1 883,92 1 445,54
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 445,54
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	10 500,00	105,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 500,00	10,50
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	35,00	8,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,9600	30,00	171,12
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,9600	25,00	142,60
14	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 405,82 1 909,70

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 909,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	180,00	90,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	6,4200	30,00	221,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	6,4200	25,00	184,58
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			431,67 431,67
	1	Manopera	h-om	6,5100	57,66	431,67
16	404-23	Caramida	buc			3,40 0,00
	404-23	Caramida	buc	1,0000	3,40	3,40
17	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ-4x120 mm2	m			250,00 0,00
	590-20578	Cablu АПВБ6ШВ-4x120 mm2	m	1,0000	250,00	250,00
18	Pretul firmei	Cablu ПВБ6ШВ-4x4 mm2	m			28,00 0,00
	590-20577	Cablu ПВБ6ШВ-4x4 mm2	m	1,0000	28,00	28,00
19	08-02-165-3	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			1 602,42 447,59
	1	Muncitor	h-om	6,7500	57,66	447,59
	25466	Manson terminal 120mm2	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0030	350,00	1,21
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	5,3400	25,00	153,53
20	08-01-087-3	Constructii metalice- сталь листовая 2мм	t			27 514,67 4 124,42
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	4 124,42
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	42,00	176,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	25,00	675,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
	2019456	Constructii din otel individuale, сталь листовая 2мм	t	1,0000	20 000,00	20 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	280,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	350,00	700,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	100,00	1 736,50
21	08-01-087-3	Constructii metalice- сталь угловая 32x32x3мм	t			27 514,67 4 124,42
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	4 124,42
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	42,00	176,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	25,00	675,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
	2019455	Constructii din otel individuale, сталь угловая 32x32x3мм	t	1,0000	20 000,00	20 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	280,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	350,00	700,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	100,00	1 736,50
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 414,56 1 412,38
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 412,38
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t		10 500,00	1 050,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	42,00	37,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	30,00	246,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	35,00	84,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	12,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	350,00	76,47
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	100,00	386,40
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t			27 514,67
						4 124,42
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	4 124,42
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	42,00	176,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	25,00	675,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
	201942	Constructii din otel individuale	t	1,0000	20 000,00	20 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	280,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	350,00	700,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	100,00	1 736,50
		3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Transformator TM630-10/0.4kV	buc			168 000,00
						0,00
	503-9961	Transformator TM630-10/0.4kV	buc	1,0000	168 000,00	168 000,00
25	Pretul firmei	Intreruptor -separator 400A	buc			2 430,00
						0,00
	530-2011	Intreruptor -separator 400A P-32	buc	1,0000	2 430,00	2 430,00
26	Pretul firmei	Dispozitivi de siguranta ITH-2 400A	buc			80,00
						0,00
	503-995664	Dispozitivi de siguranta ITH-2 400A	buc	1,0000	80,00	80,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14

Sisteme de ventilare: П1/В1, В2, П2/В3, П3/В5, В6, П4/В8, П5/В7, П6/В15, П7/В16

Valoarea de deviz 958 628,17 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-01-062-3	Reactor uleios, masa pînă la 4.2 t	buc	1,00	6 201,87 2 565,87	6 201,87 2 565,87
		<i>Total</i>	lei			6 201,87
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			577,32
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			112,42
		<i>Total</i>	100,00 +			6 891,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 950,06
		<i>Total</i>	100,00 +			8 841,67
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			530,50
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				9 372,17 2 565,87
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Diesel generator 330 кВт 4580x1500x2240 DVAS-330-Eme	buc	1,00	938 000,00 0,00	938 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			938 000,00
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			11 256,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				949 256,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:	958 628,17			
		Inclusiv salariu	2 565,87			

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unui sediu cu regim
de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei nr.14 mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-14

Sisteme de ventilare: П1/В1, В2, П2/В3, П3/В5, В6, П4/В8, П5/В7, П6/В15, П7/В16

Valoarea de deviz 958 628,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-14:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	44,50	57,66	2 565,87
		Total manopera				2 565,87

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,015	17 000,00	255,00
2.	1019184	Scoabe metalice	kg	30,00	17,00	510,00
3.	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	20,00	41,00	820,00
4.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,00	7,00	21,00
5.	68121440	Diesel generator 330 кВт 4580x1500x2240 DVAS-330-Eme	buc	1,00	938 000,00	938 000,00
		Total materiale de construcții				939 606,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,80	350,00	2 030,00
		Total utilaje de construcții				2 030,00

Total deviz:

**958 628,1
7**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei nr.14
mun.Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-3	Reactor uleios, masa pina la 4.2 t	buc			6 201,87 2 565,87
	1	Muncitor	h-om	44,5000	57,66	2 565,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0150	17 000,00	255,00
	1019184	Scoabe metalice	kg	30,0000	17,00	510,00
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	20,0000	41,00	820,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	7,00	21,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,8000	350,00	2 030,00
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Diesel generator 330 кВт 4580x1500x2240 DVAS-330-Eme	buc			938 000,00 0,00
	68121440	Diesel generator 330 кВт 4580x1500x2240 DVAS-330-Eme	buc	1,0000	938 000,00	938 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 489 276.98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pret de piata	Vana de fonta cu flansa d300mm	buc	3.000	1 981.700 0.000	5 945.100 0.000
		<i>Total</i>	lei			5 945.100
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			71.341
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				6 016.441
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300 mm	buc	3.000	257.639 95.139	772.917 285.417
		<i>Total</i>	lei			772.917
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			64.219
		<i>Total</i>	100.00 +			837.136
		<i>Cheluieli de regie</i>	76.00 %			216.917
		<i>Total</i>	100.00 +			1 054.053
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			63.243

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100.00 +			1 117.296
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 117.296 285.417
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Sistema de apa menajera-contra incendiilor (A1)				
		3.1.1. Capitolul 3.1.1. Lucrari teresamennte				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2.030	731.170 0.000	1 484.275 0.000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3.600	118.780 118.780	427.607 427.607
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	81.000	152.799 152.799	12 376.719 12 376.719
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	343.000	51.600 0.000	17 698.800 0.000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2.030	152.024 20.763	308.609 42.149
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip pentru astupare inversa)	m3	124.000	322.173 35.173	39 949.402 4 361.402
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	0.400	354.250 0.000	141.700 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm				
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0.400	1 027.210 508.560	410.884 203.424
11	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	199.000	25.008 17.298	4 976.496 3 442.302
		Total Capitolul 3.1.1. Lucrari teresamennte Inclusiv salariu				77 774.492 20 853.603
		3.1.2. Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii				
12	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de fonta cu flansa d200mm	buc	1.000	2 147.498 57.660	2 147.498 57.660
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de fonta cu flansa d65mm	buc	1.000	738.497 31.713	738.497 31.713
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEND SDR17 PN10 d225mm	m	56.000	257.040 9.572	14 394.256 536.007
15	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEND SDR17 PN10 d75mm	m	56.000	69.971 6.227	3 918.358 348.728
16	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul teyii polietilena si banzii de avertizare	m	39.000	217.242 16.029	8 472.437 625.149

1	2	3	4	5	6	7
		se va include conform proiectului				
17		Banda de avertizare	m	151.000	5.000 0.000	755.000 0.000
18	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	151.000	21.613 4.613	3 263.533 696.533
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	92.000	0.256 0.236	23.578 21.738
20	AcF12D	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm	m	56.000	0.480 0.443	26.874 24.794
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Bucsa PE d225mm	buc	1.000	561.782 33.443	561.782 33.443
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d75x2 1/2" PE	buc	1.000	177.231 33.443	177.231 33.443
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	1.000	294.394 33.443	294.394 33.443
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* d225 PE	buc	1.000	6 223.331 33.443	6 223.331 33.443
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot	buc	3.000	294.393 33.443	883.179 100.328

1	2	3	4	5	6	7
		compresiune 90* d110 PE				
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	1.000	177.231 33.443	177.231 33.443
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	1.000	291.097 33.443	291.097 33.443
28	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m	20.000	129.929 9.572	2 598.571 191.431
29	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12.5 (pentru sprijine coturi)	m3	1.000	1 621.970 491.840	1 621.970 491.840
30	AcE51G	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm	piesa	2.000	1 213.178 504.525	2 426.357 1 009.050
31	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	2.000	268.997 202.387	537.993 404.773
32	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d225 mm	buc	1.000	180.696 106.671	180.696 106.671
33	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300 mm	buc	2.000	225.258 147.033	450.516 294.066
34	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	1.000	225.258 147.033	225.258 147.033

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta d300x200 mm				
35	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta d300x100 mm	buc	1.000	225.258 147.033	225.258 147.033
36	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Tub din fonta cu flansa d300 mm	buc	2.000	225.258 147.033	450.516 294.066
37	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 4 mm Л=0,2м	buc	1.000	109.474 74.958	109.474 74.958
38	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159 x 4 mm Л=0,2м	buc	1.000	58.225 37.479	58.225 37.479
		Total Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii Inclusiv salariu				51 233.110 5 841.708
		3.1.3. Capitolul 3.1.3. Camin rectangulare 3.0x2.0m-1buc				
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. подготовка В3.5)	m3	0.820	1 521.359 491.868	1 247.514 403.332
40	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. стены М150-Рабочая часть)	m3	6.410	1 660.863 530.472	10 646.134 3 400.326
41	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2	32.000	232.295 96.292	7 433.442 3 081.350
42	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m	kg	56.980	26.552 4.152	1 512.907 236.579

1	2	3	4	5	6	7
		si acoperirea de 1-5 m				
43	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie PI1	buc	1.000	359.964 121.086	359.964 121.086
44	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie KIPI1-15-1	buc	2.000	1 006.364 121.086	2 012.727 242.172
45	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIO-1	buc	2.000	359.964 121.086	719.927 242.172
46	AcE09A	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari C-2 (12.9Kp)i	buc	1.000	53.745 8.649	53.745 8.649
47	Preuri furnizorului	Capac din fonta ductila (tip T) EN	buc	1.000	0.000 0.000	0.000 0.000
		Total Capitolul 3.1.3. Camin rectangulare 3.0x2.0m-1buc Inclusiv salariu				23 986.360 7 735.666
		3.1.4. Capitolul 3.1.4. Demolarea si reconditionarea				
48	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	210.000	23.464 16.721	4 927.419 3 511.494
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14.800	113.971 92.256	1 686.764 1 365.389
50	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0.590	764.025 0.000	450.775 0.000
51	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	22.200	388.694 51.894	8 629.007 1 152.047
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	37.000	453.883 57.083	16 793.686 2 112.086
53	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	148.000	167.003	24 716.450

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala			9.226	1 365.389
54	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	148.000	125.964 6.919	18 642.711 1 024.042
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0.150	845.000 0.000	126.750 0.000
56	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	28.100	51.601 0.000	1 450.000 0.000
57	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0.150	160.547 21.913	24.082 3.287
		Total Capitolul 3.1.4. Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				77 447.644 10 533.734
		Total Capitolul 3.1. Sistema de apa menajera-contr incendiilor (A1) Inclusiv salariu				230 441.606 44 964.711
		3.2. Capitolul 3.2. Sistema de canalizare m/f C1				
		3.2.1. Capitolul 3.2.1. Lucrari teresamennte				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1.060	731.250 0.000	775.125 0.000
59	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3.000	118.780 118.780	356.339 356.339
60	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in	m3	10.600	152.799 152.799	1 619.669 1 619.669

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu				
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	180.000	51.600 0.000	9 288.000 0.000
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.060	151.987 20.779	161.106 22.026
63	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip pentru astupare inversa)	m3	123.000	322.173 35.173	39 627.230 4 326.230
64	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	127.000	25.014 17.298	3 176.768 2 196.846
		Total Capitolul 3.2.1. Lucrari teresamennte Inklusiv salariu				55 004.237 8 521.110
		3.2.2. Capitolul 3.2.2. Conducte				
65	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP d110mm	m	25.000	81.248 21.334	2 031.203 533.355
66	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PVC SN4 d200mm	m	31.000	172.298 22.487	5 341.245 697.109
67	AcE50E	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm	piesa	5.000	2 319.120 552.383	11 595.600 2 761.914
		Total Capitolul 3.2.2. Conducte Inklusiv salariu				18 968.048 3 992.378
		3.2.3. Capitolul 3.2.3. Camine				
68	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	1.760	1 927.985 799.770	3 393.254 1 407.596

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
69	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1.760	325.000 0.000	572.000 0.000
70	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	4.000	335.000 0.000	1 340.000 0.000
71	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,1 m3)	buc	2.000	255.000 0.000	510.000 0.000
72	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	2.000	70.000 0.000	140.000 0.000
73	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-3(0,06 m3)	buc	4.000	135.000 0.000	540.000 0.000
74	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	2.000	1 990.000 0.000	3 980.000 0.000
		Total Capitolul 3.2.3. Camine Inklusiv salariu				10 475.254 1 407.596
		3.2.4. Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea				
75	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	94.000	23.464 16.721	2 205.607 1 571.812

1	2	3	4	5	6	7
76	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4.700	113.981 92.256	535.713 433.603
77	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0.190	764.605 0.000	145.275 0.000
78	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7.050	388.693 51.894	2 740.283 365.853
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11.750	453.871 57.086	5 332.989 670.759
80	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	47.000	167.001 9.226	7 849.057 433.603
81	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	47.000	125.966 6.919	5 920.406 325.202
82	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0.050	845.000 0.000	42.250 0.000
83	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8.930	51.601 0.000	460.800 0.000
84	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0.050	158.420 21.920	7.921 1.096
		Total Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				25 240.301 3 801.928
		Total Capitolul 3.2. Sistema de canalizare m/f C1 Inclusiv salariu				109 687.840 17 723.012
		3.3. Capitolul 3.3. Sistema de drenare a apelor pluviale C2 3.3.1. Capitolul 3.3.1. Lucrari teresamennte				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0.100	731.250 0.000	73.125 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II				
86	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t	12.000	51.600 0.000	619.200 0.000
87	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0.100	150.760 20.760	15.076 2.076
88	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip pentru astupare inversă)	m3	5.000	322.173 35.173	1 610.863 175.863
		Total Capitolul 3.3.1. Lucrări terasamente Inclusiv salariu				2 318.264 177.939
		3.3.2. Capitolul 3.3.2. Conducte				
89	AcD10B	Montarea tuburilor PVC pentru scurgere liberă, din poliesteri armati cu fibre de sticlă prin înfășurare sau centrifugare, montate în pământ, la o adâncime de până la 2 m, îmbinate cu mufă și cep, PVC d300mm	m	6.000	282.168 74.958	1 693.008 449.748
90	AcE50P	Racordarea la conductă existentă din tub de fontă, (cu teu din fontă) având diametrul tubului de 1000 mm	piesă	1.000	13 755.216 4 370.628	13 755.216 4 370.628
		Total Capitolul 3.3.2. Conducte Inclusiv salariu				15 448.224 4 820.376
		3.3.3. Capitolul 3.3.3. Camine				
91	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	0.360	1 928.906 799.872	694.406 287.954
92	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Inel	buc	1.000	335.000 0.000	335.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)				
93	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-1(0,1 m3)	buc	1.000	255.000 0.000	255.000 0.000
94	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1.000	70.000 0.000	70.000 0.000
95	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc	1.000	2 300.000 0.000	2 300.000 0.000
		Total Capitolul 3.3.3. Camine Inklusiv salariu				3 654.406 287.954
		3.3.4. Capitolul 3.3.4. Demolarea si reconditionarea				
96	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12.000	23.464 16.721	281.567 200.657
97	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3.000	113.931 92.256	341.793 276.768
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0.900	388.694 51.894	349.825 46.705
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1.500	453.883 57.083	680.825 85.625
100	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	6.000	167.024 9.226	1 002.146 55.354
101	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	6.000	125.943 6.919	755.658 41.515
102	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0.030	845.000 0.000	25.350 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III				
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5.700	51.614 0.000	294.200 0.000
104	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0.030	161.967 21.133	4.859 0.634
		Total Capitolul 3.3.4. Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				3 736.223 707.258
		Total Capitolul 3.3. Sistema de drenare a apelor pluviale C2 Inclusiv salariu				25 157.117 5 993.527
		<i>Total</i>	lei			365 286.563
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			15 453.281
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			16 510.912
		<i>Total</i>	100.00 +			397 250.756
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			57 601.360
		<i>Total</i>	100.00 +			454 852.116
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			27 291.127
		<i>Total</i>	100.00 +			482 143.243
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				482 143.243 68 681.250
		Total deviz: Inclusiv salariu				489 276.98 68 966.66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 489 276.98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0.150	57.66	8.649
2.	7123010010200	Betonist	h-om	91.640	57.66	5 283.963
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4.103	57.66	236.579
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9.500	57.66	547.770
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	53.440	57.66	3 081.350
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	97.800	57.66	5 639.148
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	56.280	57.66	3 245.105
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	82.297	57.66	4 745.246
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.950	57.66	112.437
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	209.392	57.66	12 073.542
11.	7136080025000	Montator conducte	h-om	11.976	57.66	690.536
12.	7137010011500	Electrician	h-om	21.984	57.66	1 267.597
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	315.999	57.66	18 220.504
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.721	57.66	387.533
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43.140	57.66	2 487.453
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	36.000	57.66	2 075.760
17.	9312040019600	Sapator	h-om	153.720	57.66	8 863.495
		Total manopera				68 966.66

Materiale:

1.	1	Vana de fonta cu flansa d300mm	buc	3.000	1 981.70	5 945.100
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	28.341	1 071.00	30 353.211
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	18.894	1 213.00	22 918.422
4.	122874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica(Vana de fonta cu flansa d200mm)	buc	1.030	1 899.60	1 956.588
5.	132874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica(Vana de fonta cu flansa d65mm)	buc	1.040	679.60	706.784
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	57.800	320.00	18 496.000
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1.206	401.00	483.606
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	291.849	280.00	81 717.720
9.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.009	280.00	2.520
10.	1525212167100011	Teava polietilena(PEND SDR17 PN10 d75mm)	m	56.168	47.80	2 684.830
11.	1625212167100011	Teava polietilena(PEND SDR17 PN10	m	39.195	162.50	6 369.188

		d110mm)				
12.	17	Banda de avertizare	m	151.000	5.00	755.000
13.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	20.951	84.00	1 759.884
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.366	2 750.00	1 006.500
15.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0.099	2 750.00	272.250
16.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0.066	2 750.00	181.500
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.277	84.00	23.268
18.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0.880	2 750.00	2 420.000
19.	21252315671381 1	Fiting polietilena (Bucsa PE d225mm)	buc	1.030	512.95	528.339
20.	22252315671381 1	Fiting polietilena (Racord compresie cu flansa d75x2 1/2" PE)	buc	1.030	139.60	143.788
21.	23252315671381 1	Fiting polietilena (Reductie concentrica d110x75 PE)	buc	1.030	253.35	260.951
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3.908	30.00	117.240
23.	2411115904520	Acetilena	m3	0.559	175.00	97.825
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2.223	15.00	33.345
25.	24252315671381 1	Fiting polietilena (Cot 90* d225 PE)	buc	1.030	6 009.60	6 189.888
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.180	38.00	6.840
27.	25132066215001	Banda de avertizare	m	102.600	5.00	513.000
28.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	7.070	12.50	88.375
29.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1.040	15.75	16.380
30.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3.614	4.75	17.166
31.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime(PVC SN4 d200mm)	m	32.557	142.10	4 626.350
32.	2521216701000	Teava din otel	m	1.652	55.20	91.191
33.	2521216701001	Teava din polietilena	m	57.693	220.85	12 741.499
34.	2523156701800	Tub ROPAFS	buc	6.242	140.00	873.880
35.	2523156713811	Fiting polietilena (Mufa dubla compensatoare d300 PE)	buc	1.030	250.15	257.654
36.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	8.547	0.60	5.128
37.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	4.361	28.75	125.379
38.	25252315671381 1	Fiting polietilena (Cot compresie 90* d110 PE)	buc	3.090	253.35	782.851
39.	26252315671381 1	Fiting polietilena (Cot compresie 90* d75 PE)	buc	1.030	139.60	143.788
40.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.498	1.45	2.172
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12.634	1.45	18.320
42.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1.708	1.45	2.476
43.	2652102100713	Var pasta	m3	0.000	250.00	0.000
44.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	3.000	70.00	210.000
45.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	4.000	135.00	540.000
46.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	1.760	325.00	572.000
47.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	5.000	335.00	1 675.000
48.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIQ11-10-1(0,10 m3)	buc	3.000	255.00	765.000
49.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.876	956.00	837.456
50.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.030	0.00	0.000
51.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.164	800.00	131.200
52.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0.038	950.00	36.100
53.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1.106	75.00	82.950
54.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	58.120	10.50	610.260
55.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	3.216	10.50	33.768

56.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2.211	10.50	23.216
57.	2722103310000	Teava instalatie	m	1.100	23.50	25.850
58.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	2.218	16.00	35.488
59.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2.748	37.00	101.676
60.	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg	2.059	21.00	43.239
61.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0.554	15.00	8.310
62.	28252121670100 1	Teava din polietilena (Tub de protectie d160mm)	m	20.604	97.50	2 008.890
63.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	6.129	14.00	85.806
64.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0.989	18.00	17.802
65.	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	798.420	12.00	9 581.040
66.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	105.000	0.60	63.000
67.	28741173000002	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (pret indicat in cap. utilaj)	buc	3.090	0.00	0.000
68.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	1.648	14.00	23.072
69.	2875274110100	Piese de legatura	buc	7.000	56.00	392.000
70.	29266310210000 0	Beton B12.5	m3	1.040	956.00	994.240
71.	39266310210000 0	Beton B3.5	m3	0.853	859.00	732.727
72.	40266310210000 0	Beton (M150)	m3	6.668	956.00	6 374.608
73.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	12.640	15.00	189.600
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.842	15.00	12.630
75.	4100116202820	Apa potabila	m3	30.202	15.00	453.030
76.	4100126202818	Apa	m3	8.040	15.00	120.600
77.	43266612280060 0	Element prefabricat(Placi prefabricate fundatie II1)	buc	1.010	70.00	70.700
78.	44266612280060 0	Element prefabricat(Placi prefabricate fundatie KII11-15-1)	buc	2.020	710.00	1 434.200
79.	45266612280060 0	Element prefabricat(KIIO-1)	buc	2.020	70.00	141.400
80.	65252121670000 0	Teava din PVC neplastifiata(Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP d110mm)	m	26.775	51.25	1 372.219
81.	74	Capac din fonta ductila C-250	buc	2.000	1 990.00	3 980.000
82.	95	Capac din fonta ductila C-250	buc	1.000	2 300.00	2 300.000
		Total materiale de constructii				241 815.27

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	17.438	10.00	174.380
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33.768	55.00	1 857.240
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0.392	10.00	3.920
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16.883	20.00	337.660
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2.500	325.00	812.500
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.950	10.00	9.500
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.960	10.00	9.600
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17.160	10.00	171.600
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2.240	10.00	22.400
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.430	325.00	139.750
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5.628	325.00	1 829.100
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9.609	325.00	3 122.925
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.436	325.00	141.700
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.373	325.00	446.225
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.087	10.00	0.870
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	17.438	10.00	174.380
17.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2.675	45.00	120.375
18.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	4.938	10.00	49.380

19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3.772	55.00	207.460
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	93.064	20.00	1 861.280
21.	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0.057	10.00	0.570
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	18.355	325.00	5 965.375
23.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2.240	250.00	560.000
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	30.806	325.00	10 011.950
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3.900	325.00	1 267.500
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	149.055	200.00	29 811.000
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	10.570	200.00	2 114.000
		Total utilaje de construcții				61 222.65

Total deviz:

**489 276.9
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU
REGIM DE INALTIME (P+2E) din str.
Bucuriei 14, mun. CHISINAU.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pret de piata	Vana de fonta cu flansa d300mm	buc			1 981.700
						0.000
	1	Vana de fonta cu flansa d300mm	buc	1.0000	1 981.70	1 981.700
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300 mm	buc			257.639
						95.139
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.6500	57.66	95.139
	28741173000002	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.5000	325.00	162.500
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Sistema de apa menajera-contr incendiilor (A1)				
		3.1.1. Capitolul 3.1.1. Lucrari teresamennte				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			731.170
						0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	325.00	731.170
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118.780
						118.780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.780
5	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152.799
						152.799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.4100	57.66	138.961
	7137010011500	Electrician	h-om	0.2400	57.66	13.838
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51.600
						0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	200.00	51.600
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152.024
						20.763
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.763

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	320.00	1.261
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	325.00	130.000
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip pentru astupare inversa)	m3			322.173 35.173
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	57.66	35.173
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	280.00	287.000
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			354.250 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	325.00	354.250
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 027.210 508.560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.560
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	55.00	518.650
11	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			25.008 17.298
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0.0017	15.00	0.025
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0.0027	2 750.00	7.421
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0.0188	14.00	0.263
		3.1.2. Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii				
12	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de fonta cu flansa d200mm	buc			2 147.498 57.660
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0000	57.66	57.660
	122874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica(Vana de fonta cu flansa d200mm)	buc	1.0000	1 899.60	1 956.588
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.4100	325.00	133.250
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de fonta cu flansa d65mm	buc			738.497 31.713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5500	57.66	31.713
	132874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica(Vana de fonta cu flansa d65mm)	buc	1.0000	679.60	706.784
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEND SDR17 PN10 d225mm	m			257.040 9.572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.1660	57.66	9.572
	2521216701001	Teava din polietilena	m	1.0150	220.85	227.527
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0036	2 750.00	10.067
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0300	325.00	9.750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.0125	10.00	0.125
15	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEND SDR17 PN10 d75mm	m			69.971 6.227
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0720	57.66	4.152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0360	57.66	2.076
	152521216710001 1	Teava polietilena(PEND SDR17 PN10 d75mm)	m	1.0030	47.80	47.943
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1.0800	5.00	5.400
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.0400	250.00	10.000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0.0400	10.00	0.400
16	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu	m			217.242

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului				16.029
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.1830	57.66	10.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0950	57.66	5.478
	162521216710001 1	Teava polietilena(PEND SDR17 PN10 d110mm)	m	1.0050	162.50	163.313
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1.0800	5.00	5.400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.1000	325.00	32.500
17		Banda de avertizare	m			5.000 0.000
	17	Banda de avertizare	m	1.0000	5.00	5.000
18	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			21.613 4.613
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.0800	57.66	4.613
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.2000	15.00	3.000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0700	200.00	14.000
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0.256 0.236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0041	57.66	0.236
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0.0020	10.00	0.020
20	AcF12D	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm	m			0.480 0.443
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.00768	57.66	0.443
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0.00372	10.00	0.037
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Bucsa PE d225mm	buc			561.782 33.443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	57.66	33.443
	212523156713811	Fiting polietilena (Bucsa PE d225mm)	buc	1.0300	512.95	528.339
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d75x2 1/2" PE	buc			177.231 33.443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	57.66	33.443
	222523156713811	Fiting polietilena (Racord compresiune cu flansa d75x2 1/2" PE)	buc	1.0300	139.60	143.788
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			294.394 33.443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	57.66	33.443
	232523156713811	Fiting polietilena (Reductie concentrica d110x75 PE)	buc	1.0300	253.35	260.951
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* d225 PE	buc			6 223.331 33.443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	57.66	33.443
	242523156713811	Fiting polietilena (Cot 90* d225 PE)	buc	1.0300	6 009.60	6 189.888
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune 90* d110 PE	buc			294.393 33.443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	57.66	33.443
	252523156713811	Fiting polietilena (Cot compresiune 90* d110 PE)	buc	1.0300	253.35	260.950
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			177.231 33.443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	57.66	33.443
	262523156713811	Fiting polietilena (Cot compresiune 90* d75 PE)	buc	1.0300	139.60	143.788

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			291.097 33.443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	57.66	33.443
	2523156713811	Fiting polietilena (Mufa dubla compensatoare d300 PE)	buc	1.0300	250.15	257.654
28	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m			129.929 9.572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.1660	57.66	9.572
	282521216701001	Teava din polietilena (Tub de protectie d160mm)	m	1.0150	97.50	100.445
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0036	2 750.00	10.037
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0300	325.00	9.750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.0125	10.00	0.125
29	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12.5 (pentru sprijine coturi)	m3			1 621.970 491.840
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8.5300	57.66	491.840
	292663102100000	Beton B12.5	m3	1.0300	956.00	994.240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.515
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3500	325.00	113.750
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0.3250	45.00	14.625
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0.6000	10.00	6.000
30	AcE51G	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm	piesa			1 213.178 504.525
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4.8500	57.66	279.651
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.9000	57.66	224.874
	2521216701000	Teava din otel	m	0.4000	55.20	22.742
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.4700	30.00	45.420
	2411115904520	Acetilena	m3	0.2300	175.00	41.475
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.8210	15.00	12.682
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1.1120	37.00	42.383
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6.6200	10.00	66.200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.4700	325.00	477.750
31	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			268.997 202.387
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.9500	57.66	112.437
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5600	57.66	89.950
	2521216701000	Teava din otel	m	0.4000	55.20	22.853
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1930	30.00	6.000
	2411115904520	Acetilena	m3	0.0410	175.00	7.438
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.1460	15.00	2.265
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0.2210	37.00	8.454
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1.9600	10.00	19.600
32	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d225 mm	buc			180.696 106.671
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.8500	57.66	106.671
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1.0000	56.00	56.000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	12.50	12.625
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9.0000	0.60	5.400
33	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300 mm	buc			225.258 147.033
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2.5500	57.66	147.033
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1.0000	56.00	56.000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	12.50	12.625
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16.0000	0.60	9.600
34	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta d300x200 mm	buc			225.258 147.033
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2.5500	57.66	147.033
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1.0000	56.00	56.000

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	12.50	12.625
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16.0000	0.60	9.600
35	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta d300x100 mm	buc			225.258 147.033
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2.5500	57.66	147.033
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1.0000	56.00	56.000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	12.50	12.625
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16.0000	0.60	9.600
36	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Tub din fonta cu flansa d300 mm	buc			225.258 147.033
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2.5500	57.66	147.033
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1.0000	56.00	56.000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	12.50	12.625
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16.0000	0.60	9.600
37	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 4 mm JI=0,2m	buc			109.474 74.958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.3000	57.66	74.958
	2722103310000	Teava instalatie	m	0.6000	23.50	14.100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.3600	30.00	10.800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1600	15.00	2.400
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.1200	38.00	4.560
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.8560	1.45	1.241
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0048	280.00	1.400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0012	15.00	0.015
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0004	250.00	0.000
38	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159 x 4 mm JI=0,2m	buc			58.225 37.479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	57.66	37.479
	2722103310000	Teava instalatie	m	0.5000	23.50	11.750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	30.00	3.600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0700	15.00	1.050
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0600	38.00	2.280
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.6420	1.45	0.931
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0036	280.00	1.120
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0009	15.00	0.015
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0003	250.00	0.000
		3.1.3. Capitolul 3.1.3. Camin rectangulare 3.0x2.0m-1buc				
39	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. подготовка B3.5)	m3			1 521.359 491.868
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8.5300	57.66	491.868
	392663102100000	Beton B3.5	m3	1.0300	859.00	893.570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.518
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3500	325.00	113.750
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0.3250	45.00	14.652
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0.6000	10.00	6.000
40	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет. стены M150-Рабочая часть)	m3			1 660.863 530.472
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9.2000	57.66	530.472
	402663102100000	Beton (M150)	m3	1.0300	956.00	994.479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.514
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3500	325.00	113.775
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0.3250	45.00	14.623
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0.6000	10.00	6.000
41	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2			232.295 96.292
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.6700	57.66	96.292
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0.0030	2 750.00	8.508

1	2	3	4	5	6	7
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0.0020	2 750.00	5.672
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0020	2 750.00	5.672
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0.0500	14.00	0.721
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0.0300	18.00	0.556
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0.0500	16.00	0.824
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	10.00	0.300
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3500	325.00	113.750
42	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg			26.552 4.152
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0720	57.66	4.152
	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	1.0200	10.50	10.710
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0.0100	16.00	0.160
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0.1500	0.60	0.090
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0.0010	10.00	0.010
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.0028	20.00	0.056
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0350	325.00	11.373
43	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II1	buc			359.964 121.086
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.9000	57.66	109.554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.000
	432666122800600	Element prefabricat(Placi prefabricate fundatie II1)	buc	1.0100	70.00	70.700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.3500	1.45	3.408
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0080	280.00	2.240
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.5000	325.00	162.500
44	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie KIIII1-15-1	buc			1 006.364 121.086
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.9000	57.66	109.554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.000
	442666122800600	Element prefabricat(Placi prefabricate fundatie KIIII1-15-1)	buc	1.0100	710.00	717.100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.3500	1.45	3.408
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0080	280.00	2.240
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.5000	325.00	162.500
45	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIIQO-1	buc			359.964 121.086
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.9000	57.66	109.554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.000
	452666122800600	Element prefabricat(KIIQO-1)	buc	1.0100	70.00	70.700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.3500	1.45	3.408
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0080	280.00	2.240
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.5000	325.00	162.500
46	AcE09A	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari C-2 (12.9kr)i	buc			53.745 8.649
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2811236306327	Trepte din otel rotund diam 14-20 mm	kg	1.9800	21.00	43.239
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.8500	1.45	1.282
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0022	280.00	0.560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	15.00	0.015
47	Preuri furnizorului	Capac din fonta ductila (tip T) EN	buc			0.000 0.000
		3.1.4. Capitolul 3.1.4. Demolarea si reconditionarea				

1	2	3	4	5	6	7
48	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			23.464 16.721
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	75.00	0.263
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	15.00	0.600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	20.00	5.880
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			113.971 92.256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	57.66	92.256
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	325.00	6.215
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	10.00	7.750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	10.00	7.750
50	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			764.025 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.3500	325.00	764.025
51	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			388.694 51.894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	57.66	51.894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	280.00	308.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	20.00	4.200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			453.883 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500	320.00	368.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	20.00	4.200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
53	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			167.003 9.226
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1600	57.66	9.226
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.1410	1 071.00	151.011
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.203
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0.0160	10.50	0.168
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0166	325.00	5.395
54	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			125.964 6.919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1200	57.66	6.919
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 213.00	114.022
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.203
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	10.50	0.116
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	325.00	3.705
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			845.000 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	325.00	845.000
56	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51.601 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	200.00	51.601
57	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			160.547 21.913

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3800	57.66	21.913
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0050	320.00	2.133
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4200	325.00	136.500
		3.2. Capitolul 3.2. Sistema de canalizare m/f C1				
		3.2.1. Capitolul 3.2.1. Lucrari teresamennte				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			731.250 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	325.00	731.250
59	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118.780 118.780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.780
60	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152.799 152.799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.4100	57.66	138.961
	7137010011500	Electrician	h-om	0.2400	57.66	13.838
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51.600 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	200.00	51.600
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			151.987 20.779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.779
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	320.00	1.208
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	325.00	130.000
63	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip pentru astupare inversa)	m3			322.173 35.173
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	57.66	35.173
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	280.00	287.000
64	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			25.014 17.298
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0.0017	15.00	0.026
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0.0027	2 750.00	7.427
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0.0188	14.00	0.263
		3.2.2. Capitolul 3.2.2. Conducte				
65	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP d110mm	m			81.248 21.334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3700	57.66	21.334
	652521216700000	Teava din PVC neplastifiata(Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP d110mm)	m	1.0500	51.25	54.889
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0.1710	28.75	5.015
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	10.00	0.010
66	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PVC SN4 d200mm	m			172.298 22.487

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3900	57.66	22.487
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime(PVC SN4 d200mm)	m	1.0450	142.10	149.237
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0.1160	4.75	0.554
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0020	10.00	0.020
67	AcE50E	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm	piesa			2 319.120 552.383
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7.9800	57.66	460.127
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.6000	57.66	92.256
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	114.0000	12.00	1 392.624
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1.1000	84.00	94.063
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0.0040	950.00	3.800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.8500	325.00	276.250
		3.2.3. Capitolul 3.2.3. Camine				
68	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 927.985 799.770
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9.7100	57.66	559.891
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.1600	57.66	239.879
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.4100	956.00	394.893
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1300	84.00	10.977
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0770	800.00	61.818
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.1600	280.00	45.182
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0.8000	1.45	1.168
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.8900	325.00	614.176
69	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc			325.000 0.000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1.0000	325.00	325.000
70	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			335.000 0.000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1.0000	335.00	335.000
71	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,1 m3)	buc			255.000 0.000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII/II-10-1(0,10 m3)	buc	1.0000	255.00	255.000
72	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)	buc			70.000 0.000
	26611264330911	Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)	buc	1.0000	70.00	70.000
73	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-7-3(0,06 m3)	buc			135.000 0.000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1.0000	135.00	135.000
74	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			1 990.000 0.000
	74	Capac din fonta ductila C-250	buc	1.0000	1 990.00	1 990.000
		3.2.4. Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea				
75	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			23.464 16.721
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	75.00	0.263
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.0400	15.00	0.600

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	20.00	5.880
76	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			113.981 92.256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	57.66	92.256
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	325.00	6.223
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	10.00	7.751
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	10.00	7.751
77	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			764.605 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.3500	325.00	764.605
78	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			388.693 51.894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	57.66	51.894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	280.00	308.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	20.00	4.199
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			453.871 57.086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.086
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500	320.00	367.986
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	20.00	4.199
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
80	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			167.001 9.226
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1600	57.66	9.226
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.1410	1 071.00	151.011
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.203
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0.0160	10.50	0.168
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0166	325.00	5.394
81	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			125.966 6.919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1200	57.66	6.919
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 213.00	114.022
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.203
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	10.50	0.116
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	325.00	3.706
82	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			845.000 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	325.00	845.000
83	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51.601 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	200.00	51.601
84	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			158.420 21.920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3800	57.66	21.920
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0050	320.00	0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4200	325.00	136.500
		3.3. Capitolul 3.3. Sistema de drenare a apelor pluviale C2				

1	2	3	4	5	6	7
		3.3.1. Capitolul 3.3.1. Lucrari teresamennte				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			731.250 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	325.00	731.250
86	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51.600 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	200.00	51.600
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150.760 20.760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	320.00	0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	325.00	130.000
88	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip pentru astupare inversa)	m3			322.173 35.173
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	57.66	35.173
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	280.00	287.000
		3.3.2. Capitolul 3.3.2. Conducte				
89	AcD10B	Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep,PVC d300mm	m			282.168 74.958
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1.3000	57.66	74.958
	2523156701800	Tub ROPAFS	buc	1.0200	140.00	145.647
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0.1700	15.75	2.730
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0036	2 750.00	10.083
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
90	AcE50P	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 1000 mm	piesa			13 755.216 4 370.628
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	60.4000	57.66	3 482.664
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15.4000	57.66	887.964
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	216.0000	12.00	2 617.920
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	15.2000	84.00	1 289.568
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0.0180	950.00	17.100
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16.8000	325.00	5 460.000
		3.3.3. Capitolul 3.3.3. Camine				
91	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 928.906 799.872
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9.7100	57.66	559.942
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.1600	57.66	239.931
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.4100	956.00	395.678
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1300	84.00	10.967
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0770	800.00	62.222
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.1600	280.00	45.111
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0.8000	1.45	1.167
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.8900	325.00	613.889
92	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			335.000 0.000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1.0000	335.00	335.000
93	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			255.000

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИΠ1-10-1(0,1 m3)				0.000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИΠ1-10-1(0,10 m3)	buc	1.0000	255.00	255.000
94	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			70.000 0.000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1.0000	70.00	70.000
95	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila C-250	buc			2 300.000 0.000
	95	Capac din fonta ductila C-250	buc	1.0000	2 300.00	2 300.000
		3.3.4. Capitolul 3.3.4. Demolarea si reconditionarea				
96	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			23.464 16.721
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	75.00	0.263
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	15.00	0.600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	20.00	5.880
97	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			113.931 92.256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	57.66	92.256
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	325.00	6.175
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	10.00	7.750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	10.00	7.750
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			388.694 51.894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	57.66	51.894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	280.00	308.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	20.00	4.200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			453.883 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500	320.00	368.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	20.00	4.200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
100	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			167.024 9.226
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1600	57.66	9.226
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.1410	1 071.00	151.011
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.203
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0.0160	10.50	0.168
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0166	325.00	5.417
101	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			125.943 6.919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1200	57.66	6.919
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 213.00	114.022
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.203
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	10.50	0.116
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	325.00	3.683
102	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			845.000

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	325.00	845.000
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51.614
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	200.00	51.614
104	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			161.967
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3800	57.66	21.133
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0050	320.00	0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4200	325.00	140.833

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Retele termice exterioare

Valoarea de deviz 149 454,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pozarea conductelor din subsol				
1	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.0mm	m	26,000	196,044 45,551	5 097,154 1 184,336
2	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5mm	m	13,000	95,334 29,983	1 239,344 389,781
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm	m	13,000	77,262 29,983	1 004,408 389,781

1	2	3	4	5	6	7
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm Drenaj	m	15,000	77,262 29,983	1 158,933 449,748
5	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata Suport mobil (12buc)	kg	24,000	33,852 3,460	812,438 83,030
6	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m Robinet sferic din otel d25mm	buc	4,000	213,445 43,245	853,780 172,980
7	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat , Talpa de reazem OII-1	buc	16,000	633,432 126,852	10 134,912 2 029,632
8	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat , Talpa de reazem OII-2	buc	4,000	643,532 126,852	2 574,128 507,408
9	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot din otel 90* d108mm	buc	8,000	884,923 237,559	7 079,386 1 900,474
10	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot din otel 90* d45mm	buc	4,000	416,504 119,356	1 666,017 477,425
11	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o	buc	4,000	414,504 119,356	1 658,017 477,425

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot din otel 90* d32mm				
12	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si doi straturi de email)	m2	8,900	106,127 79,571	944,532 708,180
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d108mm	m	26,000	332,227 29,407	8 637,892 764,572
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=40mm d45mm	m	13,000	202,453 29,407	2 631,886 382,286
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm	m	13,000	195,964 29,407	2 547,526 382,286
		Total Capitolul 1. Pozarea conductelor din subsol Inclusiv salariu				48 040,353 10 299,344
		2. Capitolul 2. Pozata subterane retelelor termict 2.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,386	819,689 0,000	316,400 0,000
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	1,400	118,779 118,779	166,291 166,291

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,100	900,000 0,000	90,000 0,000
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,000	108,360 0,000	1 842,120 0,000
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	180,760 20,760	18,076 2,076
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,500	17,875 17,875	98,310 98,310
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,500	44,745 43,245	246,097 237,847
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,245	435,918 0,000	106,800 0,000
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,245	885,727 508,584	217,003 124,603
		Total Capitolul 2.1. Lucrari terasamente Inclusiv salariu				3 101,097 629,127
		2.2. Capitolul 2.2. Conducte si accesorii				
25	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la	m	22,000	202,357 50,164	4 451,858 1 103,612

1	2	3	4	5	6	7
		rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, d108x4.0mm				
26	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5mm	m	11,000	102,260 34,019	1 124,864 374,213
27	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm	m	11,000	84,188 34,019	926,072 374,213
28	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata Suport mobil (12buc)	kg	24,000	33,852 3,460	812,438 83,030
29	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Talpa de reazem OII-1	buc	8,000	633,432 126,852	5 067,456 1 014,816
30	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Talpa de reazem OII-2	buc	4,000	643,532 126,852	2 574,128 507,408
31	TfA10A1	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida. Suport fix (4buc)	10 kg	0,800	647,399 74,959	517,919 59,967
32	TfB01A2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m Robinet sferic din otel d25mm	buc	1,000	217,481 47,281	217,481 47,281
33	TfB01B2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Robinet	buc	1,000	352,986 63,426	352,986 63,426

1	2	3	4	5	6	7
		sferic din otel d40mm				
34	TfB01F2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Robinet sferic din otel d100mm	buc	2,000	1 338,507 110,707	2 677,014 221,414
		Total Capitolul 2.2. Conducte si accesorii Inclusiv salariu				18 722,216 3 849,380
		2.3. Capitolul 2.3. Izolatie termica				
35	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si doi straturi de email)	m2	7,500	106,127 79,571	795,951 596,781
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d108mm	m	22,000	332,227 29,407	7 308,985 646,945
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=40mm d45mm	m	11,000	202,454 29,407	2 226,993 323,473
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d32mm	m	11,000	195,965 29,407	2 155,611 323,473
		Total Capitolul 2.3. Izolatie termica Inclusiv salariu				12 487,540 1 890,672
		Total Capitolul 2. Pozata subterane retelelor termict Inclusiv salariu				34 310,853 6 369,179
		3. Capitolul 3. Elemente prefabricate din beton armat				
39	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat	buc	3,000	2 144,764 121,086	6 434,291 363,258

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canale. Lotok L4-8 L=3.0m				
40	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Lotok L5-8 L=3.0m	buc	3,000	2 245,764 121,086	6 737,291 363,258
41	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Placa P5-8 L=3.0m	buc	3,000	2 548,764 121,086	7 646,291 363,258
42	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Placa P8-8 L=3.0m	buc	3,000	2 548,764 121,086	7 646,291 363,258
		Total Capitolul 3. Elemente prefabricate din beton armat Inklusiv salariu				28 464,164 1 453,032
		4. Capitolul 4. Scut din beton armat IIIQ1-100-2buc				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, Бет, подготовка B7.5	m3	0,160	1 460,350 259,475	233,656 41,516
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B15	m3	0,562	1 458,722 259,470	819,802 145,822
45	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	82,000	17,958 5,997	1 472,529 491,724
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile.	m2	2,810	106,276 69,192	298,635 194,430
47	IzF04A	Dou straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	5,600	45,834 2,306	256,668 12,916

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка опоры битумом в 2слоя				
		Total Capitolul 4. Scut din beton armat IIQ01-100-2buc Inclusiv salariu				3 081,290 886,408

		Total	lei	113 896,67
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	4 276,80
		Cheltuieli de transport	7,00 %	4 966,30
		Total	100,00 +	123 139,77
		Cheltuieli de regie	14,50 %	17 855,27
		Total	100,00 +	140 995,04
		Beneficiu de deviz	6,00 %	8 459,70
		Total	100,00 +	149 454,74
		Total deviz: Inclusiv salariu	149 454,74	
			19 007,99	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CONSTRUCTIA UNUI SEDIU
CU REGIM DE INALTIME (P+2E) din str. Bucuriei 14, mun.
CHISINAU.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele termice exterioare**

Valoarea de deviz 149 454,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,780	57,66	160,295
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,200	57,66	472,812
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	86,800	57,66	5 004,888
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,951	57,66	170,155
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,224	57,66	12,916
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	48,960	57,66	2 823,035
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,190	57,66	1 048,834
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,632	57,66	1 304,961
9.	7212030022700	Sudor	h-om	44,174	57,66	2 547,072
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	73,816	57,66	4 256,230
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,911	57,66	629,127
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,018	57,66	577,638
		Total manopera				19 007,99

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	320,00	0,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,192	280,00	53,760
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,096	280,00	26,880
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,312	15,00	49,680
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	2 850,00	2,850
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	2 850,00	28,500
7.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,032	2 850,00	91,200
8.	2010237318750	Distantieri	buc	22,960	2,00	45,920
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,281	200,00	56,200
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	6,328	9,00	56,952
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,003	900,00	2,700
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,812	13,50	37,962
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,640	18,00	29,520
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,337	20,00	6,740
15.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,209	40,00	8,360
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	9,520	18,00	171,360
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,663	500,00	2 331,500
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,311	110,00	254,210
19.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,160	35,00	5,600

20.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,380	40,00	295,200
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,460	35,00	86,100
22.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,689	18,00	12,402
23.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	1,686	200,00	337,200
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	90,600	1,45	131,372
25.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,904	5,00	9,520
26.	266310210000043	Beton (B7.5)	m3	0,166	1 050,00	174,300
27.	266310210000045	Beton (B15)	m3	0,582	1 050,00	611,100
28.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,072	0,00	0,000
29.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,160	0,00	0,000
30.	266612280060029	Element prefabricat(Talpa de reazem OΠ-1)	buc	8,080	120,00	969,600
31.	266612280060030	Element prefabricat(Talpa de reazem OΠ-2)	buc	4,040	130,00	525,200
32.	266612280060039	Element prefabricat(Lotok L4-8 L=3.0m)	buc	3,030	1 800,00	5 454,000
33.	266612280060040	Element prefabricat(Lotok L5-8 L=3.0m)	buc	3,030	1 900,00	5 757,000
34.	266612280060041	Element prefabricat(Placa P5-8 L=3.0m)	buc	3,030	2 200,00	6 666,000
35.	266612280060042	Element prefabricat(Placa P8-8 L=3.0m)	buc	3,030	2 200,00	6 666,000
36.	26661228006007	Element prefabricat(Talpa de reazem OΠ-1)	buc	16,160	120,00	1 939,200
37.	26661228006008	Element prefabricat(Talpa de reazem OΠ-2)	buc	4,040	130,00	525,200
38.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,575	180,00	103,500
39.	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,208	90,00	18,720
40.	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	8,320	16,00	133,120
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	84,050	10,50	882,525
42.	27221031070001	Conducta de otel(108x4.0mm)	m	26,104	109,50	2 858,388
43.	27221031070002	Conducta de otel(40x3.5mm)	m	13,052	43,00	561,236
44.	272210310700025	Conducta de otel(d108x4.0mm)	m	22,088	109,50	2 418,636
45.	272210310700026	Conducta de otel(40x3.5mm)	m	11,044	43,00	474,892
46.	272210310700027	Conducta de otel(25x3.2mm)	m	11,044	25,00	276,100
47.	27221031070003	Conducta de otel(25x3.2mm)	m	13,052	25,00	326,300
48.	27221031070004	Conducta de otel(25x3.2mm Drenaj)	m	15,060	25,00	376,500
49.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,141	18,00	2,538
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,820	18,00	14,760
51.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	10,622	42,00	446,124
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,225	15,00	3,375
53.	2874115820895	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8	buc	40,000	1,10	44,000
54.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	8,000	1,50	12,000
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,843	1,90	1,602
56.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	40,000	0,30	12,000
57.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	0,50	4,000
58.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	32,000	0,70	22,400
59.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,843	0,65	0,548
60.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,014	0,30	0,004
61.	287527404000010	Cot sau reductie de otel(Cot din otel 90* d45mm)	buc	4,000	30,00	120,000
62.	287527404000011	Cot sau reductie de otel(Cot din otel 90* d32mm)	buc	4,000	28,00	112,000
63.	287527404000009	Cot sau reductie de otel(Cot din otel 90* d108mm)	buc	8,000	150,00	1 200,000
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,084	22,00	1,848
65.	287527734700028	Suport mobil pt conducte(Suport mobil (12buc)	buc	24,000	20,00	480,000
66.	28752773470005	Suport mobil pt conducte(Suport mobil (12buc))	buc	24,000	20,00	480,000
67.	29131346000003	Robinet sertar ventil clapeta(Robinet sferic din	buc	1,000	150,00	150,000

	2	otel d25mm)				
68.	29131346000003 3	Robinet sertar ventil clapeta(Robinet sferic din otel d40mm)	buc	1,000	260,00	260,000
69.	29131346000003 4	Robinet sertar ventil clapeta(Robinet sferic din otel d100mm)	buc	2,000	1 185,00	2 370,000
70.	29131346000006	Robinet sertar ventil clapeta(Robinet sferic din otel d25mm)	buc	4,000	150,00	600,000
71.	33205173522313	Termoizolatie conducte (aluminat q=50mm d108mm)	m	28,119	280,00	7 873,320
72.	33205173522314	Termoizolatie conducte (aluminat q=40mm d45mm)	m	14,060	160,00	2 249,600
73.	33205173522315	Termoizolatie conducte (aluminat q=50mm d32mm)	m	14,060	154,00	2 165,240
74.	33205173522336	Termoizolatie conducte (ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d108mm)	m	23,793	280,00	6 662,040
75.	33205173522337	Termoizolatie conducte (ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=40mm d45mm)	m	11,897	160,00	1 903,520
76.	33205173522338	Termoizolatie conducte (ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d32mm)	m	11,897	154,00	1 832,138
77.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,550	15,00	8,250
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145	15,00	2,175
79.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,477	15,00	37,155
80.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	1,818	15,00	27,270
		Total materiale de construcții				70 947,10

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,647	40,00	65,880
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	6,000	400,00	2 400,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,006	50,00	0,300
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,275	400,00	110,000
5.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,936	420,00	393,120
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,016	400,00	406,400
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,267	400,00	106,800
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,040	400,00	16,000
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,289	25,00	7,225
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,310	40,00	92,400
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,073	40,00	2,920
12.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	1,998	100,00	199,800
13.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	36,486	170,00	6 202,620
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	28,800	420,00	12 096,000
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,386	420,00	1 842,120
		Total utilaje de construcții				23 941,58

Total	lei	113 896,67
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	4 276,80
Cheltuieli de transport	7,00 %	4 966,30
Total	100,00 +	123 139,77
Cheltuieli de regie	14,50 %	17 855,27
Total	100,00 +	140 995,04
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 459,70

Total	100,00 +	149 454,74

Total deviz:

**149 454,7
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU
REGIM DE INALTIME (P+2E) din str.
Bucuriei 14, mun. CHISINAU.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pozarea conductelor din subsol				
1	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.0mm	m			196,044 45,551
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	57,66	24,217
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	57,66	10,379
	27221031070001	Conducta de otel(108x4.0mm)	m	1,0040	109,50	109,938
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	42,00	0,840
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	500,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,150
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	180,00	0,360
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	200,00	4,400
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300	15,00	0,450
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	15,00	0,180
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	13,50	0,135
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	110,00	0,220
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	170,00	22,100
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	100,00	1,800
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	420,00	7,560
2	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5mm	m			95,334 29,983
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	27221031070002	Conducta de otel(40x3.5mm)	m	1,0040	43,00	43,172
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	42,00	0,420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	500,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	15,00	0,060
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	180,00	0,180
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	200,00	0,200
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	15,00	0,090
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	15,00	0,045
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	13,50	0,054
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	110,00	0,110
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	170,00	18,360
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	100,00	1,800
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de	m			77,262 29,983

1	2	3	4	5	6	7
		presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	27221031070003	Conducta de otel(25x3.2mm)	m	1,0040	25,00	25,100
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	42,00	0,420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	500,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	15,00	0,060
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	180,00	0,180
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	200,00	0,200
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	15,00	0,090
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	15,00	0,045
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	13,50	0,054
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	110,00	0,110
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	170,00	18,360
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	100,00	1,800
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm Drenaj	m			77,262 29,983
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	27221031070004	Conducta de otel(25x3.2mm Drenaj)	m	1,0040	25,00	25,100
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	42,00	0,420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	500,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	15,00	0,060
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	180,00	0,180
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	200,00	0,200
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	15,00	0,090
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	15,00	0,045
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	13,50	0,054
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	110,00	0,110
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	170,00	18,360
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	100,00	1,800
5	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata Suport mobil (12buc)	kg			33,852 3,460
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	28752773470005	Suport mobil pt conducte(Suport mobil (12buc))	buc	1,0000	20,00	20,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	42,00	4,872
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,075
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	180,00	0,360
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	13,50	0,135
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	170,00	4,590
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
6	TfB01A1	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m Robinet sferic din otel d25mm	buc			213,445 43,245
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	57,66	43,245
	29131346000006	Robinet sertar ventil clapeta(Robinet sferic din otel d25mm)	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115820895	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8	buc	8,0000	1,10	8,800
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,30	2,400
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0150	40,00	0,600
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	200,00	8,400

1	2	3	4	5	6	7
7	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Talpa de reazem OII-1	buc			633,432 126,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	26661228006007	Element prefabricat(Talpa de reazem OII-1)	buc	1,0100	120,00	121,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	2 850,00	2,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	1,45	2,828
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,680
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	420,00	378,000
8	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , prefabricate din beton armat , Talpa de reazem OII-2	buc			643,532 126,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	26661228006008	Element prefabricat(Talpa de reazem OII-2)	buc	1,0100	130,00	131,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	2 850,00	2,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	1,45	2,828
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,680
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	420,00	378,000
9	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot din otel 90* d108mm	buc			884,923 237,559
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	57,66	122,239
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	57,66	115,320
	28752740400009	Cot sau reductie de otel(Cot din otel 90* d108mm)	buc	1,0000	150,00	150,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	42,00	9,744
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	500,00	188,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	15,00	1,800
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	180,00	3,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0720	15,00	1,080
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	13,50	1,620
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1850	110,00	20,350
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	170,00	270,810
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
10	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot din otel 90* d45mm	buc			416,504 119,356
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	287527404000010	Cot sau reductie de otel(Cot din otel 90* d45mm)	buc	1,0000	30,00	30,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	42,00	4,788
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	500,00	72,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	15,00	0,900
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	180,00	1,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	15,00	0,480
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	13,50	0,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0730	110,00	8,030
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	170,00	177,480
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
11	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de	buc			414,504 119,356

1	2	3	4	5	6	7
		presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot din otel 90* d32mm				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,696
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	287527404000011	Cot sau reductie de otel(Cot din otel 90* d32mm)	buc	1,0000	28,00	28,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	42,00	4,788
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	500,00	72,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	15,00	0,900
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	180,00	1,800
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	15,00	0,480
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	13,50	0,810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	110,00	8,030
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	170,00	177,480
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
12	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si doi straturi de email)	m2			106,127 79,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,571
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	40,00	18,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,250
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	18,00	0,756
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d108mm	m			332,227 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	33205173522313	Termoizolatie conducte (aluminat q=50mm d108mm)	m	1,0300	280,00	302,820
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=40mm d45mm	m			202,453 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	33205173522314	Termoizolatie conducte (aluminat q=40mm d45mm)	m	1,0300	160,00	173,046
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm	m			195,964 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	33205173522315	Termoizolatie conducte (aluminat q=50mm d32mm)	m	1,0300	154,00	166,557
		2. Capitolul 2. Pozata subterane retelelor termict				
		2.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			819,689 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	819,689
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3			118,779 118,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,779
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	400,00	900,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			108,360 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	420,00	108,360
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			180,760 20,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,000
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,745 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,918 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,918
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			885,727 508,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,584
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,143
		2.2. Capitolul 2.2. Conducte si accesorii				
25	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, d108x4.0mm	m			202,357 50,164
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	57,66	12,109
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	57,66	26,524
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	57,66	11,532
	272210310700025	Conducta de otel(d108x4.0mm)	m	1,0040	109,50	109,938
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	42,00	0,840
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	500,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	15,00	0,150
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	180,00	0,360
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	200,00	4,400
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300	15,00	0,450
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	15,00	0,180
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	13,50	0,135
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0020	110,00	0,220
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	170,00	23,800
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	100,00	1,800
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	420,00	7,560
26	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.5mm	m			102,260 34,019

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,721
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,649
	272210310700026	Conducta de otel(40x3.5mm)	m	1,0040	43,00	43,172
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	42,00	0,420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	500,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	15,00	0,060
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	180,00	0,180
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	200,00	0,200
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	15,00	0,090
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	15,00	0,045
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	13,50	0,054
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	110,00	0,110
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	170,00	21,250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	100,00	1,800
27	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x3.2mm	m			84,188 34,019
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,721
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,649
	272210310700027	Conducta de otel(25x3.2mm)	m	1,0040	25,00	25,100
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	42,00	0,420
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	500,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	15,00	0,060
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	180,00	0,180
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	200,00	0,200
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	15,00	0,090
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	15,00	0,045
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	13,50	0,054
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	110,00	0,110
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	170,00	21,250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	100,00	1,800
28	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata Suport mobil (12buc)	kg			33,852 3,460
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	287527734700028	Suport mobil pt conducte(Suport mobil (12buc)	buc	1,0000	20,00	20,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	42,00	4,872
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,075
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	180,00	0,360
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	13,50	0,135
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	170,00	4,590
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	40,00	0,360
29	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , , prefabricate din beton armat , Talpa de reazem OII-1	buc			633,432 126,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266612280060029	Element prefabricat(Talpa de reazem OII-1)	buc	1,0100	120,00	121,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	2 850,00	2,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	1,45	2,828
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,680
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	420,00	378,000
30	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor , , prefabricate din beton armat , Talpa de reazem OII-2	buc			643,532

1	2	3	4	5	6	7
						126,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266612280060030	Element prefabricat(Talpa de reazem OFI-2)	buc	1,0100	130,00	131,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,022
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	2 850,00	2,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	1,45	2,828
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,680
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	420,00	378,000
31	TfA10A1	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida. Suport fix (4buc)	10 kg			647,399 74,959
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,154
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2800	57,66	73,805
	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	10,4000	16,00	166,400
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,8700	42,00	36,540
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	500,00	150,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	15,00	1,500
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1000	180,00	18,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2000	35,00	7,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,1000	15,00	16,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2000	13,50	2,700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	110,00	12,100
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,2600	90,00	23,400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5700	170,00	96,900
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	40,00	3,600
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	420,00	37,800
32	TfB01A2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m Robinet sferic din otel d25mm	buc			217,481 47,281
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8200	57,66	47,281
	291313460000032	Robinet sertar ventil clapeta(Robinet sferic din otel d25mm)	buc	1,0000	150,00	150,000
	2874115820895	Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8	buc	8,0000	1,10	8,800
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,30	2,400
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0150	40,00	0,600
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	200,00	8,400
33	TfB01B2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Robinet sferic din otel d40mm	buc			352,986 63,426
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2913134600000033	Robinet sertar ventil clapeta(Robinet sferic din otel d40mm)	buc	1,0000	260,00	260,000
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	8,0000	1,50	12,000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,000
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0240	40,00	0,960
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0630	200,00	12,600
34	TfB01F2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m Robinet sferic din otel d100mm	buc			1 338,507 110,707
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,9200	57,66	110,707
	2913134600000034	Robinet sertar ventil clapeta(Robinet sferic din otel d100mm)	buc	1,0000	1 185,00	1 185,000
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,0000	0,70	11,200
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0550	40,00	2,200
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,1470	200,00	29,400
		2.3. Capitolul 2.3. Izolatie termica				
35	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si doi straturi de email)	m2			106,127 79,571

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,571
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	40,00	18,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,250
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	18,00	0,756
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d108mm	m			332,227 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	33205173522336	Termoizolatie conducte (ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d108mm)	m	1,0300	280,00	302,820
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=40mm d45mm	m			202,454 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	33205173522337	Termoizolatie conducte (ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=40mm d45mm)	m	1,0300	160,00	173,047
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din vata minerala ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d32mm	m			195,965 29,407
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,407
	33205173522338	Termoizolatie conducte (ISOTEC-KK-AL invetitoare aluminat q=50mm d32mm)	m	1,0300	154,00	166,558
		3. Capitolul 3. Elemente prefabricate din beton armat				
39	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Lotok L4-8 L=3.0m	buc			2 144,764 121,086
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060039	Element prefabricat(Lotok L4-8 L=3.0m)	buc	1,0100	1 800,00	1 818,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,408
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	280,00	2,240
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,000
40	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Lotok L5-8 L=3.0m	buc			2 245,764 121,086
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060040	Element prefabricat(Lotok L5-8 L=3.0m)	buc	1,0100	1 900,00	1 919,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,408
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	280,00	2,240
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,000
41	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Placa P5-8 L=3.0m	buc			2 548,764 121,086
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060041	Element prefabricat(Placa P5-8 L=3.0m)	buc	1,0100	2 200,00	2 222,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,408
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	280,00	2,240
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,000
42	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Placa P8-8 L=3.0m	buc			2 548,764 121,086
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266612280060042	Element prefabricat(Placa P8-8 L=3.0m)	buc	1,0100	2 200,00	2 222,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,408

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	280,00	2,240
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,000
		4. Capitolul 4. Scut din beton armat IIIQ01-100-2buc				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, Бет, подготовка B7.5	m3			1 460,350 259,475
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,481
	266310210000043	Beton (B7.5)	m3	1,0250	1 050,00	1 089,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B15	m3			1 458,722 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,021
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,448
	266310210000045	Beton (B15)	m3	1,0250	1 050,00	1 087,367
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,521
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,356
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,009
45	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			17,958 5,997
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	400,00	0,459
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile.	m2			106,276 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,639
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,553
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,195
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,90	0,570
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,658
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,903
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,201
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 850,00	10,142
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 850,00	1,014
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,399
47	IzF04A	Dou strat-uri hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc, Обмазка опоры битумом в 2 слоя	m2			45,834 2,306
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0400	57,66	2,306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	30,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	900,00	0,482
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	9,00	10,170
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,054

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	40,00	0,521

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția unui sediu cu regim
de înălțime (P+2E) din str.
Bucuriei 14 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan general

Valoarea de deviz 701 665,636 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces auto				
0	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip	m3	112,500	483,429 21,334	54 385,817 2 400,097
1	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	112,500	619,691 34,596	69 715,185 3 892,050
2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m2	750,000	213,538 3,460	160 153,800 2 594,700
3	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică (5 cm)	m2	750,000	178,741 3,604	134 055,670 2 702,812
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de BR 100.20.8	m	70,000	128,043 17,298	8 963,010 1 210,860
		Total Drum de acces auto				427 273,482

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 800,519
		2. Trotuar				
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	11,250	619,712 34,596	6 971,755 389,205
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,500	483,334 21,334	725,001 32,001
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	75,000	173,831 34,365	13 037,314 2 577,402
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BR 100.20.8	m	92,000	128,043 17,298	11 779,956 1 591,416
		Total Trotuar Inclusiv salariu				32 514,026 4 590,024
		3. Pereu				
9	CG32A1	Lut -300 mm	m3	33,600	402,209 66,309	13 514,222 2 227,982
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	16,800	619,676 34,596	10 410,553 581,213
11	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (геотекстиль)	m2	112,000	9,471 2,191	1 060,761 245,401
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,240	483,714 21,339	1 083,520 47,800
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	112,000	173,832 34,365	19 469,168 3 848,920

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,255	900,031 0,000	2 929,600 0,000
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	553,350	42,400 0,000	23 462,000 0,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,255	186,039 20,761	605,558 67,578
		Total Pereu Inclusiv salariu				72 535,382 7 018,894

		Total	lei	532 322,890
		Fondul social	27,50 %	6 712,595
		Total	100,00 +	539 035,485
		Transportarea materialelor	7,00 %	30 399,959
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %	8 685,703
		Cheltuieli directe	100,00 +	578 121,147
		Cheltuieli de regie	14,50 %	83 827,566
		Total	100,00 +	661 948,713
		Beneficiul de deviz	6,00 %	39 716,923
		Total deviz: Inclusiv salariu		701 665,636 24 409,437

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**de inaltime (P+2E) din str.
Bucuriei 14 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan general

Valoarea de deviz 701 665,636 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	268,804	57,66	15 499,238
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	91,875	57,66	5 297,512
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,060	57,66	1 214,320
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,440	57,66	774,950
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,955	57,66	170,385
6.	9312040019600	Sapator	h-om	25,200	57,66	1 453,032
		Total manopera				24 409,437

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	105,750	1 400,00	148 050,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	88,125	1 400,00	123 375,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	28,532	320,00	9 130,240
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	171,331	320,00	54 825,920
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013	320,00	4,160
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	36,960	280,00	10 348,800
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	152,390	280,00	42 669,200
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,935	280,00	261,800
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,004	280,00	2 241,120
10.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	81,536	10,00	815,360
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	299,200	1,45	433,840
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 471,690	1,45	2 133,950
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	189,805	110,00	20 878,550
14.	26631021000002	Beton M200	m3	7,776	1 050,00	8 164,800
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.20.8	m	162,810	60,00	9 768,600
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,312	12,30	274,438
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,740	35,00	130,900
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,051	15,00	720,765
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,846	15,00	57,690
		Total materiale de construcții				434 285,133

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,484	450,00	5 167,800
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-	h-ut	10,894	330,00	3 595,020

		16 tf				
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	64,939	400,00	25 975,600
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,894	850,00	9 259,900
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,324	400,00	2 929,600
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,302	410,00	533,820
7.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,688	330,00	887,040
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	58,655	400,00	23 462,000
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,783	380,00	1 817,540
		Total utilaje de construcții				73 628,320

Total	lei	532 322,890
Fondul social	27,50 %	6 712,595
Total	100,00 +	539 035,485
Transportarea materialelor	7,00 %	30 399,959
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	8 685,703
Cheltuieli directe	100,00 +	578 121,147
Cheltuieli de regie	14,50 %	83 827,566
Total	100,00 +	661 948,713
Beneficiul de deviz	6,00 %	39 716,923

Total deviz: **701 665,636**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia unui sediu cu regim de
inaltime (P+2E) din str. Bucuriei 14 mun.
Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces auto				
0	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			483,429

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	280,00	367,079
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,198
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,738
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			619,691 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	0,2030	320,00	64,961
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	320,00	390,081
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,702
2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			213,538 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 400,00	197,400
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,30	0,197
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,160
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,00	2,607
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,715
3	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)	m2			178,741 3,604
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,604
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 400,00	164,500
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,30	0,169
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	330,00	2,186
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	5,632
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BR 100.20.8	m			128,043 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.20.8	m	1,0050	60,00	60,300
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0480	1 050,00	50,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
		2. Trotuar				
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			619,712 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	0,2030	320,00	64,967
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	320,00	390,087
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,251
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,920

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,708
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			483,334 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	280,00	366,987
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,067
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,867
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			173,831 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	110,00	111,650
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,45	11,411
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	280,00	11,984
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,700
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BR 100.20.8	m			128,043 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.20.8	m	1,0050	60,00	60,300
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0480	1 050,00	50,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
		3. Pereu				
9	CG32A1	Lut -300 mm	m3			402,209 66,309
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	280,00	308,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	330,00	26,400
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			619,676 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	0,2030	320,00	64,952
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	320,00	390,076
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,911
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,190
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
11	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (геотекстиль)	m2			9,471 2,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,231
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,960
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	10,00	7,280
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			483,714

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				21,339
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,339
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,482
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	280,00	367,125
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	8,821
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,696
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			173,832 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	110,00	111,650
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,45	11,412
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	280,00	11,985
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,700
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,031 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,031
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,400
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			186,039 20,761
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,761
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,278
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.