

**Reparatia acoperisului si a sistemului
de incalzire la Scoala sportiva nr. 8
din str. N. Costin, 63, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 193 466,32 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	820,000	17,788 17,608	14 585,832 14 438,232
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	167,500	3,709 3,679	621,291 616,266
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	660,000	48,532 15,361	32 030,986 10 138,036
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	820,000	5,252 1,051	4 306,722 861,984
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Linocrom HPP, HKP	m2	820,000	81,025 17,870	66 440,828 14 653,728

1	2	3	4	5	6	7
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Canale de ventilare	m2	15,000	42,403 31,536	636,045 473,040
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	167,500	93,891 41,522	15 726.667 6 955.002
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	30,000	43,860 0,000	1 315,800 0,000
		Total Reparatia acoperisului moale Inclusiv salariu				135 664,171 48 136,288
		2. Reparatia sistemului de incalzire				
9	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	80,000	10,782 7,884	862,560 630,720
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	80,000	31,412 10,512	2 512,960 840,960
11	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 mm - inlocuirea registrelor existente	m	50,000	78,428 25,229	3 921,390 1 261,440
12	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare	kg	70,000	8,519	596,316



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc			5,519	386,316
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,000	31,484 6,044	629,688 120,888
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	130,000	2,565 2,365	333,476 307,476
15	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	40,000	21,222 15,242	848,896 609,696
		Total Reparatia sistemului de incalzire				9 705,286
		Inclusiv salariu				4 157,496

	Total	lei	145 369,48
	Asigurarea sociala	22,50 %	11 766,10
	Transport	1,00 %	909,64
	Total	100,00 +	158 045,22
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 580,45
	Total	100,00 +	159 625,67
	Beneficiu	1,00 %	1 596,26
	Total	100,00 +	161 221,93
	TVA	20,00 %	32 244,39
	Total deviz:		193 466,32
	Inclusiv salariu		52 293,80

Intocmit

Verificat



 (functia, semnatura, numele, prenumele)