

**Lucrari de amenajare a terenului
de fotbal in or. Singera, mun.
Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 385 286,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,600	62,50 0,00	225,00 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,500	101,11 101,11	353,90 353,90
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,080	2 148,75 0,00	171,90 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,000	15,20 0,00	197,60 0,00
		Total Terasamente Inclusiv salariu				948,40 353,90
		1.2. Imbracaminte				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,000	568,42 84,12	13 642,09 2 018,89

1	2	3	4	5	6	7
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 1000x200x100 pe beton C12/15	m	40,000	178,54 25,49	7 141,80 1 019,64
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Vr1 3x100x100 (1.13 kg/m2)	kg	339,000	28,46 2,55	9 647,41 864,14
8	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B15	m3	30,000	2 075,10 262,56	62 253,02 7 876,72
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2 intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	280,000	72,45 10,20	20 287,23 2 854,99
10	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch, infiltrat cu nisip cuartos / consum Banda forbo 0.6 m/m2 / Se exclude cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,00	m2	300,000	318,84 10,49	95 650,56 3 148,14
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	90,000	118,38 4,59	10 654,23 412,95
12	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	37,700	148,61 6,29	5 602,43 237,07
13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	шт.	3,000	31,14 2,55	93,42 7,65
		Total Imbracaminte				224 972,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				18 440,19
		1.3. Gard				
14	CC09C	Montarea plasa rabbit din sirma zincata cu ochiuri 50x50x2.2 mm, consum plasa zincata 1.05 m2/m2 / se exclude otel beton	m2	200,000	85,18 46,73	17 036,70 9 346,70
		Total Gard Inclusiv salariu				17 036,70 9 346,70
		<i>Прямые затраты</i>	?			242 957,29
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			6 753,79
		<i>Cheltuieli de transport</i> (ПЗ) * 5 %	5,00 %			10 331,69
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +			260 042,77
		<i>Cheltuieli de regie</i> (Total) * 14,5 %	14,50 %			37 706,20
		Total Total+CR	100,00 +			297 748,97
		<i>Beneficiu</i> (Total) * 6 %	6,00 %			17 864,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				315 613,91 28 140,79
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	680,40 572,70	340,20 286,35
16		Cablu din cupru ВВГнг (А) LSLTx sec. 3x1.5 mm2	m	50,000	18,00 0,00	900,00 0,00
17	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate BA47-29	шт.	1,000	97,73 95,17	97,73 95,17
18		Intrerupator automat monopolar, car. C, In=6A, tip BA47-29/1P/C6A sau analog	шт.	1,000	180,00 0,00	180,00 0,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv - detector zi-noapte	шт.	1,000	97,73 95,17	97,73 95,17
20		Detector zi-noapte	шт.	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
21	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	шт.	4,000	279,67 97,72	1 118,66 390,86
22		Detector zi-noapte	шт.	1,000	1 120,00 0,00	1 120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>	?			4 154,32
		<i>CA (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			208,21
		<i>Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %</i>	5,00 %			127,46
		<i>Total ПЗ+CA+CT</i>	100,00 +			4 489,99
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 76 %</i>	76,00 %			659,34
		<i>Total Total+CR</i>	100,00 +			5 149,33
		<i>Beneficiu (Total) * 6 %</i>	6,00 %			308,96
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 458,29 867,55

		<i>Прямые затраты</i>	?			321 072,20
		<i>TVA (ПЗ) * 20 %</i>	20,00 %			64 214,44
		Total deviz: Inclusiv salariu				385 286,64
						29 008,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a terenului
de fotbal in or. Singera, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 385 286,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,210	84,97	867,55
2.	7123010010200	Betonist	h-om	92,700	84,97	7 876,72
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	118,475	84,97	10 066,82
4.	7129020012800	Pavator	h-om	7,200	84,97	611,78
5.	7134050013250	Izolator	h-om	19,600	84,97	1 665,41
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,725	84,97	2 780,65
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,695	84,97	144,02
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,000	84,97	1 189,58
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,790	84,97	3 805,81
Total manopera						29 008,34

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040	45,00	1,80
2.	1019852	Vopsea	kg	0,010	65,00	0,65
3.	12663102100000	Beton B15	m3	30,240	1 650,00	49 896,00
4.	12663102100001	Beton clasa C12/15	m3	1,920	1 650,00	3 168,00
5.	12666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x100	m	40,200	70,00	2 814,00
6.	12670112204002	Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2	m2	289,884	60,00	17 393,04
7.	12774413590401	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufts/m2 3/8 inch	m2	329,202	240,00	79 008,48
8.	12873122005327	Plasa tip rabita din sirma zincata cu ochiuri 50x50x2.2 mm	m2	210,000	35,00	7 350,00
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,600	350,00	9 660,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,120	400,00	48,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,880	400,00	1 152,00
12.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 105,100	1,00	5 105,10
13.	1582156596	Corp de iluminat stradal PL-SLG 30 CW 30W 6500 K	шт.	4,000	280,00	1 120,00
14.	2010237318750	Distantieri	шт.	101,700	0,10	10,17
15.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,020	80,00	1,60
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,800	2,20	89,76
17.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	17,430	80,00	1 394,40
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,695	20,00	33,90
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,390	20,00	127,80
20.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	7,000	35,00	245,00
21.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	327,088	20,00	6 541,76
22.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo	kg	76,642	180,00	13 795,56

		- 842				
23.	2873122004100	Plase sudate	kg	342,390	25,00	8 559,75
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,450	20,00	189,00
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120	20,00	2,40
26.	4100126202818	Apa	m3	2,400	20,00	48,00
27.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,155	100,00	15,50
28.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,400	10,00	4,00
29.	5009061	Fisa de izolatie	шт.	6,100	3,00	18,30
30.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,025	100,00	2,50
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	100,00	1,00
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120	45,00	5,40
33.	582156596	Detector zi-noapte	шт.	1,000	300,00	300,00
34.	58256596	Intrerupator automat monopolar, car. C, In=6A, tip BA47-29/1P/C6A	шт.	1,000	180,00	180,00
35.	64856351465	Cablu din cupru BBГHГ (A) LSLTx sec. 3x1.5 mm2	m	50,000	18,00	900,00
Total materiale de constructii						209 182,87

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014	550,00	7,70
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,320	550,00	726,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,080	100,00	1 008,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,040	180,00	907,20
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,120	35,00	39,20
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,203	550,00	111,65
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,000	35,00	35,00
8.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	140,700	7,00	984,90
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,382	450,00	171,90
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,450	500,00	225,00
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,189	250,00	547,25
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,050	100,00	405,00
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,056	30,00	31,68
14.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10,530	250,00	2 632,50
15.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,090	250,00	22,50
16.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2,550	200,00	510,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,988	200,00	197,60
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,930	380,00	353,40
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014	280,00	3,92
Total utilaje de constructii						8 920,40

Прямые затраты	?	321 072,20
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	64 214,44

Total deviz:

385 286,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a terenului de
fotbal in or. Singera, mun. Chisinau

Investitor Primaria or. Singera

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			62,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	500,00	62,50
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 148,75 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 148,75
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		1.2. Imbracaminte				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			568,42 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 1000x200x100 pe beton C12/15	m			178,54 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	12663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	12666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x100	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Vr1 3x100x100 (1.13 kg/m2)	kg			28,46

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	urr.	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
8	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B15	m3			2 075,10 ----- 262,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,56
	12663102100000	Beton B15	m3	1,0080	1 650,00	1 663,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	400,00	38,40
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	80,00	46,48
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	80,00	0,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	20,00	6,30
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	380,00	11,78
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	7,00	32,83
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2 intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			72,45 ----- 10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,25
	12670112204002	Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2	m2		60,00	62,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	35,00	0,14
10	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch, infiltrat cu nisip cuartos / consum Banda forbo 0.6 m/m2 / Se exclude cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,00	m2			318,84 ----- 10,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	84,97	10,49
	12774413590401	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch	m2		240,00	247,45
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m		20,00	12,01
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuret	kg		180,00	19,50
	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg		1,00	17,02
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	30,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	250,00	8,78
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,70
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,07
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			118,38 ----- 4,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	84,97	4,59
	12774413590401	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch	m2	0,1440	240,00	34,56
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	20,00	21,40
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuret	kg	0,3200	180,00	57,60
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	30,00	0,13
12	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m			148,61 ----- 6,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	84,97	6,29
	12774413590401	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch	m2	0,1800	240,00	43,20
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	20,00	26,80
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	180,00	72,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	250,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	30,00	0,16
13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	шт.			31,14 ----- 2,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	12774413590401	Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch	m2	0,0490	240,00	11,76
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	20,00	0,60
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	180,00	16,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		1.3. Gard				
14	CC09C	Montarea plasa rabit din sirma zincata cu ochiuri 50x50x2.2 mm, consum plasa zincata 1.05 m2/m2 / se exclude otel beton	m2			85,18 ----- 46,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	84,97	46,73
	12873122005327	Plasa tip rabita din sirma zincata cu ochiuri 50x50x2.2 mm	m2	1,0500	35,00	36,75
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,17
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			680,40 ----- 572,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	шт.	12,2000	3,00	36,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	550,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	280,00	5,60
16		Cablu din cupru BBГHГ (A) LSLTx sec. 3x1.5 mm2	m			18,00 ----- 0,00
	64856351465	Cablu din cupru BBГHГ (A) LSLTx sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	18,00	18,00
17	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate BA47-29	шт.			97,73 ----- 95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
18		Întreupator automat monopolar, car. C, I _H =6A, tip BA47-29/1P/C6A sau analog	шт.			180,00
	58256596	Întreupator automat monopolar, car. C, I _H =6A, tip BA47-29/1P/C6A	шт.	1,0000	180,00	180,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv - detector zi-noapte	шт.			97,73
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	280,00	0,56
20		Detector zi-noapte	шт.			300,00
	582156596	Detector zi-noapte	шт.	1,0000	300,00	300,00
21	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	шт.			279,67
	1	Muncitor	h-om	1,1500	84,97	97,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	45,00	0,45
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300	550,00	181,50
22		Detector zi-noapte	шт.			1 120,00
	1582156596	Corp de iluminat stradal PL-SLG 30 CW 30W 6500 K	шт.	1,0000	280,00	1 120,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.