

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Florești(L172-176, 180-181,188-189)**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul raional Florești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Drumurile locale L172-176, 180-181,188-189

2. Cerințe privind calculul costului

Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse CP L.01.01-2012

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

3. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

1. Oferta
2. DUAE
3. Documentația de deviz
4. Declarație privind valabilitatea ofertei
5. Grafic de executare a lucrărilor
6. Garanția pentru ofertă

4. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Declarație privind experiența
similară

Declarație privind lista principalelor
lucrări executate în ultimul an de
activitate

Declarație privind dotările specifice,
utilajul și echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare
a contractului

Declarație privind personalul de
specialitate propus pentru
implementarea contractului

Lista subcontractanților și
partea/părțile din contract care sunt
îndeplinite de aceștia

Informații privind asocierea

Angajament terț susținător financiar

Angajament privind susținerea
tehnică și profesională a
oferantului/grupului de operatori
economici

Declarație terț susținător tehnic

Declarație terț susținător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile
publice de lucrări din domeniul
construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Disponibilitate de bani lichizi sau
capital circulant, de resurse creditare
sau alte mijloace financiare

Cifra medie anuală de afaceri în
ultimii 3 ani conform IPO14

Lichiditate generală conform IPO14

Garanția de bună execuție

*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau
modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul_ Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale din raionul Florești(L172-176, 180-181,188-189) Autoritatea contractantă_ Consiliul raional Florești
(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
|-----|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| | | 1. Intretinerea drumurilor 1.1. Intretinerea de rutina | | |
| 1 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 520 000,00 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 338,00 |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 338,00 |
| 2 | RpDA09B | Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice | m2 | 328,00 |
| | 93120400196 00 | Sapator | h-om | 4,264 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 264,696 |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1312 |
| 3 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 28,00 |
| | 29522200003 547 | Autogreder | h-ut. | 16,24 |
| 4 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 286,00 |
| | 93100600199 00 | Muncitor necalificat | h-om | 51,48 |
| | 29525000050 040 | Tractor | h-ut. | 51,48 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|-------|---------|
| 5 | TsG14A1 | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 800,00 |
| | 71290200128 80 | Peisagist-floricultor | h-om | 216,00 |
| 6 | RpDA25A | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm | buc | 285,00 |
| | 93100600199 22 | Muncitor deservire | h-om | 188,10 |
| | 29404200076 79 | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut. | 14,25 |
| 7 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 11,40 |
| | 93100600199 00 | Muncitor necalificat | h-om | 116,964 |
| 8 | RpDA25B | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm | buc | 30,00 |
| | 93100600199 22 | Muncitor deservire | h-om | 151,20 |
| | 17142273229 27 | Fringhie sau cablu otel | kg | 1,50 |
| | 29404200076 79 | Fierastrau mecanic (drujba) | h-ut. | 45,30 |
| 9 | TsH67A | Formarea coroanei la arbori cu inaltime pina la 3 m | buc | 290,00 |
| | 93100600199 2 | Piesagist-floricultor | h-om | 110,20 |
| 10 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 85,00 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 272,00 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--------|----------|
| 11 | RpDA14A | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. | m2 | 3 200,00 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 288,00 |
| 12 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 1 200,00 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 420,00 |
| 13 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 18,00 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 101,34 |
| 14 | TsC35A21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 14,00 |
| | 29522700074 05 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut. | 31,92 |
| 15 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 2,00 |
| | 93100600199 30 | Muncitor | h-om | 76,00 |
| | 29522600030 00 | Excavator | h-ut. | 6,08 |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,64 |
| | 29522600035 52 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut. | 0,16 |
| | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut. | 20,00 |
| 16 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 16,00 |
| | 93100600199 00 | Muncitor necalificat | h-om | 27,52 |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 15,20 |

| | | | | |
|----|---------------|---|-------|----------|
| 17 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 116,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,64 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 87,00 |
| | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 120,64 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 46,40 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 4,64 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 4,64 |
| 18 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 145,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,00 |
| | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 74,675 |
| | 2413317346647 | Sulfat cupru tehnic | kg | 5,974 |
| | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 7,4675 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,5227 |
| 19 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare | buc | 120,00 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 48,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 60,00 |
| | 1111000100111 | Puieti de foioase de talie mare | buc | 129,78 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 2,472 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,40 |
| 20 | RpDA01A | Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea | m2 | 3 000,00 |

| | | | | |
|----|-------------------|--|--------|---------|
| | | ei pe partea carosabila sau acostamente | | |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,00 |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 12,00 |
| | 29522600035 01 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 23,40 |
| 22 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 1,28 |
| | 29522700074 03 | Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut. | 7,7056 |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 218,00 |
| | 34105400000 07 | Autobasculanta-10t | h-ut. | 12,4478 |
| 24 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 102,00 |
| | 34105400056 03 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,55 |
| 25 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 9,00 |
| | 71290200128 00 | Pavator | h-om | 2,25 |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,72 |
| 26 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 21,00 |

| | | | | |
|----|--------------------|---|-------|--------|
| | 93100600199 30 | Muncitor | h-om | 33,60 |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,4011 |
| | 29522700033 70 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut. | 16,275 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut. | 16,275 |
| 27 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t | 26,00 |
| | 71290400101 10 | Asfaltator | h-om | 16,64 |
| | 14111222017 58 | Piatra sparta de granit fr.5- 10 /10-15 | t | 32,76 |
| | 24133170001 05 | Emulsie bituminoasa ЭБК- 2 | t | 3,068 |
| | 29522700030 13 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut. | 16,64 |
| | 29521600072 54 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut. | 16,64 |
| 28 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 138,00 |
| | 71290400101 10 | Asfaltator | h-om | 106,26 |
| | 14221022055 070 | Beton asfaltic | t | 15,87 |
| | 23203226001 101 | Bitum | t | 0,0828 |
| | 29123400025 101 | Motocompresor | h-ut. | 17,25 |
| | 29522400040 040 | Compactor | h-ut. | 1,932 |
| | 29522700004 029 | Topitor de bitum | h-ut. | 1,104 |
| | 29525000050 040 | Tractor | h-ut. | 1,104 |
| 29 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | 18,00 |

| | | | | |
|----|-------------------|--|-------|--------|
| | | | | |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 1,584 |
| 30 | RpDA08B | Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura | m2 | 300,00 |
| | 71290200128 00 | Pavator | h-om | 4,50 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
| | 14111222016 46 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 4,50 |
| | 14212022060 00 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 11,10 |
| | 12121212121 21 | apa | m3 | 9,00 |
| 31 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 84,00 |
| | 71290200128 00 | Pavator | h-om | 56,28 |
| | 12121212121 21 | apa | m3 | 23,10 |
| | 14211022002 90 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 106,68 |
| | 14111222016 46 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 8,568 |
| | 14212022060 00 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 21,504 |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,756 |
| | 29522400040 12 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut. | 12,348 |
| | 34105400056 03 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,352 |
| 32 | RpDA08A | Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast | m2 | 310,00 |
| | 71290200128 00 | Pavator | h-om | 4,03 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,03 |
| | 14211022002 90 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 4,65 |
| | 14212022060 00 | Nisip natural 0,0-7,0 mm | m3 | 8,37 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|-------|--------|
| | 12121212121 21 | apa | m3 | 8,68 |
| 33 | RpDA05B | Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp | m2 | 192,00 |
| | 71290200128 00 | Pavator | h-om | 96,00 |
| | 93100600199 20 | Muncitor deservire CM | h-om | 249,60 |
| | 14111222016 46 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm | m3 | 4,992 |
| | 14212022060 11 | Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie | m3 | 14,40 |
| | 12121212121 21 | apa | m3 | 10,752 |
| 34 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 50,00 |
| | 71290200128 00 | Pavator | h-om | 279,00 |
| | 14111222017 521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 57,50 |
| | 14111222017 52 | Piatra sparta | m3 | 275,00 |
| | 12121212121 21 | apa | m3 | 125,00 |
| | 34105410000 02 | Autocisterna | h-ut. | 15,00 |
| | 29525000050 040 | Tractor | h-ut. | 3,55 |
| | 29522400040 03 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 107,00 |
| | 29522400040 01 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut. | 41,10 |
| | 29522200003 547 | Autogreder | h-ut. | 19,40 |
| 35 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 63,50 |
| | 71290200128 00 | Pavator | h-om | 354,33 |
| | 14111220175 21 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 73,025 |
| | 12121212121 21 | apa | m3 | 158,75 |
| | 29522400040 03 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 135,89 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|---------|----------|
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut. | 52,197 |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut. | 22,225 |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut. | 4,5085 |
| | 29522200003547 | Autogreder | h-ut. | 16,8275 |
| Total | | | | |
| AS | | | | |
| Cheltuieli directe | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Intretinerea de rutina | | | | |
| 1.2. Intretinerea de iarna | | | | |
| 36 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 | 18,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,18 |
| 37 | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A | 1000 m2 | 2 100,00 |
| | 29403400042201 | Masina AD-405A | h-ut. | 31,50 |
| 38 | DI73A | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata | 1 km | 72,00 |
| | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut. | 14,40 |
| 39 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu | 1 km | 98,00 |

| | | | | |
|----|--------------------|---|---------|--------|
| | | autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | | |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 9,702 |
| 40 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | 1 km | 86,00 |
| | 29522200035 46 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 36,98 |
| 41 | TsC35A21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 3,00 |
| | 29522700074 05 | Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut. | 6,84 |
| 42 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 6,00 |
| | 71240300109 00 | Drumar | h-om | 6,90 |
| | 34105200057 04 | Auto teren | h-ut. | 6,60 |
| 43 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A | 1000 m2 | 720,00 |
| | 28112373218 001 | Material antiderapant | m3 | 144,00 |
| | 29403400042 201 | Masina AD-405A | h-ut. | 10,08 |
| 44 | DI87A | Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 | t | 174,00 |
| | 29525000050 001 | Masina CDM-130;CDM-131 | h-ut. | 9,744 |
| 45 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 118,00 |
| | 93100600199 00 | Muncitor necalificat | h-om | 68,44 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------|---------|
| 46 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi | 1000 m2 | 222,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 127,206 |
| | 1111000100018 | Antiderapant | m3 | 66,60 |
| Total | | | | |
| AS | | | | |
| Cheltuieli directe | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Intretinerea de iarna | | | | |
| Total Intretinerea drumurilor | | | | |

| | |
|-------|--|
| Total | |
| TVA | |

Data „____” _____

_____ (semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).