

„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
cf 1013602001695

Formularul F.3.1

OFERTĂ

Către:

Primaria or.comunei Selişte
denumirea investitorului si adresa completa

Stimați domni,

1. Examinînd documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului SRL „ATLAS MONTAJ”
denumire, numele ofertantului

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Renovarea și Extinderea Iluminatului Stradal din comuna Selişte, raionul Nisporeni
denumirea lucrării

Pentru suma de 355 346,09(trei sute cizzeci și cinci mii trei sute patruzeci și șase,09) lei conform devizelor
suma în litere și în cifre

oferta lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 71 069,22 (șaptezeci și una mii șaizeci și nouă,22) lei.
suma în litere și în cifre

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 60 (șaizeci) zile
calendaristice. perioada în litere și în cifre

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, respectiv pînă la data de 04.10.2020.
durata în litere și în cifre

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separate, marcat în mod clar “alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim, că în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborare și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 03.09.2020, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "ATLAS MONTAJ" - CILIUȚA Gheorghii

(denumirea/numele ofertantului)


ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 10 zile calendaristice
2. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice


SRL „ATLAS MONTAJ”

Administrator. CILIUȚA Gheorghii

Data: 03.09.2020



semnătura autorizată



**Renovarea si Extinderea
Iluminatului Stradal din
comuna Seliste,raionul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 426 415,31 lei

Intocmit in prețuri curente 03.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electromontaj				
0	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	9,0500	2 037,27	18 437,26
1	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,0600	1 678,00	100,68
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,9000	569,40	1 651,26
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000	112,90	225,80
4	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	14,28	14,28
5	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii,KMI	buc	1,0000	183,26	183,26
6	08-01-066-1	Paratrasnet, OPS	set	1,0000	126,00	126,00
7	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, Taimer	buc	1,0000	47,46	47,46
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	82,10	246,31
9	08-02-363-	Console metalice, speciale,	buc	145,0000	220,38	31 955,82

1	2	3	4	5	6	7
	1	sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
10	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED,P=50W,LED,COB,Flux Iluminos:90-100lm/W,CCT:WH(6000-7000K)Grad de protectie IP 66,Material:Aluminiu	buc	145,0000	140,28	20 340,60
11	08-02-369-2	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor.	buc	45,0000	140,28	6 312,60
12	RpEB13C	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp	m	4 500,0000	2,94	13 230,00
13	001.	Clema PS 2-1	buc	85,0000	15,83	1 345,55
14	002.	Corp de iluminat LED,P=50W,LED,COB,Flux Iluminos:90-100lm/W,CCT:WH(6000-7000K)Grad de protectie IP 66,Material:Aluminiu	buc	145,0000	275,00	39 875,00
15	003.	Consola KP-4	buc	145,0000	66,66	9 665,70
16	004.	Bara DIN	buc	1,0000	14,16	14,16
17	005.	Bara PE,N	buc	2,0000	9,16	18,32
18	006.	Cablu VVG 2*1.5	m	290,0000	4,79	1 389,10
19	007.	Furtun metalic d*21	m	6,0000	7,08	42,48
20	008.	Constructia metalica pentru dulap	buc	1,0000	813,00	813,00
		<i>Total</i>	lei			146 034,64
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			16 398,51
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			2 212,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			21 864,68
		<i>Total</i>				186 510,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de de viz</i>	4 %			7 460,44
		<i>Total</i>				193 971,15
		Total Lucrari de electromontaj				193 971,15
		Inclusiv salariu				72 882,26
		2. Lucrari de constructie				
21	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidrosensorului.	1000 m	8,5000	2 740,08	23 290,68
22		Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autotur in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	30,0000	355,44	10 663,20
23	RPEJ07B	Constructie metalica pentru panou gata confectionati : metalici, intre 3 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,0000	923,37	923,37
24	009,	Cablu SIP 5 2*25	m	8 500,0000	7,92	67 320,00
25	010,	Support CA-1500	buc	180,0000	28,33	5 099,40
26	011,	Clema PA 25	buc	180,0000	12,50	2 250,00
27	012,	Support CS-1500	buc	185,0000	32,50	6 012,50
28	013,	Clema RA-25	buc	185,0000	13,33	2 466,05
29	014,	Clema KZ 1	buc	290,0000	12,50	3 625,00
30	015,	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	80,0000	12,50	1 000,00
31	016,	Clema KZ-2	buc	85,0000	22,50	1 912,50
32	017,	Curca CSB	buc	650,0000	1,66	1 079,00
33	018,	Clema A200	buc	870,0000	2,00	1 740,00
34	019,	Banda F-2007	m	870,0000	7,92	6 890,40
		<i>Total</i>				134 272,10
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>		22,5 %		7 700,24
		<i>Transportarea materialelor</i>		4 %		3 993,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>		5 %		7 298,30

**Renovarea si Extinderea
Iluminatului Stradal din
comuna Seliste,raionul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in preturi curente 03.09.2020
Valoarea de deviz 426 415,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Total borderou de resurse № :		
					1	2	3
					4	5	6
							7

Manopera :

1.	Muncitor	h-om	1 974,8320	42,00	82 942,94
2.	Electrician in constructii	h-om	326,3000	42,00	13 704,60
3.	Fasonator	h-om	126,0000	42,00	5 292,00
4.	Muncitor necalificat	h-om	123,0000	42,00	5 166,00
Total manopera					107 105,54

Materiale:

1.	Clema PS 2-1	buc	85,0000	15,83	1 345,55
2.	Corp de iluminat instalat LED,P=50W,LED,CORB,Flux Iluminos:90-100lm/W,CCT:WH(6000-7000K)Grad de protectie IP 66,Material:Aluminiu	buc	145,0000	275,00	39 875,00
3.	Consoala KP-4	buc	145,0000	66,66	9 665,70
4.	Bara DIN	buc	1,0000	14,16	14,16
5.	Bara PE,N	buc	2,0000	9,16	18,32
6.	Cablu VVG 2*1,5	m	290,0000	4,79	1 389,10
7.	Furtun metalic d*21	m	6,0000	7,08	42,48
8.	Constructia metalica pentru dulap	buc	1,0000	813,00	813,00
9.	Cablu SIP 5 2*25	m	8 500,0000	7,92	67 320,00
10.	Support CA-1500	buc	180,0000	28,33	5 099,40
11.	Clema PA 25	buc	180,0000	12,50	2 250,00
12.	Support CS-1500	buc	185,0000	32,50	6 012,50
13.	Clema RA-25	buc	185,0000	13,33	2 466,05
14.	Clema KZ-1	buc	290,0000	12,50	3 625,00
15.	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	80,0000	12,50	1 000,00
16.	Clema KZ-2	buc	85,0000	22,50	1 912,50
17.	Curea CSB	buc	650,0000	1,66	1 079,00
18.	Clema A 200	buc	870,0000	2,00	1 740,00
19.	Banda F-2007	m	870,0000	7,92	6 890,40
20.	Dulap BZUM DDE-1-25	buc	1,0000	795,83	795,83
21.	Dulap III-MII-03	buc	1,0000	287,50	287,50
22.	Contor electronic monofazat	buc	1,0000	333,00	333,00
23.	AUT VA 47-1P-C25A	buc	1,0000	15,83	15,83
24.	AUT VA 47-1P-B16A	buc	2,0000	15,83	31,66

25.	025.	Ограничитель имп.перенапр.ОПС-1-1P	buc	1,0000	83,33	83,33
26.	026.	Contactator KMI 22510	buc	1,0000	113,33	113,33
27.	027.	Taimer electronic	buc	1,0000	300,00	300,00
28.	1019852	Vopsea	kg	79,9350	21,33	1 705,00
29.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	275,00	49,50
30.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	300,00	60,00
31.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	635,00	190,50
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	1,43	143,00
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	41,50	3,49
34.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,4000	2,33	56,85
35.	5009368	Cleme in asortiment	buc	923,1000	0,43	396,93
Total materiale de constructii						157 123,91

Utilaje de constructii:

1.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,7000	16,20	140,94
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	352,4500	50,00	17 622,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,7435	12,33	58,49
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	19,00	8,36
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	19,00	2,28
6.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	24,0000	8,55	205,20
Total utilaje de constructii						18 037,77

Total	lei	355 346,09
TVA	20 %	71 069,22

Total deviz:

426 415,3

1

Intocmit

Ciliuta Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Renovarea si Extinderea Iluminatului Stradal din comuna Seliste,raionul Nisporeni

Investitor Primaria comunei Seliste

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electromontaj				
0	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 037,27
	1	Muncitor	h-om	47,0000	42,00	1 974,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	21,33	17,06
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	0,43	43,86
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	12,33	2,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 437,26
1	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			1 678,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	42,00	1 457,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	12,33	220,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,68
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			569,40
	1	Muncitor	h-om	12,4000	42,00	520,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	16,20	48,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 651,26
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			112,90
	1	Muncitor	h-om	2,3700	42,00	99,54
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,33	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,33	8,76
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	19,00	4,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,80
4	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			14,28
	1	Muncitor	h-om	0,3400	42,00	14,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,28
5	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii,KMI	buc			183,26
	1	Muncitor	h-om	3,9600	42,00	166,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	21,33	1,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,33	14,21
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	12,33	1,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,26
6	08-01-066-1	Paratrasnet, OPS	set			126,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	42,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,00
7	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, Taimer	buc			47,46
	1	Muncitor	h-om	1,1300	42,00	47,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,46
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			82,10
	1	Muncitor	h-om	1,5600	42,00	65,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	21,33	0,77
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,33	14,21
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	12,33	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,31
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			220,38
	1	Muncitor	h-om	3,4100	42,00	143,22
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	21,33	10,66

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 955,82
10	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED,P=50W,LED,COB,Flux Iluminos:90-100lm/W,CCT:WH(6000-7000K)Grad de protectie IP 66,Material:Aluminiu	buc			140,28
	1	Muncitor	h-om	2,3400	42,00	98,28
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 340,60
11	08-02-369-2	Demontarea corp de iluminat instalat in afara cladirilor.	buc			140,28
	1	Muncitor	h-om	2,3400	42,00	98,28
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 312,60
12	RpEB13C	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 35-50 mmp	m			2,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	42,00	2,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 230,00
13	001.	Clema PS 2-1	buc			15,83
	001.	Clema PS 2-1	buc	1,0000	15,83	15,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 345,55
14	002.	Corp de iluminat LED,P=50W,LED,COB,Flux Iluminos:90-100lm/W,CCT:WH(6000-7000K)Grad de protectie IP 66,Material:Aluminiu	buc			275,00
	002.	Corp de iluminat instalat LED,P=50W,LED,COB,Flux Iluminos:90-100lm/W,CCT:WH(6000-7000K)Grad de protectie IP 66,Material:Aluminiu	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 875,00
15	003.	Consola KP-4	buc			66,66
	003.	Consola KP-4	buc	1,0000	66,66	66,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 665,70
16	004.	Bara DIN	buc			14,16
	004.	Bara DIN	buc	1,0000	14,16	14,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,16
17	005.	Bara PE,N	buc			9,16
	005.	Bara PE,N	buc	1,0000	9,16	9,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,32
18	006.	Cablu VVG 2*1.5	m			4,79
	006.	Cablu VVG 2*1.5	m	1,0000	4,79	4,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 389,10
19	007.	Furtun metalic d*21	m			7,08
	007.	Furtun metalic d*21	m	1,0000	7,08	7,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,48
20	008.	Constructia metalica pentru dulap	buc			813,00
	008.	Constructia metalica pentru dulap	buc	1,0000	813,00	813,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			813,00
		2. Lucrari de constructie				
21	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			2 740,08
	1	Muncitor	h-om	65,2400	42,00	2 740,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 290,68
22	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu	buc			355,44


1	2	3	4	5	6	7
		restinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm				
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	42,00	176,40
	9310060019900	Munctor necalificat	h-om	4,1000	42,00	172,20
	2955270002608	Fierastru mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	8,55	6,84
23	RPEJ07B	Construcție metalică pentru panou gata confecționat : metalici, între 3 și 10 m înalțime, inclusiv grupile și umplutura	buc			923,37
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	11,3000	42,00	474,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	1,43	143,00
	1421102200642	Nisip sortat spatat de riș și lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	300,00	60,00
	1421102200161	Pietriș cîrunit spatat de riș 7-30 mm	m3	0,1800	275,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0840	41,50	3,49
	1422102205505	Beton clasă Bc 10 (B150)...pl. informativ	m3	0,3000	635,00	190,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	19,00	2,28
24	009.	Cablu SIP 5 2*25	m			7,92
	009.	Cablu SIP 5 2*25	m	1,0000	7,92	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
25	010.	Support CA-1500	buc			28,33
	010.	Support CA-1500	buc	1,0000	28,33	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
26	011.	Clema PA 25	buc			12,50
	011.	Clema PA 25	buc	1,0000	12,50	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
27	012.	Support CS-1500	buc			32,50
	012.	Support CS-1500	buc	1,0000	32,50	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
28	013.	Clema RA-25	buc			13,33
	013.	Clema RA-25	buc	1,0000	13,33	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
29	014.	Clema KZ 1	buc			12,50
	014.	Clema KZ-1	buc	1,0000	12,50	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
30	015.	Clema Fidos 1,5-10/16-95	buc			12,50
	015.	Clema Fidos 1,5-10/16-95	buc	1,0000	12,50	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
31	016.	Clema KZ-2	buc			22,50
	016.	Clema KZ-2	buc	1,0000	22,50	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
32	017.	Curea CSB	buc			1,66
	017.	Curea CSB	buc	1,0000	1,66	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
33	018.	Clema A200	buc			2,00
	018.	Clema A 200	buc	1,0000	2,00	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
34	019.	Banda F-2007	m			7,92
	019.	Banda F-2007	m	1,0000	7,92	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		3. Utilaj				
		<i>Cheltuieli directe</i>				
			lei			6 890,40
35	020.	Dulap BZUM DDE-1-25	buc			795,83
	020.	Dulap BZUM DDE-1-25	buc	1,0000	795,83	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
36	021.	Dulap III MIT-03	buc			287,50
	021.	Dulap III MIT-03	buc	1,0000	287,50	
		<i>Cheltuieli directe</i>				
37	022.	Contor electronic monofazat	buc			333,00
		<i>Cheltuieli directe</i>				
			lei			287,50

1	2	3	4	5	6	7
	022.	Contor electronic monofazat	buc	1,0000	333,00	333,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			333,00
38	023.	AUT VA 47-1P-C25A	buc			15,83
	023	AUT VA 47-1P-C25A	buc	1,0000	15,83	15,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,83
39	024.	AUT VA 47-1P-B16A	buc			15,83
	024.	AUT VA 47-1P-B16A	buc	1,0000	15,83	15,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,66
40	025.	Ограничитель имп.перенапр.ОПС-1-1P	buc			83,33
	025.	Ограничитель имп.перенапр.ОПС-1-1P	buc	1,0000	83,33	83,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,33
41	026.	Kontactor KMI 22510	buc			113,33
	026.	Contactora KMI 22510	buc	1,0000	113,33	113,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113,33
42	027.	Taimer electronic	buc			300,00
	027.	Taimer electronic	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,00

APROBAT:

Intocmit
Ciliuta Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

