

**Lucrari de reparatie la
bucatarie, la gimnaziul –
gradinita „Lesea Ukrainka,,
s.Lucesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02-02

Valoarea de deviz 180 506,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	12,500	38,42 37,80	480,25 472,50
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,300	33,51 32,76	546,20 533,98
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,300	58,89 29,40	959,90 479,22
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,300	256,90 105,00	4 187,39 1 711,50
5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,300	229,56 106,68	3 741,82 1 738,88
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,300	4,66	75,96

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,26	20,54
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,300	87,50 64,26	1 426,17 1 047,44
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,300	4,66 1,26	75,96 20,54
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,300	38,53 23,10	628,03 376,53
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,000	17,64 17,64	229,32 229,32
11	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.95*2.2 4 buc)	m2	8,400	1 387,75 38,22	11 657,10 321,05
12	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (0.95* 2.2 1 buc)	m2	2,100	1 662,97 140,28	3 492,24 294,59
13	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	2,500	1 662,96 140,28	4 157,40 350,70
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	64,500	30,70 27,72	1 979,98 1 787,94
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	19,400	115,01 62,41	2 231,26 1 210,78

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,600	11,49 11,34	546,92 539,78
17	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,600	187,85 142,80	8 941,76 6 797,28
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,600	4,66 1,26	221,82 59,98
19	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1.5 m	m2	23,800	333,99 159,60	7 949,02 3 798,48
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului H=1.5m	m2	23,800	87,49 64,26	2 082,36 1 529,39
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,800	4,66 1,26	110,91 29,99
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,800	38,53 23,10	917,01 549,78
23	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi (5.2*1.5h)	m2	12,500	978,80 56,28	12 235,04 703,50
24	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie	buc	1,000	126,18	126,18

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm			36,12	36,12
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,000	44,46 13,44	355,68 107,52
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	429,30 69,30	1 287,90 207,90
27	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	66,68 15,96	400,08 95,76
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	41,45 10,50	165,80 42,00
29	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	37,43 12,18	149,73 48,72
30	RpCU05I K=3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,000	189,00 189,00	189,00 189,00
31	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 752,10 485,10	1 752,10 485,10
32	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc	4,000	447,32 39,48	1 789,28 157,92
33	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,000	43,82 11,34	43,82 11,34

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	52,36 13,02	209,44 52,08
35	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10A)	buc	2,000	268,83 34,86	537,66 69,72
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp(VVg-ng 3*1.5)	m	25,000	34,05 14,28	851,29 357,00
37	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (VV G-ng 3*2.5)	m	25,000	41,91 14,70	1 047,69 367,50
		Total Lucrari Inclusiv salariu				77 779,47 26 831,37
		2. Раздел				
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,100	33,51 32,76	908,12 887,80
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,100	58,88 29,40	1 595,71 796,74
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	27,100	256,89	6 961,83

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			105,00	2 845,50
41	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,100	229,56 106,68	6 221,08 2 891,03
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,100	4,66 1,26	126,29 34,15
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,100	87,49 64,26	2 371,09 1 741,45
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,100	4,66 1,26	126,29 34,15
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,100	38,53 23,10	1 044,17 626,01
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,800	11,49 11,34	664,12 655,45
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,800	93,93 71,40	5 428,91 4 126,92
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,800	4,66 1,26	269,35 72,83
49	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete	m2	28,900	333,99 159,60	9 652,36 4 612,44

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) H=1.5				
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului H =1.5 m	m2	28,900	87,49 64,26	2 528,58 1 857,11
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,900	4,66 1,26	134,67 36,41
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,900	38,53 23,10	1 113,52 667,59
53	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc	8,000	447,32 39,48	3 578,56 315,84
54	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	43,82 11,34	43,82 11,34
55	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	52,36 13,02	209,44 52,08
56	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (Intrerupator automat BA-47-29/1P/B10A)	buc	2,000	268,83 34,86	537,66 69,72

1	2	3	4	5	6	7
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (VVG ng 3*1.5)	m	30,000	34,05 14,28	1 021,54 428,40
58	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (VVG ng 3*2.5)	m	30,000	41,91 14,70	1 257,24 441,00
		Total Раздел Inclusiv salariu				45 794,35 23 203,96

		Total	lei	123 573,82
		CNAM	24,00 %	12 008,48
		Cheltuieli de trasport	3,00 %	2 191,84
		Cheltuieli de regie	6,00 %	8 266,45
		Beneficiu de deviz	3,00 %	4 381,21
		Total	100,00 +	150 421,80
		TVA	20,00 %	30 084,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		180 506,16 50 035,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)