

Formularul nr. 1A

Obiectivul: Consiliul Raional Calarasi

Obiectul: Lucrari de plombare a drumurilor publice locale din rl. Calarasi

Deviz-oferta Nr. 1.1

Devizul: L338 - Drum de acces spre s. Hirova						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	470,00	177,52	83 432,99
					13,87	6 519,84
1.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	227,50	400,29	91 065,98
					38,40	8 736,00
1.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	2,73	6 779,00	18 506,67
					0,00	0,00
1.4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2	4 550,00	106,52	484 684,20
					2,40	10 920,00
1.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,36	6 779,00	9 219,44
					0,00	0,00
1.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	4 550,00	120,62	548 839,20
					2,40	10 920,00

Total manopera (ore)	772,83
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		1 235 748,48
Asigurari sociale si medicale	22,50%	8 346,56
Total		1 244 095,04
Cheltuieli de regie	2,00%	24 881,90
Total		1 268 976,94
Beneficiu de deviz	1,00%	12 689,77

Total Deviz fara TVA	1 281 666,71
-----------------------------	---------------------

Devizul: L339 R21 - Drum de acces spre s. Saseni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	730,00	177,52	129 587,41
					13,87	10 126,56
2.2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2	500,00	16,15	8 073,60
					1,68	837,60
2.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,30	6 779,00	2 033,70
					0,00	0,00
2.4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t	60,50	1 282,39	77 584,78
					10,08	609,84

Total manopera (ore)	241,13
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		217 279,49
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 604,15
Total		219 883,64
Cheltuieli de regie	2,00%	4 397,67
Total		224 281,31
Beneficiu de deviz	1,00%	2 242,81

Total Deviz fara TVA	226 524,12
-----------------------------	-------------------

Devizul: L340 M5 - Drum de acces spre s. Meleseni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
3.1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100 m2	7,20	39,00	280,80
					0,00	0,00
3.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	7,20	5 815,92	41 874,62
					237,12	1 707,26
3.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,43	6 779,00	2 914,97
					0,00	0,00
3.4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2	720,00	106,52	76 697,28
					2,40	1 728,00
3.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,22	6 779,00	1 491,38
					0,00	0,00
3.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	720,00	120,62	86 849,28
					2,40	1 728,00
3.7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	120,00	32,29	3 874,99
					1,52	182,59

Total manopera (ore)	111,37
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		213 983,33
Asigurari sociale si medicale	22,50%	1 202,82
Total		215 186,14
Cheltuieli de regie	2,00%	4 303,72
Total		219 489,87
Beneficiu de deviz	1,00%	2 194,90

Total Deviz fara TVA	221 684,77
-----------------------------	-------------------

Devizul: L341 M5 - Drum de acces spre s. Tibirica						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
4.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	330,00	177,52	58 580,61
					13,87	4 577,76

Total manopera (ore)	95,37
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		58 580,61
Asigurari sociale si medicale	22,50%	1 030,00
Total		59 610,61
Cheltuieli de regie	2,00%	1 192,21
Total		60 802,82
Beneficiu de deviz	1,00%	608,03

Total Deviz fara TVA	61 410,85
-----------------------------	------------------

Devizul: L343 - Drum de acces spre s. Raciula

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
5.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	950,00	177,52	168 641,15
					13,87	13 178,40

Total manopera (ore)	274,55
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		168 641,15
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 965,14
Total		171 606,29
Cheltuieli de regie	2,00%	3 432,13
Total		175 038,42
Beneficiu de deviz	1,00%	1 750,38

Total Deviz fara TVA	176 788,80
-----------------------------	-------------------

Devizul: L345 - Drum de acces spre s. Frumoasa

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
6.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	570,00	177,52	101 184,69
					13,87	7 907,04
6.2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2	520,00	16,15	8 396,54
					1,68	871,10
6.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,31	6 779,00	2 101,49
					0,00	0,00
6.4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t	62,92	1 282,39	80 688,17
					10,08	634,23

Total manopera (ore)	196,09
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		192 370,89
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 117,78
Total		194 488,68
Cheltuieli de regie	2,00%	3 889,77
Total		198 378,45
Beneficiu de deviz	1,00%	1 983,78

Total Deviz fara TVA	200 362,23
-----------------------------	-------------------

Devizul: L347 - Drum de acces spre s. Niscani

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
7.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	240,00	177,52	42 604,08
					13,87	3 329,28
7.2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2	300,00	16,15	4 844,16
					1,68	502,56
7.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,18	6 779,00	1 220,22
					0,00	0,00
7.4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea	t	36,30	1 282,39	46 550,87

		distribuitorul de mixturi asfaltice.			10,08	365,90
7.5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100 m2	4,00	39,60	158,40
					0,00	0,00
7.6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2	4,00	5 815,92	23 263,68
					237,12	948,48
7.7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,24	6 779,00	1 626,96
					0,00	0,00
7.8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2	400,00	106,52	42 609,60
					2,40	960,00
7.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,12	6 779,00	813,48
					0,00	0,00
7.10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	400,00	120,62	48 249,60
					2,40	960,00
7.11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	80,00	32,29	2 583,33
					1,52	121,73

Total manopera (ore)	149,75
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		214 524,37
Asigurari sociale si medicale	22,50%	1 617,29
Total		216 141,66
Cheltuieli de regie	2,00%	4 322,83
Total		220 464,50
Beneficiu de deviz	1,00%	2 204,64

Total Deviz fara TVA	222 669,14
-----------------------------	-------------------

Devizul: L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
8.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	2 037,00	177,52	361 602,13
					13,87	28 257,26

Total manopera (ore)	588,69
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		361 602,13
Asigurari sociale si medicale	22,50%	6 357,88
Total		367 960,01
Cheltuieli de regie	2,00%	7 359,20
Total		375 319,21
Beneficiu de deviz	1,00%	3 753,19

Total Deviz fara TVA	379 072,41
-----------------------------	-------------------

Devizul: L348.1 - Drum de acces spre s. Pitusca

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
9.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	840,00	177,52	149 114,28
					13,87	11 652,48
9.2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2	820,00	16,15	13 240,70
					1,68	1 373,66
9.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,49	6 779,00	3 321,71
					0,00	0,00
9.4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t	99,22	1 282,39	127 239,03
					10,08	1 000,14

Total manopera (ore)	292,21
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		292 915,73
Asigurari sociale si medicale	22,50%	3 155,91
Total		296 071,64
Cheltuieli de regie	2,00%	5 921,43
Total		301 993,07
Beneficiu de deviz	1,00%	3 019,93

Total Deviz fara TVA	305 013,00
-----------------------------	-------------------

Devizul: L351 R1 - Drum de acces spre s. Sipoteni						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
10.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	520,00	177,52	92 308,84
					13,87	7 213,44
10.2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100 m2	10,00	3,75	37,50
					0,00	0,00
10.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,60	6 779,00	4 067,40
					0,00	0,00
10.4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2	1 000,00	106,52	106 524,00
					2,40	2 400,00
10.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,30	6 779,00	2 033,70
					0,00	0,00
10.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	1 000,00	120,62	120 624,00
					2,40	2 400,00

Total manopera (ore)	250,28
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		325 595,44
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 703,02
Total		328 298,46
Cheltuieli de regie	2,00%	6 565,97
Total		334 864,43
Beneficiu de deviz	1,00%	3 348,64

Total Deviz fara TVA	338 213,08
-----------------------------	-------------------

Devizul: L352 G95 - Peticeni - Volcinet						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
11.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	2 000,00	177,52	355 034,00
					13,87	27 744,00

Total manopera (ore)	578,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		355 034,00
Asigurari sociale si medicale	22,50%	6 242,40
Total		361 276,40
Cheltuieli de regie	2,00%	7 225,53
Total		368 501,93
Beneficiu de deviz	1,00%	3 685,02

Total Deviz fara TVA	372 186,95
-----------------------------	-------------------

Devizul: L352.1 - Drum de acces spre s. Novaci						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
12.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	790,00	177,52	140 238,43
					13,87	10 958,88

Total manopera (ore)	228,31
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		140 238,43
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 465,75
Total		142 704,18
Cheltuieli de regie	2,00%	2 854,08
Total		145 558,26
Beneficiu de deviz	1,00%	1 455,58

Total Deviz fara TVA	147 013,84
-----------------------------	-------------------

Devizul: L352.2 - Drum de acces spre s. Telemeuti						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
13.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	750,00	177,52	133 137,75
					13,87	10 404,00

Total manopera (ore)	216,75
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		133 137,75
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 340,90
Total		135 478,65
Cheltuieli de regie	2,00%	2 709,57
Total		138 188,22
Beneficiu de deviz	1,00%	1 381,88

Total Deviz fara TVA	139 570,11
-----------------------------	-------------------

Devizul: L353 - Drum de acces spre s. Tuzara						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pret pe unitate de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	Total, (Lei) (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
14.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2	900,00	177,52	159 765,30
					13,87	12 484,80

Total manopera (ore)	260,10
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		159 765,30
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 809,08
Total		162 574,38
Cheltuieli de regie	2,00%	3 251,49
Total		165 825,87
Beneficiu de deviz	1,00%	1 658,26

Total Deviz fara TVA	167 484,13
-----------------------------	-------------------

Devizul: Amenajarea stratului de egalizare						
Nr.	Simbol	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret pe unitate	Total, (Lei)

	norme si Cod resurse			conform datelor din proiect	de masura, (Lei) (inclusiv salariul)	(col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
15.1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire.	m3	30,00	428,04	12 841,20
					86,40	2 592,00
15.2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100 m2	10,80	3,75	40,50
					0,00	0,00
15.3	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2	10 800,00	16,15	174 389,76
					1,68	18 092,16
15.4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	6,48	6 779,00	43 927,92
					0,00	0,00
15.5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t	1 306,80	1 282,39	1 675 831,17
					10,08	13 172,54
15.6	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum.	100 m	40,00	1 087,72	43 508,80
					165,12	6 604,80
15.7	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi.	m	3 000,00	6,27	18 817,20
					1,86	5 587,20

Total manopera (ore)	959,35
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		1 969 356,55
Asigurari sociale si medicale	22,50%	10 360,96
Total		1 979 717,51
Cheltuieli de regie	2,00%	39 594,35
Total		2 019 311,86
Beneficiu de deviz	1,00%	20 193,12

Total Deviz fara TVA	2 039 504,98
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	6 279 165,11
TVA (20%)	1 255 833,02
TOTAL GENERAL	7 534 998,13
Inclusiv salariul	250 309,56

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00


APROBAT:

Investitor: Consiliul Raional Calarasi
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant: Tehnologica Construct SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Formularul nr. 5

Antreprenor: Tehnologica Construct SRL

Investitor: Consiliul Raional Calarasi

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Devizul: L338 - Drum de acces spre s. Hirova						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
1.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
1.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,12	1 225,00	140,88
1.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
1.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
1.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
1.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
1.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
1.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
1.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
1.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75
1.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3			400,29
						38,40
1.2.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,26	0,00	0,00
1.2.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,10	220,00	22,44
1.2.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	220,00	279,40
1.2.4	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	20,00	5,00
1.2.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,80	48,00	38,40
1.2.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04	300,00	12,60
1.2.7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,26	150,00	38,70
1.2.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	150,00	3,75
1.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
1.3.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
1.3.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
1.4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2			106,52
						2,40
1.4.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,09	1 075,00	101,05
1.4.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00	0,00	0,00
1.4.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01	0,00	0,00
1.4.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	48,00	2,40
1.4.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
1.4.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
1.4.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,01	280,00	1,48
1.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
1.5.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
1.5.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
1.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			120,62
						2,40
1.6.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,09	1 225,00	115,15

1.6.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00	0,00	0,00
1.6.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01	0,00	0,00
1.6.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	48,00	2,40
1.6.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
1.6.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
1.6.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,01	280,00	1,48

Devizul: L339 R21 - Drum de acces spre s. Saseni

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
2.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
2.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,12	1 225,00	140,88
2.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
2.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
2.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
2.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
2.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
2.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
2.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
2.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75
2.2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2			16,15
						1,68
2.2.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,03	20,00	0,64
2.2.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03	48,00	1,68
2.2.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,02	400,00	7,28
2.2.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	150,00	2,73
2.2.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	210,00	3,82
2.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
2.3.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
2.3.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
2.4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t			1 282,39
						10,08
2.4.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 225,00	1 237,25
2.4.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	48,00	10,08
2.4.3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,04	150,00	5,99
2.4.4	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,13	150,00	19,95
2.4.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,03	280,00	9,13

Devizul: L340 M5 - Drum de acces spre s. Meleseni

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100 m2			39,00
						0,00
3.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp [P]	h-ut	0,13	300,00	39,00
3.2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			5 815,92
						237,12
3.2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	220,00	4 158,00
3.2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	220,00	330,00
3.2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	220,00	220,00
3.2.4	11202062010361	Savura	m3	1,00	110,00	110,00
3.2.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	20,00	60,00
3.2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	48,00	237,12
3.2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04	300,00	12,60
3.2.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,26	200,00	51,60
3.2.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	150,00	168,00
3.2.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	150,00	406,50
3.2.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41	150,00	62,10
3.2.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,11	0,00	0,00
3.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
3.3.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00

3.3.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
3.4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2			106,52
						2,40
3.4.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,09	1 075,00	101,05
3.4.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	48,00	2,40
3.4.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
3.4.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
3.4.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,01	280,00	1,48
3.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
3.5.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
3.5.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
3.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			120,62
						2,40
3.6.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,09	1 225,00	115,15
3.6.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	48,00	2,40
3.6.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
3.6.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
3.6.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,01	280,00	1,48
3.7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			32,29
						1,52
3.7.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,13	220,00	27,72
3.7.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,14
3.7.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03	48,00	1,52
3.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00	300,00	1,05
3.7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00	150,00	0,15
3.7.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,01	150,00	1,65
3.7.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00	150,00	0,06

Devizul: L341 M5 - Drum de acces spre s. Tibirica

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
4.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
4.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fina	t	0,12	1 225,00	140,88
4.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
4.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
4.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
4.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
4.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
4.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
4.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
4.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75

Devizul: L343 - Drum de acces spre s. Raciula

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
5.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
5.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
5.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fina	t	0,12	1 225,00	140,88
5.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
5.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
5.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
5.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
5.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
5.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
5.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
5.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75

Devizul: L345 - Drum de acces spre s. Frumoasa

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	------------------------	---	------	-------------------------	---------------

	resurse			unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	Incl. salariul
6.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
6.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
6.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,12	1 225,00	140,88
6.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
6.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
6.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezării pînă la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
6.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
6.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
6.1.8	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
6.1.9	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
6.1.10	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75
6.2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2			16,15
						1,68
6.2.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,03	20,00	0,64
6.2.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03	48,00	1,68
6.2.3	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,02	400,00	7,28
6.2.4	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	150,00	2,73
6.2.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	210,00	3,82
6.3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
6.3.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
6.3.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
6.4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t			1 282,39
						10,08
6.4.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 225,00	1 237,25
6.4.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	48,00	10,08
6.4.3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,04	150,00	5,99
6.4.4	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,13	150,00	19,95
6.4.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,03	280,00	9,13

Devizul: L347 - Drum de acces spre s. Niscani

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
7.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
7.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,12	1 225,00	140,88
7.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
7.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
7.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezării pînă la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
7.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
7.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
7.1.8	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
7.1.9	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
7.1.10	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75
7.2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2			16,15
						1,68
7.2.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,03	20,00	0,64
7.2.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03	48,00	1,68
7.2.3	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,02	400,00	7,28
7.2.4	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	150,00	2,73
7.2.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	210,00	3,82
7.3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
7.3.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
7.3.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
7.4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t			1 282,39
						10,08
7.4.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 225,00	1 237,25
7.4.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	48,00	10,08
7.4.3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,04	150,00	5,99
7.4.4	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,13	150,00	19,95
7.4.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,03	280,00	9,13

7.5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100 m2			39,60
						0,00
7.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,13	300,00	39,60
7.6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100 m2			5 815,92
						237,12
7.6.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	220,00	4 158,00
7.6.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	220,00	330,00
7.6.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	220,00	220,00
7.6.4	11202062010361	Savura	m3	1,00	110,00	110,00
7.6.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	20,00	60,00
7.6.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	48,00	237,12
7.6.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04	300,00	12,60
7.6.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,26	200,00	51,60
7.6.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	150,00	168,00
7.6.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	150,00	406,50
7.6.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41	150,00	62,10
7.6.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,11	0,00	0,00
7.7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
7.7.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
7.7.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
7.8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2			106,52
						2,40
7.8.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,09	1 075,00	101,05
7.8.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00	0,00	0,00
7.8.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01	0,00	0,00
7.8.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	48,00	2,40
7.8.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
7.8.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
7.8.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,01	280,00	1,48
7.9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
7.9.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
7.9.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
7.10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			120,62
						2,40
7.10.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,09	1 225,00	115,15
7.10.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00	0,00	0,00
7.10.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01	0,00	0,00
7.10.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	48,00	2,40
7.10.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
7.10.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
7.10.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,01	280,00	1,48
7.11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			32,29
						1,52
7.11.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,13	220,00	27,72
7.11.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,14
7.11.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03	48,00	1,52
7.11.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00	300,00	1,05
7.11.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00	150,00	0,15
7.11.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,01	150,00	1,65
7.11.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00	150,00	0,06

Devizul: L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafete pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
8.1.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
8.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fine	t	0,12	1 225,00	140,88
8.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
8.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
8.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
8.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
8.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
8.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
8.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
8.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75

Devizul: L348.1 - Drum de acces spre s. Pitusca

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52 13,87
9.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
9.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,12	1 225,00	140,88
9.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
9.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
9.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
9.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
9.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
9.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
9.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
9.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75
9.2	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2			16,15 1,68
9.2.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,03	20,00	0,64
9.2.2	20000883	Muncitor	h-om	0,03	48,00	1,68
9.2.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,02	400,00	7,28
9.2.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	150,00	2,73
9.2.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	210,00	3,82
9.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00 0,00
9.3.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
9.3.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
9.4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t			1 282,39 10,08
9.4.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 225,00	1 237,25
9.4.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	48,00	10,08
9.4.3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,04	150,00	5,99
9.4.4	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,13	150,00	19,95
9.4.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,03	280,00	9,13

Devizul: L351 R1 - Drum de acces spre s. Sipoteni

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52 13,87
10.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
10.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,12	1 225,00	140,88
10.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
10.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
10.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
10.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
10.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
10.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
10.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
10.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75
10.2	DI106	Curățirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100 m2			3,75 0,00
10.2.1	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	150,00	3,75
10.3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00 0,00
10.3.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
10.3.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
10.4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2			106,52 2,40
10.4.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,09	1 075,00	101,05
10.4.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00	0,00	0,00
10.4.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01	0,00	0,00
10.4.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	48,00	2,40
10.4.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
10.4.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,01	150,00	0,80

10.4.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,01	280,00	1,48
10.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
10.5.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
10.5.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
10.6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			120,62
						2,40
10.6.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,09	1 225,00	115,15
10.6.2	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,00	0,00	0,00
10.6.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01	0,00	0,00
10.6.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	48,00	2,40
10.6.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
10.6.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,01	150,00	0,80
10.6.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,01	280,00	1,48

Devizul: L352 G95 - Peticeni - Volcinet

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
11.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
11.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
11.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,12	1 225,00	140,88
11.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
11.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
11.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
11.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
11.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
11.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
11.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
11.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75

Devizul: L352.1 - Drum de acces spre s. Novaci

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
12.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
12.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,12	1 225,00	140,88
12.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
12.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
12.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
12.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
12.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
12.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
12.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
12.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75

Devizul: L352.2 - Drum de acces spre s. Telemeuti

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
13.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
13.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
13.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,12	1 225,00	140,88
13.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
13.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
13.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
13.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
13.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
13.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
13.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
13.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75

Devizul: L353 - Drum de acces spre s. Tuzara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
14.1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcăminteă degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 5 cm.	m2			177,52
						13,87
14.1.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01	20,00	0,12
14.1.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fina	t	0,12	1 225,00	140,88
14.1.3	23203226001101	Bitum	t	0,00	6 500,00	3,90
14.1.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29	48,00	13,87
14.1.5	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	0,03	400,00	12,00
14.1.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	40,00	2,00
14.1.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,01	120,00	0,96
14.1.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,01	80,00	0,64
14.1.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,03	80,00	2,40
14.1.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	150,00	0,75

Devizul: Amenajarea stratului de egalizare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
15.1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire.	m3			428,04
						86,40
15.1.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,26	0,00	0,00
15.1.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,10	220,00	22,44
15.1.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	220,00	279,40
15.1.4	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	20,00	5,00
15.1.5	7129020012800	Pavator	h-om	1,80	48,00	86,40
15.1.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,21	150,00	31,05
15.1.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	150,00	3,75
15.2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100 m2			3,75
						0,00
15.2.1	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	150,00	3,75
15.3	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2			16,15
						1,68
15.3.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,03	20,00	0,64
15.3.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03	48,00	1,68
15.3.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,02	400,00	7,28
15.3.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	150,00	2,73
15.3.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	210,00	3,82
15.4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			6 779,00
						0,00
15.4.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	6 500,00	6 695,00
15.4.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	280,00	84,00
15.5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t			1 282,39
						10,08
15.5.1	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 225,00	1 237,25
15.5.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	48,00	10,08
15.5.3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,04	150,00	5,99
15.5.4	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,13	150,00	19,95
15.5.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,03	280,00	9,13
15.6	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum.	100 m			1 087,72
						165,12
15.6.1	23203226000401	Bitum	t	0,07	6 500,00	455,00
15.6.2	9310060019930	Muncitor	h-om	3,44	48,00	165,12
15.6.3	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,67	280,00	467,60
15.7	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi.	m			6,27
						1,86
15.7.1	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,00	250,00	1,00
15.7.2	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,00	6 500,00	3,25
15.7.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,04	48,00	1,72
15.7.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,00	48,00	0,14
15.7.5	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,00	80,00	0,04
15.7.6	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,00	40,00	0,06
15.7.7	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,00	80,00	0,02
15.7.8	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,00	120,00	0,04

APROBAT:

Intocmit: Tehnologica Construct SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)


L.S.

Investitor: Consiliul Raional Calarasi

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Formularul nr. 3

Obiectivul: Consiliul Raional Calarasi

Obiectul: Lucrari de plombare a drumurilor publice locale din rl. Calarasi

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2020-05-05

Valoarea de deviz 7 534 998,13 (Lei)

Deviz: L338 - Drum de acces spre s. Hirova						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	182,00	48,00	8 736,00
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	590,83	48,00	28 359,84
Total manopera						37 095,84
Materiale						
1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	427,70	1 075,00	459 777,50
2	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	427,70	1 225,00	523 932,50
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	23,21	220,00	5 105,10
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	288,93	220,00	63 563,50
5	1421102200000	Nisip bitumat	t	27,30	0,00	0,00
6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	58,47	0,00	0,00
7	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	54,05	1 225,00	66 211,25
8	23203226000401	Bitum	t	4,21	6 500,00	27 382,55
9	23203226001101	Bitum	t	0,28	6 500,00	1 833,00
10	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	100,10	0,00	0,00
11	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	59,70	20,00	1 193,90
Total materiale						1 148 999,30
Utilaje						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	23,50	40,00	940,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	14,10	400,00	5 640,00
3	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,23	280,00	343,56
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,56	300,00	2 866,50
5	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	48,23	150,00	7 234,50
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	106,93	150,00	16 038,75
7	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	14,10	80,00	1 128,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	48,23	280,00	13 504,40
9	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	3,76	120,00	451,20
10	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,76	80,00	300,80
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,04	150,00	1 205,63
Total utilaje						49 653,34

Total		1 235 748,48
Asigurari sociale si medicale	22,50%	8 346,56
Total		1 244 095,04
Cheltuieli de regie	2,00%	24 881,90
Total		1 268 976,94
Beneficiu de deviz	1,00%	12 689,77
TOTAL Deviz fara TVA		1 281 666,71

Deviz: L339 R21 - Drum de acces spre s. Saseni

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129040010110	Asfaltator	h-om	210,97	48,00	10 126,56
2	9310060019930	Muncitor	h-om	30,16	48,00	1 447,44
Total manopera						11 574,00

Materiale

1	14221022055070	Beton asfaltic	t	61,11	1 225,00	74 853,63
2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	83,95	1 225,00	102 838,75
3	23203226000401	Bitum	t	0,31	6 500,00	2 008,50
4	23203226001101	Bitum	t	0,44	6 500,00	2 847,00
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	16,00	20,00	320,00
6	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,38	20,00	87,60
Total materiale						182 955,48

Utilaje

1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	36,50	40,00	1 460,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	21,90	400,00	8 760,00
3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	9,10	400,00	3 640,00
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,09	280,00	25,20
5	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,05	150,00	1 206,98
6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,41	150,00	362,09
7	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	21,90	80,00	1 752,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,97	280,00	552,24
9	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	5,84	120,00	700,80
10	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,84	80,00	467,20
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,10	210,00	1 911,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,75	150,00	1 912,50
Total utilaje						22 750,01

Total		217 279,49
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 604,15
Total		219 883,64
Cheltuieli de regie	2,00%	4 397,67
Total		224 281,31
Beneficiu de deviz	1,00%	2 242,81
TOTAL Deviz fara TVA		226 524,12

Deviz: L340 M5 - Drum de acces spre s. Meleseni

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

--	--	--	--	--	--	--

1	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,00	48,00	3 456,00
2	9310060019930	Muncitor	h-om	39,37	48,00	1 889,86
Total manopera						5 345,86
Materiale						
1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	67,68	1 075,00	72 756,00
2	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	67,68	1 225,00	82 908,00
3	11202062010361	Savura	m3	7,20	110,00	792,00
4	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,20	220,00	1 584,00
5	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	15,12	220,00	3 326,40
6	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	136,08	220,00	29 937,60
7	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,80	220,00	2 376,00
8	23203226000401	Bitum	t	0,67	6 500,00	4 351,75
9	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	22,44	20,00	448,80
Total materiale						198 480,55
Utilaje						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,20	280,00	54,60
2	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,66	300,00	497,52
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,68	150,00	1 152,00
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,63	150,00	1 144,80
5	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	19,51	150,00	2 926,80
6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,38	150,00	1 407,60
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,63	280,00	2 136,96
8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,86	200,00	371,52
9	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,76	0,00	0,00
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,10	150,00	465,12
Total utilaje						10 156,92
Total						213 983,33
Asigurări sociale și medicale				22,50%		1 202,82
Total						215 186,14
Cheltuieli de regie				2,00%		4 303,72
Total						219 489,87
Beneficiu de deviz				1,00%		2 194,90
TOTAL Deviz fara TVA						221 684,77

Deviz: L341 M5 - Drum de acces spre s. Tibirica						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	95,37	48,00	4 577,76
Total manopera						4 577,76
Materiale						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	37,95	1 225,00	46 488,75
2	23203226001101	Bitum	t	0,20	6 500,00	1 287,00
3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,98	20,00	39,60
Total materiale						47 815,35
Utilaje						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	16,50	40,00	660,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezării pînă la 1000 mm	h-ut	9,90	400,00	3 960,00
3	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	9,90	80,00	792,00
4	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	2,64	120,00	316,80

5	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,64	80,00	211,20
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,65	150,00	247,50
Total utilaje					6 187,50	
Total						58 580,61
Asigurari sociale si medicale				22,50%	1 030,00	
Total						59 610,61
Cheltuieli de regie				2,00%	1 192,21	
Total						60 802,82
Beneficiu de deviz				1,00%	608,03	
TOTAL Deviz fara TVA						61 410,85

Deviz: L343 - Drum de acces spre s. Raciula

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	274,55	48,00	13 178,40
Total manopera					13 178,40	
Materiale						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	109,25	1 225,00	133 831,25
2	23203226001101	Bitum	t	0,57	6 500,00	3 705,00
3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,70	20,00	114,00
Total materiale					137 650,25	
Utilaje						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	47,50	40,00	1 900,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	28,50	400,00	11 400,00
3	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	28,50	80,00	2 280,00
4	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	7,60	120,00	912,00
5	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	7,60	80,00	608,00
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,75	150,00	712,50
Total utilaje					17 812,50	
Total					168 641,15	
Asigurari sociale si medicale			22,50%		2 965,14	
Total					171 606,29	
Cheltuieli de regie			2,00%		3 432,13	
Total					175 038,42	
Beneficiu de deviz			1,00%		1 750,38	
TOTAL Deviz fara TVA					176 788,80	

Deviz: L345 - Drum de acces spre s. Frumoasa

Deviz: L545 - Drum de acces spre S. Frumosa

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	164,73	48,00	7 907,04
2	9310060019930	Muncitor	h-om	31,36	48,00	1 505,34
Total manopera					9 412,38	
Materiale						
1	14221022055070	Beton asfaltic	t	63,55	1 225,00	77 847,77

2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	65,55	1 225,00	80 298,75
3	23203226000401	Bitum	t	0,32	6 500,00	2 075,45
4	23203226001101	Bitum	t	0,34	6 500,00	2 223,00
5	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	16,64	20,00	332,80
6	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,42	20,00	68,40
Total materiale					162 846,17	
Utilaje						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	28,50	40,00	1 140,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	17,10	400,00	6 840,00
3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	9,46	400,00	3 785,60
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,09	280,00	26,04
5	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,37	150,00	1 255,25
6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,51	150,00	376,58
7	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	17,10	80,00	1 368,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,05	280,00	574,33
9	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	4,56	120,00	547,20
10	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,56	80,00	364,80
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,46	210,00	1 987,44
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,31	150,00	1 847,10
Total utilaje					20 112,34	
Total						
Asigurari sociale si medicale				22,50%	2 117,78	
Total					194 488,68	
Cheltuieli de regie				2,00%	3 889,77	
Total					198 378,45	
Beneficii de deviz				1,00%	1 983,78	
TOTAL Deviz fara TVA					200 362,23	

Deviz: L347 - Drum de acces spre s. Niscani

DEVIZIILE - Plan de acces spre S. Nisipuri						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	109,36	48,00	5 249,28
2	9310060019930	Muncitor	h-om	40,39	48,00	1 938,67
Total manopera					7 187,95	
Materiale						
1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	37,60	1 075,00	40 420,00
2	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	37,60	1 225,00	46 060,00
3	11202062010361	Savura	m3	4,00	110,00	440,00
4	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,00	220,00	880,00
5	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,08	220,00	2 217,60
6	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	75,60	220,00	16 632,00
7	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,00	220,00	1 320,00
8	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,40	0,00	0,00
9	14221022055070	Beton asfaltic	t	36,66	1 225,00	44 912,18
10	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	27,60	1 225,00	33 810,00
11	23203226000401	Bitum	t	0,56	6 500,00	3 615,30
12	23203226001101	Bitum	t	0,14	6 500,00	936,00
13	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,80	0,00	0,00
14	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	9,60	20,00	192,00
15	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,00	20,00	280,00
Total materiale					191 715,08	

Utilaje						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	12,00	40,00	480,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	7,20	400,00	2 880,00
3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	5,46	400,00	2 184,00
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,16	280,00	45,36
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,98	300,00	292,80
6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,27	150,00	640,80
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,24	150,00	636,00
8	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,67	150,00	2 350,19
9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,81	150,00	1 021,26
10	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,20	80,00	576,00
11	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,42	280,00	1 518,55
12	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,03	200,00	206,40
13	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,92	120,00	230,40
14	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,42	0,00	0,00
15	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,92	80,00	153,60
16	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,46	210,00	1 146,60
17	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,40	150,00	1 259,40
Total utilaje					15 621,35	
Total					214 524,37	
Asigurari sociale si medicale			22,50%		1 617,29	
Total					216 141,66	
Cheltuieli de regie			2,00%		4 322,83	
Total					220 464,50	
Beneficiu de deviz			1,00%		2 204,64	
TOTAL Deviz fara TVA					222 669,14	

Deviz: L348 R1 - Pitusca - Varzarestii Noi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	588,69	48,00	28 257,26
Total manopera					28 257,26	
Materiale						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	234,26	1 225,00	286 962,38
2	23203226001101	Bitum	t	1,22	6 500,00	7 944,30
3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,22	20,00	244,44
Total materiale					295 151,12	
Utilaje						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	101,85	40,00	4 074,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	61,11	400,00	24 444,00
3	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	61,11	80,00	4 888,80
4	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	16,30	120,00	1 955,52
5	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,30	80,00	1 303,68
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,19	150,00	1 527,75
Total utilaje					38 193,75	
Total					361 602,13	
Asigurari sociale si medicale			22,50%		6 357,88	
Total					367 960,01	
Cheltuieli de regie			2,00%		7 359,20	
Total					375 319,21	

Beneficiu de deviz	1,00%	3 753,19
TOTAL Deviz fara TVA		379 072,41

Deviz: L348.1 - Drum de acces spre s. Pitusca

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	20000883	Muncitor	h-om	28,62	48,00	1 373,66
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	242,76	48,00	11 652,48
3	9310060019930	Muncitor	h-om	20,84	48,00	1 000,14
Total manopera					14 026,28	

Materiale

1	14221022055070	Beton asfaltic	t	100,21	1 225,00	122 759,95
2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	96,60	1 225,00	118 335,00
3	23203226000401	Bitum	t	0,50	6 500,00	3 280,55
4	23203226001101	Bitum	t	0,50	6 500,00	3 276,00
5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	26,24	20,00	524,80
6	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,04	20,00	100,80
Total materiale					248 277,10	

Utilaje

1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	42,00	40,00	1 680,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezării pînă la 1000 mm	h-ut	25,20	400,00	10 080,00
3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	14,92	400,00	5 969,60
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,15	280,00	41,16
5	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	13,20	150,00	1 979,44
6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,96	150,00	593,83
7	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	25,20	80,00	2 016,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,23	280,00	905,68
9	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	6,72	120,00	806,40
10	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	6,72	80,00	537,60
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	14,92	210,00	3 134,04
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,12	150,00	2 868,60
Total utilaje					30 612,35	

Total		292 915,73
Asigurari sociale si medicale	22,50%	3 155,91
Total		296 071,64
Cheltuieli de regie	2,00%	5 921,43
Total		301 993,07
Beneficii de deviz	1,00%	3 019,93
TOTAL Deviz fara TVA		305 013,00

Deviz: L351 R1 - Drum de acces spre s. Sipoteni

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129040010110	Asfaltator	h-om	250,28	48,00	12 013,44
Total manopera					12 013,44	

Materiale

--	--	--	--	--	--	--

1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	94,00	1 075,00	101 050,00
2	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	94,00	1 225,00	115 150,00
3	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,00	0,00	0,00
4	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	59,80	1 225,00	73 255,00
5	23203226000401	Bitum	t	0,93	6 500,00	6 025,50
6	23203226001101	Bitum	t	0,31	6 500,00	2 028,00
7	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,00	0,00	0,00
8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,12	20,00	62,40
Total materiale					297 570,90	

Utilaje

1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	26,00	40,00	1 040,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	15,60	400,00	6 240,00
3	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,27	280,00	75,60
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,60	150,00	1 590,00
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,60	150,00	1 590,00
6	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	15,60	80,00	1 248,00
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,60	280,00	2 968,00
8	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	4,16	120,00	499,20
9	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,16	80,00	332,80
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,85	150,00	427,50
Total utilaje					16 011,10	

Total		325 595,44
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 703,02
Total		328 298,46
Cheltuieli de regie	2,00%	6 565,97
Total		334 864,43
Beneficiu de deviz	1,00%	3 348,64
TOTAL Deviz fara TVA		338 213,08

Deviz: L352 G95 - Petiteni - Volcinet

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	578,00	48,00	27 744,00
Total manopera					27 744,00	
Materiale						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	230,00	1 225,00	281 750,00
2	23203226001101	Bitum	t	1,20	6 500,00	7 800,00
3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,00	20,00	240,00
Total materiale					289 790,00	
Utilaje						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	100,00	40,00	4 000,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	60,00	400,00	24 000,00
3	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	60,00	80,00	4 800,00
4	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	16,00	120,00	1 920,00
5	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,00	80,00	1 280,00
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,00	150,00	1 500,00
Total utilaje					37 500,00	
Total					355 034,00	
Asigurari sociale si medicale			22,50%		6 242,40	

Total		361 276,40
Cheltuieli de regie	2,00%	7 225,53
Total		368 501,93
Beneficiu de deviz	1,00%	3 685,02
TOTAL Deviz fara TVA		372 186,95

Deviz: L352.1 - Drum de acces spre s. Novaci

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129040010110	Asfaltator	h-om	228,31	48,00	10 958,88
Total manopera						10 958,88

Materiale

1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	90,85	1 225,00	111 291,25
2	23203226001101	Bitum	t	0,47	6 500,00	3 081,00
3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,74	20,00	94,80
Total materiale						114 467,05

Utilaje

1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	39,50	40,00	1 580,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	23,70	400,00	9 480,00
3	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	23,70	80,00	1 896,00
4	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	6,32	120,00	758,40
5	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,32	80,00	505,60
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,95	150,00	592,50
Total utilaje						14 812,50

Total		140 238,43
Asigurari sociale si medicale	22,50%	2 465,75
Total		142 704,18
Cheltuieli de regie	2,00%	2 854,08
Total		145 558,26
Beneficiu de deviz	1,00%	1 455,58
TOTAL Deviz fara TVA		147 013,84

Deviz: L352.2 - Drum de acces spre s. Telemeuti

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129040010110	Asfaltator	h-om	216,75	48,00	10 404,00
Total manopera						10 404,00

Materiale

1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	86,25	1 225,00	105 656,25
2	23203226001101	Bitum	t	0,45	6 500,00	2 925,00
3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,50	20,00	90,00
Total materiale						108 671,25

Utilaje

1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	37,50	40,00	1 500,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	22,50	400,00	9 000,00

3	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	22,50	80,00	1 800,00
4	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	6,00	120,00	720,00
5	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,00	80,00	480,00
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,75	150,00	562,50
Total utilaje					14 062,50	
Total					133 137,75	
Asigurari sociale si medicale			22,50%		2 340,90	
Total					135 478,65	
Cheltuieli de regie			2,00%		2 709,57	
Total					138 188,22	
Beneficii de deviz			1,00%		1 381,88	
TOTAL Deviz fara TVA					139 570,11	

Deviz: L353 - Drum de acces spre s. Tuzara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	260,10	48,00	12 484,80
Total manopera					12 484,80	
Materiale						
1	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	103,50	1 225,00	126 787,50
2	23203226001101	Bitum	t	0,54	6 500,00	3 510,00
3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,40	20,00	108,00
Total materiale					130 405,50	
Utilaje						
1	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	45,00	40,00	1 800,00
2	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	27,00	400,00	10 800,00
3	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	27,00	80,00	2 160,00
4	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	7,20	120,00	864,00
5	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	7,20	80,00	576,00
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,50	150,00	675,00
Total utilaje					16 875,00	
Total					159 765,30	
Asigurari sociale si medicale			22,50%		2 809,08	
Total					162 574,38	
Cheltuieli de regie			2,00%		3 251,49	
Total					165 825,87	
Beneficiu de deviz			1,00%		1 658,26	
TOTAL Deviz fara TVA					167 484,13	

Deviz: Amenajarea stratului de egalizare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	54,00	48,00	2 592,00
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	107,40	48,00	5 155,20
3	9310060019930	Muncitor	h-om	797,95	48,00	38 301,50
Total manopera					46 048,70	

Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,06	220,00	673,20
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,10	220,00	8 382,00
3	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	12,00	250,00	3 000,00
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,68	0,00	0,00
5	14221022055070	Beton asfaltic	t	1 319,87	1 225,00	1 616 838,30
6	23203226000401	Bitum	t	9,47	6 500,00	61 583,60
7	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	1,50	6 500,00	9 750,00
8	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	345,60	20,00	6 912,00
9	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,50	20,00	150,00
Total materiale					1 707 289,10	
Utilaje						
1	2875277410003	Compresor manual	h-ut	4,50	40,00	180,00
2	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	196,56	400,00	78 624,00
3	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	68,74	280,00	19 248,32
4	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	1,50	80,00	120,00
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,21	150,00	931,50
6	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	173,80	150,00	26 070,66
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	52,14	150,00	7 821,20
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	42,60	280,00	11 928,47
9	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,90	120,00	108,00
10	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,90	80,00	72,00
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	196,56	210,00	41 277,60
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	197,58	150,00	29 637,00
Total utilaje					216 018,75	
Total					1 969 356,55	
Asigurari sociale si medicale			22,50%		10 360,96	
Total					1 979 717,51	
Cheltuieli de regie			2,00%		39 594,35	
Total					2 019 311,86	
Beneficiu de deviz			1,00%		20 193,12	
TOTAL Deviz fara TVA					2 039 504,98	
Total					6 279 165,11	
TVA			20%		1 255 833,02	
TOTAL Deviz					7 534 998,13	

Intocmit: Tehnologica Construct SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Consiliul Raional Calarasi
(functia, semnatura, numele, prenumele)