

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775460428087/ 21593891 din 06.04.2026							
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat și instalarea acestora							
Nr lot	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aparat de aer condiționat și instalarea lor	MIDEA AG11A- 09HRDN8I	China	Midea	<p>Climatizor cu instalare Iarna -Vara Capacitate de racire:Se masoara in BTU, pentru suprafata de 15-25mp Tehnologie Invertor:Obliatorie pentru consum redus de energie si zgomot minim. Clasa Energetica: Minim A+ Functii: Racire, Incalzire Nivel de zgomot: Maxim 20-25dB pentru unitatea interioara (modul silentios) si maxim 50-60dB pentru unitatea exterioara. Regim functionare:(-15C...+43C) Accesorii (Telecomanda, suporti perete unitate externa) Termen de livrare si instalare (Maxim 5-20 zile lucratoare) Garantie-24 Luni pentru aparat si manopera. In cazul a 9 birouri amplasate in partea exterioara a cladirii, aparatul extern si scurerea de la aparatele de aer conditionat urmeaza sa fie trasa in partea interioara a cladirii. Cablul electric care conecteaza aparatul de aer conditionat urmeaza sa fie acoperit cu canal de cablu din plastic.</p>	<p>Climatizor cu instalare Iarna -Vara Capacitate de racire:Se masoara in BTU, pentru suprafata de 15-25mp Tehnologie Invertor:Obliatorie pentru consum redus de energie si zgomot minim. Clasa Energetica: Minim A+ Functii: Racire, Incalzire Nivel de zgomot: Maxim 23 dB pentru unitatea interioara (modul silentios) si maxim 56 dB pentru unitatea exterioara. Regim functionare:(-15C...+43C) Accesorii (Telecomanda, suporti perete unitate externa) Termen de livrare si instalare (Maxim 5-20 zile lucratoare) Garantie-24 Luni pentru aparat si manopera. In cazul a 9 birouri amplasate in partea exterioara a cladirii, aparatul extern si scurerea de la aparatele de aer conditionat urmeaza sa fie trasa in partea interioara a cladirii. Cablul electric care conecteaza aparatul de aer conditionat urmeaza sa fie acoperit cu canal de cablu din plastic.</p>	

Semnat
Andronic Vitalie
Administrator
SRL „VICAVIT COM „
17.04.2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775460428087/ 21593891 din 06.04.2026
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat și instalarea acestora

Nr lot	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Aparat de aer condiționat și instalarea lor	buc	15	8400	10080	126000	151200	În termen de 5-20 zile lucratoare din data semnării contractului
TOTAL									

Semnat
Andronic Vitalie
Administrator
SRL „VICAVIT COM „
17.04.2026

