

Lucrari de reparatii la sala de mese - festivitati a IP LT Constantin Stere

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 445 010,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) | m2 | 194,0000 | 11,75 11,00 | 2 279,50 2 134,00 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, plasaaj, PFL, PAS etc.(Desfacerea plasaajului csenei). (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д. | m2 | 9,0000 | 47,00 47,00 | 423,00 423,00 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 | 4,4000 | 21,00 21,00 | 92,40 92,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 794,90 |
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | 2 794,90 2 649,40 |
| | | 2. Lucrari de terasamente | | | | |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности | 100 m3 | 0,3000 | 3 100,50 0,00 | 930,15 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
| | | II категории) | | | | |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km. (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км) | t | 48,0000 | 22,40 0,00 | 1 075,20 0,00 |
| 6 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m. (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м) | t | 60,0000 | 51,50 51,50 | 3 090,00 3 090,00 |
| 7 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) | m3 | 30,0000 | 9,00 9,00 | 270,00 270,00 |
| 8 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом) | 100m2 | 1,9400 | 3 039,60 340,50 | 5 896,82 660,57 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 0,6000 | 1 053,95 441,00 | 632,37 264,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 894,54 |
| | | Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu | | | | 11 894,54 4 285,17 |
| | | 3. Pardoseli | | | | |
| 10 | CC03C1 | Montare plase sudate la ipardoseli.(Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm) | kg | 383,0000 | 32,79 1,75 | 12 558,57 670,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|----------|-----------------|------------------------|
| | | (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте более 35 м включительно) | | | | |
| 11 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 15/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, cu plase sudate 4VR 100X100 MM in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Полы из бетона C25/20 (Bc25/B330), износостойкие, толщиной 10 см, клетками 100 x100 см, со швами 10мм, залитыми горячим битумом, затертые, без отделочного слоя, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 194,0000 | 328,89 72,50 | 63 804,66 14 065,00 |
| 12 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) | m2 | 194,0000 | 18,09 2,00 | 3 508,49 388,00 |
| 13 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофибробетона, толщиной 100 мм (полы)) | m2 | 194,0000 | 151,92 32,90 | 29 471,98 6 382,60 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 194,0000 | 83,93 35,00 | 16 282,42 6 790,00 |
| 15 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport | m2 | 194,0000 | 304,91 55,00 | 59 153,36 10 670,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| | | din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm.(Culoarea gresiei se va coordona cu #Beneficiarul Grosimea gresiei nu mai mică de 10mm) (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 600 x 600 мм) | | | | |
| 16 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) | m | 56,0000 | 73,59 42,50 | 4 121,04 2 380,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 188 900,52 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 188 900,52 41 345,85 |
| | | 4. Scena. | | | | |
| 17 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) | m2 | 2,1000 | 294,81 155,00 | 619,10 325,50 |
| 18 | RpCR12B1 | Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei (Окраска деревянных изделий площадью до 20 м2 на месте работы, масляным лаком) | m2 | 2,1000 | 64,47 54,50 | 135,39 114,45 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 754,49 |
| | | Total Scena. Inclusiv salariu | | | | 754,49 439,95 |
| | | 5. Camera nr.1 pe scena | | | | |
| 19 | RpCR41A Aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых | m2 | 24,6000 | 11,00 11,00 | 270,60 270,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|-------------------|----------------------|
| | | фасадов от известковой краски) | | | | |
| 20 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane frrg izolatoie, plane, cu ongluimea ponr la 4 m .(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) | m2 | 4,8000 | 240,94 95,50 | 1 156,50 458,40 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 24,6000 | 5,20 1,50 | 127,92 36,90 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 24,6000 | 93,44 61,00 | 2 298,70 1 500,60 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 24,6000 | 34,40 27,50 | 846,28 676,50 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 29,4000 | 5,20 1,50 | 152,88 44,10 |
| 25 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat. (Внутренняя окраска полимеровинилакриловыми вододисперсионными красками, механизированная, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, заштукатуренной и затертой) | m2 | 29,4000 | 55,88 21,50 | 1 643,01 632,10 |
| 26 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor | m2 | 1,7500 | 2 666,05 45,50 | 4 665,58 79,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 161,47 |
| | | Total Camera nr.1 pe scena Inclusiv salariu | | | | 11 161,47 3 698,83 |
| | | 6. Camera nr. 2 de pe scena | | | | |
| 27 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски) | m2 | 24,6000 | 11,00 11,00 | 270,60 270,60 |
| 28 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane firg izolatoie, plane, cu ongluimea ponr la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) | m2 | 4,8000 | 240,94 95,50 | 1 156,50 458,40 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 24,6000 | 5,20 1,50 | 127,92 36,90 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 24,6000 | 93,44 61,00 | 2 298,70 1 500,60 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe | m2 | 24,6000 | 34,40 | 846,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | | | 27,50 | 676,50 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 29,4000 | 5,20 1,50 | 152,88 44,10 |
| 33 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat. (Внутренняя окраска полимеровинилакриловыми вододисперсионными красками, механизированная, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, заштукатуренной и затертой) | m2 | 29,4000 | 55,88 21,50 | 1 643,01 632,10 |
| 34 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,7500 | 2 666,05 45,50 | 4 665,58 79,63 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 161,47 |
| | | Total Camera nr. 2 de pe scena Inclusiv salariu | | | | 11 161,47 3 698,83 |
| | | 7. Camera nr. 3 de pe scena | | | | |
| 35 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов | m2 | 42,5600 | 11,00 11,00 | 468,16 468,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|-------------------|----------------------|
| | | от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски) | | | | |
| 36 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane firg izolatoie, plane, cu ongluimea pona la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) | m2 | 12,0000 | 240,94 95,50 | 2 891,26 1 146,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 42,5600 | 5,20 1,50 | 221,31 63,84 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 42,5600 | 93,44 61,00 | 3 976,94 2 596,16 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | 42,5600 | 34,40 27,50 | 1 464,14 1 170,40 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | 54,5600 | 5,20 1,50 | 283,71 81,84 |
| 41 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat. (Внутренняя окраска полимеровинилакриловыми вододисперсионными красками, механизированная, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, заштукатуренной и затертой) | m2 | 54,5600 | 55,88 21,50 | 3 049,08 1 173,04 |
| 42 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile | m2 | 1,7500 | 2 666,05 45,50 | 4 665,58 79,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| | | si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 17 020,18 |
| | | Total Camera nr. 3 de pe scena Inklusiv salariu | | | | 17 020,18 6 779,07 |
| | | 8. Scari. | | | | |
| 43 | CN09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn. (Внутренние прямые лестницы из лиственного дерева (дуб, бук, вяз) любой длины, ступени и подступени из дерева) | m | 35,0000 | 579,95 192,50 | 20 298,25 6 737,50 |
| 44 | RpCP13A | Instalarea balustradelor, instalate pe scari din otel de inox teava cu d40x3mm (bara de sprijin) si teava d 12x1,5 mm 3linii (grile decorative) (Ремонт металлических решеток и решеток для окон, балюстрад, лестниц или балконов, простые, из круглой стали и трубы, с заменой металлического материала) | kg | 41,0000 | 107,36 5,00 | 4 401,76 205,00 |
| 45 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Окраска деревянных изделий из дуба 1 слоем масляной краски и 1 слоем лака) | m2 | 18,0000 | 55,80 30,00 | 1 004,40 540,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 25 704,41 |
| | | Total Scari. Inklusiv salariu | | | | 25 704,41 7 482,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--------------------------------|--------|---|---|-------------------|
| | | Total | Lei | | | 269 391,98 |
| | | Asigurarea sociale si medicale | 24 % | | | 16 891,10 |
| | | Cheltuieli de transport | 10 % | | | 19 263,74 |
| | | Cheltuieli directe | | | | 305 546,82 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | | | 44 304,29 |
| | | Total | | | | 349 851,11 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 20 991,07 |
| | | Total | | | | 370 842,18 |
| | | TVA | 20 % | | | 74 168,44 |
| | | Total deviz: | | | | 445 010,62 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 70 379,60 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii la sala de mese - festivitati a IP LT
Constantin Stere

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 445 010,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 8,7500 | 50,00 | 437,50 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8400 | 50,00 | 42,00 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 41,2920 | 50,00 | 2 064,60 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 111,9472 | 50,00 | 5 597,36 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 252,2000 | 50,00 | 12 610,00 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,5750 | 50,00 | 478,75 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,2525 | 50,00 | 212,64 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 371,8000 | 50,00 | 18 590,00 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,3400 | 50,00 | 1 067,00 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,7600 | 50,00 | 388,00 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 67,9874 | 50,00 | 3 399,37 |
| 12. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,2800 | 50,00 | 164,00 |
| 13. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 125,7990 | 50,00 | 6 289,95 |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 85,7034 | 50,00 | 4 285,17 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 99,9960 | 50,00 | 4 999,80 |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,9740 | 50,00 | 298,70 |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 189,0952 | 50,00 | 9 454,76 |
| Total manopera | | | | | | 70 379,60 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 1329 | Teevi inox d12x1,5mm | kg | 7,9950 | 100,00 | 799,50 |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 9,8940 | 500,00 | 4 947,00 |
| 3. | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 58,2000 | 7,30 | 424,86 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,4840 | 350,00 | 2 969,40 |
| 5. | 1421302200467 | Concentrat celular | l | 48,9850 | 50,00 | 2 449,25 |
| 6. | 1421302200468 | Fibra din polipropilena tip S | kg | 7,8376 | 150,00 | 1 175,64 |
| 7. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 2,0310 | 40,00 | 81,24 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,6310 | 1,00 | 6,63 |
| 9. | 2010102904440 | Dulapi de foioase | m3 | 2,2050 | 6 000,00 | 13 230,00 |
| 10. | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 194,0000 | 23,00 | 4 462,00 |
| 11. | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 194,0000 | 4,50 | 873,00 |
| 12. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 918,8000 | 0,05 | 195,94 |
| 13. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 114,9000 | 1,00 | 114,90 |
| 14. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,2500 | 2 500,00 | 13 125,00 |
| 15. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 0,9797 | 1,20 | 1,18 |
| 16. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 35,8182 | 1,20 | 42,98 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 17. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1 m livrabil in dep S 2340 | kg | 19,4000 | 4,50 | 87,30 |
| 18. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0194 | 4 500,00 | 87,30 |
| 19. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0630 | 25,00 | 1,57 |
| 20. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5400 | 25,00 | 13,50 |
| 21. | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 58,2000 | 38,00 | 2 211,60 |
| 22. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 29,1000 | 25,00 | 727,50 |
| 23. | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 194,0000 | 15,00 | 2 910,00 |
| 24. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,8875 | 110,00 | 317,64 |
| 25. | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 1,5675 | 110,00 | 172,42 |
| 26. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 30,7680 | 23,00 | 707,66 |
| 27. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 2,8800 | 75,00 | 216,00 |
| 28. | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 68,0160 | 45,00 | 3 060,72 |
| 29. | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| 30. | 2430126105072 | Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706 | kg | 0,1050 | 55,00 | 5,77 |
| 31. | 24302261000001 | Fuga | kg | 80,3354 | 28,00 | 2 249,39 |
| 32. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2104 | 28,00 | 5,89 |
| 33. | 2430226100801 | Grund din acril | kg | 29,3910 | 34,00 | 999,29 |
| 34. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,8994 | 28,00 | 53,19 |
| 35. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 3,6420 | 25,00 | 91,05 |
| 36. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,0131 | 265,00 | 268,47 |
| 37. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 5,8829 | 5,50 | 32,36 |
| 38. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 16,4438 | 1,50 | 24,66 |
| 39. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 51,0138 | 1,50 | 76,51 |
| 40. | 2651122100000 | Ciment | kg | 5 878,2000 | 2,50 | 14 695,50 |
| 41. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5,6000 | 2,50 | 14,00 |
| 42. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 639,6680 | 2,50 | 6 599,16 |
| 43. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8417 | 3,70 | 3,11 |
| 44. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 655,1664 | 4,20 | 2 751,69 |
| 45. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 96,7975 | 6,50 | 629,19 |
| 46. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 201,8182 | 200,00 | 40 363,64 |
| 47. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 22,7934 | 50,00 | 1 139,67 |
| 48. | 2663102100001-1520 | Beton clasa..C 15/20 (Bc 25/B 330) | m3 | 19,8850 | 2 000,00 | 39 770,00 |
| 49. | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно | m3 | 6,6820 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 254,0160 | 4,20 | 5 266,87 |
| 51. | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,8938 | 150,00 | 284,07 |
| 52. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 57,1200 | 23,00 | 1 313,76 |
| 53. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,6500 | 5,00 | 38,25 |
| 54. | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 18,3750 | 18,00 | 330,75 |
| 55. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,9150 | 18,00 | 34,47 |
| 56. | 2710703519894-40 | Teava inox, cu d40 x3mm | kg | 33,0050 | 100,00 | 3 300,50 |
| 57. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 19,9497 | 17,00 | 339,15 |
| 58. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 47,7576 | 25,00 | 1 193,94 |
| 59. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,8300 | 35,00 | 134,05 |
| 60. | 2812106306003 | Profil din metal usor | m | 137,1580 | 23,00 | 3 154,63 |
| 61. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 386,8300 | 30,00 | 11 604,90 |
| 62. | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,2050 | 55,00 | 11,27 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|----------|-------|-------------------|
| 63. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,0000 | 0,60 | 12,60 |
| 64. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 351,4526 | 0,60 | 210,87 |
| 65. | 2874125884865 | Nit cu cap semirotond 4 x 20 OL34 S 797 | kg | 0,0820 | 55,00 | 4,51 |
| 66. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5250 | 5,00 | 2,62 |
| 67. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2500 | 3,00 | 15,75 |
| 68. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,7311 | 20,00 | 54,61 |
| 69. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,2374 | 20,00 | 44,75 |
| 70. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,2560 | 5,00 | 51,28 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 192 637,37 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 12,4696 | 65,00 | 810,52 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 6,4602 | 25,00 | 161,51 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0388 | 25,00 | 0,97 |
| 4. | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 9,1180 | 15,00 | 136,77 |
| 5. | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,4100 | 15,00 | 6,15 |
| 6. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,6400 | 30,00 | 49,20 |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 37,5754 | 25,00 | 939,40 |
| 8. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,4682 | 25,00 | 36,71 |
| 9. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 13,1920 | 25,00 | 329,80 |
| 10. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,4310 | 650,00 | 930,15 |
| 11. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,1640 | 650,00 | 756,60 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,3280 | 65,00 | 151,32 |
| 13. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,8412 | 25,00 | 96,03 |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,8096 | 65,00 | 637,62 |
| 15. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,1340 | 30,00 | 64,02 |
| 16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,7216 | 25,00 | 193,04 |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,0720 | 350,00 | 1 075,20 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 6 375,01 |

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 269 391,98 |
| Asigurarea sociale si medicale | 24 % | 16 891,10 |
| Cheltuieli de transport | 10 % | 19 263,74 |
| Cheltuieli directe | | 305 546,82 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 44 304,29 |
| Total | | 349 851,11 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 20 991,07 |
| Total | | 370 842,18 |
| TVA | 20 % | 74 168,44 |

Total deviz:

445 010,62

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii la sala de mese - Investitor
festivitati a IP LT Constantin Stere

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) | m2 | | | 11,75 11,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Desfacerea placajului csenei). (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.) | m2 | | | 47,00 47,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, gulou, masti, etc.). (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 | | | 21,00 21,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | | 2. Lucrari de terasamente | | | | |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 | | | 3 100,50 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 650,00 | 3 100,50 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km. (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км) | t | | | 22,40 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 350,00 | 22,40 |
| 6 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m. (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м) | t | | | 51,50 51,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0300 | 50,00 | 51,50 |
| 7 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) | m3 | | | 9,00 9,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 50,00 | 9,00 |
| 8 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | | | 3 039,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
| | | (Уплотнение грунта с бумом) | | | | 340,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 50,00 | 340,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 | 500,00 | 2 550,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 65,00 | 139,10 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | | | 1 053,95 441,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 50,00 | 441,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 65,00 | 612,95 |
| | | 3. Pardoseli | | | | |
| 10 | CC03C1 | Montare plase sudate la ipardoselii.(Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте более 35 м включительно) | kg | | | 32,79 1,75 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 50,00 | 1,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 30,00 | 30,30 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| 11 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 15/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, cu plase sudate 4VR 100X100 MM in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Полы из бетона C25/20 (Bc25/B330), износостойкие, толщиной 10 см, клетками 100 x100 см, со швами 10мм, залитыми горячим битумом, затертые, без отделочного слоя, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | | | 328,89 72,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 | 50,00 | 65,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 2663102100001-1520 | Beton clasa..C 15/20 (Bc 25/B 330) | m3 | 0,1025 | 2 000,00 | 205,00 |
| | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
| | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,3000 | 7,30 | 2,19 |
| | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 650,00 | 3,90 |
| 12 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) | m2 | | | 18,09 2,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 | 4 500,00 | 0,45 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 | 4,50 | 0,45 |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 | 38,00 | 11,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 | 25,00 | 0,01 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 | 30,00 | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 13 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). (Устройство тепло- и звукоизоляции из монолитного пенофибробетона, толщиной 100 мм (полы)) | m2 | | | 151,92 32,90 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6580 | 50,00 | 32,90 |
| | 2651122100000 | Ciment | kg | 30,0000 | 2,50 | 75,75 |
| | 1421302200467 | Concentrat celular | l | 0,2500 | 50,00 | 12,62 |
| | 1421302200468 | Fibra din polipropilena tip S | kg | 0,0400 | 150,00 | 6,06 |
| | 2812106306003 | Profil din metal usor | m | 0,7000 | 23,00 | 16,26 |
| | 2430226100801 | Grund din acril | kg | 0,1500 | 34,00 | 5,15 |
| | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 0,0080 | 110,00 | 0,89 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 0,0050 | 1,20 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,07 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0324 | 25,00 | 0,81 |
| | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,0470 | 15,00 | 0,70 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 83,93 35,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 65,00 | 0,78 |
| 15 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm.(Culoarea gresiei se va coordona cu #Beneficiarul Grosimea gresiei nu mai mică de 10mm) (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 600 x 600 мм) | m2 | | | 304,91 55,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 50,00 | 55,00 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 208,06 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 4,20 | 27,15 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 28,00 | 11,59 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,01 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 25,00 | 0,04 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 25,00 | 0,42 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 25,00 | 1,57 |
| 16 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) | m | | | 73,59 42,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,50 | 5,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 350,00 | 2,10 |
| | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 23,00 | 23,46 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,50 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 4. Scena. | | | | |
| 17 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in | m2 | | | 294,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) | | | | 155,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 | 50,00 | 122,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 0,9000 | 150,00 | 135,27 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 28,00 | 2,80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 3,70 | 1,48 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 18 | RpCR12B1 | Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei (Окраска деревянных изделий площадью до 20 м2 на месте работы, масляным лаком) | m2 | | | 64,47 |
| | | | | | | 54,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0900 | 50,00 | 54,50 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,1100 | 40,00 | 4,40 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2430126105072 | Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706 | kg | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2500 | 5,00 | 1,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 1,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | 5. Camera nr.1 pe scena | | | | |
| 19 | RpCR41A Aplicativ | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски) | m2 | | | 11,00 |
| | | | | | | 11,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| 20 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane frg izoloaie, plane, cu onrloimea pong la 4 m .(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) | m2 | | | 240,94 |
| | | | | | | 95,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 50,00 | 95,50 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 50,00 | 52,76 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 17,00 | 15,70 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 25,00 | 55,27 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 1,50 | 3,54 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 1,50 | 1,14 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 5,50 | 1,50 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 28,00 | 2,46 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 1,20 | 1,99 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,60 | 9,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 25,00 | 0,11 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 25,00 | 1,19 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | | | 5,20 |
| | | | | | | 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 93,44 |
| | | | | | | 61,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | | | 34,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | | | | 27,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | | | 5,20 |
| | | | | | | 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 25 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat. (Внутренняя окраска полимеровинилакриловыми вододисперсионными красками, механизированная, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, заштукатуренной и затертой) | m2 | | | 55,88 |
| | | | | | | 21,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4300 | 50,00 | 21,50 |
| | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,6000 | 45,00 | 27,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1100 | 65,00 | 7,15 |
| 26 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 666,05 |
| | | | | | | 45,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 50,00 | 40,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 110,00 | 60,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 265,00 | 51,14 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 6. Camera nr. 2 de pe scena | | | | |
| 27 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul Autoturn) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски) | m2 | | | 11,00 |
| | | | | | | 11,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| 28 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane frnt izolatioie, plane, cu inaltimea pona la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) | m2 | | | 240,94 |
| | | | | | | 95,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 50,00 | 95,50 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 50,00 | 52,76 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 17,00 | 15,70 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 25,00 | 55,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|-------|-------------------|
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2,3500 | 1,50 | 3,54 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 1,50 | 1,14 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 5,50 | 1,50 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 28,00 | 2,46 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 1,20 | 1,99 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,60 | 9,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 25,00 | 0,11 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 25,00 | 1,19 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | | | 5,20 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 93,44 61,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | | | 34,40 27,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | | | 5,20 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 33 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat. (Внутренняя окраска полимеровинилакриловыми вододисперсионными красками, механизированная, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, заштукатуренной и затертой) | m2 | | | 55,88 21,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4300 | 50,00 | 21,50 |
| | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,6000 | 45,00 | 27,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1100 | 65,00 | 7,15 |
| 34 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 666,05 45,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 50,00 | 40,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 110,00 | 60,50 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1930 | 265,00 | 51,14 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 7. Camera nr. 3 de pe scena | | | | |
| 35 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul Autotururi) (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски) | m2 | | | 11,00 11,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 | 50,00 | 11,00 |
| 36 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane frnt izolaoie, plane, cu onltoimea ponr la 4 m (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) | m2 | | | 240,94 95,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 50,00 | 95,50 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 50,00 | 52,76 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 17,00 | 15,70 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 25,00 | 55,27 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 1,50 | 3,54 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 1,50 | 1,14 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 5,50 | 1,50 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 28,00 | 2,46 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 1,20 | 1,99 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,60 | 9,76 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 25,00 | 0,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 25,00 | 1,19 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | | | 5,20 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | | | 93,44 61,00 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4,20 | 29,99 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | m2 | | | 34,40 27,50 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,50 | 6,86 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков). | m2 | | | 5,20 1,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 41 | CN09B1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de | m2 | | | 55,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | | copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat. (Внутренняя окраска полимеровинилакриловыми вододисперсионными красками, механизированная, в 3 слоя, по бетонной поверхности или кладке, заштукатуренной и затертой) | | | | 21,50 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4300 | 50,00 | 21,50 |
| | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,6000 | 45,00 | 27,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,12 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1100 | 65,00 | 7,15 |
| 42 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | | | 2 666,05 45,50 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 50,00 | 40,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretana | kg | 0,5500 | 110,00 | 60,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 265,00 | 51,14 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 8. Scari. | | | | |
| 43 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn. (Внутренние прямые лестницы из лиственного дерева (дуб, бук, вяз) любой длины, ступени и подступени из дерева) | m | | | 579,95 192,50 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3000 | 50,00 | 165,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2010102904440 | Dulapi de foioase | m3 | 0,0600 | 6 000,00 | 378,00 |
| | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,5000 | 18,00 | 9,45 |
| 44 | RpCP13A | Instalarea balustradelor, instalate pe scari din otel de inox teava cu d40x3mm (bara de sprijin) si teava d 12x1,5 mm 3linii (grile decorative) (Ремонт металлических решеток и решеток для окон, балюстрад, лестниц или балконов, простые, из круглой стали и трубы, с заменой металлического материала) | kg | | | 107,36 5,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 2710703519894-40 | Teava inox, cu d40 x3mm | kg | 0,8050 | 100,00 | 80,50 |
| | 1329 | Teevi inox d12x1,5mm | kg | 0,1950 | 100,00 | 19,50 |
| | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0050 | 55,00 | 0,27 |
| | 2874125884865 | Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797 | kg | 0,0020 | 55,00 | 0,11 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 45 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de | m2 | | | 55,80 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|---|------|--------|-------|-------|
| | | ulei pe timplarie de stejar (Окраска деревянных изделий из дуба 1 слоем масляной краски и 1 слоем лака) | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 | 50,00 | 30,00 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1600 | 75,00 | 12,00 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 40,00 | 4,00 |
| | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 | 5,00 | 1,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.