

**Lucrari de reparatie a
acoperisurilor Liceului Teoretic
"Ginta Latina", din strada Ginta
Latina nr 9 municipiul Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie acoperisuri

Valoarea de deviz 1 294 248,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis nr1				
		1.1. Reparatii hidroizolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale	m2	425,000	39,532 38,632	16 801,19 16 418,69
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete verticale, parapet	m2	52,200	39,532 38,632	2 063,58 2 016,60
3	RpSB05D	Demontarea gurilor de scurgere existente verticale	buc	1,000	54,780 54,780	54,78 54,78
4	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete orizontale	m2	425,000	205,308 79,917	87 255,80 33 964,62
5	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ	m2	425,000	176,822 19,028	75 149,40 8 086,82

1	2	3	4	5	6	7
		(consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale				
6	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete verticale	m2	52,200	$\frac{205,308}{79,917}$	$\frac{10\,717,07}{4\,171,66}$
7	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale	m2	52,200	$\frac{176,822}{19,028}$	$\frac{9\,230,11}{993,25}$
8	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 160 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta (ofertantul indica in devizul oferta materialul propus pentru aplicare	buc	1,000	$\frac{158,600}{77,840}$	$\frac{158,60}{77,84}$
		<i>Total</i>	Lei			201 430,53
		Total Reparatii hidroizolari Inclusiv salariu				201 430,53 65 784,26
		1.2. Reparatii parapet si acoperiri canale de ventilatie				
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	88,800	$\frac{41,815}{41,515}$	$\frac{3\,713,19}{3\,686,55}$
10	RpSB28A	Montarea caciulii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm	buc	4,000	$\frac{192,810}{38,632}$	$\frac{771,24}{154,53}$
11	VB27D1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in	buc	1,000	$\frac{1\,984,290}{177,590}$	$\frac{1\,984,29}{177,59}$

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere centralizate				
12	CE23D1	Parapet din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-nisip M 100-T, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	111,000	156,939 72,075	17 420,28 8 000,33
13	CL22A	Capace din tabla zincata de 1 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchilor canalului, aplicativ (consum adaptat: Tabla zincata gr.1mm - 10,15 kg/m2)	m2	2,800	745,429 317,129	2 087,20 887,96
		<i>Total</i>	Lei			25 976,20
		Total Reparatii parapet si acoperiri canale de ventilatie Inklusiv salariu				25 976,20 12 906,96
		1.3. Capitolul 1.3. Evacuarea deseurilor				
14	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis	t	24,300	64,002 64,002	1 555,26 1 555,26
15	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,300	95,460 0,000	2 319,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 874,94
		Total Capitolul 1.3. Evacuarea deseurilor Inklusiv salariu				3 874,94 1 555,26
		<i>Total</i>	Lei			231 281,67
		Total Acoperis nr1 Inklusiv salariu				231 281,67 80 246,48
		2. Gradinita				
		2.1. Reparatie hidroizolari				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale	m2	463,200	39,532 38,632	18 311,32 17 894,44

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete verticale, parapet	m2	66,200	39,532 38,632	2 617,03 2 557,45
18	CK26B	Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200	m	18,000	89,414 23,064	1 609,45 415,15
19	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale	m2	463,200	205,308 79,917	95 098,55 37 017,44
20	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale	m2	463,200	176,822 19,028	81 904,00 8 813,68
21	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete verticale	m2	66,200	205,308 79,917	13 591,37 5 290,49
22	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale	m2	66,200	176,822 19,028	11 705,63 1 259,64
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	18,000	185,539 17,298	3 339,71 311,36
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	7,000	157,801 20,181	1 104,61 141,27
		Total	Lei			229 281,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie hidroizolari Inclusiv salariu				229 281,67 73 700,92
		2.2. . Reparatie parapet si acoperiri canale de ventilatie				
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	64,360	41,815 41,515	2 691,23 2 671,92
26	RpSB28A	Montarea caciulii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm	buc	4,000	192,810 38,632	771,24 154,53
27	VB27D1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	2,000	1 984,295 177,595	3 968,59 355,19
28	CE23D1	Parapet din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment- nisip M 100-T, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	73,200	156,940 72,075	11 487,98 5 275,89
29	CL22A	Capace din tabla zincata de 1 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului, aplicativ (consum adaptat: Tabla zincata gr.1mm - 10,15 kg/m2)	m2	5,800	745,429 317,129	4 323,49 1 839,35
		<i>Total</i>	Lei			23 242,53
		Total . Reparatie parapet si acoperiri canale de ventilatie Inclusiv salariu				23 242,53 10 296,88
		2.3. Evacuarea deseurilor				
30	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demontrari acoperis	t	27,000	64,003 64,003	1 728,07 1 728,07
31	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	27,000	95,460 0,000	2 577,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 305,49
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				4 305,49 1 728,07
		<i>Total</i>	Lei			256 829,69
		Total Gradinita Inclusiv salariu				256 829,69 85 725,87
		3. Galeria gradinita				
		3.1. Reparatie hidroizolari				
32	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale	m2	50,500	39,532 38,632	1 996,38 1 950,93
33	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete verticale, parapet	m2	12,000	39,532 38,632	474,39 463,59
34	CK26B	Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200	m	17,200	89,414 23,064	1 537,92 396,70
35	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete orizontale	m2	50,500	205,308 79,917	10 368,05 4 035,80
36	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale	m2	50,500	176,822 19,028	8 929,51 960,90
37	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete verticale	m2	12,000	205,308 79,917	2 463,69 959,00
38	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana	m2	12,000	176,823 19,028	2 121,87 228,33

1	2	3	4	5	6	7
		poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale				
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	17,200	163,034 17,298	2 804,19 297,53
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80mm	m	7,000	146,620 20,181	1 026,34 141,27
		<i>Total</i>	Lei			31 722,34
		Total Reparatie hidroizolari Inclusiv salariu				31 722,34 9 434,05
		3.2. Evacuarea deseurilor				
41	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis	t	3,200	64,003 64,003	204,81 204,81
42	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,200	95,459 0,000	305,47 0,00
		<i>Total</i>	Lei			510,28
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				510,28 204,81
		<i>Total</i>	Lei			32 232,62
		Total Galeria gradinita Inclusiv salariu				32 232,62 9 638,86
		4. Galerie				
		4.1. Reparatie hidroizolari				
43	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete orizontale	m2	114,840	39,532 38,632	4 539,88 4 436,52
44	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi, suprafete verticale, parapet	m2	3,960	39,530 38,631	156,54 152,98
45	CK26B	Sort din tabla zincata montat la	m	17,400	89,414	1 555,80

1	2	3	4	5	6	7
		capatul scurgerii b=200x200			23,064	401,31
46	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete orizontale	m2	114,840	205,308 79,917	23 577,54 9 177,64
47	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale	m2	114,840	176,822 19,028	20 306,25 2 185,15
48	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete verticale	m2	3,960	205,308 79,917	813,02 316,47
49	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale	m2	3,960	176,823 19,028	700,22 75,35
50	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	17,400	163,343 17,298	2 842,17 300,99
51	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80mm	m	3,500	146,617 20,180	513,16 70,63
		Total	Lei			55 004,58
		Total Reparatie hidroizolari Inclusiv salariu				55 004,58 17 117,04
		4.2. Evacuarea deseurilor				
52	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demontari acoperis	t	6,000	64,003 64,003	384,02 384,02

1	2	3	4	5	6	7
53	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,000	95,460 0,000	572,76 0,00
		Total	Lei			956,78
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				956,78 384,02
		Total	Lei			55 961,36
		Total Galerie Inclusiv salariu				55 961,36 17 501,06
		5. Bloc intrarea centrala				
		5.1. Sector aripa stinga				
54	CK26B	Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200	m	5,850	89,415 23,065	523,08 134,93
55	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete orizontale	m2	74,300	205,308 79,917	15 254,38 5 937,82
56	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale	m2	74,300	176,822 19,028	13 137,89 1 413,77
57	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete verticale	m2	9,400	205,309 79,917	1 929,90 751,22
58	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale	m2	9,400	176,822 19,028	1 662,13 178,86

1	2	3	4	5	6	7
59	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	5,850	$\frac{163,034}{17,297}$	$\frac{953,75}{101,19}$
60	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80mm	m	3,000	$\frac{146,620}{20,180}$	$\frac{439,86}{60,54}$
61	CE23D1	Parapet din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-nisip M 100-T, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	18,500	$\frac{156,931}{72,075}$	$\frac{2\ 903,22}{1\ 333,39}$
		<i>Total</i>	Lei			36 804,21
		Total Sector aripa stinga Inclusiv salariu				36 804,21 9 911,72
		5.2. Sector centru				
62	CK26B	Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200	m	23,500	$\frac{89,414}{23,064}$	$\frac{2\ 101,23}{542,00}$
63	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete orizontale	m2	300,800	$\frac{205,308}{79,917}$	$\frac{61\ 756,57}{24\ 038,96}$
64	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale	m2	300,800	$\frac{176,822}{19,028}$	$\frac{53\ 188,09}{5\ 723,56}$
65	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete verticale	m2	14,800	$\frac{205,308}{79,917}$	$\frac{3\ 038,56}{1\ 182,77}$
66	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze	m2	14,800	$\frac{176,822}{19,028}$	$\frac{2\ 616,97}{281,61}$

1	2	3	4	5	6	7
		ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m ² ; Component B - se exclude), suprafete verticale				
67	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	23,500	163,034 17,298	3 831,29 406,50
68	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80mm	m	6,000	146,618 20,182	879,71 121,09
		<i>Total</i>	Lei			127 412,42
		Total Sector centru Inclusiv salariu				127 412,42 32 296,49
		5.3. Sector aripa dreapta				
69	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m ²	74,300	39,532 38,632	2 937,24 2 870,37
70	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m ²	9,400	39,532 38,632	371,60 363,14
71	CK26B	Sort din tabla zincata montat la capatul scurgerii b=200x200	m	5,850	89,415 23,065	523,08 134,93
72	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete orizontale	m ²	74,300	205,308 79,917	15 254,38 5 937,82
73	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m ² ; Component B - se exclude), suprafete orizontale	m ²	74,300	176,822 19,028	13 137,89 1 413,77
74	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare	m ²	9,400	205,309 79,917	1 929,90 751,22

1	2	3	4	5	6	7
		aeriena (pentru acoperis plat) K=3, suprafete verticale				
75	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanică rezistentă la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicată prin pulverizare aeriană în 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m ² ; Component B - se exclude), suprafețe verticale	m ²	9,400	$\frac{176,822}{19,028}$	$\frac{1\ 662,13}{178,86}$
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv D=100mm	m	5,850	$\frac{163,034}{17,297}$	$\frac{953,75}{101,19}$
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv D=80mm	m	3,000	$\frac{146,620}{20,180}$	$\frac{439,86}{60,54}$
78	CE23D1	Parapet din tablă zincată de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-nisip M 100-T, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfasurată între 51 - 100 cm	m	18,500	$\frac{156,931}{72,075}$	$\frac{2\ 903,22}{1\ 333,39}$
79	VB27D1	Caciula de protecție, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confecționarea în ateliere centralizate	buc	1,000	$\frac{1\ 984,290}{177,590}$	$\frac{1\ 984,29}{177,59}$
80	RpCG24B1	Refacerea zidăriei la cosurile de ventilație sau de fum, cu corpuri de ventilație din beton, cu agregate ușoare, cu goluri patruse, pentru ventilație sau circulare, executată cu mortar M 50-Z, preparat cu malaxorul, corpurile având dimensiunea de 190x190x220 mm.	m ³	0,350	$\frac{34\ 015,171}{669,429}$	$\frac{11\ 905,31}{234,30}$
81	CL22A	Capace din tablă zincată de 1 mm grosime cu întăritură din oțel cornier și minere din oțel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confecționarea lor, exclusiv confecția metalică pentru protecția muchiilor canalului, aplicativ (consum adaptat: Tablă zincată gr.1mm - 10,15 kg/m ²)	m ²	0,800	$\frac{745,425}{317,125}$	$\frac{596,34}{253,70}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			54 598,99
		Total Sector aripa dreapta Inclusiv salariu				54 598,99 13 810,82
		5.4. Evacuarea deseurilor				
82	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri din demontrari acoperis	t	4,300	64,002 64,002	275,21 275,21
83	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,300	95,460 0,000	410,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			685,69
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				685,69 275,21
		<i>Total</i>	Lei			219 501,31
		Total Bloc intrarea centrala Inclusiv salariu				219 501,31 56 294,24
		6. Reparatii curente				
		6.1. Scoala				
84	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / organizarea conexiunilor pentru montarea gurilor de scurgere si a aeratoarelor	m2	0,250	39,560 38,640	9,89 9,66
85	RpSB05D	Demontarea gurilor de scurgere existente verticale	buc	1,000	54,780 54,780	54,78 54,78
86	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 160 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta (ofertantul indica in devizul oferta materialul propus pentru aplicare)	buc	1,000	158,600 77,840	158,60 77,84
87	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie pe suprafete orizontale, cu suspensie de bitum AquaMast sau analog intr-un strat	m2	0,500	8,920 2,300	4,46 1,15
88	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	0,500	206,660	103,33

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat clasa premium, Tehnoelast sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata verticala montate pe suport continuu / reparatia pe sectoare deteriorate si a locurilor de conexiune a gurilor de scurgere			79,000	39,50
		<i>Total</i>	Lei			331,06
		Total Scoala Inclusiv salariu				331,06 182,93
		6.2. Gradinita				
89	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / organizarea conexiunilor pentru montarea gurilor de scurgere si a aeratoarelor	m2	0,250	39,560 38,640	9,89 9,66
90	RpSB05D	Demontarea gurilor de scurgere existente verticale	buc	1,000	54,780 54,780	54,78 54,78
91	RpSB27A	Montarea guri de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 160 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta (ofertantul indica in devizul oferta materialul propus pentru aplicare)	buc	1,000	158,600 77,840	158,60 77,84
92	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretana cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=3, suprafete orizontale	m2	0,250	205,360 79,920	51,34 19,98
93	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretana rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale	m2	1,000	176,820 19,030	176,82 19,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			451,43
		Total Gradinita Inclusiv salariu				451,43 181,29
		<i>Total</i>	Lei			782,49
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				782,49 364,22

		Total	Lei	796 589,14
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	56 198,41
		Transportarea materialeor	7 %	35 850,75
		Total		888 638,30
		Cheltuieli de regie	14,5 %	128 852,56
		Total		1 017 490,86
		Beneficii de deviz	6 %	61 049,44
		Total		1 078 540,30
		Tva	20 %	215 708,06
		Total		1 294 248,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 294 248,36 249 770,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)