

**Reparatia capitală a cantinei si salii
de sport din Liceul Teoretic "Mihail
Bârcă", satul Milestii Mici , ra-ul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Consolidarea centurii monolite Bm1**

Valoarea de deviz 138 123,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidarea centurii monolite Bm1				
1	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	93,00	25,61 5,25	2 381,46 488,25
2	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	30,80	27,63 7,28	851,08 224,21
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Profil U16L1.8*4buc*2unit)	kg	192,80	51,19 14,70	9 870,12 2 834,16
4	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse în zidărie de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu foreză-carotă diamantată cu	buc	8,00	84,46 25,20	675,65 201,60

Cheltuieli directe	lei	100 548,65
Asigurarii sociale	24,00 %	6 885,19
Transport	3,00 %	2 125,03
Total	100,00 +	109 558,87
Cheltuieli de regie	3,00 %	3 286,77
Beneficiu	2,00 %	2 256,91
Total	100,00 +	115 102,55
TVA	20,00 %	23 020,51

Total deviz:
Incluziv salariu

138 123,06
28 688,31

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)