

Lucrari de reparatie a retelelor de apa in incinta Serviciului Medical al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Rețele de Apa

Valoarea de deviz 1 815 472,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. REțele DE APA RECE				
		1.1. Demontari si Evacuari				
1	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	179,70	2,31 2,31	414,46 414,46
2	RpAcA49 A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 15-100 mm	m	1 797,00	19,94 17,87	35 836,85 32 120,66
3	RpAcB42 A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 15-250 mm	buc	180,00	25,26 24,22	4 546,30 4 359,10
Total Demontari si Evacuari						40 797,61
Incluziv salariu						36 894,21
		1.2. Montarea retele apa rece SUBSOL				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Sustineri tevi)	kg	962,00	28,78 12,11	27 685,01 11 648,47
5	AcA05H	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 100	m	420,00	408,19 114,17	171 439,72 47 950,06

1	2	3	4	5	6	7
6	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 80	m	21,00	386,19 104,94	8 109,94 2 203,77
7	AcA05F	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 70	m	48,00	298,12 99,75	14 309,71 4 788,09
8	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 50	m	74,00	250,92 88,80	18 567,81 6 570,93
9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie de alumin, gata confectionate, cu grosimea de 30mm pentru teava cu dm-100mm	m2	134,40	202,97 27,33	27 279,28 3 673,26
10	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie de alumin, gata confectionate, cu grosimea de 30mm pentru teava cu dm-80mm	m2	5,25	192,67 27,33	1 011,52 143,49
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie de alumin, gata confectionate, cu grosimea de 30mm pentru teava cu dm-70mm	m2	10,56	190,61 27,33	2 012,85 288,61
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie de alumin, gata confectionate, cu grosimea de 30mm pentru teava cu dm-50mm	m2	11,84	190,61 27,33	2 256,83 323,60
13	SD08C	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	8,00	1 977,47 40,36	15 819,73 322,90
14	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm (Flanse)	buc	16,00	142,02 51,32	2 272,28 821,08
15	SD08B	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	12,00	1 594,78 35,75	19 137,42 428,99
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm (Flanse)	buc	24,00	133,62 51,32	3 206,82 1 231,62

1	2	3	4	5	6	7
17	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 70 mm	buc	3,00	1 299,80 28,83	3 899,41 86,49
18	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevelor, avind diametrul de 70 mm (Flanse)	buc	6,00	125,74 51,32	754,45 307,90
19	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	42,00	168,18 13,26	7 063,62 557,00
20	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	66,00	166,46 11,53	10 986,53 761,11
21	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	35,00	91,14 10,38	3 189,99 363,26
22	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	68,00	65,80 9,23	4 474,18 627,34
23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	62,00	41,72 8,07	2 586,47 500,49
24	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	41,00	29,22 8,07	1 198,18 330,97
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50mm (Filet)	buc	41,00	80,16 60,54	3 286,68 2 482,26
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40mm (Filet)	buc	9,00	76,08 60,54	684,75 544,89
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind	buc	13,00	73,53	955,93

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 32mm (Filet)			60,54	787,06
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25mm (Filet)	buc	11,00	64,86 60,54	713,49 665,97
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20mm (Filet)	buc	8,00	65,88 60,54	527,06 484,34
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15mm (Filet)	buc	2,00	65,88 60,54	131,77 121,09
31	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"	buc	41,00	464,36 38,06	19 038,58 1 560,28
32	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	9,00	352,48 27,68	3 172,29 249,09
33	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	13,00	272,96 23,06	3 548,53 299,83
34	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa , cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	11,00	230,92 16,72	2 540,14 183,94
35	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	146,44 13,84	878,63 83,03
36	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	107,28 10,38	214,56 20,76
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 63mm x 2"	buc	15,00	115,84 33,44	1 737,64 501,64
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 50mm x 1 1/2"	buc	9,00	115,84 33,44	1 042,59 300,99
39	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre	buc	13,00	112,88	1 467,45

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 40mm x 1" 1/4			20,18	262,35
40	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 32mm x 1"	buc	11,00	76,83 20,18	845,14 221,99
41	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 25mm x 3/4"	buc	6,00	53,50 20,18	321,01 121,09
42	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"	buc	2,00	40,78 20,18	81,56 40,36
Total Montarea retele apa rece SUBSOL						388 449,55
Incluziv salariu						92 860,37
		1.3. Coloane si distributii apa rece				
43	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	62,00	225,88 30,56	14 004,46 1 894,71
44	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	30,00	215,50 27,68	6 464,89 830,30
45	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	180,00	127,63 24,79	22 973,02 4 462,88
46	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	167,00	91,41 23,64	15 264,77 3 947,98
47	SA16B	Teava din material plastic imbinata	m	96,00	59,64	5 725,88

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm			20,18	1 937,38
48	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	457,00	44,02 19,03	20 118,53 8 695,70
49	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00	451,46 23,06	2 257,32 115,32
50	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	9,00	445,12 16,72	4 006,09 150,49
51	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	7,00	442,24 13,84	3 095,67 96,87
52	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	66,00	107,28 10,38	7 080,40 685,00
53	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 40mm x 1" 1/4	buc	10,00	112,88 20,18	1 128,81 201,81
54	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 32mm x 1"	buc	18,00	76,83 20,18	1 382,96 363,26
55	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 25mm x 3/4"	buc	14,00	53,50 20,18	749,02 282,53
56	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"	buc	132,00	40,78 20,18	5 383,09 2 663,89
57	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	277,00	88,35	24 472,40

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						46 845,06
		2.2. Montarea retele apa calda SUBSOL				
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Sustineri tevi)	kg	1 280,00	28,78 12,11	36 836,61 15 499,01
66	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 80	m	160,00	384,55 104,94	61 527,95 16 790,59
67	AcA05F	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 70	m	260,00	298,67 99,75	77 654,28 25 935,47
68	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 50	m	27,00	253,44 88,80	6 842,78 2 397,50
69	SD08B	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	4,00	1 594,78 35,75	6 379,14 143,00
70	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm (Flanse)	buc	8,00	133,62 51,32	1 068,94 410,54
71	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 70 mm	buc	7,00	1 299,80 28,83	9 098,62 201,81
72	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 70 mm (Flanse)	buc	14,00	125,74 51,32	1 760,39 718,44
73	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	8,00	168,18 13,26	1 345,45 106,09
74	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	28,00	166,46 11,53	4 660,95 322,90

1	2	3	4	5	6	7
75	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	32,00	91,14 10,38	2 916,56 332,12
76	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50mm (Filet)	buc	21,00	80,16 60,54	1 683,42 1 271,40
77	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40mm (Filet)	buc	18,00	76,08 60,54	1 369,49 1 089,77
78	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32mm (Filet)	buc	30,00	73,53 60,54	2 205,99 1 816,29
79	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25mm (Filet)	buc	22,00	64,86 60,54	1 426,99 1 331,95
80	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20mm (Filet)	buc	6,00	65,88 60,54	395,30 363,26
81	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15mm (Filet)	buc	5,00	65,88 60,54	329,42 302,71
82	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"	buc	21,00	464,36 38,06	9 751,47 799,17
83	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	18,00	453,98 27,68	8 171,58 498,18
84	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	30,00	451,46 23,06	13 543,92 691,92
85	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	22,00	445,12 16,72	9 792,67 367,87
86	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	442,24 13,84	2 653,43 83,03
87	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	107,28 10,38	536,39 51,89

1	2	3	4	5	6	7
88	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 63mm x 2"	buc	21,00	115,84 33,44	2 432,70 702,30
89	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 50mm x 1 1/2"	buc	18,00	115,84 33,44	2 085,17 601,97
90	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 40mm x 1" 1/4	buc	30,00	112,88 20,18	3 386,43 605,43
91	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 32mm x 1"	buc	22,00	76,83 20,18	1 690,28 443,98
92	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 25mm x 3/4"	buc	6,00	53,50 20,18	321,01 121,09
93	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"	buc	13,00	40,78 20,18	530,15 262,35
94	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie de alumin, gata confectionate, cu grosimea de 30mm pentru teava cu dm-80mm	m2	45,00	192,67 27,33	8 670,19 1 229,89
95	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie de alumin, gata confectionate, cu grosimea de 30mm pentru teava cu dm-70mm	m2	63,36	190,61 27,33	12 077,10 1 731,68
96	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie de alumin, gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2	4,32	190,61 27,33	823,44 118,07

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava cu dm-50mm				
Total Montarea retele apa calda SUBSOL						293 968,21
Incluziv salariu						77 341,68
		2.3. Coloane si distributii apa calda				
97	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	107,00	225,88 30,56	24 168,98 3 269,90
98	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	316,00	215,50 27,68	68 096,88 8 745,87
99	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	294,00	126,61 24,79	37 222,72 7 289,38
100	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	326,00	91,41 23,64	29 798,29 7 706,84
101	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	316,00	59,64 20,18	18 847,68 6 377,20
102	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	490,00	44,02 19,03	21 571,29 9 323,62
103	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00	451,46 23,06	2 257,32 115,32
104	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	20,00	445,12 16,72	8 902,43 334,43
105	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	23,00	442,24 13,84	10 171,48 318,28
106	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din	buc	11,00	107,28	1 180,07

1	2	3	4	5	6	7
		otel, avind diametrul de 1/2"			10,38	114,17
107	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 40mm x 1" 1/4	buc	10,00	112,88 20,18	1 128,81 201,81
108	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 32mm x 1"	buc	40,00	76,83 20,18	3 073,24 807,24
109	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 25mm x 3/4"	buc	46,00	53,50 20,18	2 461,07 928,33
110	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"	buc	22,00	40,78 20,18	897,18 443,98
111	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	210,00	88,35 17,30	18 553,08 3 632,58
112	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"	buc	210,00	40,78 20,18	8 564,01 4 238,01
113	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	93,00	37,31 32,69	3 470,09 3 040,47
114	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	115,00	34,22 31,14	3 935,46 3 580,69
115	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota	buc	352,00	32,31 29,58	11 372,91 10 412,01

1	2	3	4	5	6	7
		diamantata cu diametrul de: 40 mm				
Total Coloane si distributii apa calda						275 672,99
Incluziv salariu						70 880,11
Total RETELE DE APA CALDA						621 548,70
Incluziv salariu						195 066,85
		3. RETELE DE ALIMENTARE CU APA CONTRA INCENDIILOR				
		3.1. Demontari si Evacuari				
116	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	18,80	2,31 2,31	43,36 43,36
117	RpAcA49 A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 15-100 mm	m	188,00	19,94 17,87	3 749,21 3 360,42
118	RpAcB42 A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 15-250 mm	buc	180,00	25,26 24,22	4 546,30 4 359,10
Total Demontari si Evacuari						8 338,87
Incluziv salariu						7 762,88
		3.2. Montare retele antiincendiu				
119	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 50	m	188,00	253,44 88,80	47 646,04 16 693,72
120	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"	buc	11,00	464,36 38,06	5 107,91 418,61
121	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50mm (Filet)	buc	93,00	80,16 60,54	7 455,16 5 630,50
122	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet Antiincendiu bronz, inclusiv racord de	buc	71,00	525,26 38,06	37 293,15 2 701,95

1	2	3	4	5	6	7
		montare rapida a furtunului)				
123	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	48,00	34,22 31,14	1 642,63 1 494,55
Total Montare retele antiincendiu						99 144,89
Incluziv salariu						26 939,33
Total RETELE DE ALIMENTARE CU APA CONTRA INCENDIILOR						107 483,75
Incluziv salariu						34 702,21
Total			lei		1 313 027,98	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		91 061,58	
Transportarea materialelor			1,00 %		9 037,48	
Cheltueli de regie			1,00 %		14 131,27	
Beneficiu de deviz			6,00 %		85 635,50	
TVA			20,00 %		302 578,76	

Total deviz: **1 815 472,58**
Incluziv salariu **404 718,13**

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
()

(funcția, semnătura)