

Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru (Holuri et. 5, 6)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 154 686,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Holuri etaje 5, 6				
		1.1.1. Hol et.5				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)	m2	118,200	20,514 9,078	2 424,737 1 072,972
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,200	104,144 79,105	12 309,820 9 350,187
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,200	30,489 12,968	3 603,801 1 532,818
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,200	43,924 35,662	5 191,832 4 215,249
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,200	27,414 19,452	3 240,387 2 299,227

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	118,200	7,945 1,945	939,123 229,923
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Matllatex")	m2	118,200	69,488 44,740	8 213,481 5 288,221
8	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	49,000	16,451 16,340	806,083 800,644
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	49,000	109,737 32,420	5 377,124 1 588,580
10	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	78,000	16,334 6,484	1 274,052 505,752
11	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,960	5,187 5,187	10,167 10,167
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	1,960	38,413 14,913	75,290 29,230
13	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,960	76,467 53,817	149,876 105,482
14	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,000	12,914 8,429	309,941 202,301
15	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)	m	16,000	12,914 8,429	206,627 134,867
		<i>Total</i>	lei			44 132,341
		Total Hol et.5 Inclusiv salariu				44 132,341 27 365,620
		1.1.2. Hol et.6				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	131,400	20,514	2 695,520

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" (la pereti)			9,078	1 192,797
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	131,400	104,144 79,105	13 684,522 10 394,371
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	131,400	30,489 12,968	4 006,254 1 703,995
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	131,400	43,924 35,662	5 771,630 4 685,987
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	131,400	27,414 19,452	3 602,258 2 555,993
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor	m2	131,400	7,945 1,945	1 043,999 255,599
22	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Matllatex")	m2	131,400	69,488 44,740	9 130,723 5 878,783
23	RpCM33C aplicat.	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3	m	55,000	16,451 16,340	904,787 898,682
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	55,000	109,737 32,420	6 035,547 1 783,100
25	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)	m2	4,800	1 626,374 71,324	7 806,596 342,356
26	CK26D	Baghete din aluminiu montate la colturi	m	86,000	16,334 6,484	1 404,724 557,624
27	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si	m2	2,210	5,187 5,187	11,464 11,464

1	2	3	4	5	6	7
		remontarea lor				
28	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	2,210	38,413 14,913	84,893 32,958
29	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	2,210	76,467 53,817	168,992 118,936
30	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	24,000	12,914 8,429	309,941 202,301
31	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)	m	20,000	12,914 8,429	258,284 168,584
		<i>Total</i>	lei			56 920,134
		Total Hol et.6 Inclusiv salariu				56 920,134 30 783,530
		<i>Total</i>	lei			101 052,475
		Total Holuri etaje 5, 6 Inclusiv salariu				101 052,475 58 149,150
		<i>Total</i>	lei			101 052,475
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				101 052,475 58 149,150

		Total	lei		101 052,52
		Asigurari sociale si medicale	24 %		13 955,80
		Transport materiale	2 %		809,37
		Total			115 817,69
		Cheltuieli de regie	6 %		6 949,06
		Total			122 766,75
		Beneficiu de deviz	5 %		6 138,34
		Total			128 905,09
		TVA	20 %		25 781,01
		Total deviz: Inclusiv salariu			154 686,10 58 149,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)