

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de electricitate la I.P. Gimnaziul Mitoc**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	250,000
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	80,000
3	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2.5 mmp - marca A V V G Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	200,000
4	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3 x 35 + 1 x 25 Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	270,000
5	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	50,000
6	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	330,000
7	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - tip 2P+E dubla alb	buc	100,000
8	RpEE01B	Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	50,000

1	2	3	4	5
9	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	35,000
10	RpEE09A	Montarea automate de tip BA47 29 M - 16A	buc	40,000
11	RpEE09A	Montarea automate de tip BA47 29 - 25 A	buc	8,000
12	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, - tub gofrat Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	170,000