

**Amenajarea Terenului de sport
24x12 cu porti exterioare din
or.Floresti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 001
Teren 001****Valoarea de deviz 450 338,53 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de renovare complex sportiv 1.1. Lucrari amenajare				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29,50	11,130 0,000	328,335 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6195		
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,00	165,360 0,000	496,080 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9360		
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,41	1 603,900 0,000	657,599 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5293		
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,40	1 904,000 0,000	761,600 0,000
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99	h-ut	1,9040		

1	2	3	4	5	6	7
		mc				
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,00	37,115 0,000	371,150 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5710		
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,00	1 067,479 767,279	3 202,437 2 301,837
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,0900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	4,2000		
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,60	282,101 282,101	451,361 451,361
	9312040019600	Sapator	h-om	4,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5120		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 compactarea gr5 cm	m3	2,80	555,220 84,120	1 554,617 235,537
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7720		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,2800		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5880		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1760		
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000mm, pe fundatie de beton 30x15cm	m	76,00	228,812 50,132	17 389,735 3 810,055
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,4400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,4200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	221,9200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6080		
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	76,3800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4560		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70 compactare gr.	m3	29,40	555,220 84,120	16 323,477 2 473,137

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,1060		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,8100		
	4100126202818	Apa	m3	2,9400		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,1740		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,3480		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 compactare gr. 7 cm	m3	20,58	555,220 84,120	11 426,434 1 731,196
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,3742		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,6670		
	4100126202818	Apa	m3	2,0580		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,3218		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,6436		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20 compactare gr. 5 cm	m3	14,70	555,220 84,120	8 161,738 1 236,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5530		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,9050		
	4100126202818	Apa	m3	1,4700		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,0870		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,1740		
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	8,82	1 004,073 76,473	8 855,924 674,492
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9380		
	1421102200525 25	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	9,7020		
	4100126202818	Apa	m3	0,8820		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,8522		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,7044		
14	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h-8 mm (Shock Pad) se include banda adeziva norma n=0,9 , montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	294,00	111,957 1,699	32 915,329 499,624
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,8800		
	2524	Banda adeziva armata 38 mm	m	264,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	317,5200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1470		
15	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial bicolor 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6.310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, minT.Weight2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min.40ltmin/m2 (se exclude cauciuc farimitat,norma nisip quartos n-20kg/m2)	m2	294,00	346,779 10,494	101 953,017 3 085,176
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,3090		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	303,1228		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	83,2852		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	31,8426		
	1421102200801	Nisip quartos 1mm, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 885,8800		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,0874		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4410		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10,3194		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2,4990		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0882		
16	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10cm	m	90,00	116,884 4,588	10 519,594 412,954
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8600		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	12,9600		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	96,3000		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	28,8000		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0360		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3960		
17	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon	buc	2,00	26,145	52,290

1	2	3	4	5	6	7
		artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm			2,549	5,098
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0600		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,0980		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0600		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1800		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0020		
Total Lucrari amenajare						215 420,717
Incluziv salariu						16 917,035
		1.2. Imprejmuirea stadionului				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,50	101,114 101,114	556,129 556,129
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5450		
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,30	2 963,387 382,365	12 742,563 1 644,169
	7123010010200	Betonist	h-om	17,6300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,4736		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 191,5085		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,2297		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,9679		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2657		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2451		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0774		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,5800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0750		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80x80x3mm=90m/l)	kg	652,77	38,551 17,844	25 164,613 11 647,833
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	124,0263		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5277		
	7212030022700	Sudor	h-om	6,5277		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,5277		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	652,7700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,2639		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,2222		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,7915		
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 50x50x3mm =18m/l)	kg	79,69	38,550 17,844	3 072,086 1 421,965
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,1411		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7969		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7969		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7969		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	79,6900		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3984		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6375		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1953		
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40x40x2mm =78m/l)	kg	186,11	38,551 17,844	7 174,639 3 320,892
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,3609		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8611		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8611		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,8611		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	186,1100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9306		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4889		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,7917		
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	44,88	112,156 95,166	5 033,579 4 271,068
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,2656		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,3856		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,4880		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6732		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4880		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2440		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,3464		
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Portita)	kg	35,00	38,550 17,844	1 349,267 624,529
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3500		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1750		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5250		
25	Material	Dop PVC 80*80	buc	27,00	16,800 0,000	453,600 0,000
	01111	Dop PVC 80*80	buc	27,0000		
26	CC09D k=2	Montarea plasei rabbit (numai manopera si utilajul)	m2	78,00	34,188 33,988	2 666,664 2 651,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7800		
27	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55x55mm	m2	78,00	72,000 0,000	5 616,000 0,000
	045	plasa sirma zincata d3mm ochi 55x55	m2	78,0000		
28	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	72,00	8,500 0,000	612,000 0,000
	201111	Cablu de otel 4mm	m	72,0000		
29	DF50A K=3	Intinderea cablului de parapet	100 m	0,72	1 376,514 1 376,514	991,090 991,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,6640		
30	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase(sec.150x50mm) la constructii,h=1m, Consum scindura -2,5m3	m2	66,00	197,227 25,066	13 016,965 1 654,365
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,5000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,9200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9800		
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu vopsea Dufatex Aqua Antiseptic)	m2	132,00	86,993 46,733	11 483,142 6 168,822
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,6000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	10,5600		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	25,0800		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,6000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	66,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	13,2000		
Total Imprejmuirea stadionului						89 932,337
Incluziv salariu						34 951,926
Cheltuieli directe			Lei		305 353,054	
Asigurari social medicale			24,00 %		12 448,551	
Total			100,00 +		317 801,605	
Chelteli de transport			7,00 %		16 825,536	
Cheltueli achizitionare depozitare			2,00 %		4 807,296	
Total			100,00 +		339 434,437	
Cheltueli e regie			5,80 %		19 687,197	
Total			100,00 +		359 121,634	
Beneficiu de deviz			4,50 %		16 160,473	
Total			100,00 +		375 282,107	
TVA			20,00 %		75 056,421	
Total Lucrari de renovare complex sportiv						450 338,528
Incluziv salariu						51 868,961

Total deviz: 450 338,53
Incluziv salariu 51 868,96

Intocmit _____ (WestartSport SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)