

**Lucrari de reparatii/finisaje
interioare la 2 cazarmi cu 5
nivele, Tabara Militara Nr. 142,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 892 774,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cazarma Nr. 29				
		1.1. Reparatii/finisari interioare				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	189,00	2,10 1,92	397,37 362,09
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	850,00	2,68 1,09	2 276,05 926,67
3	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (durabile cu 6 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	63,00	1 808,64 32,63	113 944,53 2 055,59
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,00	68,71 55,60	6 871,44 5 560,02
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	850,00	14,64 9,58	12 445,91 8 142,15
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5 250,00	2,68 1,09	14 057,92 5 723,55
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 250,00	31,36 19,99	164 634,75 104 931,75
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 950,00	2,68 1,09	5 221,52 2 125,89
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	100,00	57,42	5 742,28

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			44,33	4 433,48
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 950,00	14,64 9,58	28 552,39 18 679,05
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8 350,00	2,68 1,09	22 358,79 9 103,17
12	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	8 350,00	22,30 11,27	186 241,74 94 066,09
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	201,00	17,53 15,70	3 523,95 3 156,12
14	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	201,00	88,34 29,29	17 755,50 5 887,45
15	CG56A k=0.5	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	201,00	126,76 4,25	25 478,02 854,61
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum industrial, grosimea 2mm), la pardoseli	m2	201,00	322,31 110,68	64 784,92 22 246,02
Total Reparatii/finisari interioare						674 287,09
Incluziv salariu						288 253,69
Total Cazarma Nr. 29						674 287,09
Incluziv salariu						288 253,69
		2. Cazarma Nr. 30				
		2.1. Reparatii/finisari interioare				
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	189,00	2,10 1,92	397,37 362,09
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	850,00	2,68 1,09	2 276,05 926,67
19	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (durabile cu 6 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	63,00	1 808,64 32,63	113 944,53 2 055,59

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,00	68,71 55,60	6 871,44 5 560,02
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	850,00	14,64 9,58	12 445,91 8 142,15
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5 250,00	2,68 1,09	14 057,92 5 723,55
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 250,00	31,36 19,99	164 634,75 104 931,75
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 950,00	2,68 1,09	5 221,52 2 125,89
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,00	57,42 44,33	5 742,28 4 433,48
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 950,00	14,64 9,58	28 552,39 18 679,05
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8 350,00	2,68 1,09	22 358,79 9 103,17
28	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	8 350,00	22,30 11,27	186 241,74 94 066,09
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	201,00	17,53 15,70	3 523,95 3 156,12
30	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	201,00	88,34 29,29	17 755,50 5 887,45
31	CG56A k=0.5	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5mm	m2	201,00	126,76 4,25	25 478,02 854,61
32	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din	m2	201,00	322,31	64 784,92

1	2	3	4	5	6	7
		vinil omogen (linoleum industrial, grosimea 2mm), la pardoseli			110,68	22 246,02
Total Reparatii/finisari interioare						674 287,09
Incluziv salariu						288 253,69
Total Cazarma Nr. 30						674 287,09
Incluziv salariu						288 253,69
Total			lei		1 348 574,17	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		129 714,16	
Transport			3,00 %		23 055,45	
Cheltuieli de regie			2,00 %		30 026,88	
Beneficiu			3,00 %		45 941,12	
TVA			20,00 %		315 462,36	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 892 774,14
576 507,39

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)