

Lista cu cantitățile de lucrări
Deviz-oferta

(denumirea lucrări)						
Nr crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrări de construcții						
Capitolul 1.1. Demolari						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2	45,01		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din cotileti	m3	9,75		
3	RpCI42E	Demontarea elementelor de acoperis - panouri de paparapeta	m2	26,60		
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,30		
5	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-5	t	15,30		
6	Tri1AA02E2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, în vagon, categoria 2	t	15,30		
7	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	15,30		
Total			Lei			
Total Demolari Inklusiv salariu						
Capitolul 1.2. Centura						
8	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	64,00		
9	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului	kg	125,00		
10	CA08A	Monolitizarea buloanelor cu mortar	buc	64,00		
11	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	10,10		
12	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	8,70		
13	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)	buc	64,00		
14		piulita, saiba	buc	64,00		
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	71,84		
16	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	85,60		
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate în grinzi si stilpi, la înaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	424,10		
Total			Lei			
Total Centura Inklusiv salariu						
Capitolul 1.3. Acoperisul						
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (CBA-14)	m3	18,84		
19	IzF04B	Strat hidroizolant executat la acoperisuri, cu carton bitumat	m2	42,60		
20	CK01A	Ferestre din lemn simple, Lucarna L-1	m2	4,63		

21	CK23A	Ferestre din mase plastice Lucarna L-2	m2	2,95		
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,63		
23	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	10,26		
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	18,84		
25	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	612,00		
26	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	612,00		
27	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea pazilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	612,00		
28	RpCR21A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate un strat pe suprafetele placilor ondulate	m2	612,00		
29	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	84,00		
30	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,85		
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,85		
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0,12		
33	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faluite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	124,00		
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	124,00		
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	98,00		
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,00		
37	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,35		
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	675,00		
Total			Lei			

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

semnatura, numele, prenumele)

(functia,



Investitor

Cuculescu. Sora