


SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
1	Servicii de proiectare privind reabilitarea sistemului cu apă și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă" pentru anul 2022.	71200000-0	1. Reabilitarea rețelelor de apă cu diametre cuprinse 160-63mm și lungimea totală de 1700,00 ml. 2. Reabilitarea rețelelor de canalizare cu diametre cuprinse 160-200mm și lungimea totală 3. Lucrări inginero-geologice - 5 sonde cu H=5 m 4. Verificarea documentației de proiect și deviz	Serviciile de proiectare vor fi prestate în conformitate cu prevederile temei de proiectare și conform cerințelor beneficiarului. Prospecțiunile geotehnice se vor executa conform prevederilor normativelor în vigoare și cerințelor din tema de proiectare. Documentația de proiect se va elabora în faza Proiect de execuție. Documentația de proiect va fi oformată în conformitate cu prevederile NCM A.07.02-2012. Conținutul documentației de proiect și serviciile vor fi prestate conform Temei de Proiect și conform normativelor în vigoare. Pentru proiectarea sistemului cu apă și canalizare în cadrul instituției IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă" vor fi întreprinse mai multe activități de proiectare și aferente acestora după cum urmează: 1. Efectuarea studiilor geotehnice; 2. Analiza documentației existente de proiect; 3. Studiarea și verificarea documentației permise, avizelor și condițiilor tehnice disponibile; 4. Solicitarea documentației permise, avizelor și condițiilor tehnice care lipsesc; 5. Vizite la fața locului pentru inspectarea stării curente a sistemului de apă și canalizare și identificarea tuturor blocurilor ce vor fi racordate la apeductul magistral, precum și stabilirea trasării rețelelor proiectate; 6. Solicitarea de la Beneficiar a informației privind numărul de pacienți și consumurilor tehnologice pentru dimensionarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare; 7. Obținerea coordonării preliminare a trasării rețelelor de apă și canalizare; 8. Elaborarea modelului hidraulic a rețelelor proiectate; 9. Elaborarea proiectului de execuție, alcătuit din toate compartimentele prevăzute de normative, ce nu se limitează la compartimentele: a. Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare; b. Plan general; c. Organizarea lucrărilor de construcție; d. Deviz de cheltuieli. 10. Coordonarea documentației de proiect; 11. Verificarea documentației de proiect;	NCM A.07.02-2012; NCM G.03.02-2015; NCM B.01.03-2016; NCM B.01.05-2019; CHnП 2.04.02-84*; CHnП 3.05.04-85.





SIGMA ENGINEERING S.R.L.
COMPLETE ENGINEERING SERVICES

Contacts:
Tel: +373 69 665 664
E-mail: contact@sigma.md
www.sigma.md

				12. Elaborarea caietului de sarcini pentru achizitia lucrarilor de constructie; 13. Elaborarea listei terenurilor afectate - proprietate privata; 14. Supravegherea de autor și implementarea modificărilor de proiect în cazul în care au fost comise omisiuni și erori de către echipa de proiectare. Ordinea de executare a activităților enumerate va fi stabilită de comun cu reprezentanții autorității contractante în cel mai eficient mod, pentru a optimiza și reduce termenul de executare și predare a serviciilor. Serviciile de proiectare se vor executa în volum de: 1. Reabilitarea rețelelor de apă cu diametre cuprinse 160-63mm și lungimea totală de 1700,00 ml. 2. Reabilitarea rețelelor de canalizare cu diametre cuprinse 160-200mm și lungimea totală de 2000,00 ml (conform clarificării prezentată de autoritatea contractantă pe platforma electronică de achiziții publice). 3. Lucrări inginero-geologice - 5 sonde cu H=5 m 4. Verificarea documentației de proiect și deviz	
	TOTAL				



Semnat:  Prenumele: **Titei Vitalie** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Sigma Engineering SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Alba Iulia 101, of. 55**