

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului Casei de Cultura s. Suhuluceni r. Telenesti.

Valoarea de deviz 865 226,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Demontari.				
1	RpCI42B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 319,300	40,000 39,600	52 772,000 52 244,280
2	RpCH32C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 319,300	10,500 9,900	13 852,650 13 061,070
Total Capitolul 1.Demontari.						66 624,650
Incluziv salariu						65 305,350
		Capitolul 2.Constructie-montaj.				
3	RpCH06C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	buc	11,000	186,300 37,400	2 049,300 411,400
4	CN51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	14,380	83,547 13,750	1 201,400 197,725
5	CE30B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 319,300	87,651 25,850	115 638,565 34 103,905
6	CE07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (gr=0,45mm) Material marunt=1,050	m2	1 319,300	262,175 63,250	345 887,515 83 445,725
7	CL17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent:opritori de zapada	kg	75,600	34,985 11,550	2 644,867 873,180
Total Capitolul 2.						467 421,647
Constructie-montaj.						
Incluziv salariu						119 031,935
		Capitolul 3.Streasina.				
8	CB14A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	24,000	49,640 41,250	1 191,360 990,000
9	CE30B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	126,300	87,665 25,850	11 072,115 3 264,855
10	CE07A п. K=3=1,000;	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	126,300	256,138	32 350,240 7 988,475

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000				63,250	
Total Capitolul 3.Streasina.						44 613,715
Incluziv salariu						12 243,330
		Capitolul 4.Sistema de scurgere.				
11	CE22A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	125,000	190,655 19,250	23 831,875 2 406,250
12	CE20A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	179,300	210,746 16,500	37 786,830 2 958,450
Total Capitolul 4.Sistema de scurgere.						61 618,705
Incluziv salariu						5 364,700

Cheltuieli directe	lei	640 278,73
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	48 466,88
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	4 344,61
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	693 090,22
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 3 %	3,00 %	20 792,71
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	713 882,93
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	7 138,84
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	721 021,77
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	144 204,36

Total deviz:
Incluziv salariu

865 226,13
201 945,32

Intocmit

(.)
(funcția, semnătura)

Verificat

()
(funcția, semnătura)