

Lucrari de reparatie la Gradinita
nr. 6 din str. Lech Kaczynski, 8
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitecturale (SA)

Valoarea de deviz 342 847,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	584,0000	3,771 0,737	2 202,030 430,466
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3, gr.100 mm(Cornier din aluminiu -374,0 m.l.)	m2	522,0000	258,252 64,915	134 807,453 33 885,724
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala a glafurilor 135 kf/m3, gr.50mm	m2	62,0000	206,104 82,141	12 778,466 5 092,729
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	584,0000	19,654 3,721	11 477,673 2 173,181
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	584,0000	113,602 29,975	66 343,802 17 505,634
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(latimea 450mm)	m	90,0000	201,016 2,406	18 091,476 216,576

1	2	3	4	5	6	7
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	522,0000	21,884 18,427	11 423,585 9 619,155
		<i>Total</i>	Lei			257 124,485
		Total Fatada Inclusiv salariu				257 124,485 68 923,465
		2. Copertine				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3800	4 944,874 719,316	1 879,052 273,340
9	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4900	330,447 20,884	161,919 10,233
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Nota: V=0.3m3)	m2	10,5000	97,295 6,894	1 021,602 72,387
11	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	24,0000	162,760 37,578	3 906,228 901,860
		<i>Total</i>	Lei			6 968,801
		Total Copertine Inclusiv salariu				6 968,801 1 257,820

		Total	Lei	264 093,29
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	16 843,51
		Transportarea	1 %	1 933,40
		Total		282 870,20
		Cheltueli de regie	0,5 %	1 414,36
		Total		284 284,56

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	0,5 %			1 421,43
		Tota				285 705,99
		Tva	20 %			57 141,20
						342 847,19
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				70 181,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)