

Imprejmuiri Gradinita de copii Lastarel

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 215 092,475 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătire teren				
1	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m	102,000	14,992 14,992	1 529,144 1 529,144
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza je pina la 150 kg/mc	m3	8,120	510,291 510,291	4 143,563 4 143,563
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	12,992	16,630 0,000	216,060 0,000
Total Pregătire teren						5 888,767
Incluziv salariu						5 672,707
		2. Constructia imprejmuiri				
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	26,650	121,662 121,662	3 242,279 3 242,279
5	CB03B1	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	46,580	74,096 54,777	3 451,387 2 551,512
6	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	160,370	16,022 1,672	2 569,483 268,177
7	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea	m3	29,700	1 588,132	47 167,510

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)			294,066	8 733,760
8	DF18A	Plantarea stlpilor pentru imprejmuiri ECO 1,9 m 35x61 mm Fera beton	buc	41,000	207,249 62,849	8 497,226 2 576,826
9	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ Panou zincat gata vopsit grosimea 4,0mm marime 2,5x1,43	kg	858,000	56,006 34,596	48 053,148 29 683,368
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	26,650	24,793 24,793	660,726 660,726
Total Constructia imprejmuiri						113 641,759
Incluziv salariu						47 716,648
3. Reparatia imprejmuiri						
11	RCsS17B	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model decorativ sau forjat	m	160,000	38,444 34,596	6 151,040 5 535,360
12	RCsR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	312,000	60,392 58,237	18 842,179 18 169,819
Total Reparatia imprejmuiri						24 993,219
Incluziv salariu						23 705,179
Total			lei		144 523,745	
Asigurarea soc med			22,50 %		17 346,270	
Cheltueli de transport			7,00 %		4 674,681	
Total			100,00 +		166 544,696	
Cheltueli de rejie			5,00 %		8 327,235	
Total			100,00 +		174 871,931	
Beneficiul de deviz			2,50 %		4 371,798	
Total			100,00 +		179 243,729	
TVA			20,00 %		35 848,746	

Total deviz:
Incluziv salariu


215 092,475
77 094,534

Intocmit


(funcția, semnătura)

()

Verificat


(funcția, semnătura)

()

Imprejurii Gradinita de copii Lastarel

(denumirea obiectivului)

WinC
Formul

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 215 092,475 lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2019

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	196,039	57,66	11 303,609
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,651	57,66	268,177
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,264	57,66	2 148,642
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,260	57,66	764,572
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	315,120	57,66	18 169,819
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	477,000	57,66	27 503,820
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,850	57,66	5 699,691
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,610	57,66	10 471,632
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,260	57,66	764,572
		Total manopera				77 094,534

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	230,500	0,00	0,000
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	21,598	0,00	0,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,398	0,00	0,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,240	0,00	0,000
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,070	2 800,00	196,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,047	2 800,00	131,600
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,047	2 800,00	131,600
8.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	6,521	62,00	404,302
9.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,680	0,00	0,000
10.	2320187315789	Decofrol	kg	5,590	0,00	0,000
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	18,720	28,00	524,160
12.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	7,800	19,00	148,200
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,180	22,00	223,960
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,520	0,00	0,000
15.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	5 549,445	0,00	0,000
16.	2663102100000	Beton	m3	4,100	0,00	0,000
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,747	1 250,00	38 433,750
18.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	164,379	14,00	2 301,306
19.	2710603419989	Otel patrat LT12	kg	8,000	14,00	112,000
20.	2710703518270	Otel profilat	kg	900,900	20,00	18 018,000
21.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	77,900	76,00	5 920,400
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,397	16,00	22,352
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,290	38,00	163,020

24.	2873155901235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,960	38,00	36,480
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,974	0,70	9,782
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,974	0,30	4,192
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,233	0,20	0,047
28.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	6,864	0,00	0,000
29.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,640	0,00	0,000
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,397	0,00	0,000
31.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	31,200	0,00	0,000
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,268	0,00	0,000
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,261	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				66 781,151

Utilaje de constructii:

Cantitate de constructii						
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,338	0,00	0,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	8,613	0,00	0,000
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,535	0,00	0,000
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	16,335	0,00	0,000
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,693	0,00	0,000
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	24,000	18,00	432,000
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,932	0,00	0,000
8.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,831	260,00	216,060
		Total utilaje de constructii				648,060

Total:

Total	lei	144 523,745
Asigurarea soc med	22,50 %	17 346,270
Cheltueli de transport	7,00 %	4 674,681
Total	100,00 +	166 544,696
Cheltueli de rejie	5,00 %	8 327,235
Total	100,00 +	174 871,931
Beneficiul de deviz	2,50 %	4 371,798
Total	100,00 +	179 243,729
TVA	20,00 %	35 848,746

Total deviz:

215 092,4
75

Intocmit

alt. Lupasco ()
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura) _____)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Imprejmuiri Gradinita de copii Lastarel****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul No.**

(formular desfășurat)

No. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătire teren				
1	RpCS20 C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m			14,992
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,1300	57,66	7,496
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,496
2	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			510,291
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	57,66	357,492
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,66	152,799
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,00	0,000
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			16,630
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	260,00	16,630
		2. Constructia imprejmuiri				
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			121,662
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,662

1	2	3	4	5	6	7
5	CB03B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			74,096
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,128
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,001
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,210
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,00	0,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,480
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1400	62,00	8,680
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,825
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,825
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,208
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,000
6	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			16,022
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,672
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,350
7	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 588,132
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,4500	57,66	256,587
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 294,066
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,000
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2900	0,00	0,000
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	0,00	0,000
8	DF18A	Plantarea stilpilor pentru imprejmuiri ECO 1,9 m 35x61 mm Fera beton	buc			207,249
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,028
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,822
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	0,00	0,000
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,9000	76,00	144,400
9	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ Panou zincat gata vopsit grosimea 4,0mm marime 2,5x1,43	kg			56,006
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,5000	57,66	28,830
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	271070351 8270	Otel profilat	kg	1,0500	20,00	21,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0060	0,00	0,000
	287412588 4800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	0,00	0,000
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	22,00	0,220
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	0,00	0,000
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,793
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	57,66	24,793
		3. Reparatia imprejmuiri				
11	RCsS17	Imprejmuiri metalice: reparatii cu	m			38,444

1	2	3	4	5	6	7
	B	inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model decorativ sau forjat				
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271060341 9989	Otel patrat LT12	kg	0,0500	14,00	0,700
	287315590 1235	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.	kg	0,0060	38,00	0,228
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0070	0,00	0,000
	287412588 5651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0040	0,00	0,000
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	22,00	0,220
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	0,00	0,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0220	0,00	0,000
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	18,00	2,700
12	RCsR23 B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			60,392
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0100	57,66	58,237
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-I	kg	0,0250	19,00	0,475
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	28,00	1,680
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	0,00	0,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,00	0,000
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,000

Intocmit

cl. Lupascu
(funcția, semnătură)

()

Verificat

(funcția, semnătură)

()