

**Reconstructia digului de  
protectie contra inundatiilor a  
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir  
(PC0+00 pina PC95+73)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-2  
Pregatirea santierului**

Valoarea de deviz 1 352 047,02 lei

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Pregatirea santierului ( работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).</b>  |        |                                       |                                       |                         |
| 1      | TsC19B11                    | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor-срезка растительных остатков   | 100 m3 | 154,70                                | 689,77<br>0,00                        | 106 707,26<br>0,00      |
| 2      | TsC22D11<br>K=4             | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor - перемещение раст. остатков бульдозером до 50м,<br>Коэффициент к машинам=4,00  | 100 m3 | 154,70                                | 1 434,10<br>0,00                      | 221 854,65<br>0,00      |
| 3      | TsG06F                      | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm (Корчевка пней, диаметр 0,25-0,6 м) | buc    | 938,00                                | 123,37<br>104,55                      | 115 717,96<br>98 064,62 |
| 4      | TsC22D11<br>K=4             | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor - перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м,<br>Коэффициент к машинам=4,00                                    | 100 m3 | 15,20                                 | 1 434,10<br>0,00                      | 21 798,26<br>0,00       |
| 5      | TsG11B                      | Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (рыхление участка после корчевки )                 | ha     | 15,47                                 | 5 609,73<br>828,00                    | 86 782,54<br>12 809,12  |
| 6      | TsC19A11                    | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in  | 100 m3 | 464,10                                | 541,68<br>0,00                        | 251 395,08<br>0,00      |

| 1 | 2        | 3  | 4      | 5      | 6              | 7                                |
|---|----------|--|--------|--------|----------------|----------------------------------|
|   |          | conditiile gospodarii apelor (снятие растительного грунта с поверхности времен. дороги и времен. буртов бульдозером до 20м )   |        |        |                |                                  |
| 7 | TsC22C11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, Ts C19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC19A1, teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 464,10 | 296,17<br>0,00 | 137 453,43<br>0,00               |
| 8 | TsE04B   | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II   | 100m2  | 574,38 | 28,84<br>0,00  | 16 563,86<br>0,00                |
|   |          | <i>Total</i>   | lei    |        |                | 958 273,04                       |
|   |          | <b>Total Pregatirea santierului ( работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |        |                | <b>958 273,04<br/>110 873,74</b> |

|  |  |  |      |                                    |
|--|--|--|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 958 273,04                         |
|  |  | CASM                                     | 24 % | 26 609,70                          |
|  |  | Total                                    |      | 984 882,74                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 % | 98 488,27                          |
|  |  | Total                                    |      | 1 083 371,01                       |
|  |  | Beneficiu                                | 4 %  | 43 334,84                          |
|  |  | Total                                    |      | 1 126 705,85                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 225 341,17                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 352 047,02<br/>110 873,74</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de  
protectie contra inundatiilor a  
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir  
(PC0+00 pina PC95+73)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-2  
Pregatirea santierului**

**Valoarea de deviz 1 352 047,02 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                                       |      |            |       |                   |
|----|---------------|---------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 8141260100100 | Fasonator                             | h-om | 65,66      | 84,97 | 5 579,13          |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 1 826,1292 | 57,66 | 105 294,61        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                 |      |            |       | <b>110 873,74</b> |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |      |            |       | <b>0,00</b>       |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |   |      |            |        |                   |
|----|---------------|---|------|------------|--------|-------------------|
| 1. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                     | h-ut | 1 939,3701 | 389,70 | 755 772,54        |
| 2. | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca                       | h-ut | 121,7489   | 338,73 | 41 240,00         |
| 3. | 2955270007614 | Echipament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp | h-ut | 121,7489   | 268,86 | 32 733,41         |
| 4. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                  | h-ut | 65,66      | 268,86 | 17 653,35         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                       |      |            |        | <b>847 399,30</b> |

|                     |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| Total               | lei  | 958 273,04   |
| CASM                | 24 % | 26 609,70    |
| Total               |      | 984 882,74   |
| Total               |      | 984 882,74   |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 98 488,27    |
| Total               |      | 1 083 371,01 |
| Beneficiu           | 4 %  | 43 334,84    |
| Total               |      | 1 126 705,85 |
| TVA                 | 20 % | 225 341,17   |

**Total deviz:**

**1 352 047,02**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir (PC0+00 pina PC95+73)**      **Investitor Agentia "Apele Moldovei"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pregătirea santierului ( работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC19B11                    | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor-срезка растительных остатков   | 100 m3 |  |                      | 689,77<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 1,7700                                 | 389,70               | 689,77                 |
| 2      | TsC22D11                    | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor -перемещение раст. остатков бульдозером до 50м,К=4<br>Коэффициент к материалам=1,00<br>Коэффициент к машинам=4,00     | 100 m3 |  |                      | 1 434,10<br>0,00       |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,9200                                 | 389,70               | 1 434,10               |
| 3      | TsG06F                      | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm (Корчевка пней, диаметр 0,25-0,6 м) | buc    |  |                      | 123,37<br>104,55       |
|        | 8141260100100               | Fasonator  | h-om   | 0,0700                                 | 84,97                | 5,95                   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 1,7100                                 | 57,66                | 98,60                  |
|        | 3410440005604               | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)   | h-ut   | 0,0700                                 | 268,86               | 18,82                  |
| 4      | TsC22D11                    | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor -перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м,К=4<br>Коэффициент к материалам=1,00<br>Коэффициент к машинам=4,00 | 100 m3 |  |                      | 1 434,10<br>0,00       |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,9200                                 | 389,70               | 1 434,10               |
| 5      | TsG11B                      | Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (рыхление участка после корчевки )                 | ha     |  |                      | 5 609,73<br>828,00     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 14,3600                                | 57,66                | 828,00                 |
|        | 2955270007614               | Echipament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp  | h-ut   | 7,8700                                 | 268,86               | 2 115,93               |
|        | 2952500005614               | Tractor pe senile 150 cp cu remorca  | h-ut   | 7,8700                                 | 338,73               | 2 665,81               |
| 6      | TsC19A11                    | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие растительного грунта с поверхности  | 100 m3 |  |                      | 541,68<br>0,00         |

| 1 | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                       |
|---|---------------|---|--------|--------|--------|-------------------------|
|   |               | времен. дороги и времен. буртов<br>бульдозером до 20м )   |        |        |        |                         |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 1,3900 | 389,70 | 541,68                  |
| 7 | TsC22C11      | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.<br>TsC18, Ts C19, TsC20 si TsC21, pentru<br>transportul pamintului pe fiecare 10 m in<br>plus, peste distanta prevazuta la articolele<br>respective TsC19A1, teren catg. I, in<br>conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |        |        | 296,17<br>-----<br>0,00 |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,7600 | 389,70 | 296,17                  |
| 8 | TsE04B        | Nivelarea terenului natural si a platformelor<br>de terasamente cu buldozer pe tractor pe<br>senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si<br>impingerea in goluri a pamintului sapat, teren<br>catg. I si II  | 100m2  |        |        | 28,84<br>-----<br>0,00  |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,0740 | 389,70 | 28,84                   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.