

**Lucrari de amenajare a locurilor
de joaca pentru copii**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 17 768,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,45	94,00	1 076,30
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,00	4,04
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2,17	94,00	204,00
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	94,00	103,40
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,00	94,00	0,23
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,01	94,00	0,75
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,96	94,00	936,24
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,77	94,00	354,38
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,00	1,58
		Total manopera				2 680,93

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	790,00	908,50
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,73	790,00	577,33
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	990,00	7,92
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,79	990,00	783,78
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,01	990,00	4,95
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04	990,00	42,37
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31	790,00	1 035,69
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00	75,00	0,04
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00	25,00	0,01
10.	24302261000001	White Spirit	kg	0,30	48,00	14,54
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	3,90	11,39
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	3,90	6,24
13.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	187,77	3,90	732,32
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	3,90	30,69
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,01	250,00	253,75
16.	2661112800700.1	Dale de cauciuc 500x500 mm	m2	1,02	650,00	663,07
17.	2664102102013	Adeziv (clei)	kg	0,30	160,00	48,48
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,00	125,00	125,63
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02	48,00	49,20
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	250,00	5,00

21.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,23	10,00	2,32
22.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,30	10,00	3,00
23.	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,00	1,00
		Total materiale de construcții				5 307,23

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00	750,00	0,15
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350,00	147,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	330,00	69,30
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	320,00	48,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00	85,00	0,15
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15	350,00	53,55
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	800,00	14,40
8.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	0,13	800,00	100,00
9.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,60	250,00	150,00
10.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,06	350,00	19,95
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	220,00	2 285,80
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	600,00	150,00
13.	3410540000001	Autobasculată, 5 t	h-ut	0,38	400,00	150,00
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	380,00	8,74
		Total utilaje de construcții				3 197,04

Total:

Cheltuieli directe	lei	11 185,20
Asigurare socială și medicală	24,00 %	643,42
Transportarea materialelor	7,00 %	371,51
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 769,02
Total	100,00 +	13 969,15
Beneficiu de deviz	6,00 %	838,15
Total	100,00 +	14 807,30
TVA	20,00 %	2 961,46

Total deviz:

17 768,76

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)