

**Retele de alimentare cu apa
(Etapa 1)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Распределительные сети Артскважина****Valoarea de deviz 60 367,13 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	6,700	192,15 192,15	1 287,40 1 287,40
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	6,700	59,67 59,17	399,79 396,44
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B7,5..	m3	0,250	3 154,64 234,96	788,66 58,74
Cheltuieli directe			lei			2 475,85
Fondul social			24,00 %			418,22
Transportarea materialelor			3,00 %			21,94
Total			100,00 +			2 916,01
Cheltuieli de regie			3,00 %			87,49
Total			100,00 +			3 003,50
Beneficiu			3,00 %			90,11
Total Lucrari de constructie						3 093,61

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 742,58
		2. Lucrari de montare				
4	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,300	5 164,59 3 147,60	17 043,15 10 387,08
5		Conductor ВПБ-1x6	m	220,000	12,00 0,00	2 640,00 0,00
6		Conductor ВПБ-1x1.5	m	110,000	5,00 0,00	550,00 0,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150	1 207,20 756,40	181,08 113,46
8		Кабель КВБГ 4x1.5mm2	m	15,000	25,00 0,00	375,00 0,00
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,170	2 649,12 404,41	450,35 68,75
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,170	1 576,41 835,71	267,99 142,07
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080	1 208,12 756,38	96,65 60,51
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,170	2 305,76 397,24	391,98 67,53
13		Кабель АПвзБбШп 5x6мм2	m	10,000	87,00 0,00	870,00 0,00
14		Кабель АПвзБбШп 3x4мм2	m	15,000	56,00 0,00	840,00 0,00
15		caramida	buc	80,000	6,00 0,00	480,00 0,00
16		Nisip	m3	2,000	520,00 0,00	1 040,00 0,00
17	08-02-	Cap terminal cu manusi	buc	8,000	108,57	868,56

1	2	3	4	5	6	7
	163-1	termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2			83,57	668,56
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM TF-01-63	buc	1,000	204,17 144,57	204,17 144,57
19	11-06-001-02	Statia CU"Cascad"	buc	1,000	627,56 479,46	627,56 479,46
20	11-02-002-01	Датчик сухого хода	buc	1,000	125,66 125,66	125,66 125,66
21	11-02-002-01	Датчик давления	buc	1,000	125,66 125,66	125,66 125,66
22	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,200	5 505,50 1 878,80	1 101,10 375,76
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,010	26 956,00 3 794,00	269,56 37,94
Cheltuieli directe			lei		28 548,47	
Fondul social			3,00 %		383,91	
Total			100,00 +		28 932,38	
Cheltuieli de regie			3,00 %		867,97	
Total			100,00 +		29 800,35	
Beneficiu			3,00 %		894,01	
Total Lucrari de montare					30 694,36	
Incluziv salariu					12 797,01	
		3. Utilaj				
24		Dulap IIIY "Ascont-Plus" SRL	buc	1,000	1 120,00 0,00	1 120,00 0,00
25		Станция управления погружным насосом мощ.8кВт	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
26		Частотный преобразователь	buc	1,000	365,00 0,00	365,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			16 485,00
		Cheltuieli de depozitare	0,20 %			32,97
		Total Utilaj				16 517,97
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			50 305,94
		TVA	20,00 %			10 061,19

Total deviz: **60 367,13**
Incluziv salariu **14 539,59**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect _____

Retele de alimentare cu apa (Etapa 1)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Распределительные сети Артскважина (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			192,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	61,00	174,46

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2900	61,00	17,69
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			59,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	61,00	59,17
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B7,5..	m3			3 154,64
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	61,00	210,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,00	24,40
	266310210 0000	Beton marca B7.5	m3	1,0250	2 800,00	2 912,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,48
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
		2. Lucrari de montare				
4	08-02- 401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 164,59
	1	Muncitor	h-om	51,6000	61,00	3 147,60
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	18 000,00	125,45
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	45 000,00	27,27
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 000,00	240,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	85,00	148,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	10,00	45,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	100,00	250,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	10,00	45,00
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	65,00	26,00
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	10,00	244,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	10,00	0,30
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea	100 buc	0,8300	100,00	83,00

1	2	3	4	5	6	7
		conductorilor				
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	3,00	102,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	12,00	296,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	12,00	29,64
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	250,00	62,50
5		Conductor БПБ-1x6	m			12,00
	590-1007	Conductor БПБ-1x6	m	1,0000	12,00	12,00
6		Conductor БПБ-1x1.5	m			5,00
	590-1008	Conductor БПБ-1x1.5	m	1,0000	5,00	5,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 207,20
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,00	756,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,07
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	12,00	6,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	77,33
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	96,67
8		Кабель КВВГ 4x1.5mm2	m			25,00
	8888852	Кабель КВВГ 4x1.5mm2	m	1,0000	25,00	25,00
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 649,12
	1	Muncitor	h-om	6,6300	61,00	404,41
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	997,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,06
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1	100 m			1 576,41

1	2	3	4	5	6	7
		m, pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	13,7000	61,00	835,71
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 000,00	258,82
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,41
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,59
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,12
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	77,65
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	45,00	144,82
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	45,00	144,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,06
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 208,12
	1	Muncitor	h-om	12,4000	61,00	756,38
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,13
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,5000	12,00	6,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	77,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	96,88
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 305,76
	1	Muncitor	h-om	6,5100	61,00	397,24
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	4,2400	200,00	848,24

1	2	3	4	5	6	7
		conductei magistrale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,29
13		Кабель АПвзБбШп 5х6мм2	m			87,00
	888150	Кабель АПвзБбШп 5х6мм2	m	1,0000	87,00	87,00
14		Кабель АПвзБбШп 3х4мм2	m			56,00
	8881150	Кабель АПвзБбШп 3х4мм2	m	1,0000	56,00	56,00
15		caramida	buc			6,00
	1158951	Caramida	buc	1,0000	6,00	6,00
16		Nisip	m3			520,00
	1158952	Nisip	m3	1,0000	520,00	520,00
17	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			108,57
	1	Muncitor	h-om	1,3700	61,00	83,57
	24518	Cap terminal	buc	1,0000	25,00	25,00
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM TF-01-63	buc			204,17
	1	Muncitor	h-om	2,3700	61,00	144,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	85,00	8,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,52
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	12,00	2,64
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	12,00	2,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
19	11-06-001-02	Statia CU"Cascad"	buc			627,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	61,00	479,46
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	0,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	20,00	120,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	12,00	12,84
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
20	11-02-	Датчик сухого хода	buc			125,66

1	2	3	4	5	6	7
	002-01					
	1	Muncitor	h-om	2,0600	61,00	125,66
21	11-02-002-01	Датчик давления	buc			125,66
	1	Muncitor	h-om	2,0600	61,00	125,66
22	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			5 505,50
	1	Muncitor	h-om	30,8000	61,00	1 878,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	85,00	89,25
	503-8011	Teava din otel d=20mm	m	100,0000	25,00	2 500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	1,00	1,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	25,00	200,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	25,00	0,75
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	12,00	240,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	12,00	77,05
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	12,00	74,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	250,00	117,50
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t			26 956,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	61,00	3 794,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 300,00	460,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	85,00	357,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	45,00	1 215,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	20 000,00	20 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	520,00	104,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	1,7400	200,00	340,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	12,00	181,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	250,00	425,00
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
24		Dulap IIIY "Ascont-Plus" SRL	buc			1 120,00
	57714	Dulap IIIY	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
25		Станция управления погружным насосом мощ.8кВт	buc			15 000,00
	704-1005	Станция управления погружным насосом мощ.8кВт	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
26		Частотный преобразователь	buc			365,00
	024515	Частотный преобразователь	buc	1,0000	365,00	365,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Retele de alimentare cu apa (Etapa 1)

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Распределительные сети Артскважина

Valoarea de deviz 60 367,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	209,787	61,00	12 797,01
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,863	61,00	52,64
3.	7137010011500	Electrician	h-om	1,943	61,00	118,52
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,661	61,00	1 565,32
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	61,00	6,10
		Total manopera				14 539,59

Material:

1.	024515	Частотный преобразователь	buc	1,000	365,00	365,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
4.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,023	18 000,00	414,00
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,002	2 300,00	4,60
6.	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,002	45 000,00	90,00
7.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	0,00	0,00
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,036	22 000,00	792,00
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	0,00	0,00
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,127	85,00	520,80
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,370	45,00	16,65
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,850	10,00	148,50
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	8,414	100,00	841,40
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008	100,00	0,80
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,850	10,00	148,50
17.	1019852	Vopsea	kg	1,519	65,00	98,73
18.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,130	100,00	13,00
19.	1158951	Caramida	buc	80,000	6,00	480,00
20.	1158952	Nisip	m3	2,000	520,00	1 040,00
21.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	20,00	120,00
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	20 000,00	200,00
23.	24518	Cap terminal	buc	8,000	25,00	200,00
24.	2663102100000	Beton marca B7.5	m3	0,260	2 800,00	728,00
25.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	520,00	1,04
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,670	5,00	3,35
27.	4100116202818	Apa	m3	0,025	5,00	0,12
28.	5009030	Flanse	10 buc	0,204	1,00	0,20
29.	5009031	Scoabe	10 buc	55,270	10,00	552,70
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	80,520	10,00	805,20
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,600	25,00	40,00
32.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,010	100,00	1,00
33.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,016	10,00	0,16
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,361	10,00	13,61
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,103	10,00	1,03
36.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,006	25,00	0,15
37.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,739	100,00	273,90
38.	5009816	Fisie de montaj	m	112,200	3,00	336,60
39.	503-8011	Teava din otel d=20mm	m	20,000	25,00	500,00
40.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,115	12,00	1,38
41.	57714	Dulap ШУ	buc	1,000	1 120,00	1 120,00
42.	590-1007	Conductor ВПБ-1x6	m	220,000	12,00	2 640,00
43.	590-1008	Conductor ВПБ-1x1.5	m	110,000	5,00	550,00
44.	704-1005	Станция управления погружным насосом мощ.8кВт	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
45.	8881150	Кабель АПвзБбШп 3x4мм2	m	15,000	56,00	840,00
46.	888150	Кабель АПвзБбШп 5x6мм2	m	10,000	87,00	870,00

47.	8888852	Кабель КББГ 4x1.5mm2	m	15,000	25,00	375,00
Total materiale de construcții						30 191,42

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	2,730	200,00	546,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,237	45,00	55,67
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,237	45,00	55,67
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	85,510	12,00	1 026,12
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,526	12,00	126,31
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	12,00	2,64
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	12,00	2,64
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	12,00	1,80
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	12,00	12,84
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,135	12,00	253,62
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,050	250,00	12,50
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,730	250,00	682,50
Total utilaje de construcții						2 778,31

Total:

Cheltuieli directe	lei	50 305,94
TVA	20,00 %	10 061,19

Total deviz:

60 367,13

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)