

**Restaurarea fatadelor si
reconstructia acoperisului
cladirii Primariei municipiului
Chisinau din bd.Stefan cel
Mare si Sfint ,83**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 3329-2-1-1

Deviz-oferta № 3329-2-1-1

Lucrari de constructii (CBA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demolarea (f.2)				
1	RCsH33 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	3 350,00 0		
2	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	3 350,00 0		
3	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	2 700,00 0		
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	650,000		
5	RCsG32 C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	34,500		
6	RCsH33 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (brandmauer +turnului cu ceas)	m2	303,000		
7	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor - (brandmauer)	m2	258,000		
8	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.- (brandmauer +turnului cu ceas)	m2	303,000		
9	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3 625,00 0		
10	RCsH27 A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere (=4buc)	m	48,000		
11	TrI1AA0	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe	t	403,520		

1	2	3	4	5	6	7
	2C1	rampa sau teren, in auto categoria I				
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	403,520		
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,650		
		Capitolul 2. Acoperis (f.2)				
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	17,700		
15	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle V=60,1m3	m2	3 350,000		
16	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	77,710		
		Capitolul 3. Brandmauer (f.3-11)				
17	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	12,300		
18	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	108,800		
19	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	264,300		
20	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	513,960		
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (-60*16)	kg	64,400		
22	RCsB04D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi	m3	53,900		
23	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	205,400		
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,000		
25	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv,	kg	1 366,200		

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc				
26	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 748,24 0		
27	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli	m3	4,000		
28	CB07K	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	7,740		
29	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	115,830		
30	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	316,400		
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U12)	kg	128,800		
32	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	153,000		
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	54,720		
34	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	153,000		
35	RCsU05I 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat - нища под двутавр	buc	4,000		
36	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	9,200		
37	RCsB04 D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin,	m3	3,200		

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - ceramzitobeton p/u tureli				
38	RCsC05 B	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti, de pina la 20 m inaltime	m2	9,200		
39	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	13,440		
40	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	22,080		
41	RCsD08 D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100	kg	15,680		
42	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m - Brikston gr.30cm	m3	42,540		
43	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	15,200		
44	RCsD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4BpI 150*150	kg	61,270		
45	RCsD08 D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100	kg	431,200		
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,970		
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,040		
48	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	12,010		
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - соединит. элементы	kg	200,540		
50	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	7,000		
51	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	152,000		
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	51,520		
53	RCsU07	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc	152,000		

1	2	3	4	5	6	7
	A	ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)				
54	RCsJ12 A K=2,50	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.5cm	m2	42,000		
55	RCsJ27 D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (fibra de sticla)	kg	4,200		
		Capitolul 4. Parapet in axele 6 -7 din curte interioara.(f.12-14)				
56	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	4,800		
57	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	40,000		
58	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	74,480		
59	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	220,040		
60	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi	m3	10,300		
61	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	42,110		
62	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	169,040		
63	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	255,620		
64	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
65	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - ancore	kg	10,080		
66	RCsU07 A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări (adezivi chimici Hilti)	buc	30,000		
67	CD58A	Zidărie simplă din cărămidă, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 în condiții de șantier, pereți exteriori cu rostuire, înălțime nivel până la 4m	m3	12,000		
68	RCsD08 D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la construcții speciale sau consolidări și fretări - 4BpI 100*100	kg	133,280		
69	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente - tureli	m3	2,000		
70	CB07K	Montarea și demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stâlpi, la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv -	m2	10,600		
71	RCsB04 D	Beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente - ceramzitobeton p/u tureli	m3	1,600		
72	RCsC05 B	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de diafragme și pereți drepte, de până la 20 m înălțime	m2	7,100		
73	RCsD01 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de până la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	64,510		
74	RCsD02 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	138,920		
75	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (U12)	kg	1 130,73 0		
76	CD69A	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm la cornișe, porticuri și alte construcții decorative, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m - tureli	m3	4,600		
		Capitolul 5. Papetul reproiectat pe axa „M” (f.8)				
77	RCsG32 C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3	3,700		

1	2	3	4	5	6	7
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
78	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	2,700		
79	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	10,800		
80	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - trepte	m3	2,700		
81	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	7,000		
82	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	28,480		
83	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	75,650		
84	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000		
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	8,640		
86	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	24,000		
		Capitolul 6. Cos de ventilare Cv-1 (=37 buc) (f.15)				
87	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	296,000		
88	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	233,840		
89	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	296,000		
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.20mm (m2	20,720		

1	2	3	4	5	6	7
		strat nivelar)				
91	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-20,720		
92	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (- 500*12)	kg	1 742,70 0		
93	CL26A	Rame metalice gata confectionate -cos	kg	5 288,04 0		
94	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	7,265		
95	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	7,265		
96	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - adaug.	m3	0,444		
97	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,444		
		Capitolul 7. Plan consolidare sarpanta sub lucarna L-1 (=13 buc) (f.16,17)				
98	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,020		
99	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	9,020		
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - соединит. элементы	kg	219,880		
		Capitolul 8. Parapetul fasadei din curtea interioara a blocului central. (f.19)				
101	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	2,520		
102	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	25,540		
103	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	36,960		
104	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	88,480		

1	2	3	4	5	6	7
105	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu, grinzi	m3	8,200		
106	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	39,220		
107	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	154,510		
108	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	337,450		
109	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	80,000		
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	28,800		
111	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	80,000		
112	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	11,550		
113	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente -briu p/u tureli	m3	0,060		
114	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	0,460		
115	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4,320		
116	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	670,140		

1	2	3	4	5	6	7
117	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	1,040		
		Capitolul 9. Pereti donjon.(f20,21)				
118	RCsG32 C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,500		
119	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	2,300		
120	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	13,000		
121	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	34,020		
122	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	130,180		
123	RCsD08 D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 100*100	kg	2,180		
124	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli si stilpi	m3	3,700		
125	CB07K	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stilpi, la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv -	m2	4,520		
126	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	18,200		
127	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (U12)	kg	174,160		
128	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte,	kg	69,960		

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, grinzi etc				
129	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	91,310		
130	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32,000		
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	10,240		
132	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	32,000		
133	CD69A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - tureli	m3	1,440		
134	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (20AIII)	kg	527,050		
135	RCsD08 D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 4BpI 100*100	kg	12,140		
136	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,000		
137	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	12,000		
		Capitolul 10. Consolidarea Capitolul 10.1. pereti (f.22)				
138	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (12AIII L=20cm)	buc	1 920,00 0		
139	RCsD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp - 4BpI 150*150	kg	5 340,60 0		
140	RCsJ12 A K=2,00	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.4cm	m2	3 625,00 0		
141	RCsJ27 D	Diverse lucrari la tencuieli - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (fibra de sticla)	kg	348,000		
		Capitolul 10.2. gol p/u usa(f.31)				
142	RCsU06 C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 Устройством борозд глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 50 см2)	m	4,000		
143	CL26A	Rame metalice gata confectionate -	kg	189,110		

1	2	3	4	5	6	7
		обрамление проёма L100*8				
144	RCsB21 B K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (в стенах)	buc	5,000		
145	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	9,960		
146	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	5,000		
147	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - M16	buc	3,000		
148	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	11,700		
		Capitolul 10.3. subsol (f32)				
149	RCsG32 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - ниши под балки Gm-1	m3	0,520		
150	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	276,000		
151	RCsB08 D	Astuparea cu beton clasa B15/M200 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton peste 25 cm grosime, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	30,000		
152	RCsU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	406,800		
153	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,683		
154	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,683		
155	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	6,000		
156	RpIzA07 A примени тел	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv - protectia anticoroziva a armaturilor din otel tip „Maepfel 1K”	m	37,500		
157	RpIzA06 A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru	m2	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi - Mapegrout Fast - Set (Rapido)				
158	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - tureli	m3	4,900		
159	RCsC02 A	Cofraje mixte, din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	61,250		
160	RCsD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (- 4BpI 150*150)	kg	138,460		
		Capitolul 11. Turnul de ceas (f.18,f.23-25)				
161	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi	m3	0,720		
162	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	5,320		
163	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	5,440		
164	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	15,600		
165	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,000		
166	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	2,160		
167	RCsU07 A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	6,000		
168	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	1,900		
169	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	7,100		

1	2	3	4	5	6	7
170	RCsD01 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	52,470		
171	RCsD02 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	67,860		
172	RCsB04 D	Beton marfă C-20(M-250) procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente - tureli	m3	0,800		
173	CB07K	Montarea și demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stâlpi, la construcții avînd înălțimea pînă la 20 m inclusiv -	m2	4,750		
174	RCsD01 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	8,210		
175	RCsD02 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	46,860		
176	CD69A	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm la cornișe, porticuri și alte construcții decorative, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m - tureli	m3	2,180		
177	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,110		
178	CK17A	Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, în tablii și frizuri sau lamele	m2	134,000		
179	CE30A	Asteralele învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite - .V=0.84m3	m2	33,600		
180	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	12,300		
181	RCsE08 A	Strat suplimentar de pinză bitumată sau carton bitumat de 0,5 m lățime, aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau înclinat	m2	2,040		
182	RCsE08 B K=2	Strat suplimentar de pinză bitumată sau carton bitumat de 1 m lățime, aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau înclinat - 2str.	m2	5,400		

1	2	3	4	5	6	7
183	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu - Rheinzink gr.0,70mm	m2	34,400		
184	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,000		
185	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancori	kg	12,640		
186	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	16,000		
		Capitolul 12. Balconul de la intrare.(f.26)				
187	RCsB28 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,120		
188	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm L=51cm	buc	12,000		
189	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	12,000		
190	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - planseu	m3	1,400		
191	RCsC02 A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	8,320		
192	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	19,600		
193	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	50,100		
194	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	2,500		
195	RpIzA07 A примени тел	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv - protectia anticoroziva a armaturilor din otel tip „Maepfel 1K”	m	176,200		

1	2	3	4	5	6	7
196	RpIzA06 A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapegrout Fast - Set (Rapido)	m2	15,000		
197	RpIzA06 A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi - Mapelastic	m2	15,000		
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - amorsa tip „Malech"	m2	15,000		
		Capitolul 13. Fligel (f.27-30)				
199	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - stilpi St - 1...-5	m3	3,950		
200	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	35,640		
201	RCsD01 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	63,240		
202	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	162,780		
203	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	14,600		
204	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	85,000		
205	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - ancore	kg	30,600		
206	RCsU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (adezivi chimic Hilti)	buc	85,000		
207	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente - briu	m3	34,000		
208	RCsC05 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	156,600		

1	2	3	4	5	6	7
209	RCsD01 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	399,660		
210	RCsD02 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	597,720		
211	RCsD08 D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la construcții speciale sau consolidări și fretări 6AI 100*100	kg	28,000		
212	RCsB04 D	Beton marfa C-20(M-250) procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente - tureli	m3	4,000		
213	CB07K	Montarea și demontarea cofrajelor metalice tip CSK 1 pentru stâlpi, la construcții avînd înălțimea pînă la 20 m inclusiv -	m2	31,000		
214	RCsD01 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	119,400		
215	RCsD02 D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieri, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	kg	66,800		
216	RCsD08 D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la construcții speciale sau consolidări și fretări 6AI 100*100	kg	1,800		
217	RCsU05I 1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat - ниша под двутавр	buc	20,000		
218	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (U12)	kg	213,300		
219	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe bază de ulei aplicate pe timplărie metalică în 2 straturi, pentru aplicarea unui strat mai puțin	m2	7,500		
220	CD69A	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm la cornișe, porticuri și alte construcții decorative, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m - tureli	m3	15,000		
221	RCsD08 D	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la construcții speciale sau	kg	29,400		

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari si fretari - 4BpI 100*100				
222	RCsD02 D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc - 20AIII	kg	57,000		

Total:

Прямые затраты	lei
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Bineficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor
