

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				114 606,25
		Total deviz: Inclusiv salariu				222 593,81
						42 775,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii în terenul nr.cadastral
0100313.1013 în mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30

Investitor



Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-04-067-22	Vidiocamera (de exterior)	buc			628,49
	1	Muncitor	h-om.	21,8000	57,66	628,49
2	10-04-067-22	Vidiocamera (de interior)	buc			628,49
	1	Muncitor	h-om.	21,8000	57,66	628,49
3	10-04-067-22	Vidiocamera Mini, Dome Camera 1000TVL	buc			628,49
	1	Muncitor	h-om.	21,8000	57,66	628,49
4	10-06-037-08	Cutie de întinderi sau doza, marime, mm, pînă la: 110x110x50	buc			54,24
	1	Muncitor	h-om	1,0900	57,66	31,42
	245666	Cutie 110x110x50	buc	1,0000	22,81	22,81
5	10-06-034-22	Cronstein pentru camera exterioara	100 buc.			8 649,00
	1	Muncitor	h-om.	300,0000	57,66	8 649,00
6	24572	Conector RJ45	buc			1,64
	24572	Conector RJ45	buc	1,0000	1,64	1,64
7	10-01-055-03	Pozare cablu și conductor pe pereți: Cablu, masă 1 m pînă la 1 kg, pe perete: de beton UTP/CU cat5e	100 m			1 690,54
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	1 225,28
	590-4018	Conductor UTP/CU cat5e	m	100,0000	4,65	465,26
	1100198	Fixări figurate "СкФ-30"	100 buc.	3,1200	0,00	0,00
8	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pînă la 25 mm	100 m			2 696,19
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	1 000,40
	64655	Furtun metalic, d25 mm	m	100,0000	15,79	1 578,95
	1011755	Oțel fisic calmat, marca "Ст3сп", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,0500	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	21,8000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolație	buc	10,0000	0,00	0,00
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	26,32	116,84
9	08-02-390-1	Canale din masă plastică cu lățime: 10x22 mm	100 m			4122,27
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	469,64
	24518	Canal plastic 10x22mm	m	100,0000	4,93	492,63

1	2	3	4	5	6	7
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	26,32	160,00
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 206,15
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	686,15
	503-801	Teava din v/p D25	m	100,0000	3,93	392,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	26,32	127,37
11	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			2 666,49
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	991,75
	503-806	Teava din v/p D40	m	100,0000	14,92	1 491,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	26,32	183,16
12	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			810,15
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	481,46
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,00	0,00
	5309001	Tevi de polietilena PE25	m	100,0000	3,07	307,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,8100	26,32	21,32
13	08-01-087-3	Constructii metalice	t			14 951,12
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	1 793,23
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	13 157,89	13 157,89
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	0,00	0,00
14	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 100x100x70	buc			55,98
	1	Muncitor	h-om	1,0900	57,66	31,42
	245664	Cutie 100x100x70	buc	1,0000	24,56	24,56
		2. Utilaj				
15	Pretul firmei	Vidiocamera (color), de exterior	buc			2 154,39
	610-81695	Vidiocamera (color), de exterior	buc	1,0000	2 154,39	2 154,39
16	Pretul firmei	Vidiocamera (de interior)	buc			2 748,24
	610-81694	Vidiocamera (de interior)	buc	1,0000	2 748,24	2 748,24
17	Pretul firmei	Vidiocamera Mini, Dome Camera 1000TVL	buc			8 112,28
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	610-81696	Vidiocamera Mini, Dome Camera 1000TVL	buc	1,0000	8 112,28	8 112,28
18	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc	1,0000	314,03	314,03
	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	1,0000	0,00	0,00
						314,03

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii în terenul
nr.cadastral 0100313.1013 în
mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-11
Poligon tactic cu tir subteran . Sistema vidiosupraveghere

Valoarea de deviz 222 593,81 leu

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	133,7105	57,66	7 709,75
2.	1	Muncitor	h-om.	608,15	57,66	35 065,93
		Total manopera				42 775,68

Materiale:

1.	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	60,00	0,00	0,00
2.	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0189	0,00	0,00
3.	1011755	Oțel fisie calmat, marca "Ст3сп", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0052	0,00	0,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,639	0,00	0,00
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	119,78	0,00	0,00
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	119,78	0,00	0,00
7.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc.	46,80	0,00	0,00
8.	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă pînă la 0,1 t	t	0,07	13 157,89	921,05
9.	24518	Canal plastic 10x22mm	m	30,00	4,93	147,79
10.	245664	Cutie 100x100x70	buc	8,00	24,56	196,46
11.	245666	Cutie 110x110x50	buc	26,00	22,81	593,07
12.	24572	Conector RJ45	buc	52,00	1,64	85,39
13.	25210	Cronstein pentru camera exterioară	buc	4,00	314,03	1 256,13
14.	5009031	Scoabe	10 buc	43,55	0,00	0,00
15.	5009061	Fisa de izolație	buc	198,00	0,00	0,00
16.	503-801	Teava din v/p D25	m	450,00	3,93	1 766,84
17.	503-806	Teava din v/p D40	m	200,00	14,92	2 983,16
18.	5309001	Tevi de polietilena PE25	m	250,00	3,07	768,42
19.	590-4018	Conductor UTP/CU cat5e	m	1 500,00	*4,65	6 978,90
20.	610-81694	Vidiocamera (de interior)	buc	14,00	2 748,24	38 475,36
21.	610-81695	Vidiocamera (color), de exterior	buc	4,00	2 154,39	8 617,56
22.	610-81696	Vidiocamera Mini, Dome Camera 1000TVL	buc	8,00	8 112,28	64 898,24
23.	64655	Furtun metalic, d25 mm	m	10,00	15,79	157,90

		Total materiale de construcții				127 846,27
Utilaje de construcții:						
1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	6,275	0,00	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	47,00	0,00	0,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	20,397	0,00	0,00
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	39,993	26,32	1 052,45
		Total utilaje de construcții				1 052,45

Total deviz:

222 593,8
1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii în terenul
nr.cadastral 0100313.1013 în
mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30 N15860-11-
TS1**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 3-3-12

Poligon tactic cu tir subteran .Sonorizare platou festivitati

Valoarea de deviz 55 704,22 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare Коэффициент к трудозатратам=1,92				
1	10-04-101-07	Echipament sonorizare	buc	2,00	332,12 332,12	664,24 664,24
2	10-02-016-07	Amplificator 60W	buc	2,00	3 103,25 2 989,09	6 206,51 5 978,19
3	10-04-101-07	3 micr/ linie iesire	buc	2,00	332,12 332,12	664,24 664,24
4	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Difuzor tavan, 10Watt	buc	4,00	332,12 332,12	1 328,49 1 328,49
5	10-04-101-07	Microfon pentru tabla RM-1	buc	4,00	332,12 332,12	1 328,49 1 328,49
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30	1 746,10 1 372,77	523,83 411,83
7	590-401	Cablu JE-H(St)H FE180 1x2x1.5	m	30,00	40,00 0,00	1 200,00 0,00
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR-6	100 m	0,20	5 349,06 4 705,06	1 069,81 941,01
		<i>Total</i>	leu			12 985,61

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	22,50 %			2 546,21
		Transportarea materialelor	7,00 %			96,75
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			27,64
		Cheltuieli directe	100,00 %			15 656,21
		Cheltuieli de regie	76,00 %			8 600,53
		Total	100,00 +			24 256,74
		Beneficiul de deviz	6,00 %			1 455,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				25 712,15 11 316,49
		2. Utilaj				
9	Pretul firmei	Echipament sonorizare, amplificator 60W. 3micr./1лин.выход	buc	2,00	6 000,00 0,00	12 000,00 0,00
10	Pretul firmei	Difuzor tavan 10watt	buc	4,00	360,00 0,00	1 440,00 0,00
11	Pretul firmei	Microfon pentru tabla RM-1	buc	4,00	2 900,77 0,00	11 603,08 0,00
12	Pretul firmei	Megafon 15watt Li acumulator MG-206RUL	buc	6,00	765,56 0,00	4 593,36 0,00
		Total	leu			29 636,44
		Cheltuieli depozitarea	1,20 %			355,64
		Total Utilaj Inclusiv salariu				29 992,08

		Total deviz: Inclusiv salariu	55 704,22 11 316,49
--	--	--	--------------------------------

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii în terenul nr.cadastral
0100313.1013 în mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30 N15860-11-TS1

Investitor



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare Коэффициент к трудозатратам=1,92				
1	10-04-101-07	Echipament sonorizare	buc			332,12
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	57,66	332,12
2	10-02-016-07	Amplificator 60W	buc			3 103,25
	1	Muncitor	h-om	13,5000	57,66	2 989,09
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0800	33,33	2,67
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,5500	195,44	107,49
3	10-04-101-07	3 micr/ linie iesire	buc			332,12
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	332,12
4	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Difuzor tavan, 10Watt	buc			332,12
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	57,66	332,12
5	10-04-101-07	Microfon pentru tabla RM-1	buc			332,12
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	57,66	332,12
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 746,10
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	1 372,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОСКО"	kg	0,5000	266,67	133,33
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	40,00	120,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	40,00	120,00
7	590-401	Cablu JE-H(St)H FE180 1x2x1.5	m			40,00
	590-0111	Cablu JE-H(St)H FE180 1x2x1.5	m	1,0000	40,00	40,00
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu CQR-6	100 m			5 349,06
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	4 705,06
	590-4012	Conductor CQR-6	m	100,0000	6,44821	644,00
		2. Utilaj				
9	Pretul firmei	Echipament sonorizare, amplificator 60W. 3micr./Лин.выход	buc			6 000,00
	610-8811	Echipament sonorizare, amplificator 60W. 3micr./Лин.выход	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
10	Pretul firmei	Difuzor tavan 10watt	buc			360,00

1	2	3	4	5	6	7
	610-885	Difuzor tavan 10watt	buc	1,0000	360,00	0,00
11	Pretul firmei	Microfon pentru tabla RM-1	buc			2 900,77
	610-8819	Microfon pentru tabla RM-1	buc	1,0000	2 900,77	0,00
12	Pretul firmei	Megafon 15watt Li acumulator MG-206RUL	buc			2 900,77
	610-8822	Megafon 15watt Li acumulator MG-206RUL	buc	1,0000	765,56	0,00
						765,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Centrul Integrat de Regulare
 pentru Aplicarea Legii in terenul
 nr.cadastral 0100313.1013 in
 mun.Chisinau sect.Ciocana,
 str.Nicolae Dimo,30 N15860-11-
 TS1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3



WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-12

Poligon tactic cu tir subteran .Sonorizare platou festivitati

Valoarea de deviz 55 704,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-12:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	122,3424	57,66	7 054,26
2.	1	Muncitor	h-om.	73,92	57,66	4 262,23
		Total manopera				11 316,49

Materiale:

1.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,16	33,33	5,33
2.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,80	10,00	8,00
3.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,15	266,67	40,00
4.	590-0111	Cablu JE-H(St)H FE180 1x2x1.5	m	30,00	40,00	1 200,00
5.	590-4012	Conductor CQR-6	m	20,00	6,44	128,80
6.	610-8811	Echipament sonorizare, amplificator 60W. 3mcr./Лин.выход	buc	2,00	6 000,00	12 000,00
7.	610-8819	Microfon pentru tabla RM-1	buc	4,00	2 900,77	11 603,08
8.	610-8822	Megafon 15watt Li acumulator MG-206RUL	buc	6,00	765,56	4 593,36
9.	610-885	Difuzor tavan 10watt	buc	4,00	360,00	1 440,00
		Total materiale de construcții				31 018,57

Utilaje de construcții:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	1,10	195,44	214,98
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,90	40,00	36,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,90	40,00	36,00
		Total utilaje de construcții				286,98

Total deviz:

55 704,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii în terenul
nr.cadastral 0100313.1013 în
mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30 N15860-11--
SPA**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 3-3-13

Poligon tactic cu tir subteran . Sistema control al accesului

Valoarea de deviz 138 554,40 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistems control al accesului (montarea) Коэффициент к трудозатратам=0,973				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemului control acces	buc	9,000	318,10 318,10	2 862,93 2 862,93
2	10-04-067-23	Cititor	buc	18,000	122,31 122,31	2 201,52 2 201,52
3	CK33C	Lacata surub electrica	buc	11,000	705,77 135,77	7 763,45 1 493,45
4	10-01-039-06	Amortizor la usa	buc	11,000	112,21 112,21	1 234,27 1 234,27
5	10-08-002-04	Detector cu magnet	buc	7,000	81,10 56,10	567,72 392,72
6	10-02-016-06	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	9,000	566,64 566,64	5 099,80 5 099,80
7	10-01-039-06	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	9,000	112,21 112,21	1 009,86 1 009,86
8	10-01-055-03	Cablu UTP-cat.5e	100 m	5,000	2 826,38 2 384,38	14 131,90 11 921,90
9	10-01-055-03	Cablu SVVP-2x0.75	100 m	0,550	2 851,40 2 384,40	1 568,27 1 311,42
10	10-01-055-	Cablu CQR-4x0.22	100 m	0,400	2 809,38	1 123,75

1	2	3	4	5	6	7
	03				2 384,38	953,75
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,900	1 976,38	1 778,65
					335,28	1 201,75
12	10-06-037-08	Box metalic 300x300x70	buc	9,000	420,15	3 781,36
					61,15	550,36
13	CK33C	Lacata pentru box	buc	9,000	191,77	1 725,93
					135,77	1 221,93
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,050	65 989,60	3 299,48
					3 489,60	174,48
		Total	lei			48 148,89
		Fondul social	22,50 %			7 116,78
		Transportarea materialelor	7,00 %			1 148,69
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			328,20
		Total	100,00 +			56 742,56
		Cheltuieli de regie	76,00 %			24 038,91
		Total	100,00 +			80 781,47
		Beneficiul de deviz	6,00 %			4 846,88
		Total Sistems control al accesului (montarea)				85 628,35
		Inclusiv salariu				31 630,14
		2. Utilaj				
		2.1. Sistema control-acces cu 2 usi				
15	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemii control acces	buc	9,000	3 254,00	29 286,00
					0,00	0,00
16	Lista de pret	Cititor	buc	18,000	375,00	6 750,00
					0,00	0,00
17	Lista de pret	Cartela standart Mifare ID Card	buc	1 000,000	0,88	880,00
					0,00	0,00
18	Lista de pret	Amortizor la usa	buc	11,000	735,00	8 085,00
					0,00	0,00
19	Lista de pret	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	9,000	570,83	5 137,47
					0,00	0,00
20	Lista de pret	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	9,000	240,00	2 160,00
					0,00	0,00
		Total Sistema control-acces cu 2 usi				52 298,47
		Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			52 298,47
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			627,58
		Total Utilaj Inclusiv salariu				52 926,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				138 554,40
						31 630,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii în terenul nr.cadastral
0100313.1013 în mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30 N15860-11--SPA

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistems control al accesului (montarea) Коэффициент к трудозатратам=0,973				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemului control acces	buc			318,10
	1	Muncitor	h-om	5,6700	57,66	318,10
2	10-04-067-23	Cititor	buc			122,31
	1	Muncitor	h-om	2,1800	57,66	122,31
3	CK33C	Lacata surub electrica	buc			705,77
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	57,66	135,77
	600-9127	Lacata surub electrica	buc	1,0000	570,00	570,00
4	10-01-039-06	Amortizor la usa	buc			112,21
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	112,21
5	10-08-002-04	Detector cu magnet	buc			81,10
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	56,10
	600-002	Detector cu magnet	buc	1,0000	25,00	25,00
6	10-02-016-06	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc			566,64
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	566,64
7	10-01-039-06	Acumulator 12V, 7A/ч	buc			112,21
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	112,21
8	10-01-055-03	Cablu UTP-cat.5e	100 m			2 826,38
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	2 384,38
	590-014	Cablu UTP-cat.5e	m	100,0000	4,42	442,00
9	10-01-055-03	Cablu SVVP-2x0.75	100 m			2 851,40
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	2 384,40
	590-016	Cablu SVVP-2x0.75	m	100,0000	4,67	467,00
10	10-01-055-03	Cablu CQR-4x0.22	100 m			2 809,38
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	2 384,38
	1177	Cablu CQR-4x0.22	m	100,0000	4,25	425,00
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 976,28
						1 335,28

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 335,28
	503-8014	Teava din PVC D16	m	100,0000	520	520,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	48400	25,00	121,00
12	10-06-037-08	Box metalic 300x300x70	buc			420,15
						61,15
	1	Muncitor	h-om	1,0900	57,66	61,15
	62011	Box metalic 300x300x70	buc	60000	359,00	359,00
13	CK33C	Lacata pentru box	buc			191,77
						135,77
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	57,66	135,77
	600-9128	Lacata pentru box	buc	1,0000	56,00	56,00
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			65 989,60
						3 489,60
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 489,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	62 500,00	62 500,00
		2. Utilaj				
		2.1. Sistema control-acces cu 2 usi				
15	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemului control acces	buc			3 254,00
						0,00
	6402701	Controler de dirijare a sistemului control acces	buc	1,0000	3 254,00	3 254,00
16	Lista de pret	Cititor	buc			375,00
						0,00
	640262	Cititor	buc	1,0000	375,00	375,00
17	Lista de pret	Cartela standart Mifare ID Card	buc			0,88
						0,00
	640295-5	Cartela standart Mifare ID Card	buc	1,0000	0,88	0,88
18	Lista de pret	Amortizor la usa	buc			735,00
						0,00
	6402582	Amortizor la usa	buc	1,0000	735,00	735,00
19	Lista de pret	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc			570,83
						0,00
	64024	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	1,0000	570,83	570,83
20	Lista de pret	Acumulator 12V, 7A/ч	buc			240,00
						0,00
	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,0000	240,00	240,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.





**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii in terenul
nr.cadastral 0100313.1013 in
mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30 N15860-11--
SPA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-13
Poligon tactic cu tir subteran . Sistema control al accesului

Valoarea de deviz 138 554,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-13:				


Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	248,612	57,66	14 334,97
2.	1	Muncitor	h-om.	252,858	57,66	14 579,79
3.	7422010060100	Столяр	h-om.	47,093	57,66	2 715,38
		Total manopera				31 630,14

Materiale:

1.	1177	Cablu CQR-4x0.22	m	40,000	4,25	170,00
2.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,050	62 500,00	3 125,00
3.	503-8014	Teava din PVC D16	m	90,000	5,20	468,00
4.	590-014	Cablu UTP-cat.5e	m	500,000	4,42	2 210,00
5.	590-016	Cablu SVVP-2x0.75	m	55,000	4,67	256,85
6.	600-002	Detector cu magnet	buc	7,000	25,00	175,00
7.	600-9127	Lacata surub electrica	buc	11,000	570,00	6 270,00
8.	600-9128	Lacata pentru box	buc	9,000	56,00	504,00
9.	62011	Box metalic 300x300x70	buc	9,000	359,00	3 231,00
10.	64024	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	9,000	570,83	5 137,47
11.	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	9,000	240,00	2 160,00
12.	6402582	Amortizor la usa	buc	11,000	735,00	8 085,00
13.	640262	Cititor	buc	18,000	375,00	6 750,00
14.	6402701	Controler de dirijare a sistemului control acces	buc	9,000	3 254,00	29 286,00
15.	640295-5	Cartela standart Mifare ID Card	buc	1 000,000	0,88	880,00
		Total materiale de construcții				68 708,32

Utilaje de construcții:



1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	43563	25,00	108,90
Total utilaje de construcții						108,90

Total deviz:

**138 554,4
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii în terenul
nr.cadastral 0100313.1013 în
mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30 N15860-11--
SPA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-3-13
Poligon tactic cu tir subteran . Sistema control al accesului

Valoarea de deviz 138 554,40 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-13:				

Manopera:


1.	1	Muncitor	h-om	248,612	57,66	14 334,97
2.	1	Muncitor	h-om.	252,858	57,66	14 579,79
3.	7422010060100	Столяр	h-om.	47,093	57,66	2 715,38
		Total manopera				31 630,14

Materiale:

1.	1177	Cablu CQR-4x0.22	m	40,000	4,25	170,00
2.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,050	62 500,00	3 125,00
3.	503-8014	Teava din PVC D16	m	90,000	5,20	468,00
4.	590-014	Cablu UTP-cat.5e	m	500,000	4,42	2 210,00
5.	590-016	Cablu SVVP-2x0.75	m	55,000	4,67	256,85
6.	600-002	Detector cu magnet	buc	7,000	25,00	175,00
7.	600-9127	Lacata surub electrica	buc	11,000	570,00	6 270,00
8.	600-9128	Lacata pentru box	buc	9,000	56,00	504,00
9.	62011	Box metalic 300x300x70	buc	9,000	359,00	3 231,00
10.	64024	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	9,000	570,83	5 137,47
11.	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	9,000	240,00	2 160,00
12.	6402582	Amortizor la usa	buc	11,000	735,00	8 085,00
13.	640262	Cititor	buc	18,000	375,00	6 750,00
14.	6402701	Controler de dirijare a sistemului control acces	buc	9,000	3 254,00	29 286,00
15.	640295-5	Cartela standart Mifare ID Card	buc	1 000,000	0,88	880,00
		Total materiale de constructii				68 708,32

Utilaje de constructii:





1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	25,00	108,90
		Total utilaje de constructii			108,90

Total deviz:

138 554,4
0

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Formular Nr.7
WinCmeta

**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii in terenul
nr.cadastral 0100313.1013 in
mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30 N15860-11--
SPA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-14

Poligon tactic cu tir subteran N11. Sistema control al accesului (RFID)

Valoarea de deviz 91 404,14 leu

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem control al accesului (montarea) Коэффициент к трудозатратам=3,000 1.1. Sistema control-acces RFID				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemii control acces (RFID) centrala	buc	1,000	1 333,91 1 333,91	1 333,91 1 333,91
2	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemii control acces usa/turnichet RFID	buc	3,000	1 333,89 1 333,89	4 001,66 4 001,66
3	10-04-067-23	Cititor, banda de frecvente 865-868MHz	buc	3,000	377,10 377,10	1 131,29 1 131,29
4	10-04-067-23	Cititor, RFID fara contact in frecventa radio	buc	3,000	377,10 377,10	1 131,29 1 131,29
5	10-02-016-06	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	3,000	1 747,10 1 747,10	5 241,29 5 241,29
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	3,000	345,96 345,96	1 037,88 1 037,88
7	10-01-055-03	Cablu UTP-cat.5e	100 m	1,000	7 983,08 7 351,65	7 983,08 7 351,65

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,100	5 671,10 4 116,90	567,11 411,69
9	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,050	102 397,80 10 759,40	5 119,89 537,97
		Total Sistema control-acces RFID Inklusiv salariu				27 547,40 22 178,63
		<i>Total</i>	leu			27 547,40
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			4 990,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			364,51
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			104,15
		<i>Total</i>	100,00 +			33 006,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			16 855,76
		<i>Total</i>	100,00 +			49 862,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			2 991,72
		Total Sistems control al accesului (montarea) Inklusiv salariu				52 853,73 22 178,63
		2. Utilaj				
10	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemiei control acces (RFID)	buc	1,000	7 052,56 0,00	7 052,56 0,00
11	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemiei control acces usa/turnichet RFID	buc	3,000	4 667,14 0,00	14 001,42 0,00
12	Lista de pret	Cititor, banda de frecvente 865-868MHz	buc	3,000	3 630,00 0,00	10 890,00 0,00
13	Lista de pret	Cititor, RFID fara contact in frecventa radio	buc	3,000	648,20 0,00	1 944,60 0,00
14	Lista de pret	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	3,000	986,71 0,00	2 960,13 0,00
15	Lista de pret	Acumulator 12V, 7A/4	buc	3,000	414,86 0,00	1 244,58 0,00
		<i>Total</i>	leu			38 093,29
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			457,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				38 550,41
		Total deviz: Inclusiv salariu				91 404,14
						22 178,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii în terenul nr.cadastral
0100313.1013 în mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30 N15860-11--SPA

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistems control al accesului (montarea) Коэффициент к трудозатратам=3,000				
		1.1. Sistema control-acces RFID				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemii control acces (RFID) centrala	buc			1 333,91
	1	Muncitor	h-om	5,6700	57,66	1 333,91
2	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemii control acces usa/turnichet RFID	buc			1 333,89
	1	Muncitor	h-om	5,6700	57,66	1 333,89
3	10-04-067-23	Cititor, banda de frecvente 865-868MHz	buc			377,10
	1	Muncitor	h-om	2,1800	57,66	377,10
4	10-04-067-23	Cititor, RFID fara contact in frecventa radio	buc			377,10
	1	Muncitor	h-om	2,1800	57,66	377,10
5	10-02-016-06	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc			1 747,10
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	1 747,10
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 7A/ч	buc			345,96
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	345,96
7	10-01-055-03	Cablu UTP-cat.5e	100 m			7 983,08
	1	Muncitor	h-om.	42,5000	57,66	7 351,65
	590-014	Cablu UTP-cat.5e	m	100,0000	6,31	631,43
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			5 671,10
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	4 116,90
	503-8014	Teava din PVC D16	m	100,0000	7,43	742,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,57	114,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,71	143,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	140,70	379,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	35,71	172,90
9	08-01-087-3	Constructii metalice	t			102 397,80
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	10 759,40
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	54,29	228,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	89 285,71	89 285,80

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	140,70	2 124,60
		2. Utilaj				
10	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemului control acces (RFID)	buc			7 052,56
	6402701	Controler de dirijare a sistemului control acces (RFID)	buc	1,0000	052,56	7 052,56
11	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemului control acces usa/turnichet RFID	buc			4 667,14
	6402702	Controler de dirijare a sistemului control acces usa/turnichet RFID	buc	1,0000	4 667,14	4 667,14
12	Lista de pret	Cititor, banda de frecvente 865-868MHz	buc			3 630,00
	640262	Cititor, banda de frecvente 865-868MHz	buc	1,0000	3 630,00	3 630,00
13	Lista de pret	Cititor, RFID fara contact in frecventa radio	buc			648,20
	6402623	Cititor, RFID fara contact in frecventa radio	buc	1,0000	648,20	648,20
14	Lista de pret	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc			986,71
	64024	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	1,0000	986,71	986,71
15	Lista de pret	Acumulator 12V, 7A/4	buc			414,86
	64025	Acumulator 12V, 7A/4	buc	1,0000	414,86	414,86

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

