

Ремонт щебеночной дороги с.Буджак

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № ул. Мичурина (со стороны зернотока)

Valoarea de deviz 132 134,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Общестроительные работы. Длина дороги - 370 м. Ширина - 5 м.				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала - рыхление, перепланировка и уплотнение с добавлением материала - 10 см)	100m2	18,75	4 548,84 321,74	85 290,81 6 032,68
		<i>Total</i>	lei			85 290,81
		Total 1. Общестроительные работы. Длина дороги - 370 м. Ширина - 5 м. Inclusiv salariu				85 290,81 6 032,68

	Total	lei	85 290,81
	Соц фонд и мед страх	22,5 %	1 357,35
	Транспорт материалов	10 %	4 075,78
	Итого		90 723,94
	Накладные расходы	14,5 %	13 154,98
	Итого		103 878,92
	Сметная прибыль	6 %	6 232,74
	Итого		110 111,66
	НДС	20 %	22 022,34
	Total deviz:		132 134,00

	Inclusiv salariu	6 032,68
--	-------------------------	-----------------

Intocmit SRL "TIMBOI GRUP"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Примария с. Буджак
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт щебеночной дороги
с.Буджак
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
ул. Мичурина (со стороны зернотока)

Valoarea de deviz 132 134,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	104,6250	57,66	6 032,68
		Total manopera				6 032,68

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	46,8750	5,00	234,38
2.	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	103,1250	325,00	33 515,62
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	21,5625	325,00	7 007,81
		Total materiale de construcții				40 757,81

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	7,2750	550,00	4 001,25
2.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	15,4125	600,00	9 247,50
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,1250	600,00	24 075,00
4.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	1,3313	250,00	332,82
5.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,6250	150,00	843,75
		Total utilaje de construcții				38 500,32

Total	lei	85 290,81
--------------	------------	------------------

Соц фонд и мед страх	22,5 %	1 357,35
Транспорт материалов	10 %	4 075,78
Итого		90 723,94
Накладные расходы	14,5 %	13 154,98
Итого		103 878,92
Сметная прибыль	6 %	6 232,74
Итого		110 111,66
НДС	20 %	22 022,34
Total deviz:		132 134,00

Intocmit

SRL "TIMBOI GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария с. Буджак

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Ремонт щебеночной дороги с.Буджак

Investitor Примария с. Буджак

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Общестроительные работы. Длина дороги - 370 м. Ширина - 5 м.				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала - рыхление, перепланировка и уплотнение с добавлением материала - 10 см)	100m2			4 548,84 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	325,00	373,75
	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	5,5000	325,00	1 787,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	5,00	12,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,00	17,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	600,00	1 284,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	600,00	493,20
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	550,00	213,40
		Total	lei			85 290,81

APROBAT:

Intocmit
SRL "TIMBOI GRUP"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Примария с. Бужак
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Ремонт щебеночной дороги
с.Бужак
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
пер. Рабочая, ул. Олимпийская, ул. Молодежная

Valoarea de deviz 144 466,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы. Длина дороги - 410 м. Ширина - 5 м.				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала - рыхление, перепланировка и уплотнение с добавлением материала - 10 см)	100m2	20,50	4 548,84 321,74	93 251,29 6 595,73
		<i>Total</i>	lei			93 251,29
		Total Ремонтные работы. Длина дороги - 410 м. Ширина - 5 м. Inclusiv salariu				93 251,29 6 595,73

		Total	lei			93 251,29
		Соц фонд и мед страх		22,5 %		1 484,04

		Транспорт материалов	10 %	4 456,19
		Итого		99 191,52
		Накладные расходы	14,5 %	14 382,78
		Итого		113 574,30
		Сметная прибыль	6 %	6 814,46
		Итого		120 388,76
		НДС	20 %	24 077,76
				144 466,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 595,73

Intocmit

SRL "TIMBOI GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария с. Буджак

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт щебеночной дороги с.Буджак

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № пер. Рабочая, ул. Олимпийская, ул. Молодежная

Valoarea de deviz 144 466,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	114,3900	57,66	6 595,73
Total manopera						6 595,73

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	51,2500	5,00	256,25
2.	1411122201752	Piatra sparta 5-20 мм	m3	112,7500	325,00	36 643,75
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,5750	325,00	7 661,88
Total materiale de construcții						44 561,88

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	7,9540	550,00	4 374,70
----	----------------	------------	------	--------	--------	----------

2.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	16,8510	600,00	10 110,60
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	43,8700	600,00	26 322,00
4.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	1,4555	250,00	363,88
5.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	6,1500	150,00	922,50
Total utilaje de construcții						42 093,68

Total	lei	93 251,29
Соц фонд и мед страх	22,5 %	1 484,04
Транспорт материалов	10 %	4 456,19
Итого		99 191,52
Накладные расходы	14,5 %	14 382,78
Итого		113 574,30
Сметная прибыль	6 %	6 814,46
Итого		120 388,76
НДС	20 %	24 077,76
Total deviz:		144 466,52

Intocmit

SRL "TIMBOI GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария с. Бужак

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmetaObiect **Ремонт щебеночной дороги с.Бужак**Investitor **Примария с. Бужак**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы. Длина дороги - 410 м. Ширина - 5 м.				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала - рыхление, перепланировка и уплотнение с добавлением материала - 10 см)	100m2			4 548,84 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	325,00	373,75
	1411122201752	Piatra sparta 5-20 мм	m3	5,5000	325,00	1 787,50

	12121212121	apa	m3	2,5000	5,00	12,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,00	17,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	600,00	1 284,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	600,00	493,20
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	550,00	213,40
		<i>Total</i>	lei			93 251,29

APROBAT:

Intocmit
SRL "TIMBOI GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Примария с. Бужак

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Ремонт щебеночной дороги
с.Бужак

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

пер. Олимпийская, ул. Юбилейная, ул. Молодежная

Valoarea de deviz 59 196,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы. Длина дороги - 210 м. Ширина - 4 м.				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала - рыхление, перепланировка и уплотнение с добавлением материала - 10 см)	100m2	8,40	4 548,84 321,74	38 210,28 2 702,64
		<i>Total</i>	lei			38 210,28

		Total Ремонтные работы. Длина дороги - 210 м. Ширина - 4 м. Inclusiv salariu		38 210,28 2 702,64
--	--	---	--	-------------------------------

		Total	lei	38 210,28
		Соц фонд и мед страх	22,5 %	608,09
		Транспорт материалов	10 %	1 825,95
		Итого		40 644,32
		Накладные расходы	14,5 %	5 893,42
		Итого		46 537,74
		Сметная прибыль	6 %	2 792,28
		Итого		49 330,02
		НДС	20 %	9 866,01
				59 196,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 702,64

Intocmit

SRL "TIMBOI GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария с. Буджак

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт щебеночной дороги
с.Буджак**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

пер. Олимпийская, ул. Юбилейная, ул. Молодежная

Valoarea de deviz 59 196,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	46,8720	57,66	2 702,64
		Total manopera				2 702,64

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	21,0000	5,00	105,00
2.	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	46,2000	325,00	15 015,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,6600	325,00	3 139,50
Total materiale de construcții						18 259,50

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,2592	550,00	1 792,56
2.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	6,9048	600,00	4 142,88
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,9760	600,00	10 785,60
4.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,5964	250,00	149,10
5.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,5200	150,00	378,00
Total utilaje de construcții						17 248,14

Total	lei	38 210,28
Соц фонд и мед страх	22,5 %	608,09
Транспорт материалов	10 %	1 825,95
Итого		40 644,32
Накладные расходы	14,5 %	5 893,42
Итого		46 537,74
Сметная прибыль	6 %	2 792,28
Итого		49 330,02
НДС	20 %	9 866,01

Total deviz:**59 196,03**

Intocmit

SRL "TIMBOI GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария с. Бужак

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect** Ремонт щебеночной дороги с.Бужак**Investitor** Примария с. Бужак**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы. Длина дороги - 210 м. Ширина - 4 м.				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de	100m2			4 548,84

		material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала - рыхление, перепланировка и уплотнение с добавлением материала - 10 см)				321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	325,00	373,75
	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	5,5000	325,00	1 787,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	5,00	12,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	150,00	45,00
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	250,00	17,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	600,00	1 284,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	600,00	493,20
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	550,00	213,40
		<i>Total</i>	lei			38 210,28

APROBAT:

Intocmit
SRL "TIMBOI GRUP"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Примария с. Бужак
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.