

Reparatia strazii Saraieni din s. Slobozia Mare, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 020 631,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente, fundatii de beton				
1	TsC03A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,86	876,00 0,00	753,36 0,00
2	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,29	1 266,00 0,00	1 633,14 0,00
3	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr. = 12cm	m3	154,80	774,82 25,49	119 941,52 3 946,01
4	CC03A kman=0,4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ VR4 pas 200*200	kg	1 290,00	24,66 1,53	31 810,70 1 973,00
5	CB01B kman=0.4 п. K=3=1,00;	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150*30, pentru turnarea betonului in constructia	m2	129,00	155,87 67,98	20 106,71 8 768,90

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile				
6	DA14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, beton M300 gr. 15cm, scanduri bitumate 3000x30 = 20buc , V=0.27m3	m3	193,50	2 639,83 262,56	510 807,92 50 804,84
Total Terasamente, fundatii de beton						685 053,35
Incluziv salariu						65 492,75
Total			lei		685 053,35	
CASM			24,00 %		15 718,26	
Total			100,00 +		700 771,61	
Cheltuieli de regie			14,50 %		101 611,88	
Total			100,00 +		802 383,49	
Beneficiu			6,00 %		48 143,01	
Total			100,00 +		850 526,50	
TVA			20,00 %		170 105,30	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 020 631,8
1
65 492,75**

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)