

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun.Balti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun.Balti**

3. Obiectul achizițiilor **Organizarea si intretinerea sigurantei traficului .**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier. 1.1. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - semafoare 45 buc. 1.1.1. Lucrari de intretinere - reparatia. montarea si demontarea semafoarelor		
1	MsCA01	Desfasurarea manuala a cablurilor de pe tambur	100 m	1,0000
2	MsCA02	Marcarea cablului	buc	1,0000
3	MsCA03C	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 7	cablu	1,0000
4	MsCA03D	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 10	cablu	1,0000
5	MsCA03E	Fazarea cablului de control cu sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori pina la 14	cablu	1,0000
6	MsCC14	Montarea cablului de otel	buc	1,0000
7	MsCA13A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, suspendat pe cablu de otel	100 m	1,0000
8	MsCA11A	Cablu pina la 35 kV, instalat pe constructii si jgheaburi, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu pina la 1 kg	100 m	1,0000
9	590-2109	Cablu KBBΓ 2.5 x4	m	1,0000
10	590-2109	Cablu KBBΓ 5 x1,5	m	1,0000
11	590-2110	Cablu KBBΓ 7 x1,5	m	1,0000

1	2	3	4	5
12	590-2111	Cablu KBBГ 10 x1,5	m	1,0000
13	590-2112	Cablu KBBГ 14 x1,5	m	1,0000
14	100-01	Conector Wago P5	buc	1,0000
15	100-01	Conector Wago	buc	1,0000
16	100-01	Conector Wago P3	buc	1,0000
17	F/fiscala	Automat 16A	buc	1,0000
18	F/fiscala	Automat 25A	buc	1,0000
19	MsCA16B	Cap terminal uscat, pina la 5-7 conductori	buc	1,0000
20	MsCA16C	Cap terminal uscat, pina la 8-10 conductori	buc	1,0000
21	MsCA16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	1,0000
22	MsCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme.	100 buc	1,0000
23	MsCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare (controlor) cu programator electronic	buc	1,0000
24	RpDE12A	Montarea (plantarea) stilpilor pentru semnalizare (semafoare) in localitati (Установка (насаживание) в населенных пунктах столбов для сигнализации (светофоры))	buc	1,0000
25	MsCC03A	Montarea semaforului cu un ochi, sageata dreapta-stinga	buc	1,0000
26	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	1,0000
27	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	1,0000
28	MsCC04B	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru vehicule, pe stilp comun cu alte instalatii	buc	1,0000
29	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu		
30	MsCC04D	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp comun cu alte instalatii	buc	1,0000
31	MsCC04A	Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp	buc	1,0000
32	MsCC04A	Montarea semaforului , pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	1,0000
33	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300-330 mm, pentru pietoni, pe stilp	buc	1,0000
34	MsCC06A	Montarea tablou, chemare pietoni (TBII)	buc	1,0000
35	MsCB11B	Cutii cu cleme pentru cabluri si conductoare	buc	1,0000
36	MsCC17B	Suport pe stilp beton	buc	1,0000
37	MsCC17B	Suport pe stilp sem.tr-t	buc	1,0000
38	MsCC17B	Suport pe stilp sem.piet.	buc	1,0000
39	RpEP02A	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc	1,0000
40	MsCC17A	Bratara din panglica Feman	buc	1,0000
41	MsCC20B	Lada pentru aparataj,	buc	1,0000
42	MsCF06	Programarea ciclului semaforic de functionare in regim de zi, lunar si anual	1 obiect	1,0000
43	MsCF07	Elaborarea programului de conflicte	1 program a	1,0000
44	MsCF08	Elaborarea si programarea regimului de functionare (ciclul, faze) a obiectului de semafoare	1 obiect	1,0000
45	MsCF09	Elaborarea programului de control a cheilor de putere	1 program a	1,0000
46	MsCF19A	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: adaptoare	buc	1,0000

1	2	3	4	5
47	MsCF19B	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: surse de tensiune	buc	1,0000
48	MsCF19C	Inercarea si verificarea elementelor sistemului electronic de reglare automata: regulatoare electronice specializate	buc	1,0000
49	MsCF22A	Inercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000
50	MsCF14A	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire	pereche de fire	1,0000
51	MsCF14A+A1	Inercarea cablului de comanda, semnalizare si blocare pentru o pereche de fire. Adaos de forta de munca pentru fiecare pereche adaugatoare	pereche de fire	1,0000
52	MsCF20A	Inercarea sistemului automatizat de reglare (ДКМ, ДКЛ, ДКУ). Module de semnalizare si reglare a circulatiei, neconectate la proces (numar module serviciu x n ore)	buc	1,0000
53	MsCF22C	Inercari, verificari electrice si reglari la corpuri de semnalizare	buc	1,0000
54	MsCF16B	Inercarea si verificarea programatoarelor ciclice. Programator electronic	buc	1,0000
55	MsCF13A	Masurari electrice, verificari si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kV	buc	1,0000
56	MsCF13E	Masurari electrice, verificari si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,0000
57	MsCF21B	Reglarea controlerului la obiectul de semafoare, cu conectare in proces	buc	1,0000
58	DF23A	Plantarea stilpilor pentru semafoare, in localitati	buc	1,0000
59	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, pina la 15 cm grosime (Разборка старого бетона ручными средствами, толщ. до 15 см)	m3	1,0000
60	MsCH04	Demontarea controlerului	buc	1,0000

1	2	3	4	5
61	MsCH01A	Demontarea semaforului transport	buc	1,0000
62	MsCH01B	Demontarea semaforului pietoni	buc	1,0000
63	MsCH01C	Demontarea semaforului cu un ochi	buc	1,0000
64	MsCH10A	Demontarea consolelor	buc	1,0000
65	MsCH11A	Demontarea cablurilor aerine	10 m	1,0000
66	MsCH14A	Demontarea tuburilor sau elementelor de protectie, montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor, scoaterea bratarilor sau scoabelor de prindere	buc	1,0000
67	DF24A	Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor	p.semn	1,0000
68	DF51A	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu fisii de iarba	buc	1,0000
69	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura	buc	1,0000
70	MsCG04A	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de aparate, tablouri si cabluri in greutate de pina la 3 kg/buc	buc	1,0000
71	MsCG04B	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3 -10 kg/buc	buc	1,0000
72	MsCG04C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinere de confectii metalice diverse (dispozitive de sustinere etc.)	kg	1,0000
73	MsCG05A	Spargerea straturilor de asfalt si suport	m3	1,0000
74	MsCG09A	Confectionarea constructiilor metalice in santier.	kg	1,0000
75	MsCG09B	Vopsirea constructiilor metalice, confectionate in santier.	kg	1,0000
76	MsCG10A	Diblu metalic cu expandare pina la 8 mm, inclusiv	buc	1,0000

1	2	3	4	5
77	MsCG10B	Diblu metalic cu expandare peste 8 mm	buc	1,0000
78	MsCG11A	Bolt metalic implintat	buc	1,0000
79	MsCG12A	Dibluri din material plastic	buc	1,0000
80	MsCC12A	Montarea stilpului pentru semafor	buc	1,0000
81	MsCC13A	Montarea lampilor de semnalizare	buc	1,0000
82	MsCC14A	Montarea cablului de otel intre stilpi	buc	1,0000
83	MsCC15A	Montarea fundatiei cu anchere	buc	1,0000
84	MsCC16A	Stilp semafor, montat pe fundatie	buc	1,0000
85	MsCC17A	Bratara pe stilp	buc	1,0000
86	MsCC17B	Suport pe stilp beton	buc	1,0000
87	MsCC17C	Cirlig de perete imperecheat cu balansir	buc	1,0000
88	MsCC19A	Dispozitiv, masa pina la 5 kg, instalat pe constructii metalice, panouri si pupitre	buc	1,0000
89	MsCC19B	Dispozitiv, masa pina la 10 kg, instalat pe constructii metalice, panouri si pupitre	buc	1,0000
90	MsCC19C	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre. De adaugat la fiecare 5 kg peste 10 kg	5 kg	1,0000
91	MsCC20D	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 1 m2	buc	1,0000
92	factura	NBCD300-RG (стрелка)	buc	1,0000
93	factura	NBDJS300-RG (светофорная линза)	buc	1,0000
94	factura	NBDJS300-R (светофорная линза)	buc	1,0000
95	factura	NBDJS300 G (светофорная линза)	buc	1,0000
96	factura	NBRX300D-R G (светофорная линза)	buc	1,0000
97	factura	NBJD-Y+DJS300 W (светофорная линза)	buc	1,0000
98	factura	Placa de baza NBTLC-20	buc	1,0000

1	2	3	4	5
99	factura	Placa de alimentare NBTLC-20	buc	1,0000
100	factura	Placa de comanda a controlerului NBTLC-20	buc	1,0000
101	factura	Carcasa controlerului NBTLC-20	buc	1,0000
102	factura	Carcasa semaforului rutier (pentru trafic auto)	buc	1,0000
103	factura	Carcasa semaforului pietonal	buc	1,0000
104	f/fiscala	Montarea vizorului semaforului 300 mm. (Монтаж козырька транспортного светофора 300мм)	buc	1,0000
105	f/fiscala	Montarea si inlocuirea vizorului semaforului p/u pietoni 300 mm - str. Stefan cel Mare (Козырек пешеходного светофора 300мм)	buc	1,0000
		1.2. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - indicatoare. parapete. politist intins. 1.2.1. Montarea, repararea si inlocuirea indicatoarelor ,pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu		
106	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel (Установка новых дорожных знаков)	buc	1,0000
107	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel- dupa restaurarea (Установка отремонтированных дорожных знаков)	buc	1,0000
108	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.2	buc	1,0000
109	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.3.1	buc	1,0000
110	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.3.2 (1250*1250)	buc	1,0000
111	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.4.1 -1.4.6	buc	1,0000
112	factura/fiscala	Indicatorul de la 1.5 - 1.31.2	buc	1,0000
113	factura/fiscala	Indicatorul 1.34.1 - 1.34.2	buc	1,0000
114	factura/fiscala	Indicatorul 2.1	buc	1,0000
115	factura/fiscala	Indicatorul 2.3 - 2.6	buc	1,0000

1	2	3	4	5
116	factura/fiscala	Indicatorul 3.1.1 - 3.33	buc	1,0000
117	factura/fiscala	Indicatorul 4.1.1 - 4.8.10	buc	1,0000
118	factura/fiscala	Indicatorul 5.1 - 5.36	buc	1,0000
119	factura/fiscala	Indicatorul 5.37.1 - 5.37.6	buc	1,0000
120	factura/fiscala	Indicatorul 5.39.1 - 5.49	buc	1,0000
121	factura/fiscala	Indicatorul 5.50.1 - 5.54.2	buc	1,0000
122	factura/fiscala	Indicatorul 5.73 -	buc	1,0000
123	factura/fiscala	Indicatorul 6**	buc	1,0000
124	factura/fiscala	Indicatorul 6.15.1 - 6.15.2	buc	1,0000
125	factura/fiscala	Indicatorul 6.24.1 - 6.24.3 (350*900)	buc	1,0000
126	factura/fiscala	Indicatorul T1.8	buc	1,0000
127	calcul 2024	Indicatorul T2.1	buc	1,0000
128	calcul 2024	Indicatorul T3.2	buc	1,0000
129	calcul 2024	Indicatorul T4.1	buc	1,0000
130	calcul 2024	Indicatorul T4.3	buc	1,0000
131	calcul 2024	Indicatorul T5.1	buc	1,0000
132	calcul 2024	Indicatorul T6.1 (1500*1500)	buc	1,0000
133	calcul 2024	Indicatorul T6.4 (1500*3000)	buc	1,0000
134	calcul 2024	Indicatorul T7.12 (1500*750)	buc	1,0000
135	f/fiscala	Banda 30*3 , pentru reparatia stilpilor ,elementelor fixare indicatoarelor rutiere	m	1,0000
136	f/fiscala	Banda 07*20. pentru reparatia stilpilor ,elementelor fixare indicatoarelor rutiere	m	1,0000
137	f/fiscala	Clema A19 , pentru reparatia elementelor fixare indicatoarelor rutiere	buc	1,0000

1	2	3	4	5
138	f/fiscala	Oracal 641-reparatia indicatoarelor rutiere	m2	1,0000
139	f/fiscala	Oracal 8300 ,pentru repararea indicatoarelor rutiere	m2	1,0000
140	f/fiscala	Lipirea oracalului 5550 la efectuarea lucrarilor de reparare a semnelor rutiere	m2	1,0000
141	f/fiscala	Lipirea oracalului 6710 la efectuarea lucrarilor de reparare a semnelor rutiere	m2	1,0000
142	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения)	buc	1,0000
143	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)	buc	1,0000
144	RpDE11B	Plantarea stilpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка железобетонных столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)	buc	1,0000
145	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel- dupa restaurarea	buc	1,0000
146	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi	buc	1,0000
147	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera	buc	1,0000
148	RpDE08C	Demontarea stilpilor (Снятие антипакковочных столбиков ул. Decebal)	buc	1,0000
149	RpDE11G	Demontarea stilpilor	buc	1,0000
150	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera	buc	1,0000
151	RpDE11I	Demontarea (scoaterea) stilpilor de semafoare (Демонтаж (снятие) столбов для	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		светофоров)		
152	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati	buc	1,0000
153	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc	1,0000
154	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000
155	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,0000
156	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	buc	1,0000
157	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,0000
158	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	1,0000
159	f/fiscala	Tiava 50*50 , pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru indicatoare rutiere	m	1,0000
160	f/fiscala	Tiava 40*40, pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru indicatoare rutiere	m	1,0000
161	f/fiscala	Coltar 30*30, pentru fabricarea si montarea consolelor si stilpilor pentru indicatoare rutiere	m	1,0000
162	f/fiscala	Taierea metalului cu disc 230*2.0*22mm	buc	1,0000
163	f/fiscala	Furaj cu burgiu HSS -10 (reparatie indicatoarelor rutiere)	buc	1,0000
164	RpCD07B	Sudarea pe contur - repararea indicatoarelor rutiere (Сварочные работы при ремонте дорожных знаков ,стоек, креплений)	m	1,0000
165	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie	m2	1,0000

1	2	3	4	5
		metalica cu email (покраска металлических стоек, креплений ; ремонтируемых знаков)		
166	DF52A	Vopsirea cablului de parapet	100 m	1,0000
167	DF53A	Vopsirea stlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	1,0000
168	calcul 2023	Lucrarari cu autoturn API 17 (echipament), pentru deservirea indicatoarelor rutiere	h-ut	1,0000
169	DF19A adapt	Fixarea indicatoarelor temporare , pentru circulatie rutiera	buc	1,0000
170	DF19A adapt	Instalarea de indicatoare temporare pentru a ingradi zonei de lucru	buc	1,0000
		1.2.2. Intretinerea parapetelor pietonale		
171	RpDE08C	Demontarea stlpilor din mase plastice	buc	1,0000
172	TsH238B	Sapatura manuala a gropilor pentru instalarea stlpilor parapetului metalic	buc	1,0000
173	RpDE11A adapt	Inlocuirea stlpilor din metal pentru parapet pietonal	buc	1,0000
174	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000
175	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,0000
176	f/fiscala	Bolt M8*20- fixarea parapetului pietonal	buc	1,0000
177	M8	Piulita M8	buc	1,0000
178	Sm8	Saiba M8	buc	1,0000
179	f/fiscala	Diblu de expans. 16*100- fixarea	buc	1,0000
180	RpDE08A	Montarea stlpilor- antiparcare din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	1,0000
181	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (	m	1,0000

1	2	3	4	5
		Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)		
182	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m	1,0000
183	RpCD07B	Sudarea pe contur - repararea parapetului metalic (Сварочные работы при ремонте пешеходных ограждений)	m	1,0000
184	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu emai- selectiv (покраска ремонтируемых участков пешеходных ограждений)	m2	1,0000
185	f/fiscala	Taierea metalului cu disc 230*2.0*22mm (demolarea si repararea parapetului pietonal)	buc	1,0000
186	PJ09A	Gauri si strapungeri, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor (Отверстия , для вставки болтов и анкеров) K=0.3	m	1,0000
187	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m	1,0000
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica (Покраска металлических стоек, пешеходных ограждений)	m2	1,0000
189	f/fiscala	Сверло по бетону	buc	1,0000
190	factura/fiscala	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000
191	factura/fiscala	Limitator de viteza 20t/osie negru	buc	1,0000
192	factura/fiscala	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000
193	factura/fiscala	Limitator de viteza 20t/osie galben	buc	1,0000
194	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton	m2	1,0000
195	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	1,0000
196	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	1,0000

1	2	3	4	5
197	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	1,0000
198	RpDE06F	Parapet rigid cu panouri pe stilp si doua lise din beton armat montat un stilp nou in locul unui stilp distrus	m	1,0000
199	RpDE06G	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente	m	1,0000
200	RpDE06H	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii noi din zidarie de piatra bruta	m	1,0000
201	RpDE06J	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe fundatii proprii (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на собственный фундамент)	m	1,0000
202	RpDE06K	Parapet rigid greu din beton armat monolit din panouri continue de 6 m si o bordura de siguranta, executat pe ziduri de sprijin din beton, ce se toarna concomitent cu parapetul (Жесткий тяжелый парапет, из монолитного железобетона, состоящей из панели длиной 6 м и одного предохранительного бордюра, выполненный из опорных бетонных стен, которые укладываются одновременно с парапетом)	m	1,0000
203	RpDE06L	Parapet rigid greu din beton armat monolit din panouri continue de 6 m si o bordura de siguranta, executat pe fundatie proprie (Жесткий тяжелый парапет, из монолитного железобетона, состоящей из панели длиной 6 м и одного предохранительного бордюра, выполненный на собственный фундамент)	m	1,0000
204	RpDE07C	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip C cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип С с перекладиной и металлическими столбами)	m	1,0000
205	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu	m	1,0000

1	2	3	4	5
		lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип Е с металлической перекладиной и заводскими железобетонными столбами)		
206	RpDE08B	Montarea capac peste stilp din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка крышек пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,0000
207	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Снятие пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,0000
208	RpDE09C	Demontarea placutelor metalice de pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие металлических отражающих щитов с пластиковых столбов для указания направления)	buc	1,0000
209	RpDE09B	Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов на пластиковых столбах для указания направления)	buc	1,0000
210	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, легкого типа)	m	1,0000
211	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, тяжелого типа)	m	1,0000
		1.2.3. Reparatia si vopsirea postamentelor - denumirea orasului la intrarile in oras din partile Chisinau, Riscani si Glodeni.		
212	f/fiscala	Taierea metalului cu disc 230	buc	1,0000
213	RpCD07B	Sudarea pe contur (Сварочные работы при ремонте металлических букв (наименование) и постаментов, находящихся при въезде в муниципий)	m	1,0000
214	f/fiscala	Banda 30*3, pentru repararea literii-	m	1,0000

1	2	3	4	5
		denumirea orasului		
215	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка поверхностей, ранее окрашенных масляными красками, протравой)	m2	1,0000
216	f/fiscala	Disc 125, pentru curatirea metalului (postament; literi)	buc	1,0000
217	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de aer de temperatura inalta (Обжиг многослойной краски)	m2	1,0000
218	f/fiscala	Gaz - propan	1	1,0000
219	RpCR22B1	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice-literi BALTI, fundatii (Окраска металлических изделий -буквы БЭЛЦЬ наименование муниципия, постаментов въезда в город)	m2	1,0000
220	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная окраска красками по бетону букв БЭЛЦЬ и постамента ,находящихся на въезде в муниципий)	m2	1,0000
221	calcul 2025	Lucrarari cu autoturn AP 17-89 (echipament), pentru executarea lucrarilor	h-ut	1,0000
		1.2.4. Politist intins		
222	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги)	buc	1,0000
223	f/fiscala	Elemente "politist intins" medii - limitator de viteza -концевые	buc	1,0000
224	f/fiscala	Elemente "politist intins" medii- limitator de vitez 40*50*5	buc	1,0000
225	DF18A	Plantarea stilpilor din metal, pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		(Установка металлических столбов для указателей дорожного движения)		
226	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel (Сварка по контуру)	m	1,0000
		1.3. Organizarea si intretinerea sigurantei traficului rutier - Marcaj		
		1.3.1. Marcaj		
227	DI141A	Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка проезжей части асфальтобетонного покрытия ручным компрессором)	m2	1,0000
228	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	1,0000
229		Microbile din sticla	kg	1,0000
230	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	1 km	1,0000
231	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile, (работа в ночь)	m2	1,0000
232	RpDE10A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской с стеклянными микрошариками на проезжей части)	m	1,0000