

**Очистка русла реки Лунга,
мун Чадыр-Лунга. Устройство
аварийного водосброса**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02.02.05
Lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 49 074,37 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02.02.05:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	16,6400	40,00	665,600
2.	71230110200	Betonist	h-om	16,9500	40,00	678,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,5240	40,00	2 100,960
		Total manopera				3 444,56

Materiale:

1.	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	8 904,4000	0,30	2 671,320
2.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	4 032,0000	0,30	1 209,600
3.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	17,3116	1 250,00	21 639,500
4.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,8960	1 230,00	1 102,080
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2600	20,00	45,200
		Total materiale de construcții				26 667,70

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,3815	220,00	1 183,930
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,6680	325,00	3 792,100
		Total utilaje de construcții				4 976,03

Total	Lei	35 088,29
Соц и мед страхование	22,5 %	775,03
Транспорт	2 %	533,35
Итого		36 396,67
Накладные расходы	6 %	2 183,80
Итого		38 580,47
Сметная прибыль	6 %	2 314,83
Итого		40 895,30

HDC	20 %	8 179,07
-----	------	----------

Total deviz:

49 074,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Очистка русла реки Лунга, мун Чадыр-Лунга. Устройство аварийного водосброса**

Investitor **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			451,750
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	325,00	451,75
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			517,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	220,00	517,00
3	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва пропитанная водой, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3			98,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	40,00	98,00
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды) (Устройство защитного вала)	100 m3			575,250
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	325,00	575,25
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды) (В тело плотины)	100 m3			575,250
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	325,00	575,25
6	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu,	m2			232,600

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 20 cm (Отмостка из бутового камня или речного булыжника, толщиной 20 см)				
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,3000	40,00	52,00
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	315,0000	0,30	94,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0700	1 230,00	86,10
7	PB05A	Turnarea betonului ciclorian cu piatra bruta (Устройство каменных зубьев)	m3			1 157,300
	71230110200	Betonist	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	40,00	49,60
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	0,7660	1 250,00	957,50
	1411122201361	Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc	kg	394,0000	0,30	118,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Очистка русла реки Лунга,
мун Чадыр-Лунга. Устройство
аварийного водосброса**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02.02.05
Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 49 074,37 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,9000	451,750 0,000	858,325 0,000
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	2,2900	517,000 0,000	1 183,930 0,000
3	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la	m3	10,0000	98,000 98,000	980,000 980,000

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва пропитанная водой, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)				
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды) (Устройство защитного вала)	100 m3	0,2000	<u>575,250</u> 0,000	<u>115,050</u> 0,000
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды) (В тело плотины)	100 m3	4,9000	<u>575,250</u> 0,000	<u>2 818,725</u> 0,000
6	IfB07B	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm (Отмостка из бутового камня или речного булыжника, толщиной 20 см)	m2	12,8000	<u>232,600</u> 52,000	<u>2 977,280</u> 665,600
7	PB05A	Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta (Устройство каменных зубьев)	m3	22,6000	<u>1 157,300</u> 79,600	<u>26 154,980</u> 1 798,960

	Total	Lei	35 088,29
	Соц и мед страхование	22,5 %	775,03
	Транспорт	2 %	533,35

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				36 396,67
		Накладные расходы	6 %			2 183,80
		Итого				38 580,47
		Сметная прибыль	6 %			2 314,83
		Итого				40 895,30
		НДС	20 %			8 179,07
						49 074,37
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 444,56

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)