

Lucrari de reparatie Tabara de odihna Alunel''


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 1 591 547,18 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatorie				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,10	42,21	1 185,98
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,10	8,30	233,34
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,10	45,25	1 271,58
4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade total medie 5 cm	m2	28,10	30,20	848,53
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,10	13,02	365,74
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,00	243,94	487,89
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,10	245,45	6 406,15
		<i>Total</i>	lei			10 799,21



1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 799,21 4 245,06
		1.1.2. Tavan				
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	26,10	151,87	3 963,84
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,10	54,37	1 419,17
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,10	18,35	479,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,10	3,64	94,93
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,10	18,71	488,30
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,10	3,64	94,93
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,10	28,36	740,20
		<i>Total</i>	lei			7 280,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 280,38 3 354,10
		1.1.3. Pereti				
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,32	9,24	474,42
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,00	7,20	734,46
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	87,00	42,21	3 671,88
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	57,61	37,33	2 150,55
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,00	229,17	458,34




1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 799,21 4 245,06
		1.1.2. Tavan				
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	26,10	151,87	3 963,84
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,10	54,37	1 419,17
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,10	18,35	479,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,10	3,64	94,93
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,10	18,71	488,30
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,10	3,64	94,93
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,10	28,36	740,20
		<i>Total</i>	lei			7 280,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 280,38 3 354,10
		1.1.3. Pereti				
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,32	9,24	474,42
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,00	7,20	734,46
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	87,00	42,21	3 671,88
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	57,61	37,33	2 150,55
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,00	229,17	458,34



1	2	3	4	5	6	7
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,00	18,35	1 872,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	463,40	18,71	8 669,58
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	463,40	3,64	1 685,33
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -pereti	m2	463,40	28,36	13 142,02
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	12,00	148,95	1 787,42
		<i>Total</i>	lei			80 092,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				80 092,95 40 958,62
		1.1.4. Timplarie				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,98	11,04	176,38
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschita)	m2	5,42	958,63	5 195,78
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,56	1 164,19	12 293,84
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,20	952,77	7 812,74
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	336,06	1 008,18
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	30,95	94,97	2 939,32
41	RpCJ06B k-2	Reparatii de tencuiei exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	21,30	46,85	997,94




1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,30	58,35	250,89
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,30	18,35	78,92
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,30	3,64	15,64
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,30	18,71	80,45
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,30	3,64	15,64
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,30	28,36	121,95
		<i>Total</i>	lei			30 987,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 987,67 2 071,04
		1.1.5. Finisarea exterioara				
48	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	63,00	81,47	5 132,48
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,00	315,00	4 725,03
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	31,00	449,09	13 921,70
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	63,00	19,45	1 225,17
52	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	306,00	169,73	51 936,46



M. B. 2011

1	2	3	4	5	6	7
53	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	124,00	86,32	10 703,99
54	CNS4B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	26,00	12,49	324,73
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	26,00	85,05	2 211,26
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm glafuri	m2	16,00	208,44	3 335,00
		<i>Total</i>	lei			93 515,82
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				93 515,82 17 670,92
		1.1.6. Tehnica sanitara				
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	24,97	24,97
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	28,91	28,91
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	22,34	44,68
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	40,00	7,88	315,36
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00	16,82	33,64
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	23,00	20,76	477,51
63	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	649,52	649,52
64	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,	buc	1,00	1 284,83	1 284,83




1	2	3	4	5	6	7
		asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
65	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. poddon	buc	1,00	1 270,88	1 270,88
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	583,00	1 166,00
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	602,67	1 205,34
68	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00	122,43	122,43
69	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	58,43	292,17
70	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	75,45	75,45
71	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	69,52	834,18
72	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	28,00	62,56	1 751,72
73	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,00	16,77	251,49
74	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	21,96	21,96
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	13,50	26,99




1	2	3	4	5	6	7
76	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	16,16	16,16
77	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,00	26,22	52,45
78	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	23,00	39,90	917,74
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	39,76	79,51
80	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	31,75	31,75
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	39,76	39,76
82	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	30,86	154,28
83	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere 110 x 50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	30,86	30,86
84	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,00	63,83	127,66
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	30,22	120,89
86	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00	33,19	132,74




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 581,83
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				11 581,83 2 980,98
		1.1.7. Lucrari diverse				
87	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,00	154,00	1 848,01
88	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,00	19,71	295,65
89	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	15,00	45,15	677,25
		<i>Total</i>	lei			2 820,91
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 820,91 2 143,66
		<i>Total</i>	lei			237 078,77
		Total Bucatorie Inclusiv salariu				237 078,77 73 424,38
		1.2. Casa 5 camere				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
90	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,00	31,27	437,82
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	30,00	18,55	556,50
		<i>Total</i>	lei			994,32
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				994,32 437,82
		1.2.2. Fundatie				
92	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	22,70	764,23	17 347,92
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	80,00	12,74	1 019,46




1	2	3	4	5	6	7
94	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	170,00	11,74	1 996,57
95	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	54,00	121,86	6 580,46
96	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,80	65,15	1 420,21
97	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	21,80	72,61	1 582,83
		<i>Total</i>	lei			29 947,45
		Total Fundatie Inklusiv salariu				29 947,45 7 195,07
		1.2.3. Pereti				
98	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	26,50	681,94	18 071,47
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	165,44	4,34	718,82
100	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2	165,44	130,29	21 555,90
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	165,44	3,64	601,69
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	165,44	46,20	7 643,01
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	165,44	18,35	3 036,32



1	2	3	4	5	6	7
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,41	1 164,19	9 790,83
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	333,96	2 337,70
		<i>Total</i>	lei			18 989,59
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				18 989,59 1 030,37
		1.2.5. Pardoseli				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,30	412,34	3 010,07
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	144,00	15,37	2 213,04
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,90	43,87	3 197,90
121	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm	m2	72,90	31,24	2 277,65
122	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	72,90	111,35	8 117,63
123	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	72,90	193,47	14 104,18
		<i>Total</i>	lei			32 920,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				32 920,47 6 238,65
		1.2.6. Tavane				
124	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	72,90	151,87	11 071,40
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	23,00	13,02	299,35
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	23,00	54,37	1 250,60



1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,44	18,71	3 095,16
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	165,44	3,64	601,69
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	165,44	34,21	5 660,36
107	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	93,20	46,85	4 366,59
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	23,30	3,64	84,74
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	23,30	58,35	1 359,44
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,30	18,71	435,91
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	23,30	3,64	84,74
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,30	34,21	797,19
		<i>Total</i>	lei			68 113,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 113,03 33 602,40
		1.2.4. Ferestre si usi				
113	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	5,91	978,67	5 783,94
114	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	7,00	62,27	435,87
115	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,00	91,61	641,25



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
127	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,00	53,98	1 241,53
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,00	18,35	422,12
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	72,90	3,64	265,13
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,90	18,71	1 363,87
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	72,90	3,64	265,13
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,90	34,21	2 494,20
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	77,20	25,23	1 947,41
		<i>Total</i>	lei			20 620,74
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 620,74 9 176,12
		1.2.7. Acoperis				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,69	5 579,17	15 007,97
135	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	137,54	35,55	4 889,10
136	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,00	30,83	123,37
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	4,00	230,52	922,30
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	137,54	19,52	2 685,29



1	2	3	4	5	6	7
139	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	137,54	169,24	23 276,80
140	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	137,54	34,28	4 715,22
141	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	137,54	208,85	28 724,81
142	CE06A	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	37,60	311,57	11 715,02
143	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,80	193,74	7 129,69
144	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	12,00	331,42	3 977,05
145	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	30,00	79,75	2 392,41
		<i>Total</i>	lei			105 559,03
		Total Acoperis Inclusiv salariu				105 559,03 11 248,20
		1.2.8. Termoizolarea fatadei				
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	121,02	85,05	10 292,54
147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	121,02	12,49	1 511,51
148	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	14,32	305,25	4 371,23



1	2	3	4	5	6	7
149	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat, cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2	106,70	118,23	12 615,13
150	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	106,70	12,49	1 332,66
151	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	106,70	79,25	8 455,71
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	106,70	25,40	2 710,49
		<i>Total</i>	lei			41 289,27
		<i>CASM</i>		27,5 %		5 084,82
		<i>Ch de transport</i>		7 %		1 564,78
		<i>Total</i>				47 938,87
		<i>Ch de regie</i>		14,5 %		6 951,13
		<i>Total</i>				54 890,00
		<i>Beneficiu</i>		6 %		3 293,40
		<i>Total</i>				58 183,41
		<i>TVA</i>		20 %		11 636,68
		<i>Total</i>				69 820,08
		Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu				69 820,08 18 490,27
		<i>Total</i>	lei			346 964,71
		Total Casa 5 camere Inclusiv salariu				346 964,71 87 418,90
		1.3. Casa 2 camere				
		1.3.1. Lucrari de terasamente				




1	2	3	4	5	6	7
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,10	31,27	222,04
154	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	14,10	18,55	261,56
		<i>Total</i>	lei			483,60
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				483,60 222,04
		1.3.2. Fundatie				
155	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	11,50	764,23	8 788,60
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6mm)	kg	40,00	12,74	509,73
157	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	85,00	11,74	998,29
158	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,00	121,86	3 290,23
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,00	65,15	716,62
160	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	11,00	72,61	798,67
		<i>Total</i>	lei			15 102,14



1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatie Inclusiv salariu				15 102,14 3 621,91
		1.3.3. Pereti				
161	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	11,80	681,94	8 046,92
162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	55,60	229,17	12 741,69
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	55,60	3,64	202,22
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,60	46,20	997,88
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,60	18,35	396,43
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,60	18,71	1 040,20
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	55,60	3,64	202,22
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,60	34,21	1 902,30
169	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	27,67	46,85	1 296,38
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	5,50	3,64	20,01
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,50	58,35	320,90
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	5,50	18,71	102,90

Mh. ...

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	5,50	3,64	20,01
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,50	34,21	188,18
		<i>Total</i>	lei			27 478,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 478,24 10 523,16
		1.3.4. Ferestre si usi				
175	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	4,14	978,67	4 051,69
176	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,50	62,27	217,93
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,50	91,61	320,63
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,77	1 164,19	3 224,80
179	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	333,96	667,92
		<i>Total</i>	lei			8 482,97
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				8 482,97 442,65
		1.3.5. Pardoseli				
180	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,30	412,34	948,38
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	46,00	15,37	706,95
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,20	43,87	973,85
183	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm	m2	22,20	31,24	693,61
184	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	22,20	111,35	2 472,04



1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm				
185	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	22,20	193,47	4 295,10
		<i>Total</i>	lei			10 089,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 089,93 1 903,53
		1.3.6. Tavane				
186	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,20	151,87	3 371,54
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,50	13,02	110,63
188	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,50	54,37	462,18
189	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,50	53,98	458,83
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50	18,35	156,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	22,20	3,64	80,74
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,20	18,71	415,33
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	22,20	3,64	80,74
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,20	34,21	759,55
		<i>Total</i>	lei			5 895,54



1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 895,54 2 607,55
		I.3.7. Acoperis				
195	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,01	5 579,17	5 634,96
196	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	56,00	35,55	1 990,63
197	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,50	30,84	46,26
198	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	1,50	230,52	345,78
199	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	56,00	19,52	1 093,32
200	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	56,00	169,24	9 477,24
201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	56,00	34,28	1 919,82
202	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	56,00	265,12	14 846,70
203	CE06A	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	12,80	585,47	7 494,05
204	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,60	193,74	3 022,36
205	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	14,00	302,38	4 233,30
206	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	10,00	79,75	797,47

