

Lucrari de Reparatie capitala a salii de sport a Gimnaziului „Ion Timofei Costin"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de Reparatie capitala a salii de sport a Gimnaziului „Ion Timofei Costin"

Valoarea de deviz 810 577,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de sport 1.1. Pardosea				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	184,00	12,12 11,22	2 230,08 2 064,48
2	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	50,00	567,66 65,16	28 383,00 3 258,00
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	50,00	45,50 43,50	2 275,00 2 175,00
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	500,00	31,30 2,33	15 647,50 1 165,00
5	CG01Ak=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	184,00	260,04 108,60	47 847,36 19 982,40
6		Fibra polipropilenica, 12 mm	kg	12,00	7,00	84,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (grundprofesional PRIMEER 99)	m2	184,00	13,81 1,56	2 541,04 287,04
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor din PVC Extreme gr.8 mm,fir GRABOWELD pentru sudura 4.5 mm - 160 m,clei Hukol KD4)	m2	184,00	791,18 57,00	145 576,94 10 488,00
9	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele (culoarea se va coordona cu beneficiarul pazметка)	m2	80,00	81,20 28,60	6 496,00 2 288,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				251 080,90 41 707,92
		1.2. Pereti				
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	330,00	49,95 39,00	16 485,15 12 870,00
11	CB14A1k=15	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=15	m2	-330,00	3,83 0,00	-1 262,25 0,00
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei,	m2	133,00	28,96 11,96	3 851,68 1 590,68
13	RpCR29A	Curatarea valurilor (se exclude din norma decapant)	m2	200,00	13,96 11,96	2 792,00 2 392,00
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	30,12	151,12 81,73	4 551,76 2 461,71
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	330,00	5,18 1,56	1 711,05 514,80
16	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	330,00	111,56	36 816,45

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			72,40	23 892,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	330,00	5,18 1,56	1 711,05 514,80
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	330,00	39,21 30,95	12 937,72 10 212,51
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	330,00	5,18 1,56	1 711,05 514,80
20	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(coloare se va coordona cu beneficiarul)	m2	330,00	61,63 33,80	20 339,55 11 154,00
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(tevi de caldura)	m2	330,00	83,07 57,20	27 413,10 18 876,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				129 058,32 84 993,30
		1.3. Timplarie				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	2,50	21,42 21,42	53,55 53,55
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Rezistenta sporita la loviturii)	m2	2,50	3 234,76 41,96	8 086,90 104,90
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 140,45 158,45

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Tavan				
24	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	184,00	72,13 41,60	13 271,00 7 654,40
25	CF59Japlicativ	Placarea suprafetelor cu un strat de OSB gr. 8 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	184,00	282,83 123,97	52 040,76 22 810,48
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	184,00	5,18 1,56	954,04 287,04
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2	m2	184,00	78,41 61,89	14 427,52 11 388,50
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	184,00	5,18 1,56	954,04 287,04
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	184,00	54,40 28,60	10 009,23 5 262,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				91 656,60 47 689,86
		1.5. Diverse				
30	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,00	63,00 63,00	315,00 315,00
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,00	42,40 0,00	212,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				527,00 315,00
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				480 463,27 174 864,52
		2. Vestiare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Pereti				
32	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,00	66,80 66,00	400,80 396,00
33	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	10,00	39,92 39,78	399,20 397,80
34	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei,	m2	40,00	28,96 11,96	1 158,40 478,40
35	RpCR29A	Curatarea valurilor (se exclude din norma decapant)	m2	70,00	13,96 11,96	977,20 837,20
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00	151,12 81,73	453,36 245,19
37	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	24,00	319,91 134,22	7 677,91 3 221,20
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	160,00	108,37 79,56	17 339,76 12 729,60
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	160,00	5,18 1,56	829,60 249,60
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	160,00	39,21 30,95	6 272,84 4 951,52
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,00	5,18 1,56	829,60 249,60
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,00	54,40 28,60	8 703,68 4 576,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 042,34 28 332,11
		2.2. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Rezistenta sporita lalovituri)	m2	10,08	3 234,76 41,96	32 606,38 422,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				32 606,38 422,96
		2.3. Tavan				
44	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,00	49,96 39,00	2 697,67 2 106,00
45	RpCR29A	Curatarea valurilor (se exclude din norma decapant)	m2	53,37	13,96 11,96	745,05 638,31
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,37	5,18 1,56	276,72 83,26
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,37	39,21 30,95	2 092,38 1 651,64
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,37	5,18 1,56	276,72 83,26
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,37	54,40 28,60	2 903,22 1 526,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 991,67 6 088,84
		2.4. Pardosea				
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	54,00	12,12 11,22	654,48 605,88
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,00	16,70 15,30	901,80 826,20
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	160,00	31,30 2,33	5 007,20 372,80

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp				
53	CG01Ak=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,00	260,04 108,60	14 042,16 5 864,40
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (grundprofesional PRIMEER 99)	m2	54,00	13,81 1,56	745,74 84,24
55	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor din PVC grosimea 3mm)	m2	54,00	255,05 57,00	13 772,95 3 078,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 124,32 10 831,52
		Total Vestiare Inclusiv salariu				121 764,71 45 675,43

		Total	lei	602 228,10
		Asigurarea sociala	24,00 %	52 929,59
		Transportarea	1,00 %	3 752,30
		Total	100,00 +	658 909,99
		Cheltueli de regie	1,50 %	9 883,65
		Total	100,00 +	668 793,64
		Beneficiul de deviz	1,00 %	6 687,94
		Total	100,00 +	675 481,57
		Tva	20,00 %	135 096,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		810 577,89 220 539,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)