

Ремонт дороги по ул.Победа в
 мун. Чадыр-Лунга
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
 Ремонт дороги по ул.Победа в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 1 665 927,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	4,1400	949,500 0,000	3 930,930 0,000
2	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	3 450,0000	254,057 60,197	876 496,788 207 679,788
3	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	36,7000	156,835 156,835	5 755,852 5 755,852
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры, размерами 30x15 см, по бетонному	m	31,0700	235,310 44,975	7 311,081 1 397,367



1	2	3	4	5	6	7
5	DE17B	<p>основанию 35x15 см)</p> <p>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток, из бетона М350 серого цвета (плитка «кирпичик», толщ.4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)</p>	m2	1 380,0000	<p>201,785</p> <p>60,197</p>	<p>278 462,665</p> <p>83 071,915</p>
6	AcE08C	<p>Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010</p>	buc	5,0000	<p>169,524</p> <p>126,852</p>	<p>847,619</p> <p>634,260</p>
7	CD02A2	<p>Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)</p>	m3	2,6300	<p>944,317</p> <p>314,247</p>	<p>2 483,555</p> <p>826,469</p>
8	AcE08C	<p>Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010</p>	buc	5,0000	<p>248,304</p> <p>126,852</p>	<p>1 241,519</p> <p>634,260</p>
9	TsA01H1	<p>Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)</p>	m3	1,6500	<p>156,835</p> <p>156,835</p>	<p>258,778</p> <p>258,778</p>
10	CA02A	<p>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,6м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 3шт</p>	m3	1,5000	<p>1 643,429</p> <p>265,235</p>	<p>2 465,143</p> <p>397,853</p>
11	CC01F3	<p>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si</p>	kg	90,0000	<p>1,918</p>	<p>1 072,604</p>



1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)			2,998	269,849
12	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов лотков дл.2м)	buc	3,0000	1 529,466 121,086	4 588,398 363,258
13	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) дл.1м	buc	6,0000	731,216 65,156	4 387,295 390,935

	Total	Lei	1 189 302,23
	Соцфонд и медстрах	22,5 %	67 878,13
	Транспорт материалов	3 %	26 474,75
	Итого		1 283 655,11
	Накладные расходы	5 %	64 182,76
	Итого		1 347 837,87
	Сметная прибыль	3 %	40 435,13
	Итого		1 388 273,00
	НДС	20 %	277 654,61
	Total deviz: Inclisiv salariu		1 665 927,61
			301 680,59

Intocmit

SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect **Ремонт дороги по ул.Победа в мун.Чадыр-Лунга**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			949,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,50
2	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			254,057 60,197
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655k	Placi din beton, pentru trotuare "катушка" толщ.8см	m2	1,0150	148,00	150,22
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	65,00	4,94
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
3	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			235,310 44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 100,00	58,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,30	5,41
	1421102200513	Nisip sortat nepalatat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	240,00	2,88
	2666122800310	Bordura 30x15	m	1,0050	123,00	123,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении	m2			201,785 60,197



1	2	3	4	5	6	7
		1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	96,50	97,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	65,00	4,94
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
6	AcE08C	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			169,524 126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	280,00	42,00
7	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			944,317 314,247
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,9000	57,66	282,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	350,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,30	92,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,6600	1,30	22,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	240,00	92,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	19,00	1,88
8	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			248,304 126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Saras cu gama б/у заказчика	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,30	47,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	240,00	31,51
	2661126420769	Placa din beton б/у заказчика	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	280,00	42,00
9	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,6м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 3шт	m3			1 643,429 265,235
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	410,00	205,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	43,00	34,40
11	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			11,918 2,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	8,30	8,42
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,30	0,34
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
12	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов лотков дл.2м)	buc			1 529,466 121,086
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	980,00	5,88
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	280,00	140,00
13	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии) дл.1м	buc			731,216 65,156
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	653,00	666,06

APROBAT:

Intocmit

SRI AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Ремонт дороги по ул.Победа в
 мун. Чадыр-Лунга
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
 Ремонт дороги по ул.Победа в мун. Чадыр-Лунга

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 665 927,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	12,8870	57,66	743,064
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,9250	57,66	341,635
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,4100	57,66	254,281
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,7000	57,66	328,662
5.	7129020012800	Pavator	h-om	4 908,5340	57,66	283 026,071
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	28,7800	57,66	1 659,455
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,9046	57,66	6 337,099
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2915	57,66	189,787
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	152,6280	57,66	8 800,530
Total manopera						301 680,59

Materiale:

1.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	3,1560	350,00	1 104,600
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3728	240,00	89,472
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6743	240,00	401,832
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	24,1500	240,00	5 796,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	367,0800	65,00	23 860,200
6.	2010237318750	Distantieri	buc	13,5000	2,30	31,050
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	129,2512	1,30	168,027
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7 728,0000	1,30	10 046,400
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	368,6352	1,30	479,226
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	127 512,00 00	1,30	165 765,600
11.	2652102100737	Var hidratat	kg	46,4458	1,30	60,380
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 400,7000	96,50	135 167,550
13.	2661112800655к	Placi din beton, pentru trotuare "катушка" толщ.8см	m2	3 501,7500	148,00	518 259,000



14.	2661126420769	Placa din beton б/у заказчика	buc	5,1005	0,00	0,000
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,1996	1 100,00	3 519,560
16.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0180	980,00	17,640
17.	2666122800310	Bordura 30x15	m	31,2253	123,00	3 840,712
18.	2666122800600	Element prefabricat	buc	3,0300	1 250,00	3 787,500
19.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	91,3500	8,30	758,205
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9000	15,00	13,500
21.	2875274200000	Сарац cu rama б/у заказчика	buc	5,0500	0,00	0,000
22.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	6,1200	653,00	3 996,360
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	96,6000	55,00	5 313,000
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8315	19,00	15,799
Total materiale de constructii						882 491,61

Utilaje de constructii:

1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,5000	280,00	420,000
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7500	410,00	307,500
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,7354	450,00	3 930,930
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,2000	43,00	51,600
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	280,00	420,000
Total utilaje de constructii						5 130,03

Total	Lei	1 189 302,23
Соцфонд и медстрах	22,5 %	67 878,13
Транспорт материалов	3 %	26 474,75
Итого		1 283 655,11
Накладные расходы	5 %	64 182,76
Итого		1 347 837,87
Сметная прибыль	3 %	40 435,13
Итого		1 388 273,00
НДС	20 %	277 654,61

Total deviz:

1 665 927,61

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

