

**Reparatie capitala a elementelor
de scurgere a apelor si
trotuarelor in s. Ciuciuleni,
raionul Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului.**


Valoarea de deviz 613 692,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trotuare din dale de beton 115m cu bordur nou				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Formarea casetei pentru trotuar.	100 m3	0,320	675,00 0,00	216,00 0,00
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei	m3	3,200	29,98 29,98	95,95 95,95
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	41,860	14,44 0,00	604,39 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,320	141,59 20,72	45,31 6,63
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	19,320	409,98 57,08	7 920,86 7 920,86
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2	161,000	271,24 141,84	43 669,01 22 836,82

1	2	3	4	5	6	7
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)	m	115,000	168,99 34,02	19 433,59 3 912,23
8	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	115,000	172,33 40,36	19 817,62 4 641,63
Total Trotuare din dale de beton 115m cu bordur nou						91 802,73
Incluziv salariu						32 596,12
		2. Trotuare din dale de beton spre izvor 220m*1.4 cu bordur nou mic si pe bordur existent mare.				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Formarea casetei pentru trotuar.	100 m3	0,480	675,00 0,00	324,00 0,00
10	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei	m3	4,800	29,98 29,98	143,92 143,92
11	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	62,400	14,44 0,00	900,98 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,480	141,96 20,79	68,14 9,98
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	36,960	409,98 57,08	15 152,97 2 409,78
14	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2	308,000	271,24 141,84	83 540,72 43 687,83

1	2	3	4	5	6	7
15	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	220,000	172,33 40,36	37 911,94 8 879,64
Total Trotuare din dale de beton spre izvor 220m*1.4 cu bordur nou mic si pe bordur existent mare.						138 042,67
Incluziv salariu						54 831,15
3. Reparatia Podetului						
16	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIDesfacerea straturilor de pamint de pe teava	100 m3	1,080	458,89 0,00	495,60 0,00
17	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usorCuratirea tevii pentru demontare	m3	10,200	43,25 43,25	441,10 441,10
18	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	140,000	14,44 0,00	2 021,60 0,00
19	DI122	Demontare. Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rampleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8	m3	3,280	828,43 369,02	2 717,24 1 210,40
20	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Curatirea gropii pentru	m3	22,000	43,24 43,24	951,39 951,39




1	2	3	4	5	6	7
		betonarea canalului.				
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	4,800	980,06 508,56	4 704,29 2 441,09
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,800	409,98 57,08	1 967,92 274,00
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,400	1 464,96 183,93	3 515,91 441,44
24	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Canal , gura de primire a apei si aripele de scurgere.	m2	48,000	188,14 115,32	9 030,72 5 535,36
25	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	248,000	11,49 1,67	2 849,93 414,69
26	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Canal de scurgere L=12m h=0.8m B=0.5m pereti grosimea 15cm armati cu armatura d12, pregatiti pentru montarea si monolitizarea placilor de rigola(tip Radial) plus gura de primire a apei si aripele de evacuare.	m3	10,200	1 914,11 49,01	19 523,95 499,92
27	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	23,200	80,94 32,52	1 877,88 754,48
28	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Montarea placilor de rigola (tip Radial)	buc	60,000	299,26 17,30	17 955,48 1 037,88
29	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,090	460,00	41,40



1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului lut nisipos local			0,00	0,00
30	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	13,000	14,44 0,00	187,72 0,00
31	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	9,000	10,38 10,38	93,41 93,41
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,090	980,33 508,67	88,23 45,78
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,000	409,98 57,08	2 049,92 285,42
34	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. Grilaj pe gura de primire a apei din armatura d18	t	0,050	24 982,40 4 326,80	1 249,12 216,34
Total Reparatia Podetului						71 762,81
Incluziv salariu						14 642,70
		4. Reconstructia rigolei linga centru de sanatate.				
35	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,050	462,00 0,00	23,10 20,00




1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III Desfacerea asfaltului pentru prelungirea rigolei				
36	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	6,500	14,44 0,00	93,86 0,00
37	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Curatirea tevii pentru demontare	m3	1,200	43,24 43,24	51,89 51,89
38	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Canal , gura de primire a apei si aripele de scurgere. Pentru incadrarea placilor de rigola	m2	14,000	188,14 115,32	2 633,96 1 614,48
39	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Canal de scurgere L=12m h=0.8m B=0.5m pereti grosimea 15cm armati cu armatura d12, pregatiti pentru montarea si monolitizarea placilor de rigola(tip Radial) plus gura de primire a apei si aripele de evacuare.	m3	2,800	1 914,03 49,01	5 359,27 137,23
40	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Montarea placilor de rigola (tip Radial)	buc	117,000	299,26 17,30	35 013,19 2 023,87
41	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Canal , gura de primire a apei si	m2	20,000	188,14 115,32	3 762,80 2 306,40




1	2	3	4	5	6	7
		aripele de scurgere.Pentru betonarea scurgerilor si consolidarea malurilor				
42	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	205,000	11,49 1,67	2 355,79 342,79
43	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Canal de scurgere L=12m h=0.8m B=0.5m pereti grosimea 15cm armati cu armatura d12, pregatiti pentru montarea si monolitizarea placilor de rigola(tip Radial) plus gura de primire a apei si aripele de evacuare.	m3	5,600	1 914,14 49,01	10 719,18 274,46
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,000	10,38 10,38	103,79 103,79
Total Reconstructia rigolei linga centru de sanatate.						60 116,83
Incluziv salariu						6 854,91
		5. Reparatia gardului Gimnaziului				
45	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucruDesfacerea la 4 stilpi deteriorati	m3	1,150	348,96 348,22	401,30 400,45
46	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse Pentru 7 stilpi noi	m2	20,160	84,30 54,78	1 699,53 1 104,50

1	2	3	4	5	6	7
47	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	64.000	11,49 1,67	735,47 107,02
48	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,016	1 914,22 49,02	3 859,07 98,83
49	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	20,160	117,68 92,26	2 372,50 1 859,89
50	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu cu coler	m2	20,160	131,83 103,79	2 657,70 2 092,37
51	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , freat cu peria de sirma Caciule pentru stilpi de farduri tip Radial	buc	7,000	161,70 51,89	1 131,87 363,26
52	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat monolit la 2 .5m distanta interax , cu inaltimea la coama de 1,5 m Sectii din armatura	m	10,000	415,90 43,82	4 159,02 438,21
53	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	5,000	88,67 72,65	443,35 363,26



1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie gardului Gimnaziului						17 459,79
Incluziv salariu						6 827,59
		6. Constructia rigolei .				
54	TsC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIDesfacerea asfaltului pentru prelungotrea rigolei	100 m3	0,100	459,00 0,00	45,90 0,00
55	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	13,000	14,44 0,00	187,72 0,00
56	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usorCuratirea tevii pentru demontare	m3	1,200	43,24 43,24	51,89 51,89
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,100	980,10 508,60	98,01 50,86
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Compactat cu compactor mobil	m3	1,000	388,98 57,08	388,98 57,08
59	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Rigole tip Radial R1 650(b)*600(h)*310(l)	buc	30,000	334,65 10,96	10 039,64 328,66
60	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Montarea placilor de rigola cu gauri de scurgere (tip Radial) 500(b)*300(l)*140(h)	buc	30,000	143,17 17,30	4 295,19 518,94
61	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	1,200	10,38 10,38	12,45 12,45



1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				

Total Constructia rigolei .						15 119,78
Incluziv salariu						1 019,88

Total	lei	394 304,61
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	26 273,78
Cheltuieli de transport	10,00 %	26 458,46
Total	100,00 +	447 036,85
Cheltuieli de regie	10,00 %	44 703,69
Total	100,00 +	491 740,54
Beneficiu de deviz	4,00 %	19 669,62
Total	100,00 +	511 410,16
TVA	20,00 %	102 282,03

Total deviz:
Incluziv salariu

613 692,19
116 772,35

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s. Ciuciuleni

**Reparatie capitala a elementelor de scurgere a apelor
si trotuarelor in s. Ciuciuleni, raionul Hincesti.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Amenajarea teritoriului.
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trotuare din dale de beton 115m cu bordur nou				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Formarea casetei pentru trotuar.	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
2	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t			14,44 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	190,00	14,44
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,59 20,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,72
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	10,88
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			409,98

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2			271,24 141,84
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	266111280 0654-1	Placi de trotuare din beton prefabricat gr 50 mm	m2	1,0150	112,50	114,19
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,40	2,24
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	220,00	12,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	15,00	0,34
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)	m			168,99 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 000115	Beton clasa...(pt.informatie) кл. B15	m3	0,0450	950,00	42,75
	266612280 028556	(бортовой камень БР100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	91,67	92,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
8	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			172,33 40,36
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	950,00	47,50




1	2	3	4	5	6	7
	266612280 0301	Bordura pentru trotuare 500x210x60	m	1,0050	45,00	45,23
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	220,00	11,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,40	18,73
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	280,00	8,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,20
	295227000 4001	Malaxor	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		2. Trotuare din dale de beton spre izvor 220m*1.4 cu bordur nou mic si pe bordur existent mare.				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Formarea casetei pentru trotuar.	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
10	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Curatirea casetei	m3			29,98 29,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
11	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			14,44 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	190,00	14,44
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,96 20,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,17
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			409,98 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
14	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 50mm	m2			271,24 141,84
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	266111280 0654-1	Placi de trotuare din beton prefabricat gr 50 mm	m2	1,0150	112,50	114,19
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,40	2,24
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	220,00	12,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	15,00	0,35
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
15	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			172,33 40,36
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	950,00	47,50
	266612280 0301	Bordura pentru trotuare 500x210x60	m	1,0050	45,00	45,23
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	220,00	11,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,40	18,73
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	280,00	8,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,20
	295227000 4001	Malaxor	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3. Reparatia Podetului				
16	TsC04G 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIDesfacerea straturilor de pamint de pe teava	100 m3			458,89



1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,5300	300,00	458,89
17	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usorCuratirea tevii pentru demontare	m3			43,25 43,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
18	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			14,44 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	190,00	14,44
19	DI122	Demontare. Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8	m3			828,43 369,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	369,02
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	290,00	459,40
20	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Curatirea gropii pentru betonarea canalului.	m3			43,24 43,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			980,06 508,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			409,98 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00



1	2	3	4	5	6	7
	0068					
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
23	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 464,96 183,93
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 003,33	1 023,40
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,79
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	290,00	127,84
24	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Canal , gura de primire a apei si aripile de scurgere.	m2			188,14 115,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	1 800,00	5,40
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
25	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			11,49 1,67
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
26	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Canal de	m3			



1	2	3	4	5	6	7
		scurgere L=12m h=0.8m B=0.5m pereti grosimea 15cm armati cu armatura d12, pregatiti pentru montarea si monolitizarea placilor de rigola(tip Radial) plus gura de primire a apei si aripele de evacuare.				
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57,66	2,88
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	950,00	993,22
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	341,0000	1,40	486,95
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8200	220,00	184,00
	142110220 0288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2800	280,00	79,96
	142110220 0317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	0,2800	280,00	79,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,59
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,41
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	18,26	2,56
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0800	320,00	25,60
27	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			80,94 32,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 000,00	41,90
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	845,83	6,53
28	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Montarea placilor de rigola (tip Radial)	buc			299,26 17,30
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,30
	266612280 0611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	280,00	281,96
29	TsC04G 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului lut nisipos local	100 m3			460,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,5300	300,00	460,00



1	2	3	4	5	6	7
	3502	termic, 0,71-1,25mc				
30	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			14,44
						0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	190,00	14,44
31	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38
						10,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			980,33
						508,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,67
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,67
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			409,98
						57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
34	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. Grilaj pe gura de primire a apei din armatura d18	t			24 982,20
						4 326,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	57,66	3 676,40
	721203002 2700	Sudor	h-om	3,7500	57,66	216,80
	721407002	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	57,66	216,80



1	2	3	4	5	6	7
	1400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	57,66	216,80
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	24,00	5,80
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,10	0,40
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	35,00	12,00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	35,00	17,60
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	40,00	9,60
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	290,00	2 610,00
		4. Reconstructia rigolei linga centru de sanatate.				
35	TsC04G 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc. cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIDesfacerea asfaltului pentru prelungotrea rigolei	100 m3			462,00 0,00
	295226000 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,5300	300,00	462,00
36	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			14,44 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	190,00	14,44
37	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usorCuratirea tevii pentru demontare	m3			43,24 43,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
38	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Canal , gura de primire a apei si aripele de scurgere.Pentru incadrarea placilor de rigola	m2			188,14 115,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	




1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	1 800,00	5,40
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
39	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Canal de scurgere L=12m h=0.8m B=0.5m pereti grosimea 15cm armati cu armatura d12, pregatiti pentru montarea si monolitizarea placilor de rigola(tip Radial) plus gura de primire a apei si aripele de evacuare.	m3			1 914,02 49,01
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	950,00	993,09
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	341,0000	1,40	486,95
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8200	220,00	184,01
	142110220 0288	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-15 mm	m3	0,2800	280,00	80,00
	142110220 0317	Pietris ciuruit spalcat de mal 15-30 mm	m3	0,2800	280,00	80,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,59
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,86
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,36
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	18,26	2,56
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0800	320,00	25,60
40	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Montarea placilor de rigola (tip Radial)	buc			299,26 17,30
	712303001	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,30




1	2	3	4	5	6	7
	2500					
	266612280 0611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	280,00	281,96
41	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Canal , gura de primire a apei si aripele de scurgere.Pentru betonarea scurgerilor si consolidarea malurilor	m2			188,14 115,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	1 800,00	5,40
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
42	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			11,49 1,67
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
43	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Canal de scurgere L=12m h=0.8m B=0.5m pereti grosimea 15cm armati cu armatura d12, pregatiti pentru montarea si monolitizarea placilor de rigola(tip Radial) plus gura de primire a apei si aripele de evacuare.	m3			1 914,14 49,01
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	266310210	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	950,00	993,26



1	2	3	4	5	6	7
	0001					
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	341,0000	1,40	486,95
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8200	220,00	184,01
	142110220 0288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2800	280,00	79,95
	142110220 0317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	0,2800	280,00	79,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,59
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,41
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	18,26	2,56
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0800	320,00	25,60
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
		5. Reparatia gardului Gimnaziului				
45	RpCF10 A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucruDesfacerea la 4 stilpi deteriorati	m3			348,97 348,22
	712203001 2940	Pietrar	h-om	4,7700	57,66	275,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	57,66	73,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
46	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse Pentru 7 stilpi noi	m2			84,30 54,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	48,33	0,24
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,64	1,39



1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	70,00	7,70
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,47
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,47
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	1 800,00	2,68
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	290,00	5,80
47	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			11,49 1,67
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
48	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 914,23 49,02
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	950,00	993,35
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	341,0000	1,40	486,95
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8200	220,00	183,99
	142110220 0288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2800	280,00	80,00
	142110220 0317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	0,2800	280,00	80,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,59
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,36
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	18,26	2,55
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0800	320,00	25,56
49	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2			117,68 92,26



1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,40	7,98
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	3,00	9,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	220,00	7,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	15,00	0,13
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
50	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu cu coler	m2			131,83 103,79
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,40	8,68
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5000	3,00	10,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	220,00	8,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	15,00	0,13
51	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma Caciule pentru stilpi de farduri tip Radial	buc			161,70



1	2	3	4	5	6	7
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	1,40	2,10
	271050380 5425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	14,17	0,57
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	252314672 0000	Ornament uzinat Coama 60*60	buc	1,0300	104,00	107,12
52	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat monolit la 2 .5m distanta interax , cu inaltimea la coama de 1,5 m Sectii din armatura	m			415,90 43,82
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,5000	240,00	369,72
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	9,58	2,36
53	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			88,67 72,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	25,00	6,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	34,91	3,49
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,31	0,31
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	16,00	4,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	22,35	1,12
		6. Constructia rigolei .				
54	TsC04G 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIDesfacerea asfaltului pentru prelungotrea rigolei	100 m3			459,00 0,00
	295226000 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,5300	300,00	459,00
55	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			14,44 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	190,00	14,44
56	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usorCuratirea tevii pentru demontare	m3			43,24 43,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			980,10 508,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,60
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Compactat cu compactor mobil	m3			388,98 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
59	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Rigole tip Radial R1 650(b)*600(h)*310(l)	buc			334,65 10,96
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,1900	57,66	10,96
	266612280 06111	Element prefabricat din beton armat rigola R1	buc	1,0070	304,17	306,30
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	290,00	17,40
60	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Montarea placilor de rigola cu gauri de scurgere (tip Radial) 500(b)*300(l)*140(h)	buc			143,17 17,30
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,30
	266612280	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	125,00	123,88



1	2	3	4	5	6	7
	06112	(placi de rigola)				
61	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38 10,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatie capitala a elementelor
de scurgere a apelor si
trotuarelor in s. Ciuciuleni,
raionul Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului.

Valoarea de deviz 613 692,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	5,485	57,66	316,27
2.	7122050013400	Zidar	h-om	60,480	57,66	3 487,28
3.	7123010010200	Betonist	h-om	16,493	57,66	951,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,993	57,66	864,50
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	74,000	57,66	4 266,84
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,128	57,66	929,94
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	149,240	57,66	8 605,18
8.	7129020012800	Pavator	h-om	1 008,700	57,66	58 161,65
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,600	57,66	322,90
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,300	57,66	363,26
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,188	57,66	10,84
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,188	57,66	10,84
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,188	57,66	183,82
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	161,705	57,66	9 323,91
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,427	57,66	3 311,23
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	403,340	57,66	23 256,58
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	41,733	57,66	2 406,32
		Total manopera				116 772,36

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,153	280,00	322,84
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	75,992	280,00	21 277,76
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	10,385	280,00	2 907,80
4.	1421102200288	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-15 mm	m3	5,888	280,00	1 648,64
5.	1421102200317	Pietris ciuruit spalcat de mal 15-30 mm	m3	5,888	280,00	1 648,64
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,512	220,00	332,64
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,663	220,00	7 625,86
8.	1421102200548	Nisip pentru amenajarie	m3	26,264	220,00	5 778,08
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,500	34,91	17,45
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,300	5,00	1,50
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,276	1 800,00	496,80



12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,421	3 500,00	4 973,50
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,102	3 500,00	357,00
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,218	70,00	155,26
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100	15,31	1,53
16.	2320187315789	Decofrol	kg	12,259	30,00	367,77
17.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,108	9 000,00	972,00
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,025	35,00	0,88
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,017	35,00	0,60
20.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,200	25,00	30,00
21.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,250	22,35	5,59
22.	2523146720000	Ornament uzinat Coama 60*60	buc	7,210	104,00	749,84
23.	2651122100023	Ciment portland	kg	750,400	1,40	1 050,56
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 731,029	1,40	6 623,45
25.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 170,657	1,40	10 038,92
26.	2652102100737	Var hidratat	kg	133,056	3,00	399,17
27.	2661112800654-1	Placi de trotuare din beton prefabricat gr 50 mm	m2	476,035	112,50	53 553,94
28.	2663102100000	Beton	m3	2,448	1 003,33	2 456,15
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	38,304	950,00	36 388,80
30.	266310210000115	Beton clasa...(pt.informatie) кл. B15	m3	5,175	950,00	4 916,25
31.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,988	0,00	0,00
32.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,242	0,00	0,00
33.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,025	0,00	0,00
34.	266612280028556	(бортовой камень БР100.30.15) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	115,575	91,67	10 594,76
35.	2666122800301	Bordura pentru trotuare 500x210x60	m	336,675	45,00	15 150,38
36.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	178,239	280,00	49 906,92
37.	26661228006111	Element prefabricat din beton armat rigola R1	buc	30,210	304,17	9 188,98
38.	26661228006112	Element prefabricat din beton armat (placi de rigola)	buc	30,210	125,00	3 776,25
39.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,500	16,00	24,00
40.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,280	14,17	3,97
41.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	529,925	9,58	5 076,69
42.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,465	9,58	23,61
43.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	15,405	240,00	3 697,20
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,200	15,00	123,00
45.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	50,000	18,00	900,00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,445	16,00	167,12
47.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,012	24,00	0,29
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,048	4,64	28,06
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,048	0,50	3,02
50.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,250	0,10	0,02
51.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,101	48,33	4,88
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,705	18,00	84,69
53.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,380	15,00	140,70
54.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,179	845,83	151,40
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,744	15,00	176,18
56.	4100126202818	Apa	m3	17,552	15,00	263,28
Total materiale de constructii						264 584,62

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,649	320,00	527,68
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	27,753	50,00	1 387,65



3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,087	40,00	563,48
4.	2922140007000	Macara	h-ut	6,254	290,00	1 813,66
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,800	300,00	540,00
6.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	2,020	300,00	606,00
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,371	300,00	111,30
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,320	300,00	96,00
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,886	18,26	52,71
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,175	50,00	58,75
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,302	15,00	4,54
12.	2952270004001	Malaxor	h-ut	6,700	10,00	67,00
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	47,056	50,00	2 352,80
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,012	40,00	0,48
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,800	290,00	522,00
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,450	290,00	130,50
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,403	290,00	116,87
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	21,033	190,00	3 996,27
Total utilaje de constructii						12 947,69

Total:

Total	lei	394 304,67
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	26 273,78
Cheltuieli de transport	10,00 %	26 458,46
Total	100,00 +	447 036,91
Cheltuieli de regie	10,00 %	44 703,69
Total	100,00 +	491 740,60
Beneficiu de deviz	4,00 %	19 669,62
Total	100,00 +	511 410,22
TVA	20,00 %	102 282,04

Total deviz:

**613 692,2
6**

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()