

## S.R.L. "BUDEI COM"

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60

Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8

Cod fiscal (IDNO):1008600033876

IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832

Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;

E-mail:budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”



### Cuprins Replanificarea holului intrarii principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	<b>Replanificarea holului intrarii principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	10
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	15

**S.R.L. "BUDEI COM"**

Adresa juridică: MD2060, mun. Chişinău, str-la 3 Lvov, nr. 60  
 Oficiu: MD2005, mun. Chişinău, str. Cahul, nr.8  
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876  
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832  
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"  
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;  
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 5**

Antreprenor: "Budei Com" SRL

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Obiect:

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.1**

Devizul: Lucrari de constructie. SC						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitol 1.1. - Fundație / Săpături</b>						
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			<b>1 701,56</b> 0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	756,25	1 701,56
1.2	TSA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			<b>45,05</b> 45,05
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	60,06	45,05
1.3	Tsh92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			<b>66,67</b> 66,67
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	60,06	66,67
1.4	Tsl50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<b>92,75</b> 0,00
1.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	875,00	92,75
1.5	TSC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<b>263,12</b> 21,62
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	373,82	1,50
1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	60,06	21,62
1.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
<b>TOTAL Capitol 1.1. - Fundație / Săpături</b>						<b>32 326,33</b>
<b>Capitol 1.2 - Fundație / P1</b>						
1.6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura - 747 kg)	m3			<b>7 541,95</b> 686,49
1.6.1	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,100	72,61	7,26
1.6.2	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,024	538,30	12,92
1.6.3	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect) C16/20	m3	1,140	1 637,50	1 866,75
1.6.4	2710602000090	Carcase din armatura	kg	125,050	16,20	2 025,65
1.6.5	2222222222992	Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)	%	3,000	0,00	117,38
1.6.6	20000883	Muncitor	h-om	11,430	60,06	686,49
1.6.7	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 t TIP SBU	h-ut	3,200	800,00	2 560,00
1.6.8	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,230	1 000,00	230,00
1.6.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,710	50,00	35,50
<b>TOTAL Capitol 1.2 - Fundație / P1</b>						<b>43 743,30</b>
<b>Capitol 1.3 - Fundație / Fm-1</b>						
1.7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg			<b>21,09</b> 3,42
1.7.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (D=12, 14 / A500C)	kg	1,025	16,20	16,60
1.7.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,99	0,60

1.7.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.7.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	60,06	3,24
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			<b>21,69</b> 4,02
1.8.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=8 / A240)	kg	1,025	16,20	16,60
1.8.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,99	0,60
1.8.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.8.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	60,06	3,84
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<b>114,40</b> 72,07
1.9.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0,00
1.9.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.9.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	5,98	1,79
1.9.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	16,45	0,49
1.9.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	46,65	2,33
1.9.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	37,68	3,01
1.9.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	122,36	12,24
1.9.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	4 884,55	17,10
1.9.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	5 731,87	2,87
1.9.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,94	2,15
1.9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,06	9,01
1.9.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	60,06	63,06
1.10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			<b>2 000,45</b> 270,27
1.10.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,025	1 637,50	1 678,44
1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.10.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	16,81
1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	60,06	231,23
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,06	39,04
1.10.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	50,00	12,50
1.10.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	50,00	20,00
1.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			<b>2 219,10</b> 264,26
1.11.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,025	1 637,50	1 678,44
1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.11.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	25,21
1.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,06	240,24
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,06	24,02
1.11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.11.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	875,00	218,75
		<b>TOTAL Capitol 1.3 - Fundație / Fm-1</b>				<b>33 139,87</b>
		<b>Capitol 1.4 - Fundație / S-1</b>				
1.12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			<b>21,09</b> 3,42
1.12.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,20	16,60
1.12.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,99	0,60
1.12.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.12.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	60,06	3,24
1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			<b>21,69</b> 4,02
1.13.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=8 / A240)	kg	1,025	16,20	16,60
1.13.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,99	0,60
1.13.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.13.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	60,06	3,84
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<b>114,40</b> 72,07
1.14.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0,00
1.14.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.14.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	5,98	1,79
1.14.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	16,45	0,49
1.14.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	46,65	2,33
1.14.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	37,68	3,01
1.14.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	122,36	12,24

1.14.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,004	4 884,55	17,10
1.14.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	5 731,87	2,87
1.14.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,94	2,15
1.14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,06	9,01
1.14.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	60,06	63,06
1.15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			<b>2 219,10</b> 264,26
1.15.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,025	1 637,50	1 678,44
1.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.15.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	25,21
1.15.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,06	240,24
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,06	24,02
1.15.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.15.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	875,00	218,75
		<b>TOTAL Capitol 1.4 - Fundație / S-1</b>				<b>38 010,86</b>
		<b>Capitol 1.5 - Fundație / Umpluturi</b>				
1.16	Tsl50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<b>92,75</b> 0,00
1.16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	875,00	92,75
1.17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			<b>18,62</b> 18,62
1.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	60,06	18,62
1.18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			<b>275,03</b> 108,11
1.18.1	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	149,53	164,48
1.18.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.18.3	9312040019600	Sapator	h-om	1,600	60,06	96,10
1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,06	12,01
1.19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			<b>3 358,73</b> 529,73
1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	60,06	529,73
1.19.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	300,00	2 829,00
		<b>TOTAL Capitol 1.5 - Fundație / Umpluturi</b>				<b>54 041,93</b>
		<b>Capitol 2 - Pereți Exteriori.</b>				
1.20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<b>1 701,56</b> 0,00
1.20.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	756,25	1 701,56
1.21	TSA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			<b>45,05</b> 45,05
1.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	60,06	45,05
1.22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			<b>66,67</b> 66,67
1.22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	60,06	66,67
1.23	Tsl50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<b>92,75</b> 0,00
1.23.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	875,00	92,75
1.24	TSC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<b>263,12</b> 21,62
1.24.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	373,82	1,50
1.24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	60,06	21,62
1.24.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
1.25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			<b>21,09</b> 3,42
1.25.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (D=10 / A500C)	kg	1,025	16,20	16,60
1.25.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,99	0,60
1.25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	60,06	3,24
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			<b>21,69</b> 4,02
1.26.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=8 / A240)	kg	1,025	16,20	16,60

1.26.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,99	0,60
1.26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	60,06	3,84
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.27	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<b>114,40</b> 72,07
1.27.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0,00
1.27.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.27.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	5,98	1,79
1.27.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	16,45	0,49
1.27.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	46,65	2,33
1.27.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	37,68	3,01
1.27.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	122,36	12,24
1.27.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	4 884,55	17,10
1.27.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	5 731,87	2,87
1.27.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,94	2,15
1.27.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,06	9,01
1.27.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	60,06	63,06
1.28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			<b>2 000,45</b> 270,27
1.28.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,025	1 637,50	1 678,44
1.28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.28.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	16,81
1.28.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	60,06	231,23
1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,06	39,04
1.28.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	50,00	12,50
1.28.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	50,00	20,00
1.29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3			<b>2 818,36</b> 264,26
1.29.1	2663102100000	Beton C30/37	m3	1,025	2 213,50	2 268,84
1.29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.29.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	34,07
1.29.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,06	240,24
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,06	24,02
1.29.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.29.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	875,00	218,75
1.30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, in doua straturi)	m2			<b>130,80</b> 4,80
1.30.1	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,160	52,09	112,50
1.30.2	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	0,160	59,81	9,57
1.30.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	996,85	0,00
1.30.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,100	1,00	0,10
1.30.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	60,06	4,80
1.30.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.30.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,008	475,00	3,80
1.31	IzF14A	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm ) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2			<b>214,96</b> 7,81
1.31.1	2682162611371	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm ) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	1,020	159,00	162,18
1.31.2	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,090	67,79	6,10
1.31.3	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,600	64,80	38,88
1.31.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,130	60,06	7,81
1.32	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane in plan vertical la fundatii	m2			<b>84,06</b> 46,85
1.32.1	2521306716000	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane	kg	1,050	18,27	19,19
1.32.2	2414126109781	Toluen	kg	0,050	328,96	16,45
1.32.3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,010	9,97	0,10
1.32.4	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,010	147,68	1,48
1.32.5	7134050013250	Izolator	h-om	0,780	60,06	46,85
		<b>TOTAL Capitol 2 - Pereți Exteriori.</b>				<b>150 939,45</b>

<b>Capitol 3 - Pardosea interioară</b>						
1.33	TSC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3			<b>845,53</b>
						59,46
1.33.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	373,82	429,89
1.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	24,38	2,44
1.33.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,06	59,46
1.33.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	384,50	80,75
1.33.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	650,00	273,00
1.34	TSC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3			<b>845,53</b>
						59,46
1.34.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	373,82	429,89
1.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	24,38	2,44
1.34.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,06	59,46
1.34.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	384,50	80,75
1.34.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	650,00	273,00
1.35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			<b>8,21</b>
						1,20
1.35.1	02682122600749	Carton bitumat (Folie polietilenă 100mk)	m2	1,080	6,48	7,00
1.35.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	60,06	1,20
1.35.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			<b>21,90</b>
						3,66
1.36.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (D=8 / A500C)	kg	1,025	16,20	16,60
1.36.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.36.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,99	1,12
1.36.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	60,06	3,48
1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.36.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			<b>2 219,10</b>
						264,26
1.37.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,025	1 637,50	1 678,44
1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.37.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	25,21
1.37.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,06	240,24
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,06	24,02
1.37.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.37.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	875,00	218,75
		<b>TOTAL Capitol 3 - Pardosea interioară</b>				<b>117 627,87</b>
		<b>Capitol 4. - Pardosea Exterioară</b>				
1.38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			<b>1 701,56</b>
						0,00
1.38.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	756,25	1 701,56
1.39	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<b>92,75</b>
						0,00
1.39.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	875,00	92,75
1.40	TSC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<b>263,12</b>
						21,62
1.40.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	373,82	1,50
1.40.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	60,06	21,62
1.40.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
1.41	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<b>92,75</b>
						0,00
1.41.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	875,00	92,75
1.42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			<b>18,62</b>
						18,62
1.42.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	60,06	18,62
1.43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			<b>275,03</b>
						108,11
1.43.1	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	149,53	164,48
1.43.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.43.3	9312040019600	Sapator	h-om	1,600	60,06	96,10
1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,06	12,01

1.44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			<b>3 358,73</b>
						529,73
1.44.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	60,06	529,73
1.44.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	300,00	2 829,00
1.45	TSC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-240, 150mm	m3			<b>845,53</b>
						59,46
1.45.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	373,82	429,89
1.45.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	24,38	2,44
1.45.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,06	59,46
1.45.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	384,50	80,75
1.45.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	650,00	273,00
1.46	TSC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3			<b>845,53</b>
						59,46
1.46.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	373,82	429,89
1.46.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	24,38	2,44
1.46.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,06	59,46
1.46.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	384,50	80,75
1.46.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	650,00	273,00
1.47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			<b>8,21</b>
						1,20
1.47.1	02682122600749	Carton bitumat (Folie polietilenă 100mk)	m2	1,080	6,48	7,00
1.47.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	60,06	1,20
1.47.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=6 / A240)	kg			<b>21,69</b>
						4,02
1.48.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1,025	16,20	16,60
1.48.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,99	0,60
1.48.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.48.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	60,06	3,84
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.49	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			<b>21,90</b>
						3,66
1.49.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (D=8 / A500C)	kg	1,025	16,20	16,60
1.49.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.49.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,99	1,12
1.49.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	60,06	3,48
1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.49.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.50	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<b>114,40</b>
						72,07
1.50.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0,00
1.50.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.50.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	5,98	1,79
1.50.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	16,45	0,49
1.50.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	46,65	2,33
1.50.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	37,68	3,01
1.50.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	122,36	12,24
1.50.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	4 884,55	17,10
1.50.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	5 731,87	2,87
1.50.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,94	2,15
1.50.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,06	9,01
1.50.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	60,06	63,06
1.51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			<b>2 000,45</b>
						270,27
1.51.1	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,025	1 637,50	1 678,44
1.51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.51.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	16,81
1.51.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	60,06	231,23
1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	60,06	39,04
1.51.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	50,00	12,50
1.51.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	50,00	20,00
1.52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3			<b>2 818,36</b>
						264,26

1.52.1	2663102100000	Beton C30/37	m3	1,025	2 213,50	2 268,84
1.52.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,38	2,44
1.52.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	34,07
1.52.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	60,06	240,24
1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,06	24,02
1.52.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.52.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	875,00	218,75
		<b>TOTAL Capitol 4. - Pardosea Exterioară</b>				<b>185 239,82</b>
		<b>Capitol 5. - Planșeu +3.300</b>				
1.53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8	m2			<b>428,23</b>
						<b>90,09</b>
1.53.1	2811236304903	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	1,020	234,26	238,94
1.53.2	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,580	22,35	57,66
1.53.3	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,000	4,06	12,17
1.53.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000	1,07	3,20
1.53.5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181	104,67	18,95
1.53.6	222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)	%	2,000	0,00	6,62
1.53.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,200	60,06	72,07
1.53.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	60,06	18,02
1.53.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	12,00	0,60
		<b>TOTAL Capitol 5. - Planșeu +3.300</b>				<b>94 210,63</b>
		<b>Capitol 6. - Ancoraj</b>				
1.54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit	kg			<b>29,76</b>
						<b>6,31</b>
1.54.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	16,20	16,85
1.54.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	77,46	1,55
1.54.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	72,61	0,73
1.54.4	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,000	0,00	0,19
1.54.5	7136080025001	Montator	h-om	0,105	60,06	6,31
1.54.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	49,80	3,98
1.54.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	12,00	0,16
		<b>TOTAL Capitol 6. - Ancoraj</b>				<b>9 332,62</b>
		<b>Capitol 7. - PLaca de beton. Platforma.</b>				
1.55	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			<b>124,15</b>
						<b>72,07</b>
1.55.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0,00
1.55.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.55.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	5,98	1,79
1.55.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	16,45	0,49
1.55.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	46,65	2,33
1.55.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	37,68	0,94
1.55.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	122,36	15,91
1.55.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 731,87	5,73
1.55.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,001	4 884,55	4,88
1.55.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	17,94	2,15
1.55.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,06	12,01
1.55.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	60,06	60,06
1.55.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	875,00	17,50
1.56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc			<b>33,58</b>
						<b>27,03</b>
1.56.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	7,97	3,19
1.56.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 731,87	2,87
1.56.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,300	60,06	18,02
1.56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,06	9,01
1.56.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	50,00	0,50
1.57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			<b>21,90</b>
						<b>3,66</b>
1.57.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (D=8 / A500C)	kg	1,025	16,20	16,60
1.57.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,65	0,47
1.57.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,99	1,12
1.57.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	60,06	3,48
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,06	0,18
1.57.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			<b>2 094,88</b>
						<b>318,32</b>
1.58.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,025	1 637,50	1 678,44
1.58.2	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	50,46
1.58.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	24,38	3,66

1.58.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	60,06	291,29
1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	60,06	27,03
1.58.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.58.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	50,00	14,00
		<b>TOTAL Capitol 7. - PLaca de beton. Platforma.</b>				<b>7 067,67</b>
		<b>Capitol 8. - Construcții metalice.</b>				
1.59	RCSB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			<b>281,16</b> 33,93
1.59.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,009	1 162,99	10,82
1.59.2	4100126202818	Apă	m3	0,007	24,38	0,16
1.59.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,395	60,06	23,72
1.59.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,170	60,06	10,21
1.59.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,270	875,00	236,25
1.60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc			<b>153,24</b> 12,01
1.60.1	2874136313300	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	1,000	141,22	141,22
1.60.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,200	60,06	12,01
1.61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			<b>29 088,44</b> 2 402,40
1.61.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000	25,92	26 436,37
1.61.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	72,61	32,67
1.61.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	3,05	19,83
1.61.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	9,57	62,20
1.61.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	1,01	6,54
1.61.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	61,80	4,02
1.61.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	41,87	4,19
1.61.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	16,20	32,40
1.61.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	3,49	1,57
1.61.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	60,06	2 102,10
1.61.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	60,06	300,30
1.61.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	575,00	86,25
1.62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafrit sau similar)	t			<b>4 113,33</b> 437,24
1.62.1	2430116100000	Email clorcauciuc (Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafrit sau similar)	kg	12,000	244,56	2 934,68
1.62.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000	94,14	564,85
1.62.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	67,79	56,94
1.62.4	2320166200676	White spirit	kg	3,000	34,89	104,67
1.62.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,500	9,97	14,95
1.62.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	60,06	437,24
		<b>TOTAL Capitol 8. - Construcții metalice.</b>				<b>485 470,79</b>

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Spitalul Clinic Municipal  
„Sfânta Treime”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

'Budei Com' S.R.L.

**S.R.L. "BUDEI COM"**

Adresa juridică: MD2060, mun. Chişinău, str-la 3 Lvov, nr. 60

Oficiu: MD2005, mun. Chişinău, str. Cahul, nr.8

Cod fiscal (IDNO):1008600033876

IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832

Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;

E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 7****Obiectivul:** IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**Obiectul:** Replanificarea holului intrării principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199**Deviz local Nr. 10.1**

Intocmit in preturi curente 2026-04-06

Valoarea de deviz 1 687 502,41 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie. SC						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
<b>Capitol 1.1. - Fundație / Săpături</b>						
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,630	1 701,56	2 773,55
					0,00	0,00
1.2	TSA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16,300	45,05	734,23
					45,05	734,23
1.3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26,080	66,67	1 738,66
					66,67	1 738,66
1.4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	286,880	92,75	26 608,12
					0,00	0,00
1.5	TSC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,793	263,12	471,77
					21,62	38,77
		<b>TOTAL Capitol 1.1. - Fundație / Săpături</b>				<b>32 326,33</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 511,67</b>
		<b>Capitol 1.2 - Fundație / P1</b>				
1.6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura - 747 kg)	m3	5,800	7 541,95	43 743,30
					686,49	3 981,62
		<b>TOTAL Capitol 1.2 - Fundație / P1</b>				<b>43 743,30</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 981,62</b>
		<b>Capitol 1.3 - Fundație / Fm-1</b>				
1.7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg	230,800	21,09	4 867,98
					3,42	790,13
1.8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	100,800	21,69	2 186,59
					4,02	405,62
1.9	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	59,200	114,40	6 772,57
					72,07	4 266,66
1.10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,000	2 000,45	4 000,91
					270,27	540,54
1.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	6,900	2 219,10	15 311,81
					264,26	1 823,42

		<b>TOTAL Capitol 1.3 - Fundație / Fm-1</b>				<b>33 139,87</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 826,37</b>
		<b>Capitol 1.4 - Fundație / S-1</b>				
1.12	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg	562,300	21,09	11 859,90
					3,42	1 924,99
1.13	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	20,300	21,69	440,36
					4,02	81,69
1.14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69,560	114,40	7 957,77
					72,07	5 013,33
1.15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	8,000	2 219,10	17 752,82
					264,26	2 114,11
		<b>TOTAL Capitol 1.4 - Fundație / S-1</b>				<b>38 010,86</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 134,12</b>
		<b>Capitol 1.5 - Fundație / Umpluturi</b>				
1.16	Tsl50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	210,800	92,75	19 551,70
					0,00	0,00
1.17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	105,400	18,62	1 962,40
					18,62	1 962,40
1.18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	105,400	275,03	28 987,73
					108,11	11 394,58
1.19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,054	3 358,73	3 540,10
					529,73	558,33
		<b>TOTAL Capitol 1.5 - Fundație / Umpluturi</b>				<b>54 041,93</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13 915,32</b>
		<b>Capitol 2 - Pereți Exteriori.</b>				
1.20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,350	1 701,56	595,55
					0,00	0,00
1.21	TSA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,170	45,05	97,75
					45,05	97,75
1.22	Tsh92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,500	66,67	233,33
					66,67	233,33
1.23	Tsl50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,500	92,75	5 518,63
					0,00	0,00
1.24	TSC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,372	263,12	97,80
					21,62	8,04
1.25	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg	1 588,900	21,09	33 512,72
					3,42	5 439,47
1.26	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	90,400	21,69	1 960,99
					4,02	363,77
1.27	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,000	114,40	20 592,29
					72,07	12 972,96
1.28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,300	2 000,45	6 601,50
					270,27	891,89
1.29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	25,000	2 818,36	70 458,97
					264,26	6 606,60
1.30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, in doua straturi)	m2	26,220	130,80	3 429,64
					4,80	125,98

1.31	IzF14A	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm ) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	26,220	214,96	5 636,32
					7,81	204,72
1.32	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane in plan vertical la fundatii	m2	26,220	84,06	2 203,98
					46,85	1 228,32
<b>TOTAL Capitol 2 - Pereți Exteriori.</b>						<b>150 939,45</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>28 172,84</b>
<b>Capitol 3 - Pardosea interioară</b>						
1.33	TSC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3	27,900	845,53	23 590,36
					59,46	1 658,92
1.34	TSC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	9,300	845,53	7 863,45
					59,46	552,97
1.35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2	187,000	8,21	1 534,35
					1,20	224,62
1.36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	1 027,600	21,90	22 504,82
					3,66	3 764,78
1.37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	28,000	2 219,10	62 134,88
					264,26	7 399,39
<b>TOTAL Capitol 3 - Pardosea interioară</b>						<b>117 627,87</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>13 600,68</b>
<b>Capitol 4. - Pardosea Exterioară</b>						
1.38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100	1,130	1 701,56	1 922,77
			m3		0,00	0,00
1.39	Tsl50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	180,800	92,75	16 769,20
					0,00	0,00
1.40	TSC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100	1,130	263,12	297,32
			m3		21,62	24,43
1.41	Tsl50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	179,600	92,75	16 657,90
					0,00	0,00
1.42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	89,800	18,62	1 671,95
					18,62	1 671,95
1.43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	89,800	275,03	24 697,33
					108,11	9 708,10
1.44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100	0,900	3 358,73	3 022,86
			m3		529,73	476,76
1.45	TSC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-240, 150mm	m3	23,200	845,53	19 616,36
					59,46	1 379,46
1.46	TSC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	7,700	845,53	6 510,60
					59,46	457,84
1.47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2	155,000	8,21	1 271,78
					1,20	186,19
1.48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=6 / A240)	kg	41,300	21,69	895,90
					4,02	166,19
1.49	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	792,400	21,90	17 353,86
					3,66	2 903,08
1.50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	103,000	114,40	11 783,36

		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			72,07	7 423,42
1.51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,200	2 000,45	6 401,45
					270,27	864,86
1.52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	20,000	2 818,36	56 367,18
					264,26	5 285,28
		<b>TOTAL Capitol 4. - Pardosea Exterioară</b>				<b>185 239,82</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>30 547,56</b>
		<b>Capitol 5. - Planșeu +3.300</b>				
1.53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8	m2	220,000	428,23	94 210,63
					90,09	19 819,80
		<b>TOTAL Capitol 5. - Planșeu +3.300</b>				<b>94 210,63</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>19 819,80</b>
		<b>Capitol 6. - Ancoraj</b>				
1.54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit	kg	313,600	29,76	9 332,62
					6,31	1 977,66
		<b>TOTAL Capitol 6. - Ancoraj</b>				<b>9 332,62</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 977,66</b>
		<b>Capitol 7. - PLaca de beton. Platforma.</b>				
1.55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,500	124,15	1 551,93
					72,07	900,90
1.56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc	32,000	33,58	1 074,65
					27,03	864,86
1.57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	88,000	21,90	1 927,23
					3,66	322,40
1.58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	1,200	2 094,88	2 513,85
					318,32	381,98
		<b>TOTAL Capitol 7. - PLaca de beton. Platforma.</b>				<b>7 067,67</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 470,15</b>
		<b>Capitol 8. - Construcții metalice.</b>				
1.59	RCSB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	22,000	281,16	6 185,53
					33,93	746,55
1.60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,000	153,24	3 371,17
					12,01	264,26
1.61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	14,334	29 088,44	416 953,65
					2 402,40	34 436,00
1.62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBBER Gri Grafit sau similar)	t	14,334	4 113,33	58 960,43
					437,24	6 267,35
		<b>TOTAL Capitol 8. - Construcții metalice.</b>				<b>485 470,79</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>41 714,16</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 924,941</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total	1 251 151,13
Cheltuieli de transport	7,000% 63 545,62
Total	1 314 696,74
Cheltuieli pentru depozitare	0,900% 8 170,15
Total	1 322 866,89
Asigurari sociale	24,000% 42 161,26
Total	1 365 028,16

Cheltuieli de regie	2,000%	27 300,56
Total		1 392 328,72
Beneficiu de deviz	1,000%	13 923,29
<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>1 406 252,01</b>
<b>Total General fara TVA</b>		<b>1 406 252,01</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>281 250,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 687 502,41</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>175 671,93</b>

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

'Budei Com" S.R.L.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**S.R.L. "BUDEI COM"**

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str.-la 3 Lvov, nr. 60

Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8

Cod fiscal (IDNO):1008600033876

IBAN: MD58AG00000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832

Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;

E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 3****Obiectivul:** IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**Obiectul:** Replanificarea holului intrării principale cu extinderea acestuia printr-o anexa, al Spitalului Clinic Municipal "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1 num. cad. 0100414.199**Devizul local de resurse Nr. 10.1**

Intocmit in preturi curente 2026-04-06

Valoarea de deviz 1 687 502,41 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie. SC						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	66,294	60,06	3 981,62
2	7123010010200	Betonist	h-om	398,835	60,06	23 954,03
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	255,471	60,06	15 343,60
4	7124010010700	Dulgher	h-om	454,448	60,06	27 294,15
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,346	60,06	741,51
6	7134050013250	Izolator	h-om	20,452	60,06	1 228,32
7	7136080025001	Montator	h-om	32,928	60,06	1 977,66
8	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	104,352	60,06	6 267,35
9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	765,690	60,06	45 987,34
10	7422010060100	Timplar	h-om	4,400	60,06	264,26
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193,038	60,06	11 593,84
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300,627	60,06	18 055,68
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,740	60,06	224,62
14	9312040019600	Sapator	h-om	312,320	60,06	18 757,94
<b>Total manopera</b>						<b>175 671,93</b>
<b>Materiale</b>						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	56,635	52,09	2 949,86
2	02682122600749	Carton bitumat (Folie polietilenă 100mk)	m2	369,360	6,48	2 393,27
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	21,763	9,97	216,95
4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013	373,82	4,93
5	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	214,720	149,53	32 106,43
6	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	78,315	373,82	29 275,51
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,206	5 731,87	1 180,08
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	1,454	4 884,55	7 100,47
9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,029	5 731,87	163,36
10	2010237318750	Distantieri	buc	929,460	3,99	3 706,12
11	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,801	122,36	5 237,25
12	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,622	1,00	2,61
13	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	996,85	0,00
14	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	3,000	0,00	142,87
15	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	7,500	0,00	2 614,75
16	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	60,56
17	2222222222992	Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)	%	3,000	0,00	680,79

18	222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)	%	2,000	0,00	1 456,06
19	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,000	0,00	59,97
20	2320166200676	White spirit	kg	43,002	34,89	1 500,32
21	2320187315789	Decofrol	kg	50,911	17,94	913,51
22	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,195	59,81	250,92
23	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,433	41,87	60,01
24	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,272	77,46	485,86
25	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,932	61,80	57,58
26	2414126109781	Toluen	kg	1,311	328,96	431,27
27	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	39,820	104,67	4 167,91
28	2430116100000	Email clorcauciuc (Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	kg	172,008	244,56	42 065,64
29	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	86,004	94,14	8 096,60
30	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,360	67,79	159,96
31	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	12,041	67,79	816,18
32	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,262	147,68	38,72
33	2462106110443	Prenadez 400	kg	15,732	64,80	1 019,36
34	2521306716000	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane	kg	27,531	18,27	503,05
35	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	567,600	22,35	12 685,46
36	2663102100000	Beton C16/20	m3	45,203	1 637,50	74 019,09
37	2663102100000	Beton C30/37	m3	46,125	2 213,50	102 097,69
38	2663102100000	Beton C8/10	m3	8,713	1 637,50	14 266,72
39	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect) C16/20	m3	6,612	1 637,50	10 827,15
40	2682162611371	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm ) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	26,744	159,00	4 252,28
41	2710602000090	Carcase din armatura	kg	725,290	16,20	11 748,79
42	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	42,333	16,20	685,73
43	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=8 / A240)	kg	216,788	16,20	3 511,69
44	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	576,358	16,20	9 336,27
45	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (D=10 / A500C)	kg	1 628,623	16,20	26 381,65
46	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (D=12, 14 / A500C)	kg	236,570	16,20	3 832,14
47	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (D=8 / A500C)	kg	1 955,700	16,20	31 679,90
48	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,139	538,30	74,93
49	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,213	46,65	989,64
50	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	45,428	46,65	2 119,33
51	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,668	16,20	464,39
52	2811106301200	Elemente metalice	kg	14 620,680	25,92	378 938,87
53	2811236304903	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	224,400	234,26	52 567,70
54	2811236309900	Confectii metalice	kg	326,144	16,20	5 283,13
55	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,800	7,97	102,08
56	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,253	37,68	1 253,01
57	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,136	72,61	227,71
58	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,580	72,61	42,11
59	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,450	72,61	468,36
60	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	93,171	9,57	891,62
61	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	127,278	5,98	761,26
62	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	660,000	1,07	703,97
63	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	660,000	4,06	2 677,73
64	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	127,278	1,14	144,64
65	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	93,171	3,05	284,20
66	2874115883700	Saiba M 20	buc	93,171	1,01	93,81
67	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,121	0,50	1,06
68	2874136313300	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,000	141,22	3 106,91

69	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,728	16,45	209,35
70	4011106202741	Energie electrica	kw	6,450	3,49	22,50
71	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	29,340	24,38	715,39
72	4100126202818	Apă	m3	6,955	24,38	169,59
73	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,205	1 162,99	237,95
<b>Total materiale</b>						<b>907 794,51</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,602	650,00	18 591,30
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,301	384,50	5 498,73
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,077	12,00	48,92
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,223	12,00	2,68
5	2922140007000	Macara	h-ut	4,689	50,00	234,45
6	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	1,334	1 000,00	1 334,00
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,000	12,00	132,00
8	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,998	756,25	5 291,86
9	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,318	600,00	790,73
10	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5,940	875,00	5 197,50
11	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,400	50,00	170,00
12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	57,578	50,00	2 878,90
13	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 t TIP SBU	h-ut	18,560	800,00	14 848,00
14	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,426	300,00	5 527,87
15	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,210	475,00	99,64
16	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,088	49,80	1 249,38
17	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,150	575,00	1 236,31
18	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,225	875,00	19 446,88
19	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	97,263	875,00	85 105,55
<b>Total utilaje</b>						<b>167 684,69</b>
Total						1 251 151,13
Cheltuieli de transport					7,000%	63 545,62
Total						1 314 696,74
Cheltuieli pentru depozitare					0,900%	8 170,15
Total						1 322 866,89
Asigurari sociale					24,000%	42 161,26
Total						1 365 028,16
Cheltuieli de regie					2,000%	27 300,56
Total						1 392 328,72
Beneficiu de deviz					1,000%	13 923,29
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>1 406 252,01</b>
Total						1 406 252,01
TVA					20%	281 250,40
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>1 687 502,41</b>

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

(functia, semnatura, numele, prenumele)

'Budei Com" S.R.L.

