

Obiectivul: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est

Obiectul: Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație la sediul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12

Devizul: Lucrări de reparație la sediul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești

Devizul local de resurse Nr. 8.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-10

Valoarea de deviz 253 300,077 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	1,9500	70,0000	136,500
2	7132040012700	Parchetar	h-om	265,9536	70,0000	18 616,752
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,7800	70,0000	6 144,600
4	7422010060100	Timplar	h-om	548,1680	70,0000	38 371,760
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,2064	70,0000	5 054,448
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,4000	70,0000	588,000
Total manopera						68 912,060
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	13,3000	10,0000	133,000
2	1111000100048	Strat sintetic	m2	202,3560	7,0000	1 416,492
3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1020	280,0000	28,560
4	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1110	350,0000	38,850
5	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	192,7200	30,0000	5 781,600
6	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	355,279
7	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	3,879
8	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	106,4000	35,0000	3 724,000
9	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,3000	3,0000	165,900
10	2670112204051	Placi din laminat	m2	202,3560	140,0000	28 329,840
11	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	276,1080	195,0000	53 841,060
12	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 051,8400	1,5000	1 577,760
13	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2945	19,0000	5,596
Total materiale						95 401,816
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,0000	1,500
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,7260	25,0000	243,150
3	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1050	30,0000	3,150
Total utilaje						247,800
Total						164 561,676
Asigurari sociale				24,0000%		16 538,894
Total						181 100,570
Cheltuieli de transport				7,0000%		6 678,127
Total						187 778,697
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		1 908,036
Total						189 686,734
Cheltuieli de regie				7,0000%		13 278,071
Total						202 964,805
Beneficiu de deviz				4,0000%		8 118,592

TOTAL Deviz fara TVA		211 083,397
Total		211 083,397
TVA	20%	42 216,679
TOTAL Deviz		253 300,077

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație la sediul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de constructie. Pardoseli				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			295,444 108,500
1.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,0000	147,0000
1.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,0000	7,3500
1.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,0000	30,0000
1.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	1,8440
1.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,0000	96,6000
1.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	70,0000	11,9000
1.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,7500
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipsocarton tavane suspendate etc.	m2			17,500 17,5000
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,0000	9,1000
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,0000	8,4000
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuiele driscuite .	m2			37,769 23,1000
3.1	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	35,0000	14,0000
3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,0000	0,1500
3.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,5000
3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,0190
3.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	70,0000	23,1000
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			365,125 154,0000
4.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,5000	6,0000
4.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,0000	204,7500
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,5000
4.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,0000	143,5000
4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,3750
5	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din tavan de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	buc			112,994 45,5000
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000	3,0000	42,0000
5.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	350,0000	12,9500
5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0095	19,0000	0,1810
5.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0340	280,0000	9,5200
5.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,0000	0,0000	1,2930
5.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	70,0000	45,5000
5.7	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0350	30,0000	1,0500
5.8	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,5000
	1.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pardoseli				164 561,676

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est

Obiectul: Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație la sediul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12

Devizul: Lucrări de reparație la sediul Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Florești, sat. Căprești

Deviz local Nr. 8.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-10

Valoarea de deviz 253 300,077 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de constructie. Pardoseli				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	192,7200	295,4435	56 937,871
					108,5000	20 910,120
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipsocarton tavane suspendate etc.	m2	70,0000	17,5000	1 225,000
					17,5000	1 225,000
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite .	m2	266,0000	37,7690	10 046,554
					23,1000	6 144,600
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	262,9600	365,1250	96 013,270
					154,0000	40 495,840
5	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din tavan de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	buc	3,0000	112,9935	338,981
					45,5000	136,500
	1.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Pardoseli				164 561,676
		Inclusiv salariul				68 912,060

Total manopera (ore)	984,4580
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		164 561,676
Asigurari sociale	24,0000%	16 538,894
Total		181 100,570
Cheltuieli de transport	7,0000%	6 678,127
Total		187 778,697
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 908,036
Total		189 686,734
Cheltuieli de regie	7,0000%	13 278,071
Total		202 964,805
Beneficiu de deviz	4,0000%	8 118,592

Total General fara TVA	211 083,397
TVA (20%)	42 216,679
TOTAL GENERAL	253 300,077
Inclusiv salariul	68 912,060

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

